

KRYCÍ LIST

Stavba: Ul. Legionářská - Znojmo - [REDACTED]

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	5 816 587,15
DPH:	1 221 483,30
Cena s daní:	7 038 070,45


Měrné jednotky:	Ks
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	5 816 587,15

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Stavba: Ul. Legionářská - Znojmo - [REDACTED]

Rekapitulace

Stavba: Ul. Legionářská - Znojmo - průzkum trhu	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Ul. Legionářská - Znojmo - průzkum trhu	5 816 587,15	1 221 483,30	7 038 070,45
0 - 0 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	125 215,00	26 295,15	151 510,15
1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE	1 953 936,00	412 426,56	2 376 362,56
2 - 2 - ZÁKLADY	144 973,00	30 444,33	175 417,33
4 - 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE	3 840,00	806,40	4 646,40
5 - 5 - KOMUNIKACE	2 242 948,10	471 019,10	2 713 967,20
8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ	618 323,00	129 847,83	748 170,83
9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	717 352,05	150 643,93	867 995,98
Stavba: Ul. Legionářská - Znojmo - průzkum trhu	5 816 587,15	1 221 483,30	7 038 070,45

Stavba: Ul. Legionářská - Znojmo - [REDACTED]

Položkový rozpočet

Stavba: Ul. Legionářská - Znojmo - průzkum trhu									
						5 816 587,15		1 221 483,30	7 038 070,45
Ul. Legionářská - Znojmo - průzkum trhu									
						5 816 587,15		1 221 483,30	7 038 070,45
0 - 0 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY									
						125 215,00		26 295,15	151 510,15
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	800-0	Průzkumné, geodetické a projektové práce - upřesní zhotovitel ve své nabídce. odhad 1,0 % ZRN	kpl	1,00	98 050,00	98 050,00	21,00	20 590,50	118 640,50
002	800-0	Příprava staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN	kpl	1,00	4 638,00	4 638,00	21,00	973,98	5 611,98
003	800-0	Zařízení staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 3,2 % ZRN	kpl	1,00	6 625,00	6 625,00	21,00	1 391,25	8 016,25
004	800-0	Inženýrská činnost - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	kpl	1,00	2 650,00	2 650,00	21,00	556,50	3 206,50
005	800-0	Finanční náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	kpl	1,00	1 988,00	1 988,00	21,00	417,48	2 405,48
006	800-0	Územní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN	kpl	1,00	3 313,00	3 313,00	21,00	695,73	4 008,73
007	800-0	Provozní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	kpl	1,00	1 325,00	1 325,00	21,00	278,25	1 603,25
008	800-0	Přesun stavebních kapacit - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	kpl	1,00	4 638,00	4 638,00	21,00	973,98	5 611,98
009	800-0	Ostatní náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	kpl	1,00	1 988,00	1 988,00	21,00	417,48	2 405,48
1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE						1 963 936,00		412 426,56	2 376 362,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t]	m2	14,00	73,00	1 022,00	21,00	214,62	1 236,62
002	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkové dlažby [0,260t]	m2	1 248,00	105,00	131 040,00	21,00	27 518,40	158 558,40
003	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva [0,320t]	m2	6,50	60,00	390,00	21,00	81,90	471,90

004	113106292	Rozebrání vozovek a ploch do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů do lože z kameniva [0,425t]	m2	151,50	90,00	13 635,00	21,00	2 863,35	16 498,35
005	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše do 200 m2 živických do tl. 50 mm [0,098 t]	m2	119,00	99,00	11 781,00	21,00	2 474,01	14 255,01
006	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů živických v ploše přes 200 m2 tl. do 100 mm [0,220t]	m2	0,00	199,00	0,00	21,00	0,00	0,00
007	113201112	Vytrhání obrub z obrubníků silničních ležatých [0,290 t]	m	452,00	82,00	37 064,00	21,00	7 783,44	44 847,44
008	113202111	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t]	m	0,00	64,00	0,00	21,00	0,00	0,00
009	1200C1101	Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v homínách jakékoliv třídy	m3	290,00	200,00	58 000,00	21,00	12 180,00	70 180,00
010	122201401	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 100 m3	m3	38,00	102,00	3 876,00	21,00	813,96	4 689,96
011	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4 do 5 000 m	m3	38,00	138,00	5 244,00	21,00	1 101,24	6 345,24
012	122302202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	m3	2 927,00	123,00	360 021,00	21,00	75 604,41	435 625,41
013	122302209	Příplatek za lepivost	m3	2 927,00	16,00	46 832,00	21,00	9 834,72	56 666,72
014	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého neprokládaného	m3	7,00	2 414,00	16 898,00	21,00	3 548,58	20 446,58
015	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 2000 mm s urovnáním dna v hornině 4 do 100 m3	m3	97,00	260,00	25 220,00	21,00	5 296,20	30 516,20
016	132301209	Příplatek za lepivost	m3	97,00	25,00	2 425,00	21,00	509,25	2 934,25
017	162201102	Vodorovné přemístění výkopu z hominy 1 až 4 do 50 m	m3	85,00	64,00	5 440,00	21,00	1 142,40	6 582,40
018	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4 do 10 000 m	m3	2 939,00	138,00	405 582,00	21,00	85 172,22	490 754,22
019	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 5 až 7 do 10 000 m	m3	7,00	148,00	1 036,00	21,00	217,56	1 253,56
020	171101102	Uložení sypaniny do násypů z hornin součrzných zhutněných na 96% PS	m3	85,00	160,00	13 600,00	21,00	2 856,00	16 456,00
021	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 946,00	19,00	55 974,00	21,00	11 754,54	67 728,54
022	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	5 303,00	113,00	599 239,00	21,00	125 840,19	725 079,19
023	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh.kolem objektů	m3	82,00	129,00	10 578,00	21,00	2 221,38	12 799,38
024	583 37368	Šterkopisek frakce netříděná	t	144,00	175,00	25 200,00	21,00	5 292,00	30 492,00
025	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se zhutněním	m2	8 677,00	13,00	112 801,00	21,00	23 688,21	136 489,21
026	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 bez zhutnění	m2	253,00	9,00	2 277,00	21,00	478,17	2 755,17

027	181301102	Rozprostření ornice v rovině do 1:5 do 500 m2 do 150 mm	m2	253,00	50,00	12 650,00	21,00	2 656,50	15 306,50
028	181411131	Založení trávníku výsevem parkového v rovině do 1:5	m2	253,00	21,00	5 313,00	21,00	1 115,73	6 428,73
029	005 72410	Směs travní parková	kg	6,00	133,00	798,00	21,00	167,58	965,58
2 - 2 - ZÁKLADY						144 973,00		30 444,33	175 417,33
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
030	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:5 šířky do 6 m	m2	3 193,00	13,00	41 509,00	21,00	8 716,89	50 225,89
031	693 11243	Filtrační a separační geotextilie 300 g/m2	m2	3 832,00	27,00	103 464,00	21,00	21 727,44	125 191,44
4 - 4 - VODOROVNĚ KONSTRUKCE						3 840,00		806,40	4 646,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
032	451319777	Příplatek za dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu	m2	120,00	32,00	3 840,00	21,00	806,40	4 646,40
5 - 5 - KOMUNIKACE						2 242 948,10		471 019,10	2 713 967,20
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
033	564951413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm	m2	6 386,00	126,00	804 636,00	21,00	168 973,56	973 609,56
034	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 896,10	126,00	364 908,60	21,00	76 630,81	441 539,41
035	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 759,10	168,00	295 528,80	21,00	62 061,05	357 589,85
036	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 250 mm	m2	493,00	211,00	104 023,00	21,00	21 844,83	125 867,83
037	565166122	Asfaltový beton podkladní ACP 22 (OKH) šířky přes 3m, tl. 90 mm	m2	0,00	537,00	0,00	21,00	0,00	0,00
038	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	0,00	13,00	0,00	21,00	0,00	0,00
039	5,77155E+14	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) šířky přes 3m, tl. 60 mm	m2	0,00	396,00	0,00	21,00	0,00	0,00
040	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	0,00	13,00	0,00	21,00	0,00	0,00
041	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm	m2	0,00	276,00	0,00	21,00	0,00	0,00
042	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	12,00	692,00	8 304,00	21,00	1 743,84	10 047,84
043	583 80110	Kostka dlažební drobná žula vel. 10 (4.6 m2/t)	t	2,70	4 161,00	11 234,70	21,00	2 359,29	13 593,99
044	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup.A, plochy přes 300 m2	m2	859,00	236,00	202 724,00	21,00	42 572,04	245 296,04
045	592 45119	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6	m2	46,00	399,00	18 354,00	21,00	3 854,34	22 208,34

046	592 45111	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - červená 20/10/6	m2	4,00	276,00	1 104,00	21,00	231,84	1 335,84
047	592 45110	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6	m2	212,00	216,00	45 792,00	21,00	9 616,32	55 408,32
048	Předběžná cena	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm vytěžená - cena za očištění a manipulaci	m2	611,00	60,00	36 660,00	21,00	7 698,60	44 358,60
049	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2	m2	652,00	241,00	157 132,00	21,00	32 997,72	190 129,72
050	592 45112	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - pro nevidomé červená 20/10/8	m2	51,00	481,00	24 531,00	21,00	5 151,51	29 682,51
051	Předběžná cena	Dlažba pro nevidomé s vodící linií (drážkami) tl. 80 mm - přírodní 20/20/8	m2	11,00	656,00	7 216,00	21,00	1 515,36	8 731,36
052	592 45109	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8	m2	600,00	268,00	160 800,00	21,00	33 768,00	194 568,00
8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ						618 323,00		129 847,83	748 170,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
053	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300	ks	20,00	590,00	11 800,00	21,00	2 478,00	14 278,00
054	871315231	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 160	m	83,00	564,00	46 812,00	21,00	9 830,52	56 642,52
055	895941311	Zřízení vpusti kanalizační z betonových dílců typ UVB-50	ks	20,00	6 426,00	128 520,00	21,00	26 989,20	155 509,20
056	592 23823	Dílce dešťových vpustí - spodní dílec s kailštěm vysokým TBV-Q 500/626 D (626x500x50)	ks	20,00	983,00	19 660,00	21,00	4 128,60	23 788,60
057	592 23855	Dílce dešťových vpustí - průběžný dílec vysoký s integrovaným sifonem DN 150 TBV-Q 450/555/3z (555x500x50)	ks	20,00	1 222,00	24 440,00	21,00	5 132,40	29 572,40
058	592 23825	Dílce dešťových vpustí - průběžný dílec vysoký TBV-Q 500/590 (590x500x50)	ks	20,00	775,00	15 500,00	21,00	3 255,00	18 755,00
059	592 23864	Dílce dešťových vpustí - prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50)	ks	40,00	311,00	12 440,00	21,00	2 612,40	15 052,40
060	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno do 150 kg	ks	20,00	905,00	18 100,00	21,00	3 801,00	21 901,00
061	592 23876	Rám dešťové vpusti zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D 400 500/500 mm	ks	20,00	1 222,00	24 440,00	21,00	5 132,40	29 572,40
062	592 23878	Mříž dešťové vpusti litinová M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm	ks	20,00	10 971,00	219 420,00	21,00	46 078,20	265 498,20
063	899331111	Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	9,00	1 895,00	17 055,00	21,00	3 581,55	20 636,55
064	899431111	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce, šoupěte, hydrantu	ks	54,00	1 484,00	80 136,00	21,00	16 828,56	96 964,56
9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						717 352,05		150 643,93	867 995,98

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
065	911381835	Odstranění městské ochranné zábrany délky 2 m, výšky 0,5 m [0,263 t]	m	5,00	1 173,00	5 865,00	21,00	1 231,65	7 096,65
066	966006132	Odstranění dopravních značek se sloupkem s betonovou patkou [0,082 t]	ks	7,00	464,00	3 248,00	21,00	682,08	3 930,08
067	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky	ks	48,00	331,00	15 888,00	21,00	3 336,48	19 224,48
068	404 44111	Dopravní značky základní velikost, FeZn, NK reflexní tř.1	ks	42,00	822,00	34 524,00	21,00	7 250,04	41 774,04
069	404 44334	Dopravní značky obdélníkové 500 x 150 mm, FeZn	ks	6,00	796,00	4 770,00	21,00	1 001,70	5 771,70
070	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky včetně betonového základu	ks	32,00	2 319,00	74 208,00	21,00	15 583,68	89 791,68
071	404 45920	Sloupek k silničním dopravním značkám jednoduchý Zn 70. včetně patky HP70	ks	32,00	477,00	15 264,00	21,00	3 205,44	18 469,44
072	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	132,00	24,00	3 168,00	21,00	665,28	3 833,28
073	915111122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	334,50	24,00	8 028,00	21,00	1 685,88	9 713,88
074	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - přechody, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	82,00	186,00	15 252,00	21,00	3 202,92	18 454,92
075	915611111	Předznačení pro vodorovné značení - liniové	m	446,50	4,00	1 786,00	21,00	375,06	2 161,06
076	915621111	Předznačení pro vodorovné značení - plošné	m2	82,00	8,00	656,00	21,00	137,76	793,76
077	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	843,00	260,00	219 180,00	21,00	46 027,80	265 207,80
078	592 17475	Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150	ks	173,00	98,00	16 954,00	21,00	3 560,34	20 514,34
079	592 17476	Silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250	ks	37,00	294,00	10 878,00	21,00	2 284,38	13 162,38
080	592 17477	Silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250	ks	37,00	294,00	10 878,00	21,00	2 284,38	13 162,38
081	592 17474	Silniční obrubník 1000x150x250	ks	590,00	123,00	72 570,00	21,00	15 239,70	87 809,70
082	592 17543	Kasselský obrubník bezbarierový HK přímý 40 x 29 x 100 (převýšení 160 mm)	ks	12,00	2 381,00	28 572,00	21,00	6 000,12	34 572,12
083	592 17546	Kasselský obrubník bezbarierový HK přechodový pravý 40 x 29-25 x 100	ks	1,00	2 381,00	2 381,00	21,00	500,01	2 881,01
084	592 17547	Kasselský obrubník bezbarierový HK přechodový levý 40 x 25-29 x 100	ks	1,00	2 381,00	2 381,00	21,00	500,01	2 881,01
085	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	98,50	260,00	25 610,00	21,00	5 378,10	30 988,10

086 592 17410	Obrubník chodníkový 1000x100x250	ks	103,50	103,00	10 660,50	21,00	2 238,71	12 899,21
087 919731121	Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	93,00	77,00	7 161,00	21,00	1 503,81	8 664,81
088 919735111	Řezání stávajícího živичného krytu do 50mm	m	93,00	56,00	5 208,00	21,00	1 093,68	6 301,68
089 919121213	Utěsnění dilatačních spár záilykou za studena bez těsnícího profilu šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	93,00	95,00	8 835,00	21,00	1 855,35	10 690,35
090 979024443	Očištění vybouraných obrubníků silničních	m	452,00	48,00	21 696,00	21,00	4 556,16	26 252,16
091 997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,66	76,00	886,31	21,00	186,13	1 072,44
092 997221559	Příplatek za další 1 km přes 1 km	t	104,96	1,00	104,96	21,00	22,04	127,00
093 997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením z kusových materiálů do 1 km	t	226,00	76,00	17 176,00	21,00	3 606,96	20 782,96
094 997221569	Příplatek za další 1 km přes 1 km	t	2 024,00	1,00	2 024,00	21,00	425,04	2 449,04
095 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km	t	131,00	76,00	9 956,00	21,00	2 090,76	12 046,76
096 997221579	Příplatek za další 1 km	t	524,00	1,00	524,00	21,00	110,04	634,04
097 997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového	t	224,00	113,00	25 312,00	21,00	5 315,52	30 627,52
098 997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů	t	11,66	398,00	4 641,48	21,00	974,71	5 616,19
099 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným	t	942,60	33,00	31 105,80	21,00	6 532,22	37 638,02