

## “SMLOUVA O DÍLO“ 2016-244

Smlouva o dílo  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též  
občanský zákoník)

### I. Účastníci smlouvy

Objednatel: ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Znojmo, příspěvková organizace, Klášterní 2, 669 02 Znojmo  
jednající Hubatková Eva  
DIČ: ?????? CZ 412 14860  
bankovní spojení: ??????? 191441344/0300  
osoby pověřené ve věcech technických a finančních:

Základní škola  
JUDr. Josefa Maroše  
a Mateřská škola,  
Znojmo, Klášterní 2,  
příspěvková organizace

Zhotovitel: K.S.H. group s.r.o.  
se sídlem: Hostěradice 48, 671 71 Hostěradice  
jednající: Vlastimil Komárek - jednatel  
IČO: 28272595  
zapsaná v Obchodním rejstříku  
bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 2289826389/0800

### II. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je **ZŠ KLÁŠTERNÍ\_OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ**. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „ZŠ KLÁŠTERNÍ\_OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“ v rozsahu jež je specifikován, nabídkou (výkazem výměr) jež tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy, včetně stavebních úprav.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace
- převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci
- seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“)
- vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci opravy s oprávněnými zástupci objednatele
- zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky a všechny náklady díl
- uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.

2.3. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v odstavci 2.1. tohoto článku uvedeny výslovně.

2.4. Zhotovitel se seznámil se zadávací dokumentací.

### III.

### Místo provádění díla:

ZŠ KLÁŠTERNÍ

### IV. Doba plnění

#### 4.1. Termíny plnění:

Zahájení prací	9.8.2016	
Ukončení prací	12.10.2016	11.9.2016
Termín předání díla	13.10.2016	12.9.2016

4.2. Předání celkového kompletního díla bude předáno včetně předání dokumentace skutečného provedení díla nejpozději však podle délky realizace.

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do termínu zahájení prací.

### V. Cena předmětu díla

5.1 Nabídková cena je uvedena jako celková v korunách českých a to včlenění bez DPH, DPH a včetně DPH. Cena je uvedena jako nejvýše přípustná a odpovídá času a místu realizace veřejné zakázky. Celková cena za provedení díla činí:

Celková cena bez DPH 744 000Kč

DPH 21.....% .....156 240.....Kč

Celková cena včetně DPH .....900 240.....Kč

Slovy

.....sedmsetčtyřicetčtyřítisíc bez

DPH.....

5.2. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu této veřejné zakázky, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.

5.3. Uchazeč provedl ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele, které jsou součástí zadávací dokumentace.

5.4. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách.

5.5. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.

### VI.

## Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 6.1. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli vždy na konci měsíce soupis provedených prací, jejich nedílnou součástí musí být soupis provedených prací.
- 6.2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14ti dnů po řádném předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu.
- 6.5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu.
- 6.6. Splatnost faktury je do 14ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.

## VII. Smluvní pokuty

- 7.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
- 7.4. Smluvní pokuta pro případ, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.5. Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

## VIII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- 8.1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
- 8.2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.
- 8.5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru objednatele na staveniště i bez předchozího ohlášení.

## IX. Převzetí staveniště

9.1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících provádění díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se staveniště okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté.

9.2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.

9.3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.

## X. Reklamacce

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu .....2..... let s tím, že na jednotlivé části díla poskytne zhotovitel záruku takto:

Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.

10.2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému doзору objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.

10.3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečné faktuře.

10.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamacce, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.

10.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

10.6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

## XI. Další ujednání

11.1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

11.2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se platné obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky. Případné spory se budou řešit před českými soudy podle platného českého právního řádu.


12.2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

12.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Znojmě dne..... 9.8. 2016 .....

za objednatele:  
ředitel organizace



**Základní škola  
JUDr. Josefa Maroše  
a Mateřská škola,  
Znojmo, Klášterní 2,  
příspěvková organizace**






za zhotovitele:  
jednatel K.S.H.group s.r.o.  
Vlastimil Komárek

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>42491</b>	<b>Oprava sociálního zázemí tělocvičny</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1</b>	<b>Stavební práce</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2016/5/1</b>	<b>Oprava sociálního zázemí tělocvičny ZŠ</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2016/5
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	315 493	Ztížené výrobní podmínky	7 533
Z PSV celkem	369 326	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	40 764	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	725 583	Zařízení staveniště	10 884
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	725 583	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	744 000	Ostatní náklady celkem	18 417

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 <p style="font-size: small;">Hostěradice 48, 671 71 IČ: 25272595, DIČ: CZ25272595</p>	 <p style="font-size: small;">Hostěradice 48, 671 71 IČ: 25272595, DIČ: CZ25272595</p>	 <b>Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace</b>
Základ pro DPH	21,0 %	744 000 Kč
DPH	21,0 %	156 240 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>900 240 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2016/5/1 Oprava sociálního zázemí tělocvičny ZŠ	Rozpočet :	1.5.2016
Objekt :	1 Stavební práce	Oprava sociálního zázemí tělocvičny ZŠ	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	42 223	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	58 174	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	8 816	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	170 177	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 482	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 901	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 277	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 931	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	16 321	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	107 391	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	76 564	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	5 350	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	38 886	0	0	0
781 Obklady keramické	0	109 377	0	0	0
783 Nátěry	0	1 758	0	0	0
784 Malby	0	13 680	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	40 764	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 514	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>315 493</b>	<b>369 326</b>	<b>0</b>	<b>40 764</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,1	684 819	7 533
Oborová přírážka	0	0,0	684 819	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	684 819	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	684 819	0
Zařízení staveniště	0	1,5	725 583	10 884
Provoz investora	0	0,0	725 583	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	725 583	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>18 417</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016/5/1 Oprava sociálního zázemí tělocvičny ZŠ	Rozpočet: 42491
Objekt :	1 Stavební práce	Oprava sociálního zázemí tělocvičny ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	62,62	520,00	32 562,40
2	342255032RT2	Příčky z desek Ytong tl. 20 cm desky P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm	m2	5,22	807,00	4 212,54
3	317100011RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	4,00	958,00	3 832,00
4	340238233U00	Zazdívká - příčky Ytong 10cm dozdívký ostění (vstupy do šaten)	m2	0,88	557,00	490,16
5	342267113RT9	Obklad sádkokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m obklad VZT jednotky	ks	1,00	1 126,00	1 126,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>42 223,10</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
6	602015232RT3	Omítka jednovrstvá weber.dur porobeton strojně tlušťka vrstvy 10 mm	m2	135,68	210,00	28 492,80
7	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	99,19	151,50	15 027,66
8	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	44,30	162,00	7 176,60
9	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdva maltou tl.do 3 cm v místě odsekaných obkladů	m2	56,38	126,00	7 104,20
10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	12,30	30,30	372,69
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>58 173,95</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
11	632411104RT3	Vyrovnávká podkladu podlahy, ruční zprac. v místě odsekané dlažby sociál.zázemí	m2	44,30	199,00	8 815,70
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>8 815,70</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
12	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	6,00	1 197,00	7 182,00
13	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00	409,00	1 636,00
14	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	6,00	242,50	1 455,00
15	61160186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A	kus	6,00	1 305,60	7 833,60
16	001	Dodávka vrchního kování dveří	ks	6,00	285,00	1 710,00
17	002	D+MTŽ plastové dělicí příčky styk prosklen.oken.pásu a dělicí příčky umýváren	soubor	1,00	1 780,00	1 780,00
18	003	D+MTŽ vnitř.sanitárních dělicích příček vč.integrovaných dveří	m2	12,92	11 500,00	148 580,00
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>170 176,60</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	44,30	78,60	3 481,98
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 481,98</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	84,30	70,00	5 901,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>5 901,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
21	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	4,48	84,40	378,11
22	965031121R0A	Bourání soklu z cihel na plocho soklík u sprchových koutů	m2	7,25	30,00	217,50
23	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm	m2	44,30	55,70	2 467,51
24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	11,60	23,20
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20	239,00	764,80
26	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	56,38	77,00	4 341,45
27	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,89	95,40	84,43
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>8 277,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				



## Položkový rozpočet

Stavba :	2016/5/1 Oprava sociálního zázemí tělocvičny ZŠ	Rozpočet: 42491
Objekt :	1 Stavební práce	Oprava sociálního zázemí tělocvičny ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,21	752,00	9 930,60
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 930,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
29	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Mapegem WP (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	72,30	215,50	15 580,65
30	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	155,81	4,75	740,08
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>16 320,73</b>
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				
31	002	D+MTŽ vnitřního vodovodu vč.napojení na stáv.rozvodů a bouracích prací - dle výkresu PD a průzkumu na staveništi	soubor	1,00	21 000,00	21 000,00
32	003	D+MTŽ vnitřní kanalizace vč.napojení na stáv.rozvodů a bouracích prací - dle výkresu PD a průzkumu na staveništi	soubor	1,00	23 500,00	23 500,00
33	003	D+MTŽ rozvodů VZT vč.centrální.potrüb.ventilátoru	soubor	1,00	58 391,00	58 391,00
34	004	Zednické zapravení - rozvodů ZTI (voda,kanalizace)	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				<b>107 391,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
35	725530826R00	Demontáž, zásobník elektrický akumulací	soubor	2,00	733,00	1 466,00
36	721210817R00	Demontáž vpusti podlahové DN 70 sprchy-4ks + umývárna-1ks	kus	5,00	89,90	449,50
37	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,00	98,30	884,70
38	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	17,00	58,90	1 001,30
39	725240811R00	Demontáž sprchových zástěn (plechových)	ks	6,00	188,00	1 128,00
40	725530926R00	Zpětná montáž zásobníků elektrických na TUV , včetně napojení pojistného ventilu HL21	kus	2,00	1 617,00	3 234,00
41	001	D+MTŽ WC závěsné (vč.předstěnového modulu) tlačítko a prkýnko (duroplast) (specifikace dle TZ komplet)	ks	4,00	6 800,00	27 200,00
42	002	D+MTŽ umyvadlo (specifikace dle TZ komplet + včetně vybavení k umývadlům)	ks	10,00	875,00	8 750,00
43	003	D+MTŽ pisoár.stání vč. splachování (specifikace dle TZ komplet)	ks	2,00	3 350,00	6 700,00
44	004	D+MTŽ sprchové podlahové vpusti (specifikace dle TZ komplet)	ks	4,00	750,00	3 000,00
45	005	D+MTŽ sprchový závěs vč.tyče	soubor	4,00	850,00	3 400,00
46	006	D+MTŽ baterii umyvadlových (specifikace dle TZ komplet)	soubor	10,00	1 195,00	11 950,00
47	007	D+MTŽ baterii sprchových vč.sprch.hadice s růžicí (specifikace dle TZ komplet)	ks	4,00	1 850,00	7 400,00
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>76 563,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
48	001	Úprava vnitř. rozvodu ÚT /vč.2 nových otop.těles/	soubor	1,00	4 850,00	4 850,00
49	002	Zednické zapravení - rozvodů ÚT	soubor	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem za</b>		<b>730 Ústřední vytápění</b>				<b>5 350,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
50	771101121R00	Provedení penetrace podkladu vč. dodávky penetrace	m2	44,30	21,80	965,74
51	771575109RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (Schomburg)	m2	44,30	384,00	17 011,20
52	001	Dodávka keram. dlažby 30x30 cm předpokladaná cena	m2	47,00	385,00	18 095,00
53	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	360,72	7,80	2 813,61
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>38 885,55</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
54	781101121R00	Provedení penetrace podkladu vč.penetrace	m2	115,53	21,80	2 518,60

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016/5/1 Oprava sociálního zázemí tělocvičny ZŠ	Rozpočet: 42491
Objekt :	1 Stavební práce	Oprava sociálního zázemí tělocvičny ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	781415015RT6	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 40x20 cm Adesilex P 22 (Mapei)	m2	115,53	479,00	55 339,83
56	001	Dodávka obkladu 40x20 cm předpokládaná	m2	122,00	380,00	46 360,00
57	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 042,18	4,95	5 158,81
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>109 377,24</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
58	783112510R0A	Nátěr ocelových zárubní nově navrhované ocel.zárubně	ks	6,00	293,00	1 758,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>1 758,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
59	784442001RT1	Malba disp. interiér. Primalex Plus, v. do 3,8 m 2x nátěr, 1x penetrace	m2	220,02	47,50	10 451,09
60	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	143,49	22,50	3 228,58
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>13 679,67</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
61	001	D+MTŽ úprava vnitř.elektroinstalace /silnoproud/ vč.bouracích prací,kompletace a svítidel	soubor	1,00	36 014,10	36 014,10
62	002	Revize - rekonstrukce vnitř.silnoproudých rozvodů	soubor	1,00	2 250,00	2 250,00
63	003	Zednické zapravení - rozvody ELI	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>40 764,10</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,66	12,30	106,53
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,66	228,50	1 978,98
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	51,96	23,60	1 226,36
67	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	8,66	352,00	3 048,59
68	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,66	113,60	983,86
69	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	8,66	135,00	1 169,20
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>8 513,53</b>

Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č		
				jed.	dodávka	montáž

### Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí

1.01	Zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor Qv=1150 m <sup>3</sup> /h, Δpext=190 Pa; Ni=370 W; I=4 A; U=230 V/50 Hz Motor má kuličková ložiska a vestavěnou termopojistku proti přehřátí. Izol. třídy F, krytí IP44. Příslušenství: - stříška ventilátoru - 1 ks, - nastavitelný doběhový spínač - 1 ks, - výfukový kus vč. síta d=400 - 1 ks, - pružná spojovací manžeta d=280 - 1 ks.	soubor	1	27 325	27 325	
	Montáž	soubor	1	4 099		4 099
1.02	Zpětná klapka d=280	ks	1	453	453	
	Montáž	ks	1	91		91
1.03	Odsávací vyústka do kruhového potrubí 525x75, jednořadá s regulací R1	ks	4	659	2 636	
	Montáž	ks	4	132		527
1.04	Odsávací vyústka do kruhového potrubí 225x75, jednořadá s regulací R1	ks	4	401	1 604	
	Montáž	ks	4	80		321
1.05	Odsávací talířový ventil. kovový vel. 160	ks	2	170	340	
	Montáž	ks	2	34		68
1.06	Dveřní mřížka 445x82, plastová skládá se ze dvou částí, které se po nasunutí z obou stran dveří sešroubují	ks	4	268	1 072	
	Montáž	ks	4	54		214
1.07	Oboustranná dveřní mřížka hliníková uchycená lepidlem vel. 525x125 vč. upevňovacího rámečku	ks	4	773	3 092	
	Montáž	ks	4	155		618
1.08-1.49 Neobsazeno						
1.50	Kruhové potrubí vč. tvarovek v provedení pozink					
	OS.90.280	ks	1	323	323	
	PRO.400.280	ks	1	330	330	
	OBO.90.280.200	ks	2	472	944	
	OBJ.90.160.200 d1<d3	ks	1	323	323	
	KRO.160	ks	2	45	90	
	KTV.280 vč. nátrubku 32 mm	ks	1	200	200	
	M.400	ks	2	61	122	
	M.280	ks	1	43	43	
	M.200	ks	2	35	70	
	KRO.160	ks	2	62	124	
	TS.160.3000	ks	3	414	1 242	
	Příruba 280	ks	4	84	336	
	Montáž					1 334

---

<b>Zařízení č. 1 - celkem</b>			<b>40 669</b>	<b>7 272</b>
-------------------------------	--	--	---------------	--------------

**Montážní, spojovací a těsnící materiál**

---

Materiál pro zhotovení závěsů na montáži	kg	5	95	
Zhotovení závěsů	kg	5	95	475
Montáž závěsů	kg	5	95	475
Spojovací materiál	kg	5	95	
Těsnící materiál	kg	5	50	

**Montážní, spojovací a těsnící materiál**

---

			<b>430</b>	<b>950</b>
--	--	--	------------	------------

**HZS**

---

Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - technického potrubí na stavbě	hod	6	350	2 100
Doprava	%	0		
Komplexní zkoušky	%	0		1 500
Kompletační činnost	%	0		1 500

**HZS celkem**

---

				<b>8 300</b>
--	--	--	--	--------------

**Vzduchotechnika**

				<b>57 621</b>
--	--	--	--	---------------

## ELEKTRO

## Rozpočet stavebního objektu:

Stavba: ZŠ JUDr. Mareše  
Klášteří 2, Znojmo  
Objekt: Oprava sociálního zařízení tělocvičny

## Rekapitulace montážních prací

	Montáž
Hodinové sazby	4 400,00 Kč
Montážní práce - vnitřní el. instalace	8 339,40 Kč
Materiál - vnitřní el. instalace	6 062,70 Kč
Svítlidla	12 212,00 Kč
Pomocné práce	5 000,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>36 014,10 Kč</b>

**Celkem (dodávka + montáž + HS) : 36 014 Kč (bez DPH)**

## Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):

	Množství MJ	Cena	Celkem
Demontáž stávající el. instalace	12,00 hod.	200,00	2 400,00
Výchozí revize el. instalace	8,00 hod.	250,00	2 000,00

Součet: 4 400,00

## Vnitřní el. instalace

	Množství MJ	Montážní práce		Materiál	
		Cena	Celkem	Cena	Celkem
1 Trubka elektroinst. ohebná toy25mm	12,00 m	24,50	294,00	12,50	150,00
2 Krabice 68mm přístrojová (KP68)	14,00 ks	15,90	222,60	16,50	231,00
3 Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68)	10,00 ks	63,90	639,00	35,20	352,00
4 Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97)	2,00 ks	75,20	150,40	48,60	97,20
5 Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6)	8,00 ks	64,30	514,40	122,60	980,80
6 Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP44 (V05)	2,00 ks	64,30	128,60	98,60	197,20
7 Spínač polozapuštěný páčkový, IP20 (V25)	2,00 ks	116,80	233,60	246,50	493,00
8 Tlačítkový ovladač polozapuštěný 1S, IP20 (T11)	2,00 ks	56,50	113,00	96,50	193,00
9 Tlačítkový ovladač polozapuštěný 1S, IP44 (T12)	2,00 ks	56,50	113,00	96,50	193,00
10 Zapojení vodičů do 2,5mm <sup>2</sup>	18,00 ks	11,50	207,00		-
11 Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně	42,00 m	17,90	751,80	15,60	655,20
12 Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně	83,00 m	17,90	1 485,70	15,60	1 294,80
13 Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně	12,00 m	17,90	214,80	21,20	254,40
14 Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně	22,00 m	17,90	393,80	17,90	393,80
15 Šňůra CGSG-J 3x2,5 ulož. volně	14,00 m	17,90	250,60	17,90	250,60
16 Osazení hmoždinek 8mm	40,00 ks	4,80	192,00	0,95	38,00
17 Montáž svítidla EL1	4,00 ks	328,20	1 312,80		-
18 Montáž svítidla EL2	6,00 ks	302,10	1 812,60		-

Součet montáž: 9 029,70

Součet materiál: 5 774,00

Prořez (5%-m): 149,94

Podružný materiál (5%-ks): 138,76

Materiál celkem: 6 062,70

## Svítlidla

	Množství MJ	Cena	Celkem
1 Svítidlo EL1	4,00 ks	1 361,00	5 444,00
2 Svítidlo EL2	6,00 ks	1 128,00	6 768,00

Svítlidla budou dodána kompletní, vč. světelných zdrojů, startérů, stínidel apod.

ELEKTRO

Předpokládá se použití zářivkových svítidel s elektronickým předřadníkem.

Svítidla celkem: 12 212,00

**Pomocné zednické práce**

	Množství MJ	Cena	Celkem
Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů, Zaomítání zajistí stavba.			5 000,00
Součet:			5 000,00

Pozn.

Rozpočet je vyhotoven v rozsahu dle projektu vnitřní el. instalace.

**Sestava kompatibility pro Vykaz\_Oprava sociálního zázemí ZŠ**

**JUDr.Mareše.xls**

**Spustit: 28.7.2016 14:53**

Následující funkce sešitu nejsou podporovány nižšími verzemi aplikace Excel.  
V případě uložení sešitu v nižší verzi formátu souborů může dojít ke ztrátě nebo omezení uvedených funkcí.

**Nevýznamná ztráta věrnosti**

**Počet výskytů**

Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici.

14