

Došlo  
dne: 31-07-2019

PODATELNA 2

Č.j.: 1044/E/19

obchod

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2019**

**SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel:

Jméno:  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

**Stavrecon Pardubice s.r.o.**  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39169

Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:

[redacted] jednatelem  
Teplého 2688, 530 02 Pardubice  
Teplého 2688, 530 02 Pardubice  
059 25 801  
CZ 05925801

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:  
Zápis v obchodním rejstříku:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského  
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní osoba:

[redacted], ředitelem  
Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008  
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8  
64809447  
CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2019**

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.5.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „ZŠ KUKLENY – UDRŽOVACÍ PRÁCE NA HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ SPORTOVNÍ HALY“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119062 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o následující změny :
  - Na základě požadavku ZŠ Kukleny bylo upuštěno od vyzdívaných dělicích příček mezi sprchami.
  - Z důvodu omyvatelnosti soklů v zázemí šaten budou provedeny po obvodu šatny keramické sokly do výšky cca 100 mm, tím se zkrátí výška truhlářského obložení stěn, společně s výškou výrobku lavičky. Současně je v soupisu prací doplněn výrobek lavičky ve správném množství.
  - Po otlučení obkladů sprch byl podklad pod nové obklady vyhodnocen v dobrém soudržném stavu a nebyla pod obklady na zdivu prováděna nová omítka. Současně bylo vzhledem ke špatnému stavu omítek stěn přistoupeno k celoplošnému vyspravení, a to potažení lepidlem s perlínkou a přeštukování. Omítka stropů nebude opravována, vyhodnocena bez zásadních vad.
  - Dle požadavku školy nebudou prováděny podlahové vpusti u umývadel. Současně soupis prací doplněn o nutné položky pro provedení vodovodu a o nutné práce na potrubí ústředního vytápění. Byly změněny světlosti kanalizačního potrubí dle skutečného provedení.
  - Při demontáži dlažby nebylo možné zachovat podkladní mazaniny v plném rozsahu. Do skladby podlahy se nově doplňují mazaniny a cementové potěry. Z důvodu úpravy tras ležaté kanalizace jsou přepočítány plochy mazanin a podkladních betonů s hydroizolacemi dle skutečného provedení.
  - Nátěry zárubní budou provedeny ve větším rozsahu. Bude provedeno oškrábání maleb stěn, nutné k provedení celoplošné opravy stěn. Je započítána linkrustace, do které byl proveden nutný zásah při výměně zárubní.
  - Stávající vzduchotechnické mřížky v potrubí nebudou dodávány nové, ale repasovány. Nefunkční provětrávací mřížky v obvodové stěně budou demontovány a nevyužívané otvory zazděny skleněnými tvárniciemi. Práce se doplňují o skutečné délky instalačních kabelů a nově se budou osazena 4 ks svítidel nad umývadla.
  - Navržené vnitřní šachty v chodbách s čistícím kusem a zpětnou klapkou byly vyhodnoceny jako nadbytečné a nebudou se provádět. Potrubí je čistitelné z vnějšku budovy a z vnitřku čistícími kusy na potrubí. Na odhaleném kameninovém potrubí v chodbě z WC byla odhalena destrukce. Destrukce potrubí bylo způsobeno železobetonovým kanálem, vedoucím v kontaktu s potrubím. Pro provedení prací musí být místně kanál odbourán a nově po uložení kanalizace doplněn. Tyto práce jsou hlavním důvodem pro posun termínu díla.
  - Z důvodu umístění staveniště ve vnitřním prostoru školy a dvora školy bez přístupu veřejnosti bylo upuštěno od zřízení informační cedule na staveništi.
3. Shora uvedené změny rozsahu předmětu díla o práce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, mají vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.

4. Smluvní strany se vzhledem ke shora uvedeným změnám při provedení díla dále dohodly na změně termínu dokončení a předání díla, a to níže uvedeným způsobem.
5. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

## II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím navýšení o 76.110,- Kč bez DPH, tedy úvodní ustanovení článku V. předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

**„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 2 113 345,- Kč.“**

2. S ohledem na výše uvedené změny v rozsahu provedení díla se smluvní strany dohodly též na změně termínu dokončení a předání díla, tj. na jejím prodloužení o 4 týdny, tedy článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

**2.„Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 26.8.2019.“**

## III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Pardubicích dne 26.7.2019

29. 07. 2019

V Hradci Králové dne.....



.....  
[redacted] jednatel  
Stavrecon Pardubice s.r.o.



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o. Teplého 2688, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí	
Objednatel:	<b>Technické služby Hradec Králové</b> Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	4.7.2019	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>1. Stavební úpravy ve sprchách</b>		
Na základě požadavku školy bylo upuštěno od vyzdívaných dělicích příček mezi sprchami.		
Počet připojených listů specifikací: • 2 strana rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Položky (1-15):	Cena víceprací bez DPH: Položky (-):	
<b>Celkem: - 60 513,00 Kč</b>	<b>Celkem: 0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>1 976 722,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>26.8.2019</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

Ověřil:

Schválil:




---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kukleny - Udržovací práce na hygienickém zázemí sportovní haly  
 Objekt: SO01 ZL1 - Úpravy ve sprchách

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-60 513,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	342241165	Příčky z cihel lehčených dl 290 mm na MC II 65 mm	m2				
	vv		-(2*(0,9*2,1)+2*(0,9*2,1)) "A1+A2 - příčka sprcha 2,1 m"			-15,120		
	vv		-(2*(0,9*2,1)+2*(0,9*2,1)) "B1+B2 - příčka sprcha 2,1 m"			-7,560		
	vv		Součet			-7,560		
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m				
	vv		-(2*2,1+2*2,1) "A1+A2 - příčka sprcha 2,1 m"			-16,800		
	vv		-(2*2,1+2*2,1) "B1+B2 - příčka sprcha 2,1 m"			-8,400		
	vv		Součet			-8,400		
		D 998	Přesun hmot					
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t				
							-1,091	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		771	Podlahy z dlaždic					
4	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus				
	vv		-17 "SOD"			-17,000		
	vv		Součet			-17,000		
5	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus				
	vv		-33 "SOD"			-33,000		
	vv		Součet			-33,000		
6	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m				
	vv		-1,9*8 "odečet za dělicí příčky"			-15,200		
	vv		Součet			-15,200		
		D 781	Dokončovací práce - obklady					
7	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2				
							-24,920	
8	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2				
							-24,900	
9	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2				
	vv		-119,28 "SOD"			-119,280		
	vv		(2,85*2+2,9*2)*2,2*2-0,8*2*2 "A"			47,400		
	vv		(2,80*2+2,9*2)*2,2*2-0,8*2*2 "B"			46,960		
	vv		Součet			-24,920		
10	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2				
	vv		-24,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			-27,412		
	vv		Součet			-27,412		
11	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m				
	vv		-(2,1*(14+12)) "A1+A2 rohy a kouty"			-54,600		
	vv		-(2,1*(12+12)) "A1+A2 rohy a kouty"			-50,400		
	vv		(2*2+0,8)*4 "kolem dveří"			19,200		
	vv		Součet			-85,800		
12	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m				
	vv		-62,8 "SOD"			-62,800		
	vv		(2,9*2+2,85*2)*2 "sprchy"			23,000		
	vv		(2,9*2+2,8*2)*2 "sprchy"			22,800		
	vv		Součet			-17,000		
13	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m				
	vv		-60,8 "SOD"			-60,800		
	vv		(2,9*2+2,85*2)*2 "sprchy"			23,000		
	vv		(2,9*2+2,80*2)*2 "sprchy"			22,800		
	vv		(4*2*4)+(1,5*4) "svislá + dilatace"			38,000		
	vv		Součet			23,000		
14	K	781495185	Řezání pracnější rovné keramických obkládaček	kus				
	vv		-((4*7)+(2*7)) "A1+A2 - sprchové kouty"			-38,000		
	vv		-((2*7)+(2*7)) "A1+A2 - sprchové kouty"			-42,000		
	vv		8*4			-28,000		
	vv		Součet			32,000		
15	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t				
							-0,554	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o. Teplého 2688, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí	
Objednatel:	<b>Technické služby Hradec Králové</b> Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	4.7.2019	
<b>Předmět změny:</b>		
<p><b>2. Úpravy na truhlářském vybavení</b></p> <p>Z důvodu omyvatelnosti soklů šaten zázemí budou provedeny po obvodu šatny keramické sokly do výšky cca 100 mm. Tím se zkrátí výška truhlářského obložení stěn, společně s výškou výrobku lavičky. Současně je v soupisu prací doplněn výrobek lavičky ve správném množství.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 1 strana rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Položky (1,2,4):	Položky (3,5,6,7):	
<b>Celkem: - 1 943,- Kč</b>	<b>Celkem: 100 974,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>2 075 753,00 Kč</b>	26.8.2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

Ověřil:

Schválil:

  
.....

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kukleny - Udržovací práce na hygienickém zázemí sportovní haly  
 Objekt: SO01 ZL2 - Úpravy na truhlářském vybavení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>99 031,00</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		766	Konstrukce truhlářské					
1	K	766414242	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2	m2	-2,150			
2	M	60722283	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2	-2,150			
3	K	766821115R	Montáž a dodávka kompletního truhlářského výrobku T1 - šatnová lavička se zadní deskou a poličkou 6"1x šatna"	kus	6,000			
	vv		Součet		6,000			
	vv				6,000			
4	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,036			
D		771	Podlahy z dlaždic					
5	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepídko v do 90 mm	m	25,300			
	vv		-(0,6+0,6+3+3-0,9) "pod obklad stěny A4"		-6,300			
	vv		-(0,6+2,2+0,4+2,6+1,6) "pod obklad stěny A3"		-7,400			
	vv		-(0,6+0,6+3+3-0,9) "pod obklad stěny B4"		-6,300			
	vv		-(0,6+2,2+0,4+2,6+1,6) "pod obklad stěny B3"		-7,400			
	vv		Mezisoučet		-27,400			
	vv		13,2+12,95+13,1+13,45 "A3+A4+B3+B4 šatny, nové celý obvod"		52,700			
	vv		Součet		25,300			
6	M	597_003R	sokl - pro dlažbu keramickou	kus	86,020			
	vv		25,3*3,4 "Přepočtené koeficientem množství"		86,020			
	vv		Součet		86,020			
7	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,050			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o. Teplého 2688, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí	
Objednatel:	<b>Technické služby Hradec Králové</b> Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	11.7.2019	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>3. Úprava omítek</b>		
Po otlučení obkladů sprch byl podklad pod nové obklady vyhodnocen v dobrém soudržném stavu a nebyla pod obklady na zdivu prováděna omítka nová. Současně bylo vzhledem ke špatnému stavu omítek stěn přistoupeno k celoplošnému vyspravení, a to potažení lepidlem s perlíčkou a přeštukování. Omítka stropů nebude opravována, vyhodnocena bez zásadních vad.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strana rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Položky (1,2,3,4,10,11,12,13,14,15):	Cena víceprací bez DPH: Položky (5,6,7,8,9):	
<b>Celkem: - 81 850,- Kč</b>	<b>Celkem: 104 794,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>2 098 697,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>26.8.2019</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

Ověřil:

Schválil:

  
.....





# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kukleny - Udržovací práce na hygienickém zázemí sportovní haly  
 Objekt: SO01 ZL3 - Úprava oprav omítek

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>22 944,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-105,600			
	vv		-4*(8,3)*1,1 "A1+A2+B1+B2 - plocha stropů"			-36,520		
	vv		-4*(15,7)*1,1 "A3+A4+B3+B4 - plocha stropů"			-69,080		
	vv		Součet			-105,600		
2	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-119,280			
	vv		-119,28 "SOD"			-119,280		
	vv		Součet			-119,280		
3	K	612321121	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-119,280			
	vv		-119,28 "SOD"			-119,280		
	vv		Součet			-119,280		
4	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	-228,900			
	vv		-4*(11,5*1,65) "A1+A2+B1+B2 - plocha omítky nad obklady"			-75,900		
	vv		-4*(17*2,25) "A3+A4+B3+B4 - plocha omítky nad obklady"			-153,000		
	vv		Součet			-228,900		
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	228,900			
6	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	94,360			
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoly	m2	228,900			
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem lhoušky do 3 mm	m2	228,900			
9	K	612325111	Vápenocementová hladká omítká rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,620			
	vv		(1,35+1,345+1,32+1,295)*2 "omítká soklu"			10,620		
	vv		Součet			10,620		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	978013191	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-12,720			
	vv		-12,720 "SOD"			-12,720		
	vv		Součet			-12,720		
11	K	978036191	Odlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	-106,560			
	vv		-106,56 "SOD"			-106,560		
	vv		Součet			-106,560		
D		997	Přesun sutě					
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-5,913			
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-5,913			
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-70,956			
15	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-5,913			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o. Teplého 2688, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí	
Objednatel:	<b>Technické služby Hradec Králové</b> Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	4.7.2019	
<b>Předmět změny:</b>		
<p><b>4. Zdravotechnika</b></p> <p>Dle požadavku školy nebudou prováděny podlahové vpusti u umyvadel. Současně soupis prací doplňuje nutné položky pro provedení vodovodu a upravuje práce na potrubí ústředního vytápění. Byly změněny světlosti kanalizačního potrubí dle skutečného provedení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 1 strana rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Položky (1,3,4,5,6,7,8,12):	Položky (2,9,10,11,13,14,15):	
<b>Celkem: - 36 651,- Kč</b>	<b>Celkem: 38 706,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>2 100 752,00 Kč</b>	26.8.2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

Ověřil:

Schválil:



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kukleny - Udržovací práce na hygienickém zázemí sportovní haly  
 Objekt: SO01 ZL4 - Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel:  
 Zhotovitel:


Datum: 25. 7. 2019

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				<b>2 055,00</b>	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
1	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m		-2,000		
	vv		-0,5*4			-2,000		
	vv		Součet			-2,000		
2	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m		22,000		
	vv		22 "průměr 200 dle SOD"			22,000		
	vv		Součet			22,000		
3	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m		-22,000		
	vv		-8 "A4 dešťové"			-8,000		
	vv		-12 "páteřní rozvod A4 až B1"			-12,000		
	vv		-2 "dešťový svod A1"			-2,000		
	vv		Součet			-22,000		
4	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus		-4,000		
5	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110	kus		-4,000		
	vv		mřížka nerez 138x138			-2,000		
	vv		-(1+1) "A1+A2 vpusti"			-2,000		
	vv		-(1+1) "B1+B vpusti2"			-4,000		
	vv		Součet			-4,000		
6	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t		-0,008		
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
7	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m		-10,600		
	vv		-(2*2,8) "T+S prostorem - A1"			-5,600		
	vv		-(2*2,5) "T+S vedená prostorem - A2"			-5,000		
	vv		Součet			-10,600		
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
8	K	734111412	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 25 PN 16 do 300°C	soubor		-16,000		
	vv		ovládaný ručně			-16,000		
	vv		-(2*8) "A1+A2+B1+B2+A3+A4+B3+B4"			-16,000		
	vv		Součet			-16,000		
9	K	734221544	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus		8,000		
10	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C	kus		8,000		
			otopných těles VK			16,000		
11	K	734261711	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 bez vypouštění	kus		16,000		
12	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t		-0,123		
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty					
13	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor		16,000		
14	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor		8,000		
15	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přeapadem a přípojovacím závitem 5/4"	kus		8,000		



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o. Teplého 2688, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí	
Objednatel:	<b>Technické služby Hradec Králové</b> Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	4.7.2019	
<b>Předmět změny:</b>		
<p><b>5. Podlahové mazaniny</b></p> <p>Při demontáži dlažby nebylo možné zachovat podkladní mazaniny v plném rozsahu. Do skladby podlahy se nově doplňují mazaniny a cementové potěry. Z důvodu úpravy tras ležaté kanalizace jsou přepočítány plochy mazanin a podkladních betonů s hydroizolacemi dle skutečného provedení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 1 strana rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Položky (2,10,11,29,30,31,32,33,34,36,37):	Položky:(1,3,4,5,6,7,9,12,14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,27):	
<b>Celkem: - 33 120,- Kč</b>	<b>Celkem: 62 710,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>2 130 342,00 Kč</b>	26.8.2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

Ověřil:

Schválil:

  
.....

**SOUPIS PRACÍ**

Slavba  
ZŠ Kukleny - Udržovací práce na hygienickém zázemí sportovní haly  
Objekt  
**SO01 ZL5 - Podlahové mazaniny**

Místo  
Zadavatel  
Zhotovitel  
Datum 25.7.2019  
Projektant  
Zpracovatel

ŘČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cena za soustavu

**Náklady soupisu celkem**

29.590,00

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
D		6						
I	K	631311114	Upravy povrchu, podlahy a osazování výplní Mazanina II do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,145			
	W		-0,111 5'1,5' "chodba podlahová mazanina"			0,235	2,376	
	W		26,4*15,0*0,06			2,151	2,151	
	W		Mezisoučet			-1,566		
	W		-0,1*2,7*5,8 "A4 - plocha sátní podlahová mazanina"			0,940	0,940	
	W		0,06*2,7*5,8			-0,826		
	W		Mezisoučet			1,660	1,660	
	W		-0,1*18,3*8,3 "A1+A2 - plocha místnosti sátek"			1,660	1,660	
	W		0,1*18,3*8,3			1,660	1,660	
	W		Mezisoučet			0,000		
	W		-2*0,1*2,8*11 "A3 + B4 - sátní pruh pro řezanou kanalizaci podlahová mazanina"			-0,560		
	W		5,9*2,8*0,06*2			1,982	1,422	
	W		Mezisoučet			-1,860		
	W		-0,1*18,3*8,3 "B1-B2 - plocha místnosti sátek"			1,660	1,660	
	W		0,1*18,3*8,3			1,660	1,660	
	W		Mezisoučet			0,000		
	W		5,9*2,7*0,06			0,956	0,956	
	W		Mezisoučet			0,956	0,956	
	W		"nábočet sátek"					
	W		5,8*2,7*0,06			3,750	3,750	
	W		Součet			0,145		
2	K	631311124	Mazanina II do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-0,860			
	W		-0,1*17,1*6,1*17*4 - plocha sátní v osu podkladní beton"			0,860	0,860	
	W		Součet			0,860	0,860	
3	K	631319011	Příplatek k mazanině II do 80 mm za přeházení povrchu	m3	0,145			
4	K	631319221	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro ohebné vyztužení 3 kg/m3	m3	0,145			
5	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr II do 30 mm ze suchých směsí provedení v ološe	m2	33,040			
6	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr II do 40 mm ze suchých směsí provedení v ološe	m2	33,040			
	W		5,9*2,8*2			33,040	33,040	
	W		Součet			33,040	33,040	
7	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm šob "SOD"	m	109,200			
	W		Mezisoučet			60,600	60,600	
	W		15,8*2*2,7*2 "sátní"			34,400	34,400	
	W		15,8*2*2,8*2 "sátní"			68,400	68,400	
	W		Mezisoučet			23,000	23,000	
	W		12,9*2*2,85*2 "sátní"			22,800	22,800	
	W		12,9*2*2,80*2 "sátní"			45,800	45,800	
	W		Mezisoučet			56,800	56,800	
	W		25,4*2*1,5*2 "chodba"			109,200	109,200	
	W		Součet					
D		9						
B	K	965042141	Oslátní konstrukce a práce, bourání Bourání podkladu pod dlažbu nebo mazanin betonových nebo z říšho asfaltu II do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,247			
	W		-0,06*11,5*1,5 "chodba podlahová mazanina"			-0,135		
	W		26,4*15,0*0,06			2,376	2,241	
	W		Mezisoučet			-0,106		
	W		-2*0,06*12,5*11 "A3 + B4 - sátní pruh pro řezanou kanalizaci podlahová mazanina"			1,982	1,876	
	W		5,9*2,8*0,06*2			1,648	1,648	
	W		Mezisoučet			0,956	0,956	
	W		"nábočet sátek"					
	W		5,7*2,8*0,06*2			-1,596		
	W		Součet			3,247	3,247	
9	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených II do 100 mm	m	-72,400			
	W		-4*1,5 "chodba podlahová mazanina"			6,000	6,000	
	W		-4*1,5 "chodba podkladní beton"			-17,200		
	W		-2*1*1,5*14 - plocha sátní v osu podkladní beton"			-16,000		
	W		-2*16*21 "A1+A2 - sátní podkladní beton"			-5,600		
	W		-2*2,8 "A3 + B4 - sátní pruh pro řezanou kanalizaci podlahová mazanina"			-5,600		
	W		-2*2,8 "A3 + B4 - sátní pruh pro řezanou kanalizaci podkladní beton"			-16,000		
	W		-2*18*21 "B1-B2 - sátní podkladní beton"			-16,000		
	W		Součet			-72,400		
10	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi II 1 mm	m2	-6,900			
	W		6,9 "SOD"			6,900	6,900	
	W		Součet			6,900	6,900	
11	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	66,080			
	W		5,9*2,8*4			66,080	66,080	
	W		Součet			66,080	66,080	
D		997						
12	K	997013151	Přesun sůlů Vnitrostavěbní doprava sůlů a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	7,143			
13	K	997013501	Odváž sůlů a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,150			
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sůlů a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,716			
15	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kod odvozu 170 101	t	7,143			
D		998						
16	K	998011001	Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,260			
D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
D		711						
17	K	711111001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za stěnou náterem dilatčním	m2	9,750			
	W		-1 5'1,5' "chodba podkladní beton"			2,250	9,750	
	W		8*1,5 "ruh chodba"			12,000	12,000	
	W		Součet			9,750	9,750	
18	M	11162150	lak penetrační asfaltový	t	0,003			
19	K	711131811	Odstátnění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	8,125			
20	K	711141569	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně KAPF	m2	9,750			
21	M	62832158	pás asfaltový navařovací orientovaný II 4mm typu G200 S-4 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jehnozemem minerálním osovem	m2	11,212			
22	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,057			
D		713						
23	K	713120821	Izolace tepelné Odstátnění tepelné izolace podlah volně kladené z pouštrénu II do 100 mm	m2	-5,671			
24	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožem osy v dílcích deskami 1 vrstva	m2	-5,671			
25	M	28372302	deska EPS 100 pro tloušť zafixování v báku (max. 200g k/m2) II 30mm	m2	-5,784			
26	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo sítěch akviferní sebaretní fólií z PE	m2	-5,671			
27	M	2839042	folie PE separační B ochranná II 0,2mm	m2	-6,238			
28	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,007			
D		771						
29	K	771151022	Podlahy z dlaždic Samovlečení sítěka portlah pevnosti 30 MPa II 5 mm	m2	-72,800			
	W		-137*16*7*4			72,800	72,800	
	W		Součet			-72,800		
30	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,546			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o. Teplého 2688, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí	
Objednatel:	<b>Technické služby Hradec Králové</b> Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	11.7.2019	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>6. Malby a nátěry</b>		
Byly revidovány plochy nutné k nátěrům ocelových zárubní. Bude provedeno oškrábání maleb stěn, nutné k provedení celoplošné opravy stěn. Je započítána linkrustace, do které byl proveden nutný zásah při výměně zárubní.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strana rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Položky (7):	Cena víceprací bez DPH: Položky (1,2,3,4,5,6,8,9):	
<b>Celkem: - 3 060,00 Kč</b>	<b>Celkem: 15 313,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>2 142 595,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>26.8.2019</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

Ověřil:

Schválil:

  
.....

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kukleny - Udržovací práce na hygienickém zázemí sportovní haly  
 Objekt: SO01 ZL6 - Malby a nátěry

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

12 253,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
1	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,840			
	vv		-12*0,2*3,2 "12 ks zárubní"			-7,680		
	vv		(2*2+0,8)*0,2*12 "skutečná plocha"			11,520		
	vv		Součet			3,840		
2	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,840			
3	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,840			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
4	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	228,900			
5	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	228,900			
6	K	784161203	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 5,00 m	kus	-68,000			
	vv		-80 "bnad"			-80,000		
	vv		12			12,000		
	vv		Součet			-68,000		
7	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	4,800			
	vv		1,5*0,2*2*8 "kolem dveří"			4,800		
	vv		Součet			4,800		
8	K	784660121	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé plochy v rozsahu jednotlivě do 0,25 m2	kus	16,000			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o. Teplého 2688, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí	
Objednatel:	<b>Technické služby Hradec Králové</b> Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	18.7.2019	
<b>Předmět změny:</b>		
<p><b>7. Vzduchotechnické zařízení a elektroinstalace</b></p> <p>Stávající vzduchotechnické mřížky v potrubí nebudou dodávány nové, ale repasovány. Nefunkční provětrávací mřížky v obvodové stěně budou demontovány a otvory zazděny skleněnými tvárnici. Práce se doplňují o skutečné délky instalačních kabelů a nově se budou osazena 4 ks svítidel nad umývadla.</p>		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strana rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Položky (1,2,3,4,6,9):	Cena víceprací bez DPH: Položky (10,12,14,15,16):	
<b>Celkem: - 12 579,- Kč</b>	<b>Celkem: 34 172,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>2 164 188,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>26.8.2019</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

Ověřil:

Schválil:



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kukleny - Údržovací práce na hygienickém zázemí sportovní haly  
 Objekt: SO01 ZL7 - Vzduchotechnické zařízení a elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 593,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	-16,000			
2	M	553_001R	přetlaková větrací mřížka 200x200 mm	kus	-16,000			
3	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	-16,000			
4	M	56245605	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 200x200mm	kus	-16,000			
D		998	Přesun hmot					
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,026			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		751	Vzduchotechnika					
6	K	751_001R	Úprava na potrubí pro vložení nových mřížek (rozměrová a technická kompatibilita)	kus	-4,000			
7	K	751398822	Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,100 m2 "rozpočet"	kus	12,000			
	vv		-4					
	vv		16			-4,000		
	vv		Součet			16,000		
						12,000		
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
8	K	741120000.R	Elektorinstalace silnoproud - viz. samostatný rozpočet	kpl.	1,000			
D		761	Konstrukce prosvětlovací					
9	K	761111791	Montáž stěny zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm	m2	1,280			
	vv		0,2*0,2*32					
	vv		Součet			1,280		
						1,280		
10	M	63482100	tvárnice skleněná bezbarvá 190x190x80mm vzor mřížka	kus	32,000			
11	K	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%	62,750			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 8.1 + 8.2
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o. Teplého 2688, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	4.7.2019	
<b>Předmět změny:</b>		
<p><b>8. Vnitřní šachty a kanalizace WC</b></p> <p>Navržené vnitřní šachty v chodbách s čistícím kusem a zpětnou klapku byly vyhodnoceny jako nadbytečné a nebudou se provádět. Potrubí je čistitelné z vnějšku budovy a z vnitřku čistícími kusy na potrubí. Na odhaleném kameninovém potrubí v chodbě z WC byla odhalena destrukce. Destrukce potrubí bylo způsobeno železobetonovým kanálem, vedoucím v kontaktu s potrubím. Pro provedení prací musí být místně kanálu odbourán a nově po uložení kanalizace doplněn. Tyto práce jsou hlavním důvodem pro posun termínu díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 1 strana rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Položky (S01: 6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,24, 27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46 ,47,48,49,50, SO02: 1,2,3):	Položky (SO02: 1,3,4,19,20,21,22):	
	<b>Celkem: 3 729,00 Kč</b>	
<b>Celkem: -52 072,00 Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 115 845,- Kč	26.8.2019	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

Ověřil:

Schválil:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: ZŠ Kukleny - Udržovací práce na hygienickém zázemí sportovní haly  
 Objekt: SO01 ZL8.1 - Odpočet vnitřní šachty sprcha

Místo: Datum: 25. 7. 2019  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

-28 994,00

<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								
<b>D 1 Zemní práce</b>								
1	K	130901123	Bourání koi v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ZD nebo předepsalého ručně 1,2*0,75*0,2	m3	0,180			
	vv		Součet		0,180			
	vv				0,180			
<b>D 2 Zakládání</b>								
2	K	279113132	Základová zed tl do 200 mm s hvárcem ztraceného bednění včetně výčněl z betonu tr. C 16/20 1,2*0,75	m2	0,900			
	vv		Součet		0,900			
	vv				0,900			
3	K	279361821	Výstuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,006			
	vv		1,2*2*0,87*0,001		0,003			
	vv		0,7*3*0,89*0,001		0,003			
	vv		Součet		0,006			
<b>D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní</b>								
4	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na erozi tl. C 16/20	m3	-0,113			
5	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na erozi tl. C 16/20	m3	-0,189			
6	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlužení povrchu	m3	-0,113			
7	K	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken ero objemové vstříknutí 3 kg/m3	m3	-0,225			
<b>D 8 Trubní vedení</b>								
8	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační obslužený prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s odtokem	m3	-0,844			
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
9	K	961044111	Bourání základu z betonu prostého	m3	-0,122			
10	K	965042141	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z liého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-0,450			
11	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	-0,225			
12	K	977312112	Rezaní stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	-10,600			
	vv		-12		-12,000			
	vv		0,7*2		1,400			
	vv		Součet		-10,600			
13	K	965323111	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	-0,600			
<b>D 997 Přesun sušé</b>								
14	K	997013151	Vnitřní doprava sušé a vybouraných hmot pro budov v do 6 m s omezením mechanizace 0,18*2,5	t	0,450			
	vv		Součet		0,450			
	vv				0,450			
15	K	997013501	Odvoz sušé a vybouraných hmot na skládku nebo mozkládku do 1 km se složením	t	0,450			
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sušé a vybouraných hmot na skládku ZK4 1 km přes 1 km	t	5,400			
17	K	997013801	Příplatek za složení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	0,450			
<b>D 998 Přesun hmot</b>								
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-1,723			
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								
<b>D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>								
19	K	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovné za stěna náletem cennatráním -1,89 (1,2*0,2*31*0,7*0,2)	m2	-0,450			
	vv		Součet		-1,890			
	vv				1,440			
	vv				-0,450			
20	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,000			
21	K	711141559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přilavením vodorovné tlak	m2	-0,536			
22	M	62833156	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-0,616			
23	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšk do 6 m	t	-0,003			
<b>D 713 Izolace tepelné</b>								
24	K	713120821	Odstavení tepelné izolace podlah volně kládané z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-2,250			
25	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kládanými rohožmi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max 2000 kg/m2) tl 20mm	m2	-1,890			
26	M	28372302	Montáž izolace tepelné podlah, stropu vrchem nebo stěch cefkvlí sparační fólii z PE	m2	-1,890			
27	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropu vrchem nebo stěch cefkvlí sparační fólii z PE	m2	-1,890			
28	M	28329042	fólie PE sapační tl ochranná tl. 0,2mm	m2	-2,079			
29	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,002			
<b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>								
30	K	721173406	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 315	m	-2,000			
31	M	28611625	díleci kus kanalizace plastové KG DN 300	kus	-1,000			
32	K	721263104	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzavřením DN 200	kus	-1,000			
33	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	-0,030			
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>								
34	K	771121011	Náler pónetrační na podlahu	m2	-1,890			
35	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah povnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	-1,890			
36	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kládaných do malý	m2	-2,250			
37	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-2,250			
38	M	597001R	dlažba keramická hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	-2,475			
39	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,073			

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: ZŠ Kukleny - Udržovací práce na hygienickém zázemí sportovní haly  
 Objekt: SO01 ZL8.1 - Odpočet vnitřní šachty sprcha

Místo: Datum: 25. 7. 2019  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

-19 349,00

<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								
<b>D 8 Trubní vedení</b>								
1	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační obslužený prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s odtokem	m3	-0,844			
	vv		Přeměna z podlahy včetně vyztužení epoxidní a keř hruzdovnice -0,75*0,75*1,5 Šachtice v chůvni pro dílci kus*		-0,844			URS 2019 01
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								
<b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>								
2	M	28611625	díleci kus kanalizace plastové KG DN 300	kus	-1,000			URS 2019 01
	vv		-1 šachtice chůvni*		-1,000			URS 2019 01
3	K	721263104	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzavřením DN 200	kus	-1,000			URS 2019 01

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o. Teplého 2688, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	4.7.2019	
Předmět změny:		
<p><b>9. Ostatní</b></p> <p>Z důvodu umístění staveniště ve vnitřním prostoru školy a dvora školy bez přístupu veřejnosti bylo upuštěno od zřízení informační cedule na staveništi.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 1 strana rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Položky (1):	Položky (-):	
<b>Celkem: - 2 500,- Kč</b>	<b>Celkem: 0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>2 113 345,00 Kč</b>	26.8.2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

Ověřil:

Schválil:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kukleny - Udržovací práce na hygienickém zázemí sportovní haly

Objekt: SO01 ZL9 - Ostatní

Místo:

Datum: 25. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-2 500,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
1	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000			