

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava oken B.2	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Dobruška
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Window Holding a.s.	28436024	CZ28436024
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.07.2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	22 674,88	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		100,00
2		Montáž	20 244,56	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		100,00
3	PSV	Dodávky	116 686,96	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		100,00
4		Montáž	21 853,96	11			0,00	16	Provozní vlivy		100,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		100,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		181 460,36	12	DN (ř. 8-11)		0	19	VRN (ř. 13-18)		500,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		100,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel  <i>V Lázních Touševic dne 25.07.2019</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D</b></td> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>182 060,36</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td>182 060,36</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>220 293,04</b></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>E</b></td> <td><b>Přípočty a odpočty</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>182 060,36</b>		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	182 060,36		<b>Cena s DPH</b>	<b>220 293,04</b>	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>182 060,36</b>																										
	DPH %	Základ daně																										
	snížená 15,0	0,00																										
	základní 21,0	182 060,36																										
	<b>Cena s DPH</b>	<b>220 293,04</b>																										
<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava oken B.2

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobruška

Zpracoval:

Datum: 20.6.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 42 919,44**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 22 207,92**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 711,52**

1	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "vnitřní špalety"	m2	23,940		
			0,45*(2,5+2,5+1,65)*8"ks - okno velké"		23,940		
			Součet		23,940		
2	014	613135001	Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů maltou vápenocementovou tl do 10 mm "vnitřní špalety"	m2	23,940		
			0,45*(2,5+2,5+1,65)*8"ks - okno velké"		23,940		
			Součet		23,940		
3	011	622332111	Skrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad "oprava vnějších špalet"	m2	7,200		
			6*0,15*8		7,200		
			Součet		7,200		

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 488,00**

4	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 a včetně žaluzií 2,5*1,65*8"ks"	m2	33,000		
			Součet		33,000		
5	013	968072876y	Demontáž a zpětná montáž předokenních rolet pl přes 2 m2 1*8 "ks - max. plocha 1 ks mřížě je 3,6 m2"	ks	8,000		
			Součet		8,000		

**997 Přesun sutě 9 719,92**

6	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,190		
7	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,190		
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,19 * 5	t	5,950		
					5,950		
9	013	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,190		

**PSV Práce a dodávky PSV 138 540,92**

**764 Konstrukce klempířské 821,52**

10	764	764216600.L ND	Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP/PLX - plastizol mechanicky kotvené rš 100 mm	m2	1,680	
			5% prorez			
			2*0,1*8		1,600	
			Součet		1,600	

### 766 Konstrukce truhlářské

135 669,40

11	766	766622132a	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva včetně rozšiřovacích profilů po stranách a v nadpraží a včetně žaluzií	m2	27,260	
			2,35*1,45*8 "ks"		27,260	
			Součet		27,260	
12	611	61143803a	okno plastové čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí se stulpem 235x145 cm, Uw=1,2	kus	8,000	
13	553	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	22,081	
			27,26 "rozměr žaluzií"*0,9 "plochy oken"		24,534	
			Součet		24,534	
14	766	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm	m	48,000	
			(2,3+2,3+1,4)*8		48,000	
			Součet		48,000	
15	766	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m, (včetně demontáže starých)	kus	8,000	
16	611	61144405	parapet plastový vnitřní - komůrkový 50 x 2 x 100 cm	m	13,200	
17	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,580	
18	766	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,580	

### 784 Dokončovací práce - malby a tapety

2 050,00

19	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	80,000	
20	581	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	84,000	
			80 * 1,05		84,000	
21	784	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000	
22	581	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	42,000	
			40 * 1,05		42,000	

**Celkem**

**181 460,36**