

## Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 01 - Revitalizace**

Místo: **Jablonec nad Nisou**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**  
**Mírové náměstí 3100/19**  
**46751 Jablonec nad Nisou**

IČ: **00262340**  
DIČ:

Zhotovitel: **Stavby rybníků s.r.o.**  
**Nerudova 34**  
**258 01 Vlašim**

IČ: **02951746**  
DIČ: **CZ02951746**

Rozpis ceny Celkem

HSV			572 179,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>572 179,90</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>572 179,90 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>120 157,78 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 692 337,68 CZK**

v e Vlašimi dne #####

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			403 629,20
4	Vodorovné konstrukce	HSV			119 305,23
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 536,68
97	Prorážení otvorů	HSV			31 708,79
Cena celkem					572 179,90

## Položkový rozpočet

S:	SO 01 - Revitalizace
O:	Jablonec nad Nisou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				403 629,20
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	94,00000	250,00	23 500,00
2	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 10*1,8*3,14*0,4	m2	22,60800 22,60800	350,00	7 912,80
3	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	22,60800	95,10	2 150,02
4	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm 94+1	kus	95,00000 95,00000	275,00	26 125,00
5	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	75,00000	37,40	2 805,00
6		Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy Z pokáceného křoví a ořezaných větví: kroviny = 75 m2:  stromy = 94 ks: 1	soub.	1,00000 1,00000	20 000,00	20 000,00
7	111103202R00	Kosení travního porostu stř.hustého ve veg. období	ha	2,15000	10 300,00	22 145,00
8	185803101R00	Shrabání pokoseného divokého porostu	ha	2,15000	7 980,00	17 157,00
9	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl. skřívky 150 mm: 2495*0,15	m3	374,25000 374,25000	35,10	13 136,18
10	124203102R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 10000 m3 Zemní práce v nivě: 19 Revitalizované koryto: 25	m3	44,00000 19,00000 25,00000	82,70	3 638,80
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 25+19	m3	44,00000 44,00000	34,10	1 500,40
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Zásyp původního koryta+úprava nivy: 645,0-78,0	m3	567,00000 567,00000	79,60	45 133,20
13	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	3 126,00000	37,40	116 912,40
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Přemístění ornice z meziskladky na rozprostření: 3126*0,15	m3	468,90000 468,90000	34,10	15 989,49
15	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ Stabilizační přehrážka: 6*2,1*1,4 Vzdouvací objekt: 2,4*1,2	m3	20,52000 17,64000 2,88000	357,00	7 325,64
16	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Kamenné prahy: Původní koryto: 2*(1,5+1,5+0,6)*0,3*0,4 Revitalizované koryto: 9*1,3*0,3*0,4	m3	2,26800 0,86400 1,40400	559,00	1 267,81
17	114203101R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m3	10,15000	239,00	2 425,85

		Betonové desky ve dně stávajícího koryta: 203*0,5*0,1		10,15000		
18	114203103R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spárv MC Rozebrání stabilizace dna - dlažba do MC: 29*2,5*0,3	m3	21,75000	861,00	18 726,75
19	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty Kámen z původní stabilizace: 29*2,5*0,2	m3	14,50000	421,00	6 104,50
20	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc Kámen pro další využití: 14,5	m3	14,50000	231,00	3 349,50
21	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	1,00000	76,60	76,60
22	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m Pařezy do D 100 mm: 53	kus	53,00000	75,30	3 990,90
23	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D	kus	53,00000	16,20	858,60
24	111207221R00	Zdravotní prořez stáv. vegetace, vč. likvidace dřevní hmoty Dle doporučení odborně způsobilé osoby: 1	soub.	1,00000	30 000,00	30 000,00
25	172103101R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 1.0 m Těsnící clona vzdouvacího objektu: 4,4*0,8	m3	3,52000	238,00	837,76
26	2	Dodávka těsnícího jílu, nákup, naložení a doprava Těsnící clona vzdouvacího objektu: 3,52*2,0	t	7,04000	1 500,00	10 560,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				119 305,23
27	467955111R00	Srubová stěna z výřezů, výšky od 0,8 do 1,5 m Hradící přepážka v původním korytě: 5*2*((4*0,4)+(3*0,4)) Vzdouvací objekt: 2*((6*0,2)+(5*0,4)+(3*0,4))	m2	36,80000	1 680,00	61 824,00
28	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 ka Výplň stabilizační přehrážky: 5*2,8*0,8	m3	11,20000	1 560,00	17 472,00
29	463211300R00	Rovnanina ze zához.kam. do 3 m3, 200 kg, urov.líce Opevnění nátokové části vzdouvacího objektu: 7,8*1,5*0,35	m3	4,09500	1 730,00	7 084,35
30	462512161R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez vůlné mezer Nápojení revitalizovaného koryta do původního: (5,75+7,85)*1,4*0,35	m3	6,66400	1 710,00	11 395,44
31	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 ka  (5,75+7,85)*1,4	m2	19,04000	96,30	1 833,55
32	452218010R00	Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho	m3	2,26800	2 170,00	4 921,56
33	464511111R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu Výtok ze vzdouvacího objektu: (5,6+1,0)*0,4*0,35 Úsek mezi brodem a původním korytem: (1,7+4,95+5,0+1,9)*0,4*0,35 Výtok z průtočné tůně mezi kam. prahy: (4*3,0*1,4*0,3)+4,0*2*0,3	m3	10,50100	1 150,00	12 076,15
				0,92400		
				1,89700		
				7,68000		

34	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřebv Separační GTX netkaná 150 g/m2: Těsnění vzdouvacího objektu: 6*2*(0,8+0,8)*1,15	m2	22,08000	106,00	2 340,48
				22,08000		
35	69366183.AR	Geotextilie netkaná 150 g/m2	m2	22,08000	16,20	357,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 536,68
36	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm Monolitická šachta - strop: 3,9*3,6*0,3	m3	4,21200	2 390,00	10 066,68
				4,21200		
37	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového Monolitická šachta - stěny (demolice 0,5 m pod terén): 2*(3,9+3,6)*0,3*0,5	m3	2,25000	3 320,00	7 470,00
				2,25000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				31 708,79
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Betonové desky + podkladní beton: 10,15+(21,75-14,5)*2,4 Monolitická šachta (ŽB): 15,51	t	43,06000	218,00	9 387,08
				27,55000		
				15,51000		
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 43,06*5	t	215,30000	9,50	2 045,35
				215,30000		
40	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton 27,55	t	27,55000	180,00	4 959,00
				27,55000		
41	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	15,51000	936,00	14 517,36
42	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo 1,6	t	1,60000	500,00	800,00
				1,60000		

26

572 179,90