

## Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 02 - Tůně**

Místo: **Jablonec nad Nisou**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou** IČ: **00262340**  
**Mírové náměstí 3100/19** DIČ:  
**46751 Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **Stavby rybníků s.r.o.** IČ: **02951746**  
**Nerudova 34** DIČ: **CZ02951746**  
**258 01 Vlašim**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			176 902,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>176 902,28</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>176 902,28 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>37 149,48 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 214 051,76 CZK**

v **e Vlašimi** dne **#####**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			121 783,50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 118,78
8	Trubní vedení	HSV			40 000,00
Cena celkem					176 902,28

## Položkový rozpočet

S:	SO 02 - Tůně
O:	Jablonec nad Nisou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				121 783,50
1	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 Tůně v mokřadní ploše: 55,0*0,5 Průtočná tůň: 350,0*0,5	m3	202,50000	141,00	28 552,50
				27,50000		
2	124403101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 5 do 1000 m3 Tůně v mokřadní ploše: 55,0*0,5 Průtočná tůň: 350,0*0,5	m3	202,50000	371,00	75 127,50
				27,50000		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	202,50000	34,10	6 905,25
4	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	202,50000	55,30	11 198,25
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 118,78
5	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez vřpl.spár Výtok z průtočné tůně: 2,5*0,4*0,4	m3	0,40000	2 000,00	800,00
				0,40000		
6	463211300R00	Rovnanina ze zához.kam. do 3 m3, 200 kg, urov.líce Výtok z průtočné tůně: 2,5*2,5*0,35	m3	2,18750	1 730,00	3 784,38
				2,18750		
7	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu Pás pohozu v zadní části průtočné tůně: 9,5*2,0*0,4 Nátok do průtočné tůně: 1,8*0,35	m3	8,23000	1 280,00	10 534,40
				7,60000		
				0,63000		
Díl: 8		Trubní vedení				40 000,00
8	881247211R00	Potrubí z drenážních trubek, odstranění DN 80, vč. naložení, odvozu, složení a poplatku za ulož Odstranění dren. trubek v prostoru mokřadní plochy a průtoč. tůně: cca 45,0 m potrubí DN80: 1	soub.	1,00000	40 000,00	40 000,00
				1,00000		

**26**

**176 902,28**

