

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Oprava sprchového stání</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	0,00 Kč
Druh stavby:	0,00 Kč	Začátek výstavby:	Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	umyvárna mužů	Konec výstavby:	Zhotovitel:	PROVING s.r.o.
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	24.04.2019	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>2 551,04</b>	<b>8 176,79</b>	<b>10 727,82</b>		<b>0,62</b>	
1		612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	8,00	546,00	1 145,60	3 222,40	4 368,00	0,04	0,28	RTS II / 2018
2		611401311RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2	kus	8,00	666,01	1 358,48	3 969,60	5 328,08	0,04	0,29	RTS II / 2018
3		612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří 3,1+3,35+3,1+3,35	m	12,90	79,98	46,96	984,79	1 031,74	0,00	0,05	RTS II / 2018
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>8 583,72</b>	<b>4 680,37</b>	<b>13 264,09</b>		<b>6,66</b>	
4		631313711RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 3,35*3,1*0,25	m3	2,60	3 235,00	5 917,42	2 481,44	8 398,87	2,53	6,56	RTS II / 2018
5		631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí 3,35*3,1*0,004*1,2*2	t	0,10	33 360,00	2 666,30	659,70	3 325,99	1,07	0,11	RTS II / 2018
6		631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin	m3	2,60	592,01	0,00	1 539,23	1 539,23	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 243,08</b>	<b>1 621,17</b>	<b>2 864,25</b>		<b>0,06</b>	
7		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 3*3,35	m2	10,05	285,00	1 243,08	1 621,17	2 864,25	0,01	0,06	RTS II / 2018
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní</b>				<b>64,49</b>	<b>4 896,51</b>	<b>4 961,00</b>		<b>0,00</b>	
8		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3,35*3*2+25	m2	45,10	110,00	64,49	4 896,51	4 961,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>13,92</b>	<b>14 108,27</b>	<b>14 122,19</b>		<b>4,81</b>	
9		965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 3,35*3,1*0,2	m3	2,08	3 349,99	0,00	6 957,93	6 957,93	2,20	4,57	RTS II / 2018
10		460680045R00	Průraz stropem v betonu tloušťky 20 cm	kus	4,00	1 587,00	13,92	6 334,08	6 348,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
11		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 3,35*3,1	m2	10,39	78,60	0,00	816,26	816,26	0,02	0,21	RTS II / 2018
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>8 868,11</b>	<b>8 868,11</b>		<b>0,22</b>	
12		978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 (3,35+1+1)*0,6	m2	3,21	236,00	0,00	757,56	757,56	0,07	0,22	RTS II / 2018
13		979100012RAB	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m 4,81	t	4,81	1 358,01	0,00	6 532,03	6 532,03	0,00	0,00	RTS II / 2018
14		622904121R00	Ruční čištění stropní konstrukce 3,1*3,35	m2	10,39	152,00	0,00	1 578,52	1 578,52	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>12 150,00</b>		<b>0,00</b>	
15		9911VD	Přesun hmot	kpl	1,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>3 270,80</b>	<b>3 270,80</b>		<b>0,00</b>	
16		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,81	680,00	0,00	3 270,80	3 270,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>5 900,20</b>	<b>3 691,55</b>	<b>9 591,75</b>		<b>0,04</b>	
17		711212000RV1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. 1,25*3,35+3,21	m2	7,40	101,50	457,98	292,87	750,85	0,00	0,00	RTS II / 2018
18		711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 3,35*3,15	m2	10,55	462,50	3 009,26	1 871,27	4 880,53	0,00	0,04	RTS II / 2018

19	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna 3,5+3,5+3,1+3,1	kus	13,20 13,20	213,50	2 410,85	407,35	2 818,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
20	711747067R00	Oprac. prostupů , D do 100 mm 4 kolem vpustí	kus	4,00 4,00	285,50	22,12	1 119,88	1 142,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
21	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	0,04	4,10	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	RTS II / 2018
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>17 420,36</b>	<b>8 437,36</b>	<b>25 857,72</b>		<b>0,04</b>	
22	721110916R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí do DN125	kus	4,00	656,00	172,04	2 451,96	2 624,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
23	721152206R00	Potrubí Geberit PE odpadní - svislé, D 75 x 3,0 mm	m	6,00	955,99	3 413,94	2 322,00	5 735,94	0,00	0,01	RTS II / 2018
24	721154228R00	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm	m	10,00	1 063,99	6 976,50	3 663,40	10 639,90	0,00	0,02	RTS II / 2018
25	55162400	M+D vpust podlahová DN 50/75/	kus	4,00	1 714,47	6 857,88	0,00	6 857,88	0,00	0,00	RTS II / 2018
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>7 897,91</b>	<b>8 292,70</b>	<b>16 190,61</b>		<b>0,13</b>	
26	762831941R00	Výřezání části strop.trámu do 450 cm2,do dl.3 m 3,3*5	m	16,50 16,50	213,01	63,19	3 451,47	3 514,67	0,00	0,00	RTS II / 2018
27	762811914R00	Výřiznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2 3,55*1	m2	3,55 3,55	370,49	13,60	1 301,64	1 315,24	0,00	0,00	RTS II / 2018
28	762812934RV1	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2 3,55*3,1	m2	11,01 11,01	552,56	3 136,43	2 944,50	6 080,92	0,00	0,00	RTS II / 2018
29	762822140RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2 16,5	m	4,26 16,50	542,00	1 714,69	594,23	2 308,92	0,03	0,12	RTS II / 2018
30	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,50	1 980,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
31	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	0,13	6,60	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	RTS II / 2018
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>5 240,27</b>	<b>9 466,91</b>	<b>14 707,18</b>		<b>0,01</b>	
32	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm 3,1*3,35	m2	10,39 10,39	368,00	2 056,23	1 765,45	3 821,68	0,00	0,00	RTS II / 2018
33	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé 3,55*3,1	m2	11,01 11,01	236,00	0,00	2 597,18	2 597,18	0,00	0,00	RTS II / 2018
34	7711VD	Dodávka dlažby 3,35*3,1*1,1	m2	11,42 11,42	255,00	2 913,00	0,00	2 912,99	0,00	0,00	RTS II / 2018
35	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm 3,35*3,1	m2	10,39 10,39	491,50	0,00	5 104,23	5 104,23	0,00	0,00	RTS II / 2018
36	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 3,35*3,1	m2	10,39 10,39	26,10	271,05	0,00	271,05	0,00	0,01	RTS II / 2018
37	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	0,01	6,69	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	RTS II / 2018
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>757,91</b>	<b>8 143,79</b>	<b>8 901,70</b>		<b>0,13</b>	
38	781411904R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin.250*200 20*3,21*1,1+24	kus	94,62 94,62	83,00	757,91	7 095,55	7 853,46	0,00	0,13	RTS II / 2018
39	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 6,35	m2	6,35 6,35	165,00	0,00	1 047,75	1 047,75	0,00	0,00	RTS II / 2018
40	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	0,13	3,70	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	RTS II / 2018
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>4 421,73</b>	<b>1 539,26</b>	<b>5 960,99</b>		<b>0,00</b>	
41	783101VD	Impregnace stropní konstrukce fungicitním nástřikem 3,1*3,35*2	m2	20,77 20,77	287,00	4 421,73	1 539,26	5 960,99	0,00	0,00	RTS II / 2018
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>348,88</b>	<b>4 521,72</b>	<b>4 870,60</b>		<b>0,01</b>	
42	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	98,00	49,70	348,88	4 521,72	4 870,60	0,00	0,01	RTS II / 2018
<b>Celkem:</b>								<b>156 308,81</b>			

Poznámka: