

## Výkaz výměr

Oprava střešní krytiny, včetně klempířských prvků, hala vozovna Kobylisy

Hornátecká 701/25, Praha 8 Kobylisy

/montáž + dodávka vč. spotřeby/

| Poř. čís. | Popis  | M.j. | Množství M | Jednot. cena - M | Množství D | Jednot. cena - D | Náklady celkem v Kč |
|-----------|--|------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|
|           | <b><u>Oprava střešní krytiny haly vč. klempířských prvků</u></b>   |      |            |                  |            |                  |                     |
|           | <b>Izolace v ploše:</b>  |      |            |                  |            |                  |                     |
| 1         | Penetrační asfaltový nátěr - vodorovná, svislá   | m2   | 6664,0     | 18,35            |            | 25,78            | 294 082,32          |
| 2         | Modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou odolný proti proslápnutí-tl.1,5mm-zajišťovací a parotěsná vrstva - vodorovná, svislá | m2   | 6997,0     | 130,45           |            | 85,94            | 1 514 080,83        |
| 4         | Tepelná izolace vrchní 1x 50 mm EPS 100 S - plocha   | m2   | 6664,0     | 99,58            |            | 51,56            | 1 007 196,96        |
| 5         | Tepelná izolace spádová EPS 100 S tl. 5 - 155 mm   | m2   | 1045,0     | 175,62           |            | 85,94            | 273 330,20          |
| 6         | Pur lepidlo tepelných izolací - mezi dvě vrstvy, místy tři vrstvy  | m2   | 6664,0     | 2,58             |            | 0,86             | 22 924,16           |
| 7         | Podkladní samolepicí modifikovaný asfaltový pás pro kotvení (zesílená skelná mřížka) min. tl. 3 mm                                   | m2   | 6664,0     | 173,94           |            | 85,94            | 1 731 840,32        |
| 8         | Vrchní modifikovaný pás s posypem (PE vložka) tl. 5,2 mm s Broof t3 - včetně koutů, rohů, prostupů                                   | m2   | 6664,0     | 219,40           |            | 154,69           | 2 492 935,76        |
| 9         | Kotvení v ploše přes celé souvrství  | ks   | 25820,0    | 17,19            |            | 8,89             | 673 385,60          |
| 10        | Oprava podbytí z prken střešní konstrukce - sanování, výměna a očištění  | m2   | 2666,0     | 215,30           |            | 325,00           | 1 440 439,80        |
| 11        | Příplatek za zajištění - každá vybouraná část zajištěna proti zatečení, spotřeba pásu na zajištění                                   | kpl  | 64,0       | 1890,63          |            | 343,75           | 143 000,32          |
| 12        | <b>Izolace v ploše - celkem:</b>   |      |            |                  |            |                  |                     |
| 14        | <b>Detaily u hydroizolace</b>  |      |            |                  |            |                  |                     |
| 15        | Vytažení na boční atiky - náběh. klíny, podkla. pás, horní pás, OSB deska, trámek, miner. vata tl. 50mm                              | bm   | 156,00     | 834,25           |            | 515,63           | 210 581,28          |
| 16        | Vytažení na světlíky - náběh. klíny, podkla. pás, horní pás, ukončovací profil, tmelení, EPS, miner. vata                            | bm   | 1378,00    | 688,70           |            | 515,63           | 1 659 566,74        |
| 17        | <b>Klempířské práce lakovaný Pz plech</b>  |      |            |                  |            |                  |                     |

|    |   |     |         |           |           |               |
|----|---|-----|---------|-----------|-----------|---------------|
| 18 | Oplechování atiky rš: 800 mm + příponka z Pz  | bm  | 156,00  | 233,06    | 292,19    | 81 939,00     |
| 19 | Oplechování dilatace střešní konstrukce rš: 650 mm + příponka z Pz  | bm  | 156,00  | 226,88    | 292,19    | 80 974,92     |
| 20 | <b>Bourací práce:</b>   |     |         |           |           |               |
| 21 | Demontáž, odvoz, uskladnění klempířských prvků  | bm  | 292,00  | 8,59      | 154,69    | 47 677,76     |
| 22 | Demontáž, odvoz, uskladnění stávající hydroizolace, tepelné izolace (1x50mm EPS), foliové parozábrany - vodorovná, svislá | m2  | 6664,00 | 77,66     | 241,39    | 2 126 149,20  |
| 23 | <b>Bourací práce - celkem:</b>  |     |         |           |           |               |
| 24 | <b>Ostatní práce</b>  |     |         |           |           |               |
| 25 | Hromosvod v ploše střechy - demontáž, montáž nového, revize   | kpl | 1,00    | 236477,00 | 296743,00 | 533 220,00    |
| 26 | Montážní plošina nebo lešení  | kpl | 1,00    | 51562,50  | 0,00      | 51 562,50     |
| 27 | Statický posudek nosné konstrukce s ohledem na požadovanou skladbu + zakreslení nového stavu                              | kpl | 1,00    | 120312,50 | 0,00      | 120 312,50    |
| 28 | <b>Ostatní práce - celkem:</b>  |     |         |           |           |               |
| 29 |   |     |         |           |           |               |
| 30 | <b>Vedlejší náklady, doprava, přesun materiálu, členitost</b>   | kpl | 1,00    | 412896,00 | 78746,00  | 491 642,00    |
| 31 |   |     |         |           |           |               |
| 32 | <b>Rezerva rozpočtu je 10% z ceny díla</b>  |     |         |           |           |               |
| 33 |   |     |         |           |           |               |
| 34 | <b>IZOLACE STŘECHY - celkem bez DPH:</b>  |     |         |           |           | 14 996 842,17 |
|    | K ceně bude přičteno DPH dle platných zákonů  |     |         |           |           |               |

**Poznámky:**

Položky zahrnují přesun materiálu

Materiálové položky mají ve výměře zohledněný prořez 5% - 10%

Ing Jan

Velikovský

Digitálně podepsal  
Ing Jan Velikovský

Datum: 2019.05.29  
14:51:40 +02'00'