

SMLOUVA O DÍLO

č.224...../OIRM/2019

(schváleno v RM dne 22.07.2019, usn. č. 739/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 10383
(dále jen „zhotovitel“)

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha
Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem
– na základě pověření ze dne 01.10.2014
47549793
CZ47549793
Komerční banka a.s.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Ing. Ivan Eis, generální a finanční ředitel (na základě pověření ze dne 01.10.2014)

Ve věcech odborných:

Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Dagmar Vlčková, Ing. Milan Štufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Viktor Kalabis, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Stavební práce na akci „Vodovod Orlov - zkapacitnění“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD) zpracované společností VRV a.s., se sídlem Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5, IČO 47116901 v 06/2019, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v souladu s Technickými standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací	dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)
• 02.09.2019	nejpozději do 30.11.2019

3.2. Nezačíná-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1 362 098,55 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednatel převzato s vadami nebo nedodělkami, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatel. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatel odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č. 1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývajcí materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem

stavebních mechanismů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělků. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli.

Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
- provedení díla v dohodnutém termínu;
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, platném znění.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejích příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

- Příloha č. 1 položkový rozpočet
- Příloha č. 2 harmonogram prací

V Příbrami dne: 29. 7. 2019

za objednatele:

7 - -08- 2019

město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:

1. SčV, a.s.

Ing. Ivan Eis, generální a finanční ředitel

Pověření člena představenstva společnosti 1.SčV, a.s.

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

75 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ení Ing. Rostislav Čáp, předseda představenstva, Ing. Martin Bernard, člen představenstva, a
Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

na svém zasedání dne 1. 10. 2014 rozhodlo o písemném pověření svého člena, Ing. Ivana Eise, aby
jménem společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“) jednal a ji samostatně zastupoval
v následujícím rozsahu:

- 1) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 2) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá
něco jiného,
- 3) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 4) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání
veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na
podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a
vzdání se nároků společnosti,
- 5) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 6) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání,
vedení statistických výkazů,
- 7) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u
příslušné banky,
- 8) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění
zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a
doplňků pracovního a organizačního řádu společností, jednání s odborovými organizacemi,
rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 9) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při
přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 10) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních
řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně
podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u
kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem
uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání
obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání
dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení


Pověřený člen představenstva je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.

Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je pověřený člen představenstva oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Pověřený člen představenstva se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2014.

V Praze dne 1. 10. 2014




Ing. Rostislav Čáp
předseda představenstva



Ing. Martin Bernard
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:




Ing. Ivan Eis
pověřený člen představenstva

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Zlín 4

Poř.č: 76302-0121-0087


Uznal podpis na listině za vlastní: Martin Bernard

Datum a místo narození:



Zápečová Marika

Podpis: [Redacted]



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Praha 1
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 432
jako oprávněný podepsal
Jaroslav Čáp,

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Praha 1
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 432
jako oprávněný podepsal
Jaroslav Čáp,

Legalizaci provedl
Petra Kopecká
Podpis:

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Příbram
Hospodářské komory České republiky, poř. č. vidimace 168
tato úplná kopie, obsahující 3 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
prvopisem
obsahující 3 stran. Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena
neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsah
významu této listiny.
V Příbrami dne 27.11.2018
Vidimaci provedl/a: Petra Kuchařová ...

Příloha č. 1

položkový rozpočet

Příloha č. 2

časový harmonogram prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3375
Stavba: Vodovod Orlov- zkapacitnění

KSO:
Místo: Příbram- Orlov

CC-CZ:
Datum: 15.07.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
1. SCV, a.s., Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

IČ: 47549793
DIČ: CZ47549793

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VRV

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 362 098,55

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 362 098,55	286 040,70
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 648 139,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3375

Stavba: Vodovod Orlov- zkapacitnění

Místo: Příbram- Orlov

Datum: 15.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 1. SČV, a.s., Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

Zpracovatel:

VRV

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 362 098,55	1 648 139,25
IO 01	Vodovodní řad	1 162 559,36	1 406 696,83
IO 02	Vodovodní přípojky	94 339,19	114 150,42
VON	Vedlejší a ostatní náklady	105 200,00	127 292,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

Objekt:

IO 01 - Vodovodní řad

KSO:

Místo: Příbram- Orlov

CC-CZ:

Datum: 15.07.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

1. SČV, a.s., Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

IČ:

47549793

DIČ:

CZ47549793

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VRV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 162 559,36
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 162 559,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 162 559,36	21,00%	244 137,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 406 696,83
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

Objekt:

IO 01 - Vodovodní řad

Misto: Příbram- Orlov

Datum: 15.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 1. SČV, a.s., Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

Zpracovatel: VRV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 162 559,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 139 799,36	
D	1		Zemní práce				585 712,03	
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	69,500	344,20	23 921,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		20 "Odstranění pod živичným podkladem"		20,000			
	VV		33*1,5 "Délka potrubí v štěrkové cestě- tabulka č.1 * šířka výkopu"		49,500			
	VV		Součet		69,500			
2	K	113107042	Odstranění podkladu živичných tl 100 mm při překopech ručně	m2	20,000	204,30	4 086,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
77	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	300,000	279,90	83 970,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	PSC		<i>Hoznamka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvislá odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny pro odstranění živичných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů tržní					
	VV		200*1,5 "Délka potrubí v živici * šířka rýhy"		300,000			
3	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	300,000	70,30	21 090,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		200*1,5 "Délka potrubí v živici * šířka rýhy"		300,000			
4	K	120001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,000	425,60	2 553,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
5	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	188,000	96,40	18 123,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		188 "viz. tabulka č. 1"		188,000			
6	K	132112201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	24,000	312,80	7 507,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných					
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	94,000	150,70	14 165,80	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
VV			94 "viz. tabulka č. 1"		94,000				
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	94,000	25,50	2 397,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3						
9	K	132212201	Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	12,000	636,20	7 634,40	CS ÚRS 2019 01	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných						
10	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	12,000	133,50	1 602,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
11	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	31,300	289,30	9 055,09	CS ÚRS 2019 01	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
VV			31,3 "viz. tabulka č. 1"		31,300				
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	31,300	51,30	1 605,69	CS ÚRS 2019 01	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4						
13	K	132312201	Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	4,000	1 114,10	4 456,40	CS ÚRS 2019 01	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných						
14	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	4,000	191,40	765,60	CS ÚRS 2019 01	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4						
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	313,300	88,20	27 633,06	CS ÚRS 2019 01	
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
VV			313,3 "Výkop se zeminou 2-4 těžitelnosti- viz. tabulka č. 1"		313,300				
16	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	313,300	255,00	79 891,50	CS ÚRS 2019 01	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4						
VV			313,3 "Výkop se zeminou 2-4 těžitelnosti- viz. tabulka č. 1"		313,300				
17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	387,100	69,00	26 709,90	CS ÚRS 2019 01	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
VV			313,3 "čistý výkop"		313,300				
VV			73,8 "zpětný zásyp"		73,800				
VV			Součet		387,100				
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	239,500	113,60	27 207,20	CS ÚRS 2019 01	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
VV			239,5 "přebytečný výkopek"		239,500				
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	313,300	47,80	14 975,74	CS ÚRS 2019 01	
PP			Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
VV			73,8 "Zpětný zásyp"		73,800				
VV			239,5 "Přebytek výkopku"		239,500				
VV			Součet		313,300				
20	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	79,220	10,00	792,20	CS ÚRS 2019 01	
PP			Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m						
VV			(233*1,7)*0,2 "(délka*prům.hĺoubka)*2"		79,220				
VV			Součet		79,220				
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	79,220	5,00	396,10	CS ÚRS 2019 01	
PP			Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m						
VV			(233*1,7)*0,2 "(délka*prům.hĺoubka)*2"		79,220				
VV			Součet		79,220				
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	239,500	11,60	2 778,20	CS ÚRS 2019 01	
PP			Uložení sypaniny na skládky						
VV			239,5 "Přebytečný výkopek- viz. tabulka č.1"		239,500				
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	431,100	250,00	107 775,00	CS ÚRS 2019 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapační

PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
VV			239,5*1,8 "přebytek výkopu přepočten koeficientem množství"		431,100				
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	125,300	86,40	10 825,92	CS ÚRS 2019 01	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
VV			125,3 "Celkový zásyp"		125,300				
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	89,400	295,80	26 444,52	CS ÚRS 2019 01	
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím						
VV			89,4 "Obsyp potrubí"		89,400				
26	M	58337302R	Štěrkopísek frakce 0/16 včetně dopravy	t	163,620	350,50	57 348,81		
PP			Štěrkopísek frakce 0/16 včetně dopravy						
VV			90,9 *1,8 "obsyp přepočten koeficientem množství"		163,620				
D	2		Zakládání				21 030,90		
27	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	115,500	170,00	19 635,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm						
28	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,470	2 970,00	1 395,90	CS ÚRS 2019 01	
PP			Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20						
VV			2*0,05 "Elektrokoleno 45"		0,100				
VV			2*0,05 "Oblouk 30"		0,100				
VV			2*0,03 "Koleno 15 "		0,060				
VV			0,03 "Oblouk 22"		0,030				
VV			0,01 "Oblouk 11"		0,010				
VV			3*0,05 "Koleno 30"		0,150				
VV			0,02 "Šoupě"		0,020				
VV			Součet		0,470				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 520,00		
29	K	3774511_r1	Výplň potrubí popílkocementovou směsí	m3	0,500	2 100,00	1 050,00		
PP			Výplň odstraněného potrubí D 63						
VV			0,5 "objem odstaveného potrubí"		0,500				
VV			Součet		0,500				
30	M	58937910	suspenze cementopopilková stavební CPS I (Kaps I)	m3	0,500	940,00	470,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			suspenze cementopopilková stavební CPS I (Kaps I)						
VV			0,5 "Množství směsi pro vyplnění potrubí D 63, dl. 155m"		0,500				
VV			Součet		0,500				
D	5		Komunikace				259 383,00		
31	K	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ II 250 mm	m2	200,000	306,43	61 286,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vličením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm						
VV			200*1 "tabulka č. 1- potrubí v živici"		200,000				
VV			Součet		200,000				
32	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	300,000	47,00	14 100,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2						
VV			200*1+200*0,25*2 "místní komunikace-živice"		300,000				
VV			Součet		300,000				
33	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	300,000	14,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2						
VV			200*1+200*0,25*2 "místní komunikace-živice"		300,000				
VV			Součet		300,000				
34	K	574391R11	Penetrační makadam hrubý PMH tl 150 mm	m2	33,000	309,00	10 197,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drti a se zhuštěním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, ve dvou vrstvách, po zhuštění celková tl. 200 mm						
VV			33*1 "štěrková cesta"		33,000				
35	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,000	290,00	87 000,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm						
VV			200*1+200*0,25*2 "místní komunikace-živice"		300,000				
VV			Součet		300,000				
36	K	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	200,000	413,00	82 600,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu, po zhuštění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm						
VV			200*1 "místní komunikace SO01"		200,000				
VV			Součet		200,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

D 8		Trubní vedení				151 262,43	
37	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	233,000	61,20	14 259,60 CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
38	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	233,000	148,05	34 495,65 CS ÚRS 2019 01
PP		potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m					
VV		233 "délka potrubí viz tabulka č. 1"		233,000			
39	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	242,00	484,00 CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90					
40	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 90mm	kus	2,000	466,20	932,40 CS ÚRS 2019 01
PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 90mm					
VV		2 "viz. kladečské schéma"		2,000			
41	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	54,000	256,00	13 824,00 CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
42	M	WVVN.FFD910T3 1W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	929,25	929,25
PP		Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
VV		1 "viz. kladečské schéma"		1,000			
43	M	WVVN.FFD810T3 1W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	3,000	929,25	2 787,75
PP		Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90					
VV		3 "viz. kladečské schéma"		3,000			
44	M	WVVN.FFD810T3 1W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000	929,25	1 858,50
PP		Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
P		Poznámka k položce: PE100RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90					
VV		2 "viz. kladečské schéma"		2,000			
45	M	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	43,000	192,15	8 262,45 CS ÚRS 2019 01
PP		elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm					
VV		19 "spojování potrubí po 12 m"		19,000			
VV		24 "viz. kladečské schéma"		24,000			
VV		Součet		43,000			
46	M	28614236	koleno 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	2,000	852,60	1 705,20 CS ÚRS 2019 01
PP		koleno 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm					
VV		2 "viz. kladečské schéma"		2,000			
47	M	WVVN.FF5850ZU 1W	Koleno 30° PE100 SDR11 90	kus	3,000	562,80	1 688,40
PP		Koleno 30° PE100 SDR11 90					
P		Poznámka k položce: PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Koleno 30° PE100 SDR11 90					
VV		3 "viz. kladečské schéma"		3,000			
48	K	877241118	Montáž elektrozásepek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	8,000	242,00	1 936,00 CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepek d 90					
49	M	28612303	příruba zaslepovací plastová PE PN 10/16, d 90	kus	2,000	380,10	760,20 CS ÚRS 2019 01
PP		příruba zaslepovací plastová PE PN 10/16, d 90					
VV		2 "viz. kladečské schéma"		2,000			
50	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 90mm	kus	2,000	154,35	308,70 CS ÚRS 2019 01
PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 90mm					
VV		2 "viz. kladečské schéma"		2,000			
51	M	WVVN.FF100Z13 1W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	2,000	259,35	518,70
PP		Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
P		Poznámka k položce: Příruba PP s ocelovou výztuhou, barva černá - Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80					
VV		2 "viz. kladečské schéma"		2,000			
52	M	28612324	tesnění čelní s ocelovou výztuhou čelní PN 16, d 90 DN80	kus	2,000	750,00	1 500,00 CS ÚRS 2019 01
PP		tesnění čelní s ocelovou výztuhou čelní PN 16, d 90 DN80					
VV		2 "viz. kladečské schéma"		2,000			
53	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	577,00	577,00 CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
54	M	AVK.50158080	tvarovka litinová, T-kus, odbočka přírubová, DN 80/80	kus	1,000	1 649,55	1 649,55
PP		tvarovka litinová, T- kus, odbočka přírubová, DN 80/80					
VV		1 "viz. kladečské schéma"		1,000			
55	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	770,00	2 310,00 CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

56	M	42221212	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN 10-16	kus	3,000	3 912,00	11 736,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN 10-16					
	VV		3 "viz. kladečské schéma"		3,000			
57	M	42291068	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m	kus	3,000	804,30	2 412,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m					
	VV		3 "viz. kladečské schéma"		3,000			
58	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	233,000	20,90	4 869,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	VV		233 "délka potrubí"		233,000			
78	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	233,000	70,60	16 449,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.					
	VV		233 "Délka potrubí"		233,000			
60	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	7 455,00	14 910,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	521,00	1 563,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
62	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	453,60	1 360,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
63	M	348100000000	VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD, DESKA	kus	3,000	102,90	308,70	
	PP		VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD, DESKA UNI DN UNI					
64	K	899721111R1	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PE	m	279,600	14,30	3 998,28	CS ÚRS 2019 01
			Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PE s Cu jádrem CYKY 2x6 mm2					
	PP		D+M; Spoj izolován izolován proti působení vlhkosti (smršťovací izolací bužírkou a navíc previnutím izolací PVC páskou). Identifikační vodič musí být vyveden do každého poklopu šoupátka. Ukončení identifikačního vodiče v poklopech musí být provedeno s rezervou (min. 50cm). Včetně rezervy 20%.					
	VV		233*1,2 "Délka potrubí * rezerva"		279,600			
65	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	233,000	12,30	2 865,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				36 018,30	
66	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	267,000	44,20	11 801,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
67	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	267,000	36,70	9 798,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičného tl do 50 mm					
68	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	267,000	54,00	14 418,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	D	997	Přesun sutě				58 262,39	
69	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	57,155	105,00	6 001,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	VV		57,155 "Celková hmotnost sutí"		57,155			
70	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syvkých materiálů do 1 km	t	57,155	43,20	2 469,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syvkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		57,155 "Celková hmotnost sutí"		57,155			
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syvkých materiálů	t	3 382,000	9,93	33 583,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		44,5 * 4 "Hmotnost sutí * počet kilometrů na skládku (celkem 5km)"		178,000			
	VV		178*19 "Přepočtené koeficientem množství"		3 382,000			
72	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	38,400	300,00	11 520,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
73	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	18,755	250,00	4 688,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		57,155-38,4 "Celková hmotnost sutí- hmotnost živičného krytu"		18,755			
	D	998	Přesun hmot				26 610,31	
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,114	12 587,66	26 610,31	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
VV 2,114 "Hmotnost PE potrubí a tvarovek"

2,114

D M Práce a dodávky M

22 760,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

22 760,00

75	M	082113R	Náhradní zásobení vodou	den	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	---------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Náhradní zásobení vodou pro smluvní odběratele včetně dopravy a
cisteren
P Poznámka k položce:
bez DPN 15%
VV 2 "1x cisterna pro lokalitu Orlov"

2,000

76	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	40,000	369,00	14 760,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Ostatní vykopávky ručně odkop zeminy včetně přemístění výkopku do
50 m na dočasnou či trvalou skládku nebo na hromadu v místě
upotřebení v hornině tříd 3 a 4
VV 40 "viz tabulka č. 1- ruční výkop"

40,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

Objekt:

IO 02 - Vodovodní přípojky

KSO:

Místo: Příbram- Orlov

Zadavatel:

Uchazeč:

1. SČV, a.s., Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

Projektant:

Zpracovatel:

VRV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

47549793

DIČ:

CZ47549793

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

94 339,19

0,00

Cena bez DPH

94 339,19

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	94 339,19	21,00%	19 811,23
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 150,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

Objekt:

IO 02 - Vodovodní přípojky

Místo:

Příbram- Orlov

Datum:

15.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

1. SČV, a.s., Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

Zpracovatel:

VRV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 339,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

94 339,19

D 1

Zemní práce

79 156,13

1	K	131103101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 1 a 2	m3	29,800	452,00	13 469,60	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudrých								
2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	14,900	782,00	11 651,80	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrých								
3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	14,900	156,00	2 324,40	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
4	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 4	m3	5,000	1 230,00	6 150,00	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudrých								
5	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	4,000	229,00	916,00	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	49,600	88,20	4 374,72	CS ÚRS 2019 01
PP Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
7	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	49,600	255,00	12 648,00	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4								
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	84,600	69,00	5 837,40	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
					49,6 "čistý výkop"	49,600		
					35 "zpetný zásyp"	35,000		
					Součet	84,600		
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,600	113,60	1 658,56	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
					14,6 "přebytečný výkopek"	14,600		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,600	256,00	3 737,60	CS ÚRS 2019 01
PP Nakládání, skládání a překládání neuhlého výkopku nebo sypaniny nakládání množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,600	11,60	169,36	CS ÚRS 2019 01
PP Uložení sypaniny na skládky								
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	26,280	250,00	6 570,00	CS ÚRS 2019 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
					14,6* 1,8 "přebytek výkopku přepočten koeficientem množství"	26,280		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	1,200	86,40	103,68	CS ÚRS 2019 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								

Handwritten signature

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	10,300	295,80	3 046,74	CS ÚRS 2019 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím					
15	M	58337302R	šterkopisek frakce 0/16 včetně dopravy	t	18,540	350,50	6 498,27	
PP			šterkopisek frakce 0/16					
VV			10,3 * 1,8 "obsyp přepočten koeficientem množství"	18,540				
D 2			Zakládání	263,50				
16	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	1,550	170,00	263,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
D 8			Trubní vedení	14 919,56				
17	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	2,000	1 476,30	2 952,60	CS ÚRS 2019 01
PP			pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
VV			2 "viz. výkres D.1.B.2.4"	2,000				
18	M	HWL 280000103 216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32	kus	2,000	922,95	1 845,90	
PP			ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32					
VV			2 "viz. výkres D.1.B.2.4"	2,000				
19	M	HWL 960113018 004	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	2,000	487,20	974,40	
PP			ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
VV			2 "viz. výkres D.1.B.2.4"	2,000				
20	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	313,95	627,90	CS ÚRS 2019 01
PP			poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
VV			2 "viz. výkres D.1.B.2.4"	2,000				
21	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI DN UNI	KS	2,000	103,00	206,00	CS ÚRS 2019 01
PP			VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA UNI DN UNI					
VV			2 "viz. výkres D.1.B.2.4"	2,000				
22	M	28654232	záslepka PPR D 32mm	kus	2,000	34,65	69,30	CS ÚRS 2019 01
PP			záslepka PPR D 32mm					
VV			2 "viz. výkres D.1.B.2.4"	2,000				
23	M	HWL 612003200 116	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"	kus	2,000	163,80	327,60	
PP			TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"					
VV			2 "viz. výkres D.1.B.2.4"	2,000				
24	M	WVN.VP104032 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 32x3,0 12m	m	31,000	21,00	651,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 32x3,0 12m					
P			Poznámka k položce: Trubka dvouvrstvá PE100 DL, hladká, použití pro vodovody, barva modrá - SDR11 32x3,0 12m					
VV			31 "délka vodovodní přípojky - viz. tabulka č. 1"	31,000				
25	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	31,000	18,60	576,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
32	K	891161112	Montáž vodovodních šoupaték otevřený výkop DN 40	kus	2,000	584,00	1 168,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupaték nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupaték ceny -1112 na vytvoření otvorů ve strozech šachet pro vstup zemních souprav šoupaték, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupaték, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2. - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3"- 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání odnímatelných spojek. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub					
27	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	1 554,00	3 108,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem
Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot
DN 100

28	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	521,00	1 042,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
29	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,000	228,50	457,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
30	K	899721111R1	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PE	m	37,200	14,30	531,96	CS ÚRS 2019 01
			Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PE s Cu jádrem ČYKY 2x6 mm ²					

PP

D+M: Spoj izolován izolován proti působení vlhkosti (smršťovací
izolační bužirkou a navíc previnutím izolační PVC páskou).
Identifikační vodič musí být vyveden do každého poklopu šoupátka
Ukončení identifikačního vodiče v poklopech musí být provedeno s
rezervou (min. 50cm). Včetně rezervy 20%.

VV

31*1,2 "Délka přípojky * rezerva"

31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	31,000	12,30	381,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Příbram- Orlov

Zadavatel:

Uchazeč:

1. SČV, a.s., Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

Projektant:

Zpracovatel:

VRV

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

47549793

DIČ:

CZ47549793

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	105 200,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	105 200,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 200,00	21,00%	22 092,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	127 292,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Příbram- Orlov

Datum:

15.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

1. SČV, a.s., Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

Zpracovatel:

VRV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 200,00

D VRN

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

105 200,00

D 0

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

105 200,00

1	K	01.	Zařízení staveniště - viz technické a všeobecné podmínky	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP			Zařízení staveniště - viz technické a všeobecné podmínky kap. A.6.1					
2	K	02.	Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - viz technické podmínky	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - viz technické podmínky kap. A.6.2					
3	K	03.	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - viz technické podmínky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - viz technické podmínky kap. A.6.3					
4	K	04.	Zrušení zařízení staveniště - náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu - viz technické podmínky	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Zrušení zařízení staveniště - náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu - viz technické podmínky kap. A.6.4					
5	K	05.	Dokumentace skutečného provedení - viz technické a všeobecné podmínky	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení - viz technické a všeobecné podmínky kap. A.6.5					
6	K	06.	Průzkumné práce, měření - viz technické a všeobecné podmínky (kap.2.5)	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Průzkumné práce, měření - viz technické a všeobecné podmínky kap. A.6.6					
7	K	07.	Pasportizace zeleně, projednání žádosti o kácení - viz technické podmínky	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
PP			Pasportizace zeleně, projednání žádosti o kácení - viz technické podmínky kap. A.6.7					
8	K	08.	Vytyčení inženýrských sítí - viz technické podmínky	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Vytyčení inženýrských sítí - viz technické podmínky kap. A.6.8					
9	K	09.	Provizorní dopravní značení - viz technické a všeobecné podmínky	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
PP			Provizorní dopravní značení - viz technické a všeobecné podmínky kap. A.6.9					
10	K	10.	Zkoušky na staveništi - viz technické podmínky	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Zkoušky na staveništi - viz technické podmínky kap. A.6.10					
11	K	12.	Geodetické práce - viz technické podmínky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Geodetické práce - viz technické podmínky kap. A.6.12					
12	K	14.	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - viz technické podmínky	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - viz technické podmínky kap. A.6.14					
13	K	15.	Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - viz technické podmínky	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
PP			Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - viz technické podmínky kap. A.6.15					
14	K	16.	Harmonogram stavby (základní + detailní) - viz technické podmínky	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP			Harmonogram stavby (základní + detailní) - viz technické podmínky kap. A.6.16					
15	K	17.	Plán BOZP - viz technické podmínky	kpl	1,000	800,00	800,00	
PP			Plán BOZP - viz technické podmínky kap. A.6.17					
21	K	18.	Realizační dokumentace stavby - viz technické podmínky kap. A.6.16	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Realizační dokumentace stavby - viz technické podmínky kap. A.6.18					
17	K	19.	Kompletační činnost - viz technické podmínky	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP			Kompletační činnost - viz technické podmínky kap. A.6.19					
18	K	20.	Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize - viz technické podmínky	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP			Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize - viz technické podmínky kap. A.6.20					
19	K	21.	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - viz technické podmínky	kpl	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Orlov- zkapacitnění


PP

Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - viz technické podmínky
kap. A.6.21

20	K	22.	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - viz technické podmínky	kpl	1,000	500,00	500,00
----	---	-----	--	-----	-------	--------	--------

PP

Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - viz technické
podmínky kap. A.6.22



20

21

22

23

24

25