



LCR0965257

**DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo
č. S930/2018/147**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: Ivan Oberfalzer, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] Hlavní TPpSČ, č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] TPpSČ, č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda
(dále jen „objednatel“)

a

Pflaument Investment s.r.o.

IČO: 24798941

DIČ: CZ24798941

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175263

sídlo: Bránická 213/53, Praha 4, 147 00

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], email: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Stará Můstecká**, evidenční číslo zakázky **S930/2018/147** a to dle projektové dokumentace „LC Stará Můstecká“ vypracované projekční kanceláří Ing. Oldřich Slováček S-PRO pod adresou Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, dle změny článku IV. Cena za dílo, dstavce 1.

2. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

III.

Cena za dílo

Původní znění odst.1 čl. IV. se ruší.

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 720 000,-Kč bez DPH**, slovy třímilionysedmsetdvacetisíc korun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Nové znění odst. 1 čl. IV

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 710 777,05 Kč bez DPH**, slovy třímilionysedmsetdesettisíc sedmsetšedesát sedm korun českých pět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Více práce : 240 480,07 Kč

Méně práce : 249 703,02 Kč

Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo č. S930/2018/147 zůstávají beze změn.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku příloha – položkový rozpočet více a méně prací, změnový list

V Praze, dne: 1. 8. 2019



V Plzni, dne: 29. 7. 2019



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stará Mústecká

Objekt:

201906012 - SO 02 Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

240 480,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 480,07	21,00%	50 500,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

290 980,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

24.7.2019

Datum a podpis:

Razítko

1.8.2019

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stará Mústecká

Objekt:

201906012 - SO 02 Vícepráce

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

240 480,07

HSV - Práce a dodávky HSV

240 480,07

1 - Zemní práce

23 087,00

4 - Vodorovné konstrukce

9 753,08

5 - Komunikace pozemní

200 730,30

998 - Přesun hmot

6 909,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Stará Mústecká

Objekt:

201906012 - SO 02 Vícepráce

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							240 480,07	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				240 480,07	
D		1	Zemní práce				23 087,00	
19	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	32,000	550,00	17 600,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ vícepráce - 32 ksPoznámka k položce: _x000D_ vícepráce - 32 ksPoznámka k položce: _x000D_ vícepráce - 32 ks</i>					
20	K	112251221	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,280	500,00	3 140,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: _x000D_ vícepráce 6,28 m2Poznámka k položce: _x000D_ vícepráce 6,28 m2Poznámka k položce: _x000D_ vícepráce 6,28 m2</i>					
18	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	29,000	65,00	1 885,00	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce: _x000D_
 dva příčné prahy 2x8x0,4=12,8m3 + 6x odhářka
 6x1,5x3x0,6=16,2m3; celkem 29 m3 m3 _x000D_
 Poznámka k položce: _x000D_
 dva příčné prahy 2x8x0,4=12,8m3 + 6x odhářka
 6x1,5x3x0,6=16,2m3; celkem 29 m3 m3 _x000D_
 Poznámka k položce: _x000D_
 dva příčné prahy 2x8x0,4=12,8m3 + 6x odhářka
 6x1,5x3x0,6=16,2m3; celkem 29 m3 m3 _x000D_

10	K	181102302	Uprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	33,000	14,00	462,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k položce: _x000D_
 dva příčné prahy 2x7x1,5=21m2 + 6x odhářka 6x1x2=12m2;
 celkem 33 m2 _x000D_
 x000D
 x000D
 Poznámka k položce: _x000D_
 dva příčné prahy 2x7x1,5=21m2 + 6x odhářka 6x1x2=12m2;
 celkem 33 m2 _x000D_
 x000D
 x000D
 Poznámka k položce: _x000D_
 dva příčné prahy 2x7x1,5=21m2 + 6x odhářka 6x1x2=12m2;
 celkem 33 m2 _x000D_
 x000D
 x000D

D 4

Vodorovné konstrukce

9 753,08

11	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm	m2	27,000	292,13	7 887,51	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce: _x000D_
 2x příčný žlab 7x1,5=21 m2 _x000D_
 6x odhářka 1 m2 = 6 m2 _x000D_
 celkem 27 m2 _x000D_
 x000D
 cena 342,- x koeficient 0,8542 = 292,13 Kč/m2
 Poznámka k položce: _x000D_
 2x příčný žlab 7x1,5=21 m2 _x000D_
 6x odhářka 1 m2 = 6 m2 _x000D_
 celkem 27 m2 _x000D_
 x000D
 cena 342,- x koeficient 0,8542 = 292,13 Kč/m2
 Poznámka k položce: _x000D_
 2x příčný žlab 7x1,5=21 m2 _x000D_
 6x odhářka 1 m2 = 6 m2 _x000D_
 celkem 27 m2 _x000D_
 x000D
 cena 342,- x koeficient 0,8542 = 292,13 Kč/m2

14	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlomky z kamene	m3	1,200	1 554,64	1 865,57	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce: _x000D_

6x odhářka 6m2x0,2m=1,2 m3_x000D_

x000D

cena 1.820 x koeficient 0,8542 = 1.554,64 Kč/m3

Poznámka k položce: _x000D_

6x odhářka 6m2x0,2m=1,2 m3_x000D_

x000D

cena 1.820 x koeficient 0,8542 = 1.554,64 Kč/m3

D 5

Komunikace pozemní

200 730,30

3	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. po zhutnění tl. 40 mm	m2	68,080	350,00	23 828,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k položce: _x000D_

změna 1 - délka 145 bm, šířka 3,90 m, koef 1,0 m2

565,50_x000D_

přípočet sjezdy 25+28+29 m2 m2

82,00_x000D_

odpočet původní výměry m2

-579,42_x000D_

vícepráce m2

68,08_x000D_

Poznámka k položce: _x000D_

změna 1 - délka 145 bm, šířka 3,90 m, koef 1,0 m2

565,50_x000D_

přípočet sjezdy 25+28+29 m2 m2

82,00_x000D_

odpočet původní výměry m2

-579,42_x000D_

vícepráce m2

68,08_x000D_

4	K	571907126	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným v množství 105÷110 kg/m2	m2	1 185,300	78,00	92 453,40	
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	--

Poznámka k položce: x000D
změna 2: reálná délka 1642 bm - živičný kryt 145 bm=1497 bm
x 3,90 m, koef 1,0 m2 5 838,30 x000D
odpočet původní výměry (trasa -4.653 m2; zbytek zachováno)
m2 -4 653,00 x000D
vícepráce m2
1 185,30 x000D
Poznámka k položce: x000D
změna 2: reálná délka 1642 bm - živičný kryt 145 bm=1497 bm
x 3,90 m, koef 1,0 m2 5 838,30 x000D
odpočet původní výměry (trasa -4.653 m2; zbytek zachováno)
m2 -4 653,00 x000D
vícepráce m2
1 185,30 x000D

6	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	104,620	350,00	36 617,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k položce: x000D
přípočet sjezdy 25+28+29 m2 m2 82,00 x000D
změna 1 - délka 145 bm, šířka 3,90 m, koef 1,0 m2
565,50 x000D
odpočet původní výměry m2 -542,88 x000D
vícepráce m2
104,62 x000D
Poznámka k položce: x000D
přípočet sjezdy 25+28+29 m2 m2 82,00 x000D
změna 1 - délka 145 bm, šířka 3,90 m, koef 1,0 m2
565,50 x000D
odpočet původní výměry m2 -542,88 x000D
vícepráce m2
104,62 x000D

7	K	578901111	Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 4 ka/m2	m2	43,500	145,00	6 307,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce: x000D

změna 1 - délka 145 bm, šířka 3.90 m, koef 1,0 m2

565,50 x000D

odpočet původní výměry m2

-522,00 x000D

vícepráce

43,50 x000D

P

Poznámka k položce: x000D

změna 1 - délka 145 bm, šířka 3,90 m. koef 1,0 m2

565,50 x000D

odpočet původní výměry m2

-522,00 x000D

vícepráce

43,50 x000D

12	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	27,000	1 220,52	32 954,04	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k položce: x000D

2x příčný žlab 7x1,5=21 m2 x000D

6x odhářka 1 m2 = 6 m2 x000D

celkem 27 m2 x000D

x000D

cena 759,- x koeficient 0,8454 = 641,65 Kč/m2

Poznámka k položce: x000D

2x příčný žlab 7x1,5=21 m2 x000D

6x odhářka 1 m2 = 6 m2 x000D

celkem 27 m2 x000D

x000D

cena 759,- x koeficient 0,8454 = 641,65 Kč/m2

P

16	K	597500012	Svodnice REVERDO4	m	4,000	950,00	3 800,00	
----	---	-----------	-------------------	---	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce: x000D

1 ks x 4m

1 ks x 4m

P

13	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	27,000	176,68	4 770,36	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce: _x000D_
 2x příčný žlab 7x1,5=21 m2_x000D_
 6x odhářka 1 m2 = 6 m2_x000D_
 celkem 27 m2_x000D_
 x000D

P

cena 209 x koeficient 0,8454 = 176,68 Kč/m2
 Poznámka k položce: _x000D_
 2x příčný žlab 7x1,5=21 m2_x000D_
 6x odhářka 1 m2 = 6 m2_x000D_
 celkem 27 m2_x000D_
 x000D
 cena 209 x koeficient 0,8454 = 176,68 Kč/m2

D 998

Přesun hmot

6 909,69

15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	181,834	38,00	6 909,69	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stará Mústecká

Objekt:

201906013 - SO 03 Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-249 703,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-249 703,02	21,00%	-52 437,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-302 140,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

24.7.2019

Datum a podpis:

Razítko

1.8.2019

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stará Mústecká

Objekt:

201906013 - SO 03 Méněpráce

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-249 703,02

HSV - Práce a dodávky HSV

-249 703,02

1 - Zemní práce

-8 435,00

5 - Komunikace pozemní

-214 107,10

998 - Přesun hmot

-27 160,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Stará Mústecká

Objekt:

201906013 - SO 03 Měněpráce

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-249 703,02

D HSV Práce a dodávky HSV

-249 703,02

D 1 Zemní práce

-8 435,00

6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-241,000	35,00	-8 435,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	----------------

Poznámka k položce: _x000D_

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.

3 objem do 100 m3 m3 _x000D_

odečet skládek m3

-270,00 _x000D_

dva příčné prahy 2x8x0,4=12,8m3 + 6x odhářka

6x1,5x3x0,6=16,2m3; celkem 29 m3 m3 29,00

x000D

měněpráce m3

-241,00 _x000D_

P

Poznámka k položce: _x000D_

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.

3 objem do 100 m3 m3 _x000D_

odečet skládek m3

-270,00 _x000D_

dva příčné prahy 2x8x0,4=12,8m3 + 6x odhářka

6x1,5x3x0,6=16,2m3; celkem 29 m3 m3 29,00

x000D

měněpráce m3

-241,00 _x000D_

D 5

Komunikace pozemní

-214 107,10

7	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-1 362,000	110,00	-149 820,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	------------	--------	-------------	----------------

Poznámka k položce: x000Dneбудe realizovánoPoznámka k položce: x000D

neбудe realizováno

P

8	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-96,450	110,00	-10 609,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k položce: x000D

změna 2: reálná délka 1642 bm - živičný kryt 145 bm=1497 bm

x 3,90 m, koef 1,0 m2 5 838,30 x000D

odpočet skládek

-679,50 x000D

odpočet původní výměry (trasa - 5.255,25 m2; ostatní

zachováno) m2

-5 255,25 x000D

měněpráce m2

-96,45 x000Dx000Dx000D

P

Poznámka k položce: x000D

změna 2: reálná délka 1642 bm - živičný kryt 145 bm=1497 bm

x 3,90 m, koef 1,0 m2 5 838,30 x000D

odpočet skládek

-679,50 x000D

odpočet původní výměry (trasa - 5.255,25 m2; ostatní

zachováno) m2

-5 255,25 x000D

měněpráce m2

-96,45 x000Dx000Dx000D

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-33,680	95,00	-3 199,60	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k položce: x000D
změna : reálná délka 1642 bm x 3,90 m m2
6 403,80_x000D_
změna - skládky m2
-1 553,00_x000D_
odpočet původní výměry (trasa -4466,88-417,60) (zbytek
skládky, sjezdy zachováno) m2 -4 884,48_x000D_
měnípráce
-33,68Poznámka k položce: x000D
změna : reálná délka 1642 bm x 3,90 m m2
6 403,80_x000D_
změna - skládky m2
-1 553,00_x000D_
odpočet původní výměry (trasa -4466,88-417,60) (zbytek
skládky, sjezdy zachováno) m2 -4 884,48_x000D_
měnípráce
-33,68

2	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuťněním	m3	-273,590	150,00	-41 038,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	----------------

P
Poznámka k položce: x000D
nebuďe realizovánoPoznámka k položce: x000D
nebuďe realizováno

9	K	575191111	Vsypný makadam VM z kameniva hrubého drceného s rozprostřením, se vsypem z kameniva drceného obaleného asfaltem, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	-60,900	155,00	-9 439,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce: x000D
změna 1 - délka 145 bm, šířka 3,90 m, koef 1,0 m2
565,50_x000D_
odpočet původní výměry m2 -626,40_x000D_
měnípráce m2 -60,90_x000D_

D 998 Přesun hmot -27 160,92

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-714,761	38,00	-27 160,92	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	----------	-------	------------	----------------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny: 24.7. 2019

Název veřejné zakázky: LC stará Mústecká

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

Objednatel:

Lesy ČR , Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda

Název akce (majetku):

LC Stará Mústecká

Charakter akce:

I N IP NP

Číslo objektů:

I.

Stavební díly:1-Zemní práce
4- Vodorovné konstrukce
5-Komunikace pozemní
998-Přesun hmot**Popis změny:**

1. Konstrukční vrstvy komunikace budou provedeny v celé šířce stávajícího zářezu (průměrná šířka je 3,90 m).
2. ~~Bude prodloužen úsek s asfaltovým krytem o 20 m.~~
3. Odvodnění komunikace bude doplněno dvěma příčnými rigoly z kamenné dlažby do betonu (2 * 7 m) a dále budou provedeny odvodňovací příkopy do porostu v určených místech (6 * 2 * 0,2 m) a položena svodnice Reverdo (délka 4m)
4. Nebudou provedeny zemní krajnice.
5. Nebude realizována podkladní vrstva v části komunikace z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm.
6. Budou zmenšeny plochy skládek.

Zdůvodnění změny:

1. Vzhledem k umístění stávající trasy komunikace v zářezu terénu a k požadavku CHKO Šumava maximálně šetřit přírodní prostředí a rozšiřování zářezu do svahu minimalizovat, nebude rozšiřována původní trasa komunikace a zůstane stávající šířka o průměru 3,90 m.
2. ~~Prodloužení úseku s asfaltovým krytem z důvodu zajištění konstrukcí ve velkém podélném sklonu~~
3. Doplnění odvodnění o 2 příčné rigoly, svodnici a odvodňovací příkopy pro dostatečný odvod vody z krytu komunikace.
4. Z důvodu provedení konstrukčních vrstev v celé šířce komunikace nebudou provedeny krajnice.
5. Statické zátěžové zkoušky ověřili dostatečnou únosnost zemní pláňe, stávající podloží je dostatečně únosné, není potřeba výměna HDK 63-125 mm.
6. Komunikace je situována ve svahu, plochy skládek dle PD by vyžadovaly velké zemní úpravy. V souladu s požadavky CHKO budou plochy skládek upraveny, tak aby vyhovovaly logistice dopravy dřevní hmoty.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Ing. Oldřich Slováček

Datum:

24.7. 2019

Podpis:

Navrhované změny projednány na kontrolním dnu, zdůvodnění změn doloženo, z technického hlediska nemám námitek.

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

ano

do časového plánu (Ano/Ne):

ne

Termín dokončení do:

31.8.2019

do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 249 703,02 Kč N:	Bilance: snížení - 9 222,95 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 240 480,07 Kč N:	
Konečná celková cena akce po změně			3.710 777,05 bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			3.710 777,05 bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	[REDACTED]		Datum: 24.7. 2019
Zástupce objednatele - jméno:	[REDACTED]		Datum: 24.7. 2019
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový výkaz výměr (více a méně práce)			
Poznámka:			