



**JUPOL s.r.o.**

B.Martinů 42

Brno 602 00

MMB - OSM

Husova 3

Brno

**VŘ Husova 12 v Brně - stavební opravy v místnostech č.319,320,320a,418 a 401.**


Rozpočet č.1            238 416,12 Kč            bez DPH

Rozpočet č.2            182 105,97 Kč            bez DPH

**Cena celkem bez DPH            420 522,09 Kč**

Záruka na celkové dílo - 60 měsíců

Termín plnění : do 5-ti týdnů ode dne účinnosti smlouvy popř.objednávky



# LIST SOUPISU PRACÍ

oprava maleb, podlah a světel v místnostech 319,320,320a


SO:  
Místo: Husova 12, Brno

CC-CZ:  
Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:  
MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj



IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
R. Volková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **238 416,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 416,12	21,00%	50 067,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 288 483,51**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# UPLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

oprava maleb, podlah a světel v místnostech 319,320,320a

Husova 12, Brno

Datum: 6. 5. 2019

Stavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Projektant:

Objednatel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podíl dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**238 416,12**

HSV - Práce a dodávky HSV	79 671,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 552,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 999,27
997 - Přesun sutě	2 755,51
998 - Přesun hmot	2 364,95
PSV - Práce a dodávky PSV	143 294,17
776 - Podlahy povlakové	124 117,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 177,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 450,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 860,00
VRN6 - Územní vlivy	4 190,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 400,00

# PRACÍ

## oprava maleb, podlah a světel v místnostech 319,320,320a

Husova 12, Brno

Datum:

6. 5. 2019

Objednatel: Mm Brno, OSM, Husova 3, Brno  
 Vyplň údaj

Projektant:  
 Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>238 416,12</b>
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>79 671,95</b>
D	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>26 552,22</b>
1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 5%	m2	67,900	110,60	7 509,74
2	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5%-místnost 319,320,320a	m2	216,460	85,60	18 528,98
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	13,000	39,50	513,50
D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>47 999,27</b>
4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2-světla	m2	34,500	64,00	2 208,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	67,900	98,00	6 654,20
6	K	952901111R	Každodenní úklid	sada	1,000	2 350,00	2 350,00
7	K	952-pc 1	Demontáž světel, d+m světelné rampy	sada	4,000	8 900,00	35 600,00
8	K	978012111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 5 %	m2	67,900	7,60	516,04
9	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	216,460	3,10	671,03
D	997	<b>Přesun sutě</b>					<b>2 755,51</b>
10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	1,070	1 690,00	1 808,30
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,070	267,00	285,69
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,680	12,60	323,57
13	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	0,887	381,00	337,95
D	998	<b>Přesun hmot</b>					<b>2 364,95</b>
14	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,631	1 450,00	2 364,95
D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>143 294,17</b>
D	776	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>124 117,12</b>
15	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	67,900	57,50	3 904,25
16	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	67,900	11,80	801,22
17	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	67,900	34,80	2 362,92
18	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	67,900	235,00	15 956,50
19	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	67,900	115,00	7 808,50
20	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	67,900	145,00	9 845,50
21	M	69751076	koberec min.š.4m +pásky -dle výběru investora	m2	81,480	880,00	71 702,40
22	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo piastových	m	59,380	9,40	558,17
23	K	776421711	D+m vložení nařezaných pásů z podlahoviny do lišt	m	65,318	159,00	10 385,56
24	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	89,000	8,90	792,10
D	784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>					<b>19 177,05</b>
25	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	297,260	5,10	1 516,03
26	K	784151033	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 5,00 m	m2	3,000	129,00	387,00
27	K	784161103	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 5,00 m	sada	1,000	895,00	895,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
4181103	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	297,260	16,20	4 815,61		
784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	297,260	38,90	11 563,41		
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>15 450,00</b>		
D	VRN3	Zařízení staveniště			7 860,00		
J	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	7 860,00	7 860,00
D	VRN6	Územní vlivy			4 190,00		
31	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	4 190,00	4 190,00
D	VRN7	Provozní vlivy			3 400,00		
32	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	3 400,00	3 400,00

# ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

a:

## Stavební úpravy v objektu Husova12

ČSO:  
Místo: Husova 12,Brno

CC-CZ:  
Datum: 16. 5. 2019

Zadavatel:  
MmBrna,OSM,Husova 3,Brno

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>182 105,97</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 105,97	21,00%	38 242,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>220 348,22</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

---

Zpracovatel

---

Datum a podpis:

Razítko

---

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

---

Uchazeč

---

Datum a podpis:

Razítko

---

Datum a podpis:

Razítko

# ŘÍZENÍ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavební úpravy v objektu Husova12

adresa: Husova 12, Brno  
vlastník: Mm Brno, OSM, Husova 3, Brno  
poznámka: Vyplň údaj

Datum: 16. 5. 2019

Projektant:  
Zpracovatel:



číslo dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

číslo dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>182 105,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12 769,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	357,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 963,84
997 - Přesun sutě	440,95
998 - Přesun hmot	7,25
PSV - Práce a dodávky PSV	161 946,93
734 - Ústřední vytápění - armatury	29 825,00
763 - Konstrukce suché výstavby	30 199,47
766 - Konstrukce truhlářské	6 987,00
776 - Podlahy povlakové	92 850,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	534,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 551,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 390,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 350,00
VRN6 - Územní vlivy	2 800,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 240,00

# PRACÍ

## Stavební úpravy v objektu Husova12

Husova 12, Brno

vatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno  
 azeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 5. 2019

Projektant:  
 Zpracovatel:



Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>182 105,97</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 769,04
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				357,00
1	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	4,200	85,00	357,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 963,84
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	122,080	98,00	11 963,84
D	997		Přesun sutě				440,95
3	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,167	1 690,00	282,23
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,167	267,00	44,59
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,008	12,60	50,50
6	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,167	381,00	63,63
D	998		Přesun hmot				7,25
7	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,005	1 450,00	7,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				161 946,93
D	734		Ústřední vytápění - armatury				29 825,00
8	K	734-pc 1	Vypuštění systému, napojení radiátoru cca 2m, d+m nového 1 radiátoru deskového, napuštění systému, ocvzdušnění	sada	1,000	29 600,00	29 600,00
9	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	45,000	5,00	225,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				30 199,47
0	K	763111461	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xakustické 12,5 TI 60 mm 40 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB	m2	13,860	1 510,00	20 928,60
1	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	6,000	398,00	2 388,00
2	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	27,720	46,90	1 300,07
3	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	6,000	65,80	394,80
4	K	763181321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	kus	1,000	895,00	895,00
5	M	55331513	zárubeň ocelová pro sádkokarton 75 900 levá, pravá	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
6	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	670,000	3,90	2 613,00
D	766		Konstrukce truhlářské				6 987,00
7	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových s přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 370,00	1 370,00
8	M	61162703	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 900x1970mm včetně kování, klika-koule, zámek	kus	1,000	4 980,00	4 980,00
9	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	245,000	2,60	637,00
D	776		Podlahy povlakové				92 850,20
0	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah proušením	m2	52,543	57,50	3 021,22
1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	52,540	11,80	619,97
2	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	52,540	34,80	1 828,39
3	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	51,868	235,00	12 188,98
4	K	776201812	Demontáž lepených polak.krytiny	m2	52,540	115,00	6 042,10
5	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	52,540	145,00	7 618,30



	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	9751076	koberec min.š.4m +pásky -dle výběru investora	m2	63,048	880,00	55 482,24	
	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	30,000	9,40	282,00	
	776421711	D+m vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	33,000	159,00	5 247,00	
K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	650,000	0,80	520,00	
D	783	Dokončovací práce - nátěry				534,11	
0	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225	112,00	137,20
31	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225	116,00	142,10
32	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,225	103,00	126,18
33	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225	105,00	128,63
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 551,15	
34	K	784221101	Dvounásobné bílé malby -SDK	m2	34,470	45,00	1 551,15
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 390,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště				2 350,00	
35	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	2 350,00	2 350,00
D	VRN6	Územní vlivy				2 800,00	
36	K	060001000	Územní vlivy-hhoršená	sada	1,000	2 800,00	2 800,00
D	VRN7	Provozní vlivy				2 240,00	
37	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	2 240,00	2 240,00