



KUJCP010X30B

C. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/060/19

číslo smlouvy zhotovitele: 1911120519

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:  
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

se sídlem:  
zastoupená:  
IČO:  
Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a. s.  
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Bankovní spojení: ČSOB a. s, č. účtu 117825233/0300  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 6556  
Zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant

tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: pan Marian Balák tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

### Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 4. 2019(dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

**„Oprava komunikací SFDI 2019 – okres Jindřichův Hradec“.**

### Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

### II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- oprava silnice II/148 podle projektové dokumentace s názvem **„Oprava silnice II/148 Lomnice nad Lužnicí – Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou“** z 02/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- modernizace silnice III/1343 podle projektové dokumentace s názvem **„Modernizace silnice III/1343 křiž. II/164 – Blažejov – Vlčice – Strmilov – část po Malý Ratmírov“** z 07/2018 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatel, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správné řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- oprava silnice II/148 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice II/148 Lomnice nad Lužnicí – Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou**“ do 50 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/1343 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1343 křiž. II/164 – Blažejov – Vlčice – Strmilov – část po Malý Ratmírov**“ do 50 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/148 Lomnice nad Lužnicí – Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou	29 313 070,51 Kč	6 155 744,81 Kč	<b>35 468 815,32 Kč</b>
Modernizace silnice III/1343 křiž. II/164 – Blažejov – Vlčice – Strmilov – část po malý Ratmírov	15 020 027,00 Kč	3 154 205,67 Kč	<b>18174232,67 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>44 333 097,51 Kč</b>	<b>9 309 950,48 Kč</b>	<b>53 643 047,99 Kč</b>

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;  
b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK-Expertní ceny), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

## V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz. čl. VI).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách,

jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny.



Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

## **VII. Předání staveniště**

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

## **VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace**

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby.

V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

### **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

### **X. Další ujednání**

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této

lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatel na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

## **XII. Bankovní záruky, pojištění**

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 2 200 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 900 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k

němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 40 000 000 Kč.

### **XIII. Smluvní pokuty**

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

### **XIV. Všeobecná ustanovení**

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 606/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019.

V Českých Budějovicích dne 3. 7. 2019

za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje




Příloha:  
Oceněný soupis prací

11. 06. 2019


V Jihlavě dne .....

za zhotovitele:



Ing. Pavel Hudler  
ředitel divize silniční stavitelství

**COLAS CZ, s.s.**

Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9   
DIČ: CZ26177005  
Tel: 286003505. Fax: 286003520

**Povinná cenová příloha**

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Jindřichův Hradec

rekapitulace cen bez DPH

JH II-148 Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou	29 313 070,51
JH III-1343 kříž.II-164 - Blažejov - Vlčice - Strmilov - část po Malý Ratmírov	15 020 027,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>44 333 097,51</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>9 309 950,48</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>53 643 047,99</b>



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-II/148

**Stavba:** Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou

KSO:

Místo: Lomnice nad Lužnicí, Klec, Novosedly na d Nežárkou

CC-CZ:

Datum: Vypiň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel.: 606 683 573

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 30 kalendarálních dnů.

**Cena bez DPH**

**29 313 070,51**

Sazba daně

21,00%

Základ daně

29 313 070,51

15,00%

0,00

Výše daně

6 155 744,81

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**35 468 815,32**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: JH-II/148

**Stavba:** Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou

Místo: Lomnice nad Lužnicí, Klec, Novosedly na d Nežárkou

Vypiň údaj

Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel.: 606 683 573

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady z rozpočtů

SO 101	Oprava silnice II/148, staničení 12,138-13,075 km	6 816 717,34	8 248 227,98	STA
SO 102	Oprava silnice II/148, staničení 13,094-15,720 km	12 288 611,68	14 869 220,13	STA
SO 103	Oprava silnice II/148, staničení 19,786-21,420 km	10 026 081,49	12 131 558,60	STA
Doplňující cí údaje	Doplňující údaje	181 660,00	219 808,60	STA
		<b>29 313 070,51</b>	<b>35 468 815,32</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou  
Objekt:

## SO 101 - Oprava silnice II/148, staničení 12,138-13,075 km

KSO:	Lomnice nad Lužnicí	CC-CZ:	Vyplň údaj
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Krajský úřad Jihočeského kraje	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	IČ:	26177005
		DIČ:	CZ26177005
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:	Kolman Aleš, tel.: 606 663 573	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

### Cena bez DPH

**6 816 717,34**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
6 816 717,34  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 431 510,64  
0,00

### Cena s DPH

v CZK

**8 248 227,98**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou

Objekt:

**SO 101 - Oprava silnice II/148, staničení 12,138-13,075 km**

Místo:

Lomnice nad Lužnicí

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: Vyplň údaj

Projekční: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel.: 606 683 573

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	6 816 717,34
5 - Komunikace pozemní	6 816 717,34
8 - Trubní vedení	748 644,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 777 961,00
	258 800,00
	31 311,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou

Objekt:

**SO 101 - Oprava silnice II/148, staničení 12,138-13,075 km**

Místo:

Lomnice nad Lužnicí

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

COLAS CZ. a.s.

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel.: 606 683 573

P.Č.	Tyč	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

**6 816 717,34**

D 1 Zemní práce

**6 816 717,34**

1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	944,496	929,00	748 644,84	
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				877 436,78	OTSKP 2018

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodovodné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v poloze 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k poloze).*

"frézování na niveletu -60 mm a následně na niveletu -120 mm"

"délka 937 m"

"průměrná šířka 8,4 m"

"hloubka frézování 120 mm"

937\*8,4\*0,120

3 K 11372A.1

FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY, lokální opravy

931,00

131 885,46

FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

"frézování lokálních ponuch na niveletu - 180 mm"

"předpokládaný rozšaha cca 30 % plochy"

"plocha 7 870,8 m<sup>2</sup>"

"30% plochy - 2 361 m<sup>2</sup>"

"hloubka frézování 60 mm"

2361\*0,06

15 K 11372R

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM TMS: CENA 100.-KČ/T

-100,00

-260 677,40

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM TMS: CENA 100.-KČ/T

*Poznámka k souboru cen:*

*Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v poloze 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k poloze).*

"944,496 m<sup>3</sup>"

"lokální opravy 141,660 m<sup>3</sup>"

"má má hmotnost před frézováním 2,4 t/m<sup>3</sup>"

(944,496+141,660)\*2,4

2 606,774

D 5

Komunikace pozemní

**5 777 961,00**

2 K 577A1

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLVKOU

87,00

17 400,00

OTSKP 2018

P Č	Ty Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VÝSPRA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLVKOU Poznámka k souboru cen: - vyřezávání drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - vyplň předepsanou závlíkovou hmotou "sanace trhlín dle TP 115" "délka 200 m" 200					
4	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	200,000	8,00	18 888,00	OTSKP 2018
	PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C z KAE, ČSN 73 6129" "lokální opravy" "2,361 m2" 2361		2 361,000	315,00	743 715,00	OTSKP 2018
5	K 574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	2 361,000			
	PP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. "ACP 22+, ČSN 73 6121" "lokální opravy" "2,361 m2" 2361		2 361,000	8,00	62 966,40	OTSKP 2018
6	K 572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 870,800			
	PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C z KAE, ČSN 73 6129" "délka 937 m" "průměrná šířka 8,4 m" 937*8,4		7 870,800	365,00	2 872 842,00	OTSKP 2018
7	K 574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 80MM	M2	7 870,800			
	PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 80MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. "ACL 22+, ČSN 73 6121" "délka 937 m" "průměrná šířka 8,4 m" 937*8,4		7 870,800	8,00	62 966,40	OTSKP 2018
8	K 572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 870,800			
	PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C z KAE, ČSN 73 6129" "délka 937 m" "průměrná šířka 8,4 m" 937*8,4		7 870,800			

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
9	K	1574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	7 870,800	254,00	1 999 183,20	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje těsnění potě obrobítků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
	VV		"délna 937 m"					
	VV		"průměrná šířka 8,4 m"					
	VV		937*8,4		7 870,800			
	D	8	Trubní vedení					
11	K	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	32,000	7 500,00	258 800,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně míře - výplň, těsnění a imenli spar a spojů. - opatření povrchů betonu izolací proti zemi v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem. - předepsané podkladní konstrukce					
	VV		"uliční vpustě - zřízení (rekonstrukce stávajících vpustí)"					
	VV		"stávající vpustě nejsou typizovány - doporučena prohlídka v místě stavby"					
	VV		32 ks					
	VV		32		32,000			
12	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	14,000	1 200,00	16 800,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"14 kusů"					
	VV		14		14,000			
13	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"2 kusy"					
	VV		2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	91511C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 874,000	11,00	31 311,50	OTSKP 2018
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
	VV		- dodání a pokládku natřového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úprava					
	VV		"délna 937 m"					
	VV		"oboustraně"					
	VV		937*2					
	VV		2		1 874,000			
16	K	91511C.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	75,000	11,00	825,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	VV		položka zahrnuje: - dodání a pokládku natřového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délna 75 m"					
	VV		75		75,000			
14	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	89,750	110,00	9 872,50	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - dodání a pokládku natřového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"přechod pro chodce V7 - 3x - 58 m <sup>2</sup> "		58,000			
	W		58					
	W		"směrová šipka V9a - 3x - 5 m <sup>2</sup> "		15,000			
	W		3*5					
	W		"příčná čára souvislá V5 - 7 m"		1,750			
	W		7*0,25					
	W		"šikmé rovnoběžné čáry V13 - 15 m <sup>2</sup> "		15,000			
	W		15					
	W		Součet		89,750			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou  
Objekt:

## SO 102 - Oprava silnice II/148, staničení 13,094-15,720 km

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lomnice nad Lužnicí, Klec	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:		IČ:	70890650
	Krajský úřad Jihočeského kraje	DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	26177005
	COLAS CZ, a.s.	DIČ:	CZ26177005
Projektant:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
	Kolman Aleš, tel.: 606 683 573	DIČ:	
Poznámka:			

### Cena bez DPH

12 288 611,68

DPH základní  
snižená

Základ daně  
12 288 611,68  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 580 608,45  
0,00

### Cena s DPH

v CZK

14 869 220,13

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou  
Objekt: **SO 102 - Oprava silnice II/148, staničení 13,094-15,720 km**  
Místo: Lomnice nad Lužnicí, Klec  
Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje  
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: Vyplň údaj  
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
Zpracovatel: Kolman Aleš, tel.: 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 288 611,68

12 288 611,68

1 376 320,88

10 851 878,80

60 412,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou  
 Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/148, staničení 13,094-15,720 km  
 Místo: Lomnice nad Lužnicí, Klec  
 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje  
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: Vyplň údaj  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Zpracovatel: Kolman Aleš, tel.: 606 683 573

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>12 288 611,68</b>	
D	1		Zemní práce					
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 953,744	920,00	1 797 444,48	OTSKP 2018
		PP	Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				1 376 320,88	
		PSC	"frézování na niveletu -50 mm a následně -120 mm" "délka 2 626 m" "průměrná šířka 6,2 m" "hloubka frézování: 120 mm" 2626*6,2*0,120				1 797 444,48	
12	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY, asfaltové sjezdy, napojení, autobusové zastávky	M3	1 953,744	2 151,00	53 775,00	
		PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
		WV	"frézování asfaltových sjezdů, napojení, autobusové zastávky"					
		WV	"500 m2"					
		WV	500*0,05					
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T.M3; CENA 100.-KČ/T	T	4 748,986	-100,00	-474 898,60	
		PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T.M3; CENA 100.-KČ/T					
		PSC	Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
		WV	"1 953,744 m3"					
		WV	"asfaltové rozjezdy,sjezdy,autobusové zastávky 25 m3"					
		WV	"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"					
		WV	(1953,744+25)*2,4		4 748,986			
D	5		Komunikace pozemní					
3	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLVKOU	M	1 000,000	87,00	87 000,00	OTSKP 2018
		PP	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLVKOU					
		PSC	Poznamka k souboru cen: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - náter - výplň předepsanou závlivovou hmotou					

P Č	Ty K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		"sanace trhiní dle TP 115"					
	W		"délka 1000 m"					
	W		1000					
4	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 000,000			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		16 281,200	8,00	130 249,60	OTSKP 2018
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C z KAE, ČSN 73 6129"					
	W		"délka 2 626 m"					
	W		"průměrná šířka 6,2 m"					
	W		2626*6,2					
5	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 80MM	M2	16 281,200	370,00	6 024 044,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 80MM		16 281,200			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod					
	W		"ACL 22+, ČSN 73 6121"					
	W		"délka 2 626 m"					
	W		"průměrná šířka 6,2 m"					
	W		2626*6,2					
6	K	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16 281,200	8,00	134 249,60	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		16 281,200			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C z KAE, ČSN 73 6129"					
	W		"délka 2 626 m"					
	W		"průměrná šířka 6,2 m"					
	W		"asfaltové sjezdy, napojení, autobusové zastávky 500 m2"					
	W		(2626*6,2)+500					
7	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	16 781,200	253,00	4 245 643,60	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM		16 781,200			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod					
	W		"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
	W		"délka 2 626 m"					
	W		"průměrná šířka 6,2 m"					
	W		"asfaltové sjezdy, napojení, autobusové zastávky 500 m2"					
	W		(2626*6,2)+500					
10	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	16 781,200	77,00	202 202,00	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM		2 626,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátery					
	W		"délka 2 626 m"					
	W		"oboustraně"					
	W		2626*0,5*2					
11	K	56961.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM, doplnění nezpevněných sjezdů	M2	2 626,000	77,00	28 490,00	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM		370,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"doplňné nezapevněných sjezdů"					
W			"370 m2"					
W			370		370,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	24,000	110,00	60 412,00	
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				2 640,00	OTSKP 2018
PSC			Poznámečka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"přechod pro chodce V7 -1x - 24 m2"					
W			24		24,000			
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZRÍZENÍ	M	5 252,000	11,00	57 772,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
W			- předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 2 626 m"					
W			"oboustranné"					
W			2626*2		5 252,000			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou

Objekt:

**SO 103 - Oprava silnice II/148, staničení 19,786-21,420 km**

KSO: Novosedly nad Nežárkou

Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel.: 606 683 573

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**10 026 081,49**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
10 026 081,49  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 105 477,11  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 131 558,60**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou

Objekt:

**SO 103 - Oprava silnice III/148, staničení 19,786-21,420 km**

Místo:

Novosedly nad Nežárkou

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel.: 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	10 026 081,49
5 - Komunikace pozemní	1 199 805,49
8 - Trubní vedení	8 648 729,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	112 500,00
	65 047,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou  
 Objekt: SO 103 - Oprava silnice II/148, staničení 19,786-21,420 km  
 Místo: Novosedly nad Nežárkou  
 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje  
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: Vyplň údaj  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Zpracovatel: Kolman Aleš, tel.: 606 683 573

P Č	Ty K	Kód P	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Naklady soupisu celkem</b>								
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								
D	1		Zemní práce				<b>10 026 081,49</b>	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				<b>10 026 081,49</b>	
		PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámkou k souboru cen:	M3	1 691,190	924,00	1 199 805,49	1 562 659,56 OTSKP 2018
		PSC	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami, kromě vodotvrdné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
		VV	"frézování na niveletu -50 mm a následně -150 mm"					
		VV	"dělná 1 634 m"					
		VV	"průměrná šířka 6,9 m"					
		VV	"hloubka frézování 150 mm"					
		VV	1634*6,9*0,150					
2	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY, asfaltové sjezdy, napojení, autobusové zastávky	M3	1 691,190	6 169,00	12 954,90	
		PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
		VV	"frézování asfaltových sjezdů, napojení"					
		VV	"hloubka frézování 50 mm"					
		VV	"42 m2"					
		VV	42*0,05					
3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100-KČT	T	2,100	-100,00	-406 389,60	
		PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100-KČT Poznámkou k souboru cen:					
		PSC	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
		VV	"1 691,19 m3"					
		VV	"asfaltové rozjezdy, sjezdy, autobusové zastávky 2,1 m3"					
		VV	"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"					
		VV	(1691,19+2,1)*2,4					
13	K	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	4 063,896	245,00	11 130,35	OTSKP 2018
		PP	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC		45,430			



P Č	Ty Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC	Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednočlenné ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W	"odstranění betonových žlabovek v délce 77 m"		45,430			
	W	"v km oca 20,400-20,477 - 77 m v levo"					
	W	"žlabovka betonová 80x590x330"		105,000	177,40	18 627,00	OTSKP 2018
	W	77*0,590	M				
18	K 11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH					
	PP	<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednočlenné ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W	"105 kusů"		105,000			
	W	105					
19	K 11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA					
	PP	<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC	Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	W	"obrubníky 105 kusů"		187,110	4,30	804,57	OTSKP 2018
	W	"77 kg - kus"	TKM				
	W	"žlabovky 231 ks"					
	W	46 kg - kus"					
	W	"doprava 10 km"					
	W	(8,085+10,626)*10		187,110			
14	K 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PP	<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce					
	W	"obrubník betonový 105 ks"		18,711	1,00	18,71	OTSKP 2018
	W	"0,077 t - kus"	T				
	W	105*0,077					
	W	"žlabovky betonové 77 m - 231 ks"		8,085			
	W	"0,046 t - kus"		10,626			
	W	231*0,046		18,711			
	W	Součet					
D	5	Komunikace pozemní				8 648 729,00	
4	K 577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLVKOU					
	PP	<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC	- vyřezování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - vylití předepsanou zářivkovou hmotou					
	W	"sanace trhlín díle TP 115"		200,000	87,00	17 400,00	OTSKP 2018
	W	"délka 200 m"					
	W	200	M				
9	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PP	<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	W	"PS-C z KAE, ČSN 73 6129"		11 274,600	8,00	90 196,80	OTSKP 2018
	W	"délka 1 634 m"	M2				
	W	"průměrná šířka 6,9 m"					
	W	1634*6,9		11 274,600			

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
21	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	11 274,600	229,00	2 581 883,40	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. "ACP 16+, ČSN 73 6121" "délka 1 634 m" "průměrná šířka 6,9 m" 1634*6,9					
22	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	11 274,600	56,00	315 700,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu "skleiné mříže, min. velik. ok. 25x25 mm, ze splétaných skelných vláken s polymerním povlakem", min. tahovou všesměrnou pevn. 100 kN, samolep. povrch" "instalace mříže na ACP 16+ pod ložnou vrstvou ACL 16+" "vyžluštění v místech poruch, trhlin a znaků mženyřských sítí" "předlice do 50 % plochy" "plocha 11 275 m2" "50% plochy 5 637,5 m2" 5637,5					
5	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 637,500	8,00	90 196,80	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C z KAE, ČSN 73 6129" "délka 1 634 m" "průměrná šířka 6,9 m" 1634*6,9					
23	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 50MM	M2	11 274,600	226,00	2 548 059,60	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. "ACL 16+, ČSN 73 6121" "délka 1 634 m" "průměrná šířka 6,9 m" 1634*6,9					
6	K	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 274,600	8,00	90 532,80	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C z KAE, ČSN 73 6129" "délka 1 634 m" "průměrná šířka 6,9 m" "asfaltové sjezdy, napojení 42 m2" (1634*6,9)+42					
24	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	11 316,600	256,00	2 897 049,60	OTSKP 2018

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM Poznámečka k souboru cen:					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+, ČSN 73 6121" "délka 1 634 m" "průměrná šířka 6,9 m" "asfaltové sjezdů, napojení 42 m²" (1634*6,9)+42	M2	11 316,600 230,000	77,00	17 710,00	
	PP	26 K 56961.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM, doplnění neuzpevněných sjezdů	M2	230,000			
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM "230 m²" 230					
	D 8		Trubní vedení				112 500,00	
	PP	10 K 89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	14,000	7 500,00	105 000,00	OTSKP 2018
	PP		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Poznámečka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně míře - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů. - opatření povrchů betonu izolaci proti zemi vlností v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo karménem. - předepsané podkladní konstrukce					
	PSC		"uliční vpustě - zřízení (rekonstrukce stávajících vpustí)" "stávající vpustě nejsou tipovane - doporučena prohlídka v místě stavby" 14 ks 14					
	PP	11 K 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000	1 200,00	4 800,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poznámečka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). "4 ks" 4					
	PP	25 K 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000 3,000	900,00	2 700,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Poznámečka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). "3 ks" 3					
	PSC							
	WV							
	WV							
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 047,00	
	PP	8 K 915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽRZENÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "délka 1 634 m" "oboustranné" 1634*2	M	3 268,000	11,00	35 948,00	
	PP		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Poznámečka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	3 268,000 38,500	110,00	4 235,00	OTSKP 2018
	PSC							

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	Č	p						
W			"přechod pro chodce V7 -1x - 16 m <sup>2</sup> "					
W			"piktogram - červenobílé provedení - V15 - pozor děti - 2 ks"					
W			"V15 - 5x2,25 m <sup>2</sup> "					
W			16+22.5					
20	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	38.500			
PP			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM		105.000	96,00	10 080,00	OTSKP 2018
PSC			Poznámka k souboru cen.					
W			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové					
W			lože i boční betonovou opěrku.					
W			"délka 105 m"					
W			105					
15	K	935412	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU	M	105.000			
PP			ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU		77.000	192,00	14 784,00	OTSKP 2018
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. Položka obsahuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější dílů a vnitřní dílů dílů (rovněž					
W			přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - zahrnují veškeré práce a materiál nutné pro zřízení těchto					
W			konstrukcí, včetně lože, ukončení, pátek, spárování, úpravy vtoků a výtoku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:					
W			Měří se metr délkově.					
W			"žlabovky příkopové 0,8*0,590*0,330 m"					
W			"délka 77 m"					
W			77					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou  
Objekt:

## Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO: Lomnice nad Lužnicí, Klec, Novosedly nad Nežárkou  
Místo: Vypití údaj  
Zadavatel: 70890650  
Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650  
Uchazeč: 26177005  
COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ26177005  
Projektant: 70971641  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641  
Zpracovatel:  
Kolman Aleš, tel.: 606 683 573  
Poznámka:

### Cena bez DPH

181 660,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	181 660,00	21,00%	38 148,60
	0,00	15,00%	0,00

### Cena s DPH

219 808,60

v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou  
Objekt:

## Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Lomnice nad Lužnicí, Klec, Novosedly nad Nežárkou

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: Vypití údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel.: 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

181 660,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 660,00

OST - Ostatní

78 660,00

103 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/148, Lomnice nad Lužnicí - Klec, průtah Novosedly nad Nežárkou

Objekt:

**Doplňující údaje - Doplňující údaje**

Místo:

Lomnice nad Lužnicí, Klec, Novosedly nad Nežárkou

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel: 606 683 573

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

**181 660,00**

**78 660,00**

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	20,000	110,00		
	PP		<i>Poznámka k souboru cen:</i>				2 200,00	OTSKP 2018

PSC

zahrnuje zakrytí dočasné nepatrných svých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí nepůvodním materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

2 K 914122

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

*Poznámka k souboru cen:*

8 250,00

PSC

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

3 K 914123

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

110,00

3 300,00

PSC

*Poznámka k souboru cen:*

položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 K 914129

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ

17,00

15 300,00

PSC

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

"počet ks 30"

"pronájem dnů 30"

30\*30

5 K 914412

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

275,00

2 200,00

PSC

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

"IS 11a"

8

6 K 914413

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ

110,00

880,00

PSC

*Poznámka k souboru cen:*

položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

"IS 11a"

8

8,000

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	240,000	17,00	4 080,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC		"počet ks 8"					
	VV		"pronájem dnů 30"					
	VV		8*30					
8	K	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	240,000	550,00	2 200,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterií včetně záložní baterie					
	PSC		"počet ks 4"					
	VV		"pronájem dnů 30"					
	VV		4*30					
9	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	330,00	1 320,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"počet ks 4"					
	VV		"pronájem dnů 30"					
	VV		4*30					
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	220,00	26 400,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC		"počet ks 4"					
	VV		"pronájem dnů 30"					
	VV		4*30					
14	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	120,000	275,00	1 100,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC		"počet ks 4"					
	VV		"pronájem dnů 30"					
	VV		4*30					
15	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	110,00	440,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"počet ks 4"					
	VV		"pronájem dnů 30"					
	VV		4*30					
16	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	17,00	2 040,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC		"počet ks 4"					
	VV		"pronájem dnů 30"					
	VV		4*30					
17	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	120,000	275,00	2 750,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC		"počet ks 4"					
	VV		"pronájem dnů 30"					
	VV		4*30					
18	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	110,00	1 100,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		"počet ks 4"					
	VV		"pronájem dnů 30"					
	VV		4*30					
19	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	300,000	17,00	5 100,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					



P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	P							
	W		" počet ks 10"					
	W		" pronájem dnů 30"					
	W		10*30		300,000			
	D	OST					103 000,00	
20	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	88 000,00		88 000,00 OTSKP 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními</i>					
21	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00		15 000,00 OTSKP 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními</i>					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/1343

**Stavba:** Modernizace silnice III/1343, křiž. II/164 - Blažejov - Vičice - Strmilov - část po Malý Ratmírov

**KSO:** Blažejov, M. Ratmírov, Vičice, Strmilov  
**Místo:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** Vyplň údaj

**Zadavatel:**

Krajský úřad Jihočeského kraje

**IČ:** 70890650  
**DIČ:** CZ70890650

**Uchazeč:**

COLAS CZ, a.s.

**IČ:** 26177005  
**DIČ:** CZ26177005

**Projektant:**

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

**IČ:** 70971641  
**DIČ:** CZ70971641

**Zpracovatel:**

Kolman Aleš tel. 606 683 573

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Délka realizace 30 kalendářních dnů.

## Cena bez DPH

15 020 027,00

<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>
DPH základní 21,00%	15 020 027,00
snížená 15,00%	0,00

<b>Výše daně</b>
3 154 205,67
0,00

## Cena s DPH

**V CZK**

18 174 232,67

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/1343

**Stavba:** Modernizace silnice III/1343, křiž. II/164 - Blažejov - Vičice - Strmilov - část po Malý Ratmírov

**Místo:** Blažejov, M. Ratmírov, Vičice, Strmilov **Vyplň údaj**  
**Zadavatel:** Krajský úřad Jihočeského kraje **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.  
**Uchazeč:** COLAS CZ, a. s. **Zpracovatel:** Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady z rozpočtů

SO101	Modernizace sil. III/1343, staničení 0,004-0,390 km, 2,918-3,645 km, 3,651-4,106 km	4 855 759,60	5 875 469,12	STA
SO 102	Modernizace silnice III/1343, staničení 1,185-1,868 km, 1,874 - 2,355 km	6 092 533,48	7 371 965,51	STA
SO 103	Modernizace silnice III/1343, staničení 4,112-4,472 km, 4,492-5,400 km	3 911 818,92	4 733 300,89	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje	159 915,00	193 497,15	STA
		<b>15 020 027,00</b>	<b>18 174 232,67</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Modernizace silnice III/1343, křiž. III/164 - Blažejov - Vlčice - Strmilov - část po Malý Ratmírov  
Objekt:

**SO101 - Modernizace sil. III/1343, staničení 0,004-0,390 km, 2,918-3,645 km, 3,651-4,106 km**

KSO:	Blažejov, M. Ratmírov	CC-CZ:	Vyplň údaj
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Krajský úřad Jihočeského kraje	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	IČ:	26177005
		DIČ:	Cz26177005
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.	IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:	Kolman Aleš tel. 606 683 573	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 855 759,60**

DPH základní  
snížena

Základ daně  
4 855 759,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 019 709,52  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 875 469,12**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1343, křiž. II/164 - Blažejov - Včítce - Strmilov - část po Malý Ratmírov

Objekt:

SO101 - Modernizace sil. III/1343, staničení 0,004-0,390 km, 2,918-3,645 km, 3,651-4,106 km

Místo:

Blažejov, M. Ratmírov

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 855 759,60

4 855 759,60

439 623,68

4 192 487,92

223 648,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1343, křiž II/164 - Blažejov - Vičice - Strmilov - část po Malý Ratmírov

Objekt: **SO101 - Modernizace sil. III/1343, staničení 0,004-0,390 km, 2,918-3,645 km, 3,651-4,106 km**

Místo: Blažejov, M. Ratmírov

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: COLAS CZ, a. s.

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>4 855 759,60</b>	
D	1		Zemní práce				<b>4 855 759,60</b>	

17	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	447,680	1 066,00	439 623,68	
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				477 226,88	OTSKP 2018

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezařnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délnka 1 568 m"

"průměrná šířka 5,7 m"

"hloubka frézování 0,05 m"

"asfaltové sjezdy, napojení 20 m<sup>2</sup> - hloubka frézování 0,04 m"

1568\*5,7\*0,05

20\*0,04

Součet

446,880

0,800

447,680

1 695,00

48,000

81 360,00

18	K	11372.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, LOKÁLNÍ VÝSPRY	M3				
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					

"lokální výsprvy"

"délnka 800 m"

"šířka 1,2 m"

"hloubka frézování 0,05 m"

800\*1,2\*0,05

48,000

-118 963,20

14	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 100.-KČ/T	T	1 189,632	-100,00		
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM					

T/M3; CENA 100.-KČ/T

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezařnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"447,68 m<sup>3</sup>"

"lokální opravy - frézování 48 m<sup>3</sup>"

"nemá hmotnost před frézováním 2,4 t/m<sup>3</sup>"

(447,68+48)\*2,4

1 189,632

4 192 487,92

D	5		Komunikace pozemní					
11	K	1577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	800,000	95,00		
PP			VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU					

76 000,00

OTSKP 2018

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: - vyřezávání drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výtěr předepsanou závlivkovou hmotou "sanace trhlin dle TP 115" "délka 800 m" 800					
9	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, LOKÁLNÍ VÝSPRAVY Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C, ČSN 73 6129" "lokální výspravy" "délka 800 m" "šířka 1,2 m" 800*1,2	M2	800,000 960,000	9,00	8 640,00	
	PP							
24	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. "ACP 16+, ČSN 73 6121" "lokální výspravy" "délka 800 m" "šířka 1,2 m" 800*1,2	M2	960,000 960,000	294,00	282 240,00	OTSKP 2018
	PP							
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C, ČSN 73 6129" "délka 1 568 m" "průměrná šířka 5,7 m" 1568*5,7	M2	960,000 8 937,600	9,00	80 438,40	OTSKP 2018
	PP							
26	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. "ACL 16+, ČSN 73 6121" "délka 1 568 m" "průměrná šířka 5,7 m" "průměrná tloušťka 0,04 m" 1568*5,7*0,04	M3	8 937,600 357,504	4 780,00	1 708 869,12	OTSKP 2018
	PP							
	PSC							
	W							
	W							
	W							
12	K	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C, ČSN 73 6129" "délka 1 568 m" "průměrná šířka 5,7 m"	M2	357,504 8 957,600	9,00	80 618,40	OTSKP 2018
	PP							
	PSC							
	W							
	W							
	W							

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"asfaltové sjezdy, napojení 20 m <sup>2</sup> "		8 957,600			
W			(1568*5,7)+20		8 957,600	205,00		
19	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2			1 836 308,00	OTSKP 2018
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+, ČSN 73 6121" "délka 1 568 m" "průměrná šířka 5,7 m" "asfaltové sjezdy, napojení 20 m <sup>2</sup> " (1568*5,7)+20	M2	8 957,600 1 254,400	85,00	106 624,00	OTSKP 2018
20	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2				
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry "délka 1 568 m" "šířka 0,4 m" "obě strany" 1568*2*0,4	M2	1 254,400 150,000	85,00	12 750,00	
25	K	56961.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2				
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM "doplnění nezapevněných sjezdů" "150 m <sup>2</sup> " 150	M2	150,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				223 648,00	
27	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	144,000	1 195,00	172 080,00	OTSKP 2018
PP			SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávka všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabráněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes masivní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie "km 3,070 - 3,142 vpravo v délce 72 m" "km 3,070 - 3,142 vlevo v délce 72 m" 72+72	M	144,000 36,000	300,00	10 800,00	OTSKP 2018
28	K	91287	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS				
PP			ODRAZKY NA SVODIDLA Poznámka k souboru cen: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástími "počet 36" 36	KUS	36,000			
21	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČÍ STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽRIZENÍ	M	3 136,000	13,00	40 768,00	
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČÍ STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽRIZENÍ Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "vodící čára 125 mm" "oboustranně" "délka 1 568 m" 1568*2	M	3 136,000	13,00	40 768,00	



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1343, křiž. II/164 - Blažejov - Vičice - Strmilov - část po Mají Ratmírov  
Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice III/1343, staničení 1, 185-1,868 km, 1,874 - 2,355 km**

KSO:	Blažejov	CC-CZ:	Vyplň údaj
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Krajský úřad Jihočeského kraje	IČ:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	IČ:	26177005
		DIČ:	Cz26177005
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.	IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

## Cena bez DPH

**6 092 533,48**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
6 092 533,48  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 279 432,03  
0,00

## Cena s DPH

**V CZK**

**7 371 965,51**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1343, křiž. III/164 - Blažejov - Vlčice - Strmilov - část po Malý Ratmírov

Objekt: **SO 102 - Modernizace silnice III/1343, staničení 1,185-1,868 km, 1,874 - 2,355 km**

Místo: Blažejov

Zadávatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 092 533,48

6 092 533,48

382 677,00

5 679 592,48

30 264,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1343, křiž. III/164 - Blažejov - Vičice - Strmilov - část po Malý Ratmírov

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice III/1343, staničení 1,185-1,868 km, 1,874 - 2,355 km**

Místo:

Blažejov

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 608 683 573

P	Ty	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centrová soustava
Č	P						
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV	Práce a dodávky HSV				<b>6 092 533,48</b>	
D	1	Zemní práce				<b>382 677,00</b>	
3	K	11372	M3	641,000	837,00	536 517,00	OTSKP 2018
PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					
		Pozámka k souboru cen:					
PSC		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné "délka 1 164 m"					
W		"průměrná šířka 5,5 m"					
W		"hloubka frézování 0,100 m"					
W		"asfaltové sjezdy, napojení 20 m2 - hloubka frézování 0,04 m"					
W		1164*5,5*0,100		640,200			
W		20*0,04		0,800			
W		Součet		641,000			
2	K	11372R	T	1 538,400	-100,00	-153 840,00	
PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM					
		FRÉZOVÁNÍM TřM3: CENA 100,-KČ/T					
		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM					
		TřM3: CENA 100,-KČ/T					
		Pozámka k souboru cen:					
PSC		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
W		"641,00 m3"					
W		"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"					
W		641*2,4		1 538,400			
D	5	Komunikace pozemní					
23	K	567554	M2	3 492,000	245,00	855 540,00	OTSKP 2018
PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM					
		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM					
		Pozámka k souboru cen:					
PSC		- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhotvení vrstvy v předepsané tloušťce - srážení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posílky, nátery					
W		"recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 250 mm, ČSN 73 6126"					
W		"pro dávkování pojiv musí být dodrženy požadavky TP 208"					
W		"ze predikovat dávkování: 2,0% zbytkového pojiva ve formě asf. emulze, 4,0% hydraulického pojiva - cementu"					

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"provedení recyklace okrajů na 100 % délky oboustraně v šířce 1,5 m"					
	W		"rozřezování stávajícího povrchu provést tak, aby min. 0,1-0,2 m zasahovalo do stávající nebezpečné krajnice"					
	W		"délka 1 164 m"					
	W		"šířka 1,5 m"					
	W		"oboustraně"					
	W		1164*1,5*2					
16	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	3 492,000	95,00	9 500,00	OTSKP 2018
	PP		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU		100,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		- vyřezování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - náter - výplň předepsanou závlivkovou hmotou					
	W		"sanace trhlin dle TP 115"					
	W		"délka 100 m"					
	W		100		100,000			
21	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 402,000	9,00	57 618,00	OTSKP 2018
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	W		"PI-C, ČSN 73 6129"					
	W		"délka 1 164 m"					
	W		"průměrná šířka 5,5 m"					
	W		1164*5,5		6 402,000			
22	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	256,080	4 731,00	1 211 514,48	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladů - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod					
	W		ACL 16+, ČSN 73 6121"					
	W		"délka 1 164 m"					
	W		"průměrná šířka 5,5 m"					
	W		"průměrná tloušťka 0,04 m"					
	W		1164*5,5*0,04		256,080			
15	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÍŘÍŽOVINY	M2	5 920,000	61,00	361 120,00	OTSKP 2018
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÍŘÍŽOVINY					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		- dodání geomítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladů - pokládka geomítě dle předepsaného technologického předpisu					
	W		"vyztužení v celé délce recyklovaných okrajů a trhlin"					
	W		"skeletní míže s min. pevností 100 kN, polymerní povrch vláken, oka min. velikosti 25x25 mm, samolepicí instalační povrch"					
	W		"délka 1 164 m (oboustraně), trhliny 100 m"					
	W		"šíře 2,5 m - sanace okrajů, šíře 1 m - trhliny"					
	W		1164*2*2,5		5 820,000			
	W		100*1		100,000			
	W		Mezisoučet		5 920,000			
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 402,000	9,00	57 618,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	W		"PS-C, ČSN 73 6129"					
	W		"délka 1 164 m"					
	W		"průměrná šířka 5,5 m"					

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	17	K 574C46	1164*5,5 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	6 402,000	231,00	1 478 862,00	OTSKP 2018
PP			Poznámka k souboru cen:					
PSC			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nálety - nezahmujuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.					
W			"ACL 16+, ČSN 73 6121"					
W			"délka 1 164 m"					
W			"průměrná šířka 5,5 m"					
W			1164*5,5					
18	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 402,000	9,00	57 798,00	OTSKP 2018
PP			Poznámka k souboru cen:					
PSC			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS-PMB - 0,3 kg/m2, ČSN 73 6129"					
W			"délka 1 164 m"					
W			"průměrná šířka 5,5 m"					
W			"asfaltové sjezdy, napojení 20 m2"					
W			(1164*5,5)+20					
19	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	6 422,000	235,00	1 509 170,00	OTSKP 2018
PP			Poznámka k souboru cen:					
PSC			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahmujuje postřiky, nálety - nezahmujuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.					
W			"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
W			"délka 1 164 m"					
W			"průměrná šířka 5,5 m"					
W			"asfaltové sjezdy, napojení 20 m2"					
W			(1164*5,5)+20					
11	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	6 422,000	85,00	79 152,00	OTSKP 2018
PP			Poznámka k souboru cen:					
PSC			- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmujuje postřiky, nálety					
W			"délka 1 164 m"					
W			"šířka 0,4 m"					
W			"obě strany"					
W			1164*2*0,4					
20	K	56961.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	931,200	85,00	1 700,00	
PP			Poznámka k souboru cen:					
PSC			- doplnění nezpevněných sjezdů"					
W			"20 m2"					
W			20					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽRIZENÍ	M	2 328,000	13,00	30 264,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předmazání a reflexní úpravu					

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W		"vodící čára - 125 mm"					
		W		"oboustraně"					
		W		"délka 1 164 m"					
		W		1164*2					
						2 328,000			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Modernizace silnice III/1343, křiž. III/164 - Blažejov - Vičice - Strmilov - část po Malý Ratmírov  
Objekt:

**SO 103 - Modernizace silnice III/1343, staničení 4,112-4,472 km, 4,492-5,400 km**

KSO:  
Místo: Malý Ratmírov

Zadavatel:  
Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:  
COLAS CZ, a.s.

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:  
Kolman Aleš tel.606 683 573

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641  
IČ:  
DIČ:

## Cena bez DPH

**3 911 818,92**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
3 911 818,92  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
821 481,97  
0,00

## Cena s DPH

**v CZK**

**4 733 300,89**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1343, křiž. III/164 - Blažejov - Víčice - Strmilov - část po Malý Ratmírov

Objekt: **SO 103 - Modernizace silnice III/1343, staničení 4,112-4,472 km, 4,492-5,400 km**

Místo: Malý Ratmírov

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel.606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	319 473,00
5 - Komunikace pozemní	3 267 127,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	325 218,00

**3 911 818,92**

**3 911 818,92**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1343, křiž. III/164 - Blažejov - Vělice - Strmilov - část po Malý Ratmírov  
 Objekt: SO 103 - Modernizace silnice III/1343, staničení 4,112-4,472 km, 4,492-5,400 km

Místo: Malý Ratmírov

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel 606 683 573

P Č	Ty K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>3 911 818,92</b>	
D	1		Zemní práce					
1	K	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	351.500	1 002,00	319 473,00	
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				352 203,00	OTSKP 2018
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné "délka 1 268 m"					
W			"průměrná šířka 5.5 m"					
W			"hloubka frézování 0.05 m"					
W			"asfaltové sjezdy, napojení - 70 m2 - hloubka frézování 0.04 m"					
W			1268*5,5*0,05		348.700			
W			70*0,04		2.800			
W			Součet		351.500			
2	K	11372.1	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, LOKÁLNÍ VÝSPRAVY	M3	30.000	1 961,00	58 830,00	
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					
W			"lokální výspravy"					
W			"délka 500 m"					
W			"šířka 1.2 m"					
W			"hloubka frézování 0.05 m"					
W			500*1,2*0,05		30.000			
3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM T/M3; CENA 100-KČ/T	T	915.600	-100,00	-91 560,00	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM T/M3; CENA 100-KČ/T					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné "351,5 m3"					
W			"351,5 m3"					
W			"lokální opravy - frézování 30 m3"					
W			"nemá hmotnost před frézováním 2,4 l/m3"					
W			(351,5+30)*2,4		915.600			
D	5		Komunikace pozemní					
6	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	500.000	95,00	3 267 127,92	
PP			VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU				47 500,00	OTSKP 2018

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
		PSC		Poznámka k souboru cen: - vyřezávání drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vycištění - nátěr - výplň předepsanou závlakovou hmotou "sanace třílin die TP 115" "délka 500 m" 500					
	7	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, LOKÁLNÍ VÝSPRAVY	M2	500,000	9,00	5 400,00	
		PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C, ČSN 73 6129" "lokální výspravy" "délka 500 m" "šířka 1,2 m" 500*1,2		600,000	348,00	208 800,00	OTSKP 2018
	17	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	600,000			
		PP		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dialektálními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dialektálních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. "ACP 16+, ČSN 73 6121" "lokální výspravy" "délka 500 m" "šířka 1,2 m" 500*1,2		600,000	9,00	62 766,00	OTSKP 2018
	9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 974,000			
		PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C, ČSN 73 6129" "délka 1 268 m" "průměrná šířka 5,5 m" 1268*5,5		6 974,000	4 677,00	1 304 695,92	OTSKP 2018
	19	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	278,960			
		PP		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dialektálními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dialektálních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. "ACL 16+, ČSN 73 6121" "délka 1 268 m" "průměrná šířka 5,5 m" "průměrná tloušťka 0,04 m" 1268*5,5*0,04		278,960	9,00	63 396,00	OTSKP 2018
	11	K	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 044,000			
		PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C, ČSN 73 6129" "délka 1 268 m" "průměrná šířka 5,5 m" "asfaltové sjezdy, napojení 70 m2"		7 044,000	9,00	63 396,00	OTSKP 2018

P Č	Ty K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	574A34	(1268*5,5)+70 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	7 044,000	209,00	1 472 196,00	OTSKP 2018
PP			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními dilatačními zařízení, odvodňovacími prvky, včetně odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje těsnění podélními dilatačními zařízení, odvodňovacími prvky, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. "ACO 11+ CSN 73 6121" "déřka 1 268 m" "průměrná šířka 5,5 m" "asfaltové sjezd, napojení 70 m2" (1268*5,5)+70	M2	7 044,000	85,00	86 224,00	OTSKP 2018
13	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1 014,400	85,00	86 224,00	OTSKP 2018
PP			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posítky, nálety "déřka 1 268 m" "šířka 0,4 m" "obě strany" 1268*2*0,4	M2	1 014,400	85,00	16 150,00	
18	K	56961.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	190,000			
PP			"doplnění nezpevněných sjezdů" "190 m2" 190	M	230,000	1 195,00	325 218,00	274 850,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	230,000	1 195,00	325 218,00	274 850,00
PP			Poznámka k souboru cen: potořka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a proudům a vývodů, pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie "km 4,490 - 4,612 vpravo v délce 122 m" "km 4,624 - 4,640 vpravo v délce 16 m" "km 4,510 - 4,602 vlevo v délce 92 m" 122+16+92	KUS	230,000	300,00	17 400,00	OTSKP 2018
15	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	58,000	300,00	17 400,00	OTSKP 2018
PP			Poznámka k souboru cen: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi "počet 58" 58	M	2 536,000	13,00	32 968,00	
16	K	91511C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HILADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽRIZENÍ	M	2 536,000	13,00	32 968,00	
PP			Technická specifikace: potořka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "vodící čára 125 mm" "oboustranně" "déřka 1 268 m" 1268*2		2 536,000			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba:  
Modernizace silnice III/1343, kříž. II/164 - Blažejov - Vičice - Strmilov - část po Malý Ratmírov  
Objekt:

## Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO:	Blažejov, M. Ratmírov, Vičice, Strmilov	CC-CZ:	Vyplň údaj
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Krajský úřad Jihočeského kraje	IČ:	70890650
Uchazeč:	COLAS CZ, a. s.	DIČ:	CZ70890650
Projektant:		IČ:	26177005
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	Cz26177005
Zpracovatel:		IČ:	70971641
	Kolman Aleš tel. 606 683 573	DIČ:	CZ70971641
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

## Cena bez DPH

DPH základní  
snižena

**159 915,00**

Základ daně  
159 915,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
33 582,15  
0,00

## Cena s DPH

**v CZK**

**193 497,15**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1343, křiž. II/164 - Blažejov - Vřtice - Strmilov - část po Malý Ratmírov  
Objekt:

## Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Blažejov, M. Ratmírov, Vřtice, Strmilov

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 806 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

159 915,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 558,00

OST - Ostatní

81 558,00

78 357,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1343, křiž. II/164 - Blažejov - Včice - Strmilov - část po Mají Raimírov  
 Objekt: Doplňující údaje - Doplňující údaje

## Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Blažejov, M. Raimírov, Včice, Strmilov  
 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje  
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s.  
 Datum: Vyplň údaj  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Zpracovatel: Kolman Aláš tel. 606 683 573

P Č	Ty p	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	159 915,00
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 558,00
1	K 91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	81 558,00
PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	1 210,00 OTSKP 2018
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje zakrytí dočasně neplných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí nepřehledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	
2	K 914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	12 060,00 OTSKP 2018
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	603,00
PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - opravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - ručnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	
3	K 914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	7 180,00 OTSKP 2018
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	359,00
PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	
4	K 914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	10 800,00 OTSKP 2018
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	18,00
PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	
W		"počet ks 20"	
W		"pronájem dnů 30"	
5	K 914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	4 344,00 OTSKP 2018
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	724,00
PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - opravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - ručnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	
W		"IS 11a"	
W		6	
6	K 914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	3 618,00 OTSKP 2018
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	603,00
PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	
W		"IS 11a"	
W		6	

P Č	Ty K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	180,000	18,00	3 240,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC		"počet ks 6"					
	W		"pronájem dnů 30"					
	W		6*30					
8	K	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 206,00	2 412,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	PSC		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ					
9	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	603,00	1 206,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ					
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	241,00	14 460,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC		"počet ks 2"					
	W		"pronájem dnů 30"					
	W		2*30					
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	603,00	2 412,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ					
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	359,00	1 436,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	18,00	2 160,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC		"počet ks 4"					
	W		"pronájem dnů 30"					
	W		4*30					
14	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	603,00	6 030,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ					
15	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	359,00	3 590,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ					
16	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	300,000	18,00	5 400,00	OTSKP 2018
	PP		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC							

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" počet ks 10"					
	W		" pronájem dnů 30"					
	W		10*30		300,000			
<b>D</b>	<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					
17	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY			78 357,00		
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: zahřnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	18 085,00	18 085,00	OTSKP 2018
18	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Poznámka k souboru cen: zahřnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	18 085,00	18 085,00	OTSKP 2018
19	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Poznámka k souboru cen: zahřnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	1,000	42 187,00	42 187,00	OTSKP 2018
	PSC		"zaměření skutečného provedení stavby"					
	W		"rozsah: předpoklad 2 km z celé trasy opravy"					
	W		"místa měření dle požadavků objednavatele"					
	W		1					
								1.000