

Položkový rozpočet

Rozpočet: Rekonstrukce koupelny Hanácká 2		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Byt	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Rekonstrukce koupelny Hanácká 2	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	98 899,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Miroslav Korner	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	44 745,00	
	PSV celkem	37 355,00	
	M práce celkem	16 800,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		98 899,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		98 899,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Miroslav Korner Datum: 24.7.2019 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0% činí:	98 899,00 Kč
DPH	0,0% činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		98 899,00 Kč

Stavba:	Rekonstrukce koupelny Hanácká 2	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Byt	Datum tisku: 24.7.2019	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342261112RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	18,0000	826,00	14 868,00
2	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,0000	591,00	2 955,00
3	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska, typ 0.20.10.17 - 0.20.10.20	kus	2,0000	119,00	238,00
4	342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	4,0000	392,50	1 570,00
5	1	Nosníky pro kuchyňskou linku	sb	1,0000	1 460,00	1 460,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 091,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 10 (C 8/10)	m3	0,8000	4 050,00	3 240,00
7	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,0500	37 230,00	1 861,50
8	632414110R00	Potěr Salith BP 10, ruční zpracování, tl. 10 mm	m2	5,0000	137,00	685,00
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 786,50
Díl: 64		Výplně otvorů				
9	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	1,0000	656,00	656,00
10	1	Zárubeň 80	ks	1,0000	542,00	542,00
11	2	Dveře 80	ks	1,0000	1 240,00	1 240,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				2 438,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	962084131R00	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl.10 cm	m2	25,0000	130,50	3 262,50
13	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP, ručně	t	2,5000	596,00	1 490,00
14	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m, ručně	t	2,5000	518,00	1 295,00
15	1	Poplatek za uložení nebezp.hmot	t	1,4000	4 860,00	6 804,00
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				12 851,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,0000	152,50	457,50
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				457,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,0000	643,00	1 286,00
18	998 01-1017.R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 3 km	t	2,0000	417,00	834,00
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				2 120,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
19	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Mapegum WP (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	4,0000	198,00	792,00
20	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	4,0000	95,30	381,20
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				1 173,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
21	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,0000	163,00	652,00
22	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110	kus	1,0000	537,00	537,00
23	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63	kus	2,0000	177,00	354,00
24	1	Žlab Alcaplast 90 cm	ks	1,0000	2 560,00	2 560,00

Stavba:	Rekonstrukce koupelny Hanácká 2	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Byt	Datum tisku: 24.7.2019	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				4 103,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
25	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	8,0000	202,00	1 616,00
26	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	8,0000	20,40	163,20
27	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	6,0000	133,00	798,00
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				2 577,20
Díl: 725		Zařizovací předměty				
28	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,0000	809,00	809,00
29	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,0000	536,00	536,00
30	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	3,0000	191,00	573,00
31	725810234R00	Ventil nástěnný TU 401V G 1/2	soubor	1,0000	198,50	198,50
32	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,0000	178,50	178,50
33	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,0000	297,50	297,50
34	1	WC kombi, sedák, dopoj	sb	1,0000	3 809,00	3 809,00
35	2	Umyvadlo, sifon, baterie	sb	1,0000	1 010,00	1 010,00
36	3	Baterie sprchová, závěs	sb	1,0000	2 630,00	2 630,00
37	4	Dvřka 60x60	ks	1,0000	980,00	980,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				11 021,50
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
38	771575109RT3	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 30x30 cm Unifix 2K (Schomburg)	m2	5,0000	482,00	2 410,00
39	1	Dlažba 30x30	m2	6,0000	260,00	1 560,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 970,00
Díl: 781		Obklady keramické				
40	781471110R00	Obklad vnitř. stěn, keram. režný, hladký, MC, 30x20 cm	m2	20,0000	461,50	9 230,00
41	1	Obklad 30x20	m2	22,0000	240,00	5 280,00
Celkem za: 781		Obklady keramické				14 510,00
Díl: M21		Elektromontáže				
42	1	Elektromontáže, revize	sb	1,0000	16 800,00	16 800,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				16 800,00