

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY REKREAČNÍHO OBJEKTU - ZATEPLENÍ FASÁDY	Objednatel:	ÚTIA AV ČR, v.i.i.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Jan Cichra	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Jáchymov, k.ú. Jáchymov, parc.č.st. 1486, ul. Okružní č.ev. 18	Zhotovitel:	na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	61
JKSO:	80382	Zpracoval:	Jan Cichra	Datum:	28.6.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	493 530,51	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	83 103,75		
	Montáž	344 596,66	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	462 329,48	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	281 221,38			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	5 796,27			Ostatní	0,00		
	Montáž	5 875,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		68 725,79						
ZRN celkem		1 662 075,09	DN celkem	0,00	NUS celkem	83 103,75		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 745 178,84
Základ 21%	1 745 178,84	DPH 21%	366 487,56	Celkem včetně DPH	2 111 666,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		1.8.2019
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY REKREAČNÍHO OBJEKTU - ZATEPLENÍ FASÁDY	Objednatel:	ÚTIA AV ČR, v.i.i.			
Druh stavby:		Projektant:	Jan Cichra			
Lokalita:	Jáchymov,k.ú. Jáchymov,parc.č.st. 1486,ul. Okružní č.ev. 18	Zhotovitel:				
Zpracoval:	Jan Cichra	Zpracováno dne:				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky	0,00	5 468,14	5 468,14	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	851,30	851,30	0,00
	34	Stěny a příčky	292,53	169,14	461,67	0,13
	61	Úprava povrchů	11 387,23	15 882,38	27 269,61	2,42
	62	Úprava povrchů vnější	454 758,18	286 763,76	741 521,94	13,69
	713	Izolace tepelné	2 815,07	667,81	3 482,88	0,03
	762	Konstrukce tesařské	275 769,88	129 280,63	405 050,51	32,63
	764	Konstrukce klempířské	102 040,00	95 334,56	197 374,56	1,77
	766	Konstrukce truhlářské	29 852,32	31 825,74	61 678,05	0,51
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	36 671,13	6 050,08	42 721,21	0,15
	783	Nátěry	15 181,07	32 342,06	47 523,13	0,12
	94	Lešení a stavební výtahy	26 844,81	34 780,19	61 625,00	7,39
	96	Bourání konstrukcí	125,11	681,75	806,87	0,15
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	8 524,56	8 524,56	0,00
	M21	Elektromontáže	5 796,27	5 875,00	11 671,27	0,01
	S	Přesuny sutí	122,65	45 921,74	46 044,39	0,00
			Celkem:		1 662 075,09	

Stavební rozpočet

Název stavby:	STAVEBNÍ UPRAVY REKREAČNÍHO OBJEKTU - ZATEPLENÍ FASÁDY				Doba výstavby:		Objednatel:	ÚTIA AV ČR, v.i.i.			
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:	Jan Cichra			
Lokalita:	Jáchymov,k.ú. Jáchymov,parc.č.st. 1486,ul. Okružní č.ev. 18				Konec výstavby:		Zhotovitel:	na základě výběrového řízení			
JKSO:	80382				Zpracováno dne:	28.6.2019	Zpracoval:	Jan Cichra			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		13	Hloubené vykopávky				0,00	5 468,14	5 468,14		0,00
1		139600012	Ruční výkop podél suteréni zdi pro ukončení tep. izolace,včetně svislého přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	5,84	936,33	0,00	5 468,14	5 468,14	0,00	0,00
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	851,30	851,30		0,00
2		174101101	Zásyp rýhy se ztuhnutím podél suteréni zdi jídelny,strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 20 m od okraje zásypu	m3	5,84	145,77	0,00	851,30	851,30	0,00	0,00
		34	Stěny a příčky				292,53	169,14	461,67		0,13
3		340238212	Zazdívká dveří prahu v suterénu cihlami s použitím suché maltové směsi	m2	0,50	923,34	292,53	169,14	461,67	0,26	0,13
		61	Úprava povrchů				11 387,23	15 882,38	27 269,61		2,42
4		602031101	Přílnavostní a penetrační nátěr stěn na dřevěný záklop pro nanesení lepidla	m2	414,30	43,70	10 471,73	7 634,42	18 106,15	0,01	2,39
5		216904212	Očištění stlačeným vzduchem zdiva	m2	48,80	112,38	0,00	5 484,27	5 484,27	0,00	0,00
6		612409991	Začištění omítek kolem nově osazených výplní otvorů,s použitím suché maltové směsi	m	9,00	220,11	246,40	1 734,57	1 980,96	0,00	0,02
7		610991111	Zakrývání výplní otvorů před znečištěním	m2	40,90	41,52	669,10	1 029,12	1 698,22	0,00	0,00
		62	Úprava povrchů vnější				454 758,18	286 763,76	741 521,94		13,69
8		622311732	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 100 mm,včetně silikonové probarvené omítky tl. 1,5mm,barva RAL8011	m2	455,20	1 404,20	400 706,53	238 483,15	639 189,68	0,03	12,35
9		622311753	Zatepl.syst. Baumit, ostění otvorů, miner.desky KV 30 mm,včetně silikonové probarvené omítky tl. 1,5mm,barva RAL8011	m2	21,69	1 347,54	11 414,17	17 814,05	29 228,22	0,02	0,40
10		622311120	Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 30 mm,bez vrchní omítky	m2	44,50	1 050,35	24 912,13	21 828,44	46 740,58	0,01	0,59
11		622432112	Omítka stěn dekorativ.marmolit střednězrná,odstín tmavě hnědá (úprava soklu)	m2	44,50	466,12	14 488,91	6 253,28	20 742,18	0,01	0,28
12		622432112	Omítka stěn dekorativ.marmolit střednězrná,odstín tmavě hnědá (úprava soklu zadní terasy,kiosku elektro)	m2	8,10	466,12	2 637,31	1 138,24	3 775,54	0,01	0,05
13		622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (úprava soklu zadní terasy,kiosku elektro)	m2	8,10	227,87	599,13	1 246,61	1 845,74	0,00	0,03
		713	Izolace tepelné				2 815,07	667,81	3 482,88		0,03
14		713130010	Izolace tepelná stěn tloušťka 10 cm,doplnění vložením do zakrývaných otvorů po oknech	m2	6,60	523,17	2 815,07	637,87	3 452,94	0,00	0,03
15		998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,03	997,96	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00
		762	Konstrukce tesařské				275 769,88	129 280,63	405 050,51		32,63
16		762900010	Demontáž stávajícího dřevěného obložení fasády	m2	455,20	81,47	2 630,93	34 456,21	37 087,14	0,06	25,25

17	762900030	Demontáž kompletní konstrukce stávající dřevěné stříšky nad zadní terasou	m2	5,59	546,58	0,00	3 055,39	3 055,39	0,04	0,22
18	762810010	Záklop z desek dřevoštěpkových OSB tl. 25 mm,šroubovaných na stávající dřevěný rošt stěn	m2	455,20	547,94	204 594,61	44 827,38	249 421,99	0,01	6,52
19	765901117	Fólie paropropustná pod dřevěný záklop včetně přelepení spojů páskou	m2	455,20	178,00	57 141,35	23 882,32	81 023,67	0,00	0,13
20	762710014	Kompletní konstrukce stříšky nad zadní terasou,včetně sloupků,dřevěné hranoly 16 x 16 cm	m	27,50	905,66	11 403,00	13 502,72	24 905,72	0,02	0,51
21	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,30	1 309,12	0,00	9 556,61	9 556,61	0,00	0,00
	764	Konstrukce klempířské				102 040,00	95 334,56	197 374,56		1,77
22	764900035	Demontáž podokapných žlabů půlkruhových	m	151,00	118,75	0,00	17 931,25	17 931,25	0,00	0,70
23	764900040	Demontáž odpadních trub	m	31,60	93,75	0,00	2 962,50	2 962,50	0,00	0,11
24	764900010	Demontáž plechové skříšky na elektrokiosku rozměru 2x0,6m	m2	1,20	93,75	0,00	112,50	112,50	0,01	0,01
25	764900010	Demontáž krytiny střechy nad zadní terasou z plechu pozinkovaného	m2	5,59	93,75	0,00	524,06	524,06	0,01	0,04
26	764900050	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného (zakrývaná okna)	m	5,20	70,22	0,00	365,17	365,17	0,00	0,01
27	764362811R	Demontáž střešního výlezu	kus	2,00	585,20	0,00	1 170,41	1 170,41	0,02	0,04
28	764554410	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 100 mm	m	31,60	562,50	12 683,47	5 091,53	17 775,00	0,00	0,05
29	764252410	Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový	m	151,00	687,50	75 105,94	28 706,56	103 812,50	0,00	0,40
30	764330010	Lemování okrajů střechy z PZ plechu,rš 330 mm (bez nátěru)	m	44,20	606,25	7 087,60	19 708,65	26 796,25	0,00	0,15
31	764310010	Krytina střech z Pz plechu,stříška kiosku elektro 2x0,6m (bez nátěru)	m2	1,20	1 562,50	609,62	1 265,38	1 875,00	0,02	0,02
32	764310010	Krytina střech z Pz plechu,nová třiška nad zadní terasou (bez nátěru)	m2	12,90	1 562,50	6 553,38	13 602,87	20 156,25	0,02	0,24
33	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,77	2 199,81	0,00	3 893,67	3 893,67	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské				29 852,32	31 825,74	61 678,05		0,51
34	766420010	Obklad podhledu střešní římsy palubkami pero-drážka,palubky MD, lakování	m2	32,50	1 750,00	27 113,87	29 761,13	56 875,00	0,02	0,49
35	766690010	Deska parapetní venkovní,tmavě hnědá,dodávka a montáž,šířka 30 cm,délka 140 cm	m	2,80	812,50	1 474,55	800,45	2 275,00	0,00	0,01
36	766690010	Deska parapetní venkovní,tmavě hnědá,dodávka a montáž,šířka 30 cm,délka 80 cm	m	2,40	812,50	1 263,90	686,10	1 950,00	0,00	0,01
37	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,50	1 156,11	0,00	578,05	578,05	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				36 671,13	6 050,08	42 721,21		0,15
38	767640019	Montáž dveří kovových jednokřídlových	kus	2,00	1 875,00	3,58	3 746,42	3 750,00	0,00	0,00
39	767640016	Dveře kovové jednokřídlové,atypické 90 x 175 cm,levé,včetně nátěru,kování,zámku	kus	2,00	10 000,00	17 917,56	2 082,44	20 000,00	0,05	0,09
40	553306130	Zárubeň ocelová atypická, 90x175,včetně nátěru	kus	2,00	3 125,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,02	0,04
41	61140600	Výlez střešní 60x60 pro neobýva. podkroví,včetně lemování a osazení	kus	2,00	6 250,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,01	0,02
42	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,15	1 474,75	0,00	221,21	221,21	0,00	0,00
	783	Nátěry				15 181,07	32 342,06	47 523,13		0,12
43	783520010	Nátěr nových klempířských konstrukcí z PZ plechu (lemování) syntetický,základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	29,17	312,50	4 254,67	4 860,95	9 115,63	0,00	0,01
44	783782221	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x proti dřevokaznému hmyzu a plísním	m2	682,80	56,25	10 926,40	27 481,10	38 407,50	0,00	0,11
	94	Lešení a stavební výtahy				26 844,81	34 780,19	61 625,00		7,39
45	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	10,00	312,50	1 640,13	1 484,87	3 125,00	0,04	0,41

46	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	360,00	56,25	12,90	20 237,10	20 250,00	0,02	6,62
47	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	360,00	31,25	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
48	941944291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4041	m2	720,00	37,50	25 191,78	1 808,22	27 000,00	0,00	0,37
	96	0				125,11	681,75	806,87		0,15
49	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	2,00	315,20	75,05	555,34	630,39	0,06	0,13
50	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,60	294,12	50,07	126,41	176,47	0,04	0,03
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	8 524,56	8 524,56		0,00
51	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	16,23	525,23	0,00	8 524,56	8 524,56	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže				5 796,27	5 875,00	11 671,27		0,01
52	210290903	Ea vývod pro nástěnné svítidlo	kus	2,00	241,88	483,77	0,00	483,77	0,00	0,00
53	210112051	Q1 Přepínač jednopólový, řaz 1	kus	2,00	312,50	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00
54	210800125	Kabel CYKY 3C*1,5 - světla	m	50,00	43,75	2 187,50	0,00	2 187,50	0,00	0,01
55	001M21003	Demontáž stávajícího přívodu elektroinstalace	soub.	1,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
56	001M21005	Ostatní drobný materiál (krabice,svorky,lišty,trubky)	soub.	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
57	001M21006	Výchozí revize	soub.	1,00	3 125,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00
58	210200020	Hromosvod,demontáž stávajícího,kompletní montáž nového(3x jímací tyč,2xsvod)včetně revize	kompl	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	S	Přesuny sutí				122,65	45 921,74	46 044,39		0,00
59	979990161	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	25,50	812,50	0,00	20 718,75	20 718,75	0,00	0,00
60	979084212	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	25,50	468,16	0,00	11 938,14	11 938,14	0,00	0,00
61	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	25,50	525,00	122,65	13 264,85	13 387,50	0,00	0,00

Celkem:

1 662 075,09

Výkaz výměr

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY REKREAČNÍHO OBJEKTU - ZATEPLENÍ FASÁDY			Objednatel:	ÚTIA AV ČR, v.i.i.	
Druh stavby:				Projektant:	Jan Cichra	
Lokalita:	Jáchymov,k.ú. Jáchymov,parc.č.st. 1486,ul. Okružní č.ev. 18			Zhotovitel:	na základě výběrového řízení	
Zpracoval:	Jan Cichra			Zpracováno dne:	28.6.2019	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		139600012RAF	Ruční výkop podél suteréni zdi pro ukončení tep. izolace,včetně svislého přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	(26+17,5+4,3+6,3+4,3)*0,1	5,84
2		174101101R00	Zásyp rýhy se zhutněním podél suteréni zdi jídelny,strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 20 m od okraje zásypu	m3	(26+17,5+4,3+6,3+4,3)*0,1	5,84
3		340238212RT2	Zazdívkva dveří prahu v suterénu cihlami s použitím suché maltové směsi	m2	0,5	0,50
4		602031101R00	Přílnavostní a penetrační nátěr stěn na dřevěný záklop pro nanesení lepidla	m2	(19,3+57,6+18,1)*2+98,6+75,1+35,7+55+0,8	414,30
					- (1*24+8*0,6+0,3*6+3+0,9+2,6+1,9*2)	-40,90
5		216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva	m2	3,5+0,8+4,1+29,6+3+7,8	48,80
6		612409991RT2	Začištění omítek kolem nově osazených výplní otvorů,s použitím suché maltové směsi	m	1,8*4+0,9*2	9,00
7		610991111R00	Zakrývání výplní otvorů před znečištěním	m2	1*24+8*0,6+0,3*6+3+0,9+2,6+1,9*2	40,90
8		622311732RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 100 mm,včetně silikonové probarvené omítky tl. 1,5mm,barva RAL8011	m2	(19,3+57,6+18,1)*2+98,6+75,1+35,7+55+0,8	455,20
9		622311753RT3	Zatepl.syst. Baumit, ostění otvorů, miner.desky KV 30 mm,včetně silikonové probarvené omítky tl. 1,5mm,barva RAL8011	m2	(4*26+2,2*7+3*6+7,2)*0,15	21,69
10		622311120R00	Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 30 mm,bez vrchní omítky	m2	3,5+4,1+29,6+2,5+7,8-2*1,5	44,50
11		622432112R00	Omítka stěn dekorativ.marmolit střednězrná,odstín tmavě hnědá (úprava soklu)	m2	3,5+4,1+29,6+2,5+7,8-2*1,5	44,50
12		622432112R00	Omítka stěn dekorativ.marmolit střednězrná,odstín tmavě hnědá (úprava soklu zadní terasy,kiosku elektro)	m2	3,5+0,8+3+0,8	8,10
13		622481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (úprava soklu zadní terasy,kiosku elektro)	m2	3,5+0,8+3+0,8	8,10
14		713130010RAC	Izolace tepelná stěn tloušťka 10 cm,doplnění vložením do zakrývaných otvorů po oknech	m2	0,6*3+1,5*2+0,9*2	6,60
15		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,03	0,03
16		762900010RA0	Demontáž stávajícího dřevěného obložení fasády	m2	(19,3+57,6+18,1)*2+98,6+75,1+35,7+55+0,8	455,20

17	762900030RA0	Demontáž kompletní konstrukce stávající dřevěné stříšky nad zadní terasou	m2	4,3*1,3	5,59
18	762810010RAB	Záklop z desek dřevoštěpkových OSB tl. 25 mm,šroubovaných na stávající dřevěný rošt stěn	m2	(19,3+57,6+18,1)*2+98,6+75,1+35,7+55+0,8	455,20
19	765901117R00	Fólie paropropustná pod dřevěný záklop včetně přelepení spojů páskou	m2	(19,3+57,6+18,1)*2+98,6+75,1+35,7+55+0,8	455,20
20	762710014RAB	Kompletní konstrukce stříšky nad zadní terasou,včetně sloupků,dřevěné hranoly 16 x 16 cm	m	3*5+5*2,5	27,50
21	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,3	7,30
22	764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	43*2+17,5*2+4,1+25,9	151,00
23	764900040RAA	Demontáž odpadních trub	m	4*6+7,6	31,60
24	764900010RAA	Demontáž plechové skříšky na elektrokiosku rozměrů 2x0,6m	m2	2*0,6	1,20
25	764900010RAA	Demontáž krytiny střechy nad zadní terasou z plechu pozinkovaného	m2	4,3*1,3	5,59
26	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného (zakrývaná okna)	m	0,8*3+1,4*2	5,20
27	764362811R00	Demontáž střešního výlezu	kus	2	2,00
28	764554410RAB	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 100 mm	m	4*6+7,6	31,60
29	764252410RAB	Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový	m	43*2+17,5*2+4,1+25,9	151,00
30	764330010RAB	Lemování okrajů střechy z PZ plechu,rš 330 mm (bez nátěru)	m	6*6+3+2,6*2	44,20
31	764310010RA0	Krytina střech z Pz plechu,stříška kiosku elektro 2x0,6m (bez nátěru)	m2	2*0,6	1,20
32	764310010RA0	Krytina střech z Pz plechu,nová tříška nad zadní terasou (bez nátěru)	m2	4,3*3	12,90
33	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,77	1,77
34	766420010RAB	Obklad podhledu střešní římsy palubkami pero-drážka,palubky MD, lakování	m2	(17,5+4,1+17,5+25,9)*0,5	32,50
35	766690010RAB	Deska parapetní venkovní,tmavě hnědá,dodávka a montáž,šířka 30 cm,délka 140 cm	m	1,4*2	2,80
36	766690010RAB	Deska parapetní venkovní,tmavě hnědá,dodávka a montáž,šířka 30 cm,délka 80 cm	m	0,8*3	2,40
37	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,5	0,50
38	767640019RA0	Montáž dveří kovových jednokřídlových	kus	2	2,00
39	767640016RA0	Dveře kovové jednokřídlové,atypické 90 x 175 cm,levé,včetně nátěru,kování,zámku	kus	2	2,00
40	553306130	Zárubeň ocelová atypická, 90x175,včetně nátěru	kus	2	2,00
41	61140600	Výlez střešní 60x60 pro neobýva. podkroví,včetně lemování a osazení	kus	2	2,00
42	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,15	0,15
43	783520010RAB	Nátěr nových klempířských konstrukcí z PZ plechu (lemování) syntetický,základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	(6*6+3+2,6*2)*0,33*2	29,17
44	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x proti dřevokaznému hmyzu a plísním	m2	((19,3+57,6+18,1)*2+98,6+75,1+35,7+55+0,8)*1,5	682,80
45	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	10	10,00
46	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	7*20+7,5*12+30*3+20*2	360,00
47	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	7*20+7,5*12+30*3+20*2	360,00
48	941944291RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4041	m2	360*2	720,00
49	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	2	2,00
50	968062244R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,6	0,60
51	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,13+2,4+13,7	16,23

52	210290903R00	Ea vývod pro nástěnné svítidlo	kus	2	2,00
53	210112051R00	Q1 Přepínač jednopólový, řaz 1	kus	2	2,00
54	210800125RT1	Kabel CYKY 3C*1,5 - světla	m	50	50,00
55	001M21003VD	Demontáž stávajícího přívodu elektroinstalace	soub.	1	1,00
56	001M21005VD	Ostatní drobný materiál (krabice,svorky,lišty,trubky)	soub.	1	1,00
57	001M21006VD	Výchozí revize	soub.	1	1,00
58	210200020RA0	Hromosvod,demontáž stávajícího,kompletní montáž nového(3x jímací tyč,2xsvod)včetně revize	kompl		0,00
59	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	25,5	25,50
60	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	25,5	25,50
61	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	25,5	25,50

Poznámka: