


Krycí list rozpočtu

Stavba:	Vizovice-ulice Mlýnská, oprava komunikace a zpevněné plochy			
Objekt:	Vizovice-ulice Mlýnská, oprava komunikace a zpevněné plochy			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Město Vizovice			
Projektant:	Ing. Jiří Škrabal			
Zhotovitel:	ZAMONT cz s.r.o.	262 84 570	CZ26284570	
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	URS 2015/II
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž		14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV		15		0
4		PSV		16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)			17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18		0
7	Jiné náklady			19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)			20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost			22		0
11	Rezerva			23		0
12	Součet (ř. 8-11)			24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Ve Vizovicích dne 26.7.2016



Celkové náklady	
26	Celkem (ř. 12+25)
27	DPH 21%
28	
29	0
30	Celkem (ř. 26-29)

Pavel Zámečník

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

1.2016

Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby : Vizovice-ulice Mlýnská, oprava komunikace a zpevněné plochy				
Číslo stavby :			Datum: 24.7.2019	
Název SO : Vizovice-ulice Mlýnská, oprava komunikace a zpevněné plochy				
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
000	Ostatní a vedlejší náklady			
	1 Zemní práce			
	11 Přípravné a přidružené práce			
	21 Úprava podloží a základové spáry			
	28 Zpevňování hornin			
	32 Zdi přehradní a opěrné			
	45 Podkladní a vedlejší konstrukce			
	56 Podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch			
	57 Kryty štěrku a živičných poz.kom., zpev.ploch			
	59 Dlažby a předlažby poz.komunikací			
	87 Potrubí z trub plastických a skleněných			
	89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
	91 Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích			
	99 Přesun hmot			
	Celkem ZRN			

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Vízovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace a zpevněné plochy				
Název SO:		Vízovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace a zpevněné plochy				
Datum zpracování :		24.7.2019		Datum aktualizace		
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáže	
pol.	1	2	3	4	jednotková	celkem
					9	10
	1	Zemní práce				
1	122201101	Odkop,prokop nezap.hor.3-pro nové konstrukce místní komunikace	m3	166,850		
		po odstranění žul.kostek a směsi štěrku a hlíny			29,250	
		195,00x0,15				
		po odstranění stáv.zpev.plochy-směs štěrku a hlíny			34,000	
		170,00x0,20				
		mimo stávající zpev.plochy			30,150	
		(432,00-192,00-170,00)x0,45				
		zpevněné plochy				
		po odstranění zeminy a štěrku pod zám.dlažbou			2,200	
		22,00x0,10				
		po odstranění stáv.zpev.plochy-směs štěrku a hlíny			24,000	
		120,00x0,20				
		mimo stávající zpev.plochy			47,250	
		(247,00-22,00-120,00)x0,45				
2	122201109	DTTO příplatek za lepvost	m3	166,850		
		166,85x1,00			166,850	
3	122201101	Odkop,prokop nezap.hor.3-pro sanaci	m3	135,800		
		místní komunikace				
		(377,00+137,00x0,40)x0,20			86,400	
		zpevněné plochy				
		(217,00+75,00x0,40)x0,20			49,400	
4	122201109	DTTO příplatek za lepvost	m3	136,800		
		136,80x1,00			136,800	
5	122301101	Odkop,prokop nezap.hor.4	m3	113,700		
		místní komunikace				
		směs zeminy a štěrku pod žulovými kostkami			39,000	
		195,00x0,20				
		směs zeminy a štěrku-stávající zpev.plochy			42,500	
		170,00x0,25				
		zpevněné plochy				
		směs zeminy a štěrku pod zámkovou dlažbou			2,200	
		22,00x0,10				
		směs zeminy a štěrku-stávající zpev.plochy			30,000	
		120,00x0,25				
6	122301109	DTTO příplatek za lepvost	m3	113,700		
		113,70x1,00			113,700	
7	132201101	Hloubení rýh do 60cm hor.3 do 100m3 pro kanalizaci	m3	39,343		
		0,80x(1,00-0,45)x(14,00+20,00+1,00)			15,400	
		pro nové D.VP				
		3,14x0,70x0,70x1,20x2			3,693	
		pro drenáž				
		(0,30+0,45)x0,40x0,5x135,00			20,250	
8	132201109	DTTO příplatek za lepvost	m3	39,343		
9	162701105	Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4-přebytečná zemina	m3	295,183		
		zemina z výkopů hor.3			206,193	
		166,85+39,343				
		zemina z výkopů hor.4			113,700	
		odpočet-zemina pro obsypy			-24,710	
10	162701105	Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4-sanace	m3	136,800		
		136,80x1,00			136,800	
11	162701105	Uložení sypaniny na skládku	m3	295,183		
		295,183x1,00			295,183	
12	162701105	Uložení sypaniny na skládku-sanace	m3	136,800		
		136,80x1,00			136,800	
13	1-NC	Poplatek za uložení na skládce	t	531,329		
		295,183x1,80			531,329	
14	1-NC	Poplatek za uložení na skládce-sanace	t	246,240		
		136,80x1,80			246,240	
15	181101102	Úprava pláně násypy hor 1-4 se zhutněním	m2	679,000		

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace zpevněné plochy				
Název SO:		Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace zpevněné plochy				
Datum zpracování :		24.7.2019			Datum aktualizace	
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáže	
pol.					jednotková	celkem
		<i>místní komunikace</i>				
		<i>377,00+137,00x0,40</i>		432,000		
		<i>zpevněné plochy</i>				
		<i>217,00+75,00x0,40</i>		247,000		
16	174101102	Zásyp se zhutněním-dosypání	m3	24,710		
		<i>dosypání za obrubníky</i>				
		<i>0,35x0,20x353,00</i>		24,710		
17	174101101	Zásyp sypaninou se zhut.jam,sachet,rýh	m3	7,000		
		<i>kanalizace hrubým kamenivem</i>				
		<i>0,80x0,25x(14,00+20,00+1,00)</i>		7,000		
18	175101101	Obsyp potrubí sypaninou se zhutněním bez prohoz.-kanalizace	m3	12,481		
		<i>0,80x0,45x(14,00+20,00+1,00)</i>		12,600		
		<i>odpočet -3,14x0,10x0,10x35,00</i>		-1,099		
		<i>obsyp pro nové D.VP</i>				
		<i>3,14x0,70x0,70x1,20x2</i>		3,693		
		<i>odpočet -3,14x0,60x0,60x1,20x2</i>		-2,713		
19	1-NC	Kamenivo fr.0-8 pro zásypy a obsypy	m3	13,105		
		<i>12,481x1,05</i>		13,105		
20	1-NC	Kamenivo hrubé 32-63 pro zásypy	m3	7,350		
		<i>7,00x1,05</i>		7,350		
21	172102101	Těsnící výplň se zhutněním do 100%	m3	5,400		
		<i>drenáž</i>				
		<i>0,40x0,10x135,00</i>		5,400		
22	1-NC	Dodávka jílového těsnění	m3	5,670		
		<i>5,40x1,05</i>		5,670		
23	181301103	Rozpostření ornice do 500m2 tl.20cm	m2	230,000		
		<i>230,00x1,00</i>		230,000		
24	180402113	Založení trávníku parkového výsevem	m2	230,000		
25	185803111	Ošetření trávníku	m2	230,000		
26	1-NC	Směs travní parková	kg	10,000		
27	122201401	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 s naložením na dopravní prostředek v hornině 3 do 100m3	m3	2,000		
		<i>zemina pro TÚ a SÚ</i>				
		<i>230,00x0,15</i>		34,500		
28	122201409	DTTO příplatek za lepivost	m3	34,500		
29	162701105	Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4	m3	34,500		
		<i>zemina pro TÚ a SÚ</i>				
29	1-NC	Nákup zeminy pro TÚ a SÚ (ornice netříděná)	t	62,100		
		<i>34,50x1,80</i>		62,100		
		1 celkem				
11		Přípravné a přidružené práce				
1	113106511	Rozebrání vozovek z dlažebních kostek	m	195,000		
		<i>žulový dvojřádek</i>				
		<i>124,00x0,25</i>		31,000		
		<i>vozovka ze žulových kostek</i>				
		<i>195,00-124,00x0,25</i>		164,000		
2	979082212	Vodor doprava suti sucho do 1km	t	93,600		
		<i>žulové kostky pro čištění a zpět</i>				
		<i>195,00x0,10x2,40</i>		93,600		
3	113101101	Očištění dlažebních kostek,zám.dlažby	m	195,000		
		<i>31,00+164,00</i>		195,000		
4	113106211	Rozebrání dlažeb z beton.dlaždic	m2	22,000		
		<i>plocha z bet.zámkové dlažby</i>				
		<i>22,000</i>		22,000		
5	1131071111	Odstranění podkl.do 200m2 z betonu do tl.150mm	m2	22,000		
		<i>pod bet.zám.dlažbou beton tl.100mm</i>				
		<i>22,000</i>		22,000		
6	960211251	Bourání konstrukcí zděných z kamene vč očištění	m3	0,450		
		<i>zpevněný výtok</i>				
7	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	t	9,680		
		<i>dlažba,betony</i>				
		<i>9,680</i>		9,680		
8	979082219	Příplatek za každý další 1km	t	87,120		
		<i>dlažba,betony do 10km s poplatkem</i>				

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace zpevněné plochy				
Název SO:		Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace zpevněné plochy				
Datum zpracování :		24.7.2019		Datum aktualizace		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáže	
					jednotková	celkem
		9,68x9		87,120		
9	11-NC	Poplatek za uložení na skládce	t	9,680		
		11 celkem				
	21	Úprava podloží a základové spáry				
1	21-NC	D+M drenáž.potrubí PVC DN 90	m	135,000		
		135,00x1,00		135,000		
2	211571121	Výplň odvod žeber kamenivo drobné těžené	m3	15,188		
		(0,30+0,45)x0,30x0,5x135,00		15,188		
		21 celkem				
	28	Zpevnování hornin				
1	289971212	Zřízení vrstvy geotextilie	m2	689,000		
		pod kamenné vyosévky		10,000		
		pro sanaci				
		432,00+247,00		679,000		
2	28-NC	Geotextilie 250g/m2	m2	12,000		
		10,00x1,20		12,000		
3	28-NC	Geotextilie 500g/m2	m2	814,800		
		679,00x1,20		814,800		
		28 celkem				
	32	Zdi přehradní a opěrné				
1	321212445	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene výpustných zařízení na maltu cementovou	m3	0,450		
		úprava zpevněného výtoku				
		1,00x0,45		0,450		
		32 celkem				
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
1	451572111	Lože výkopu kamenivo drobné,těžené-pro kanal.	m3	4,200		
		0,80x0,15x(14,00+20,00+1,00)		4,200		
		45 celkem				
	56	Podkladní vrstvy komunikací				
1	564801112	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.4cm-kamenná drť 4-8mm	m2	219,200		
		zpevněná plocha		217,000		
		pochůzí plocha		2,200		
2	564831111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.10cm-šterkodrt' 0-63 Šda	m2	2,200		
		pochůzí plocha		2,200		
3	564831111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.10cm-šterkodrt' 0-63 Šda	m2	2,200		
		pochůzí plocha		2,200		
4	564851111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.15cm-šterkodrt' 0-63 Šda	m2	594,000		
		místní komunikace		377,000		
		zpevněná plocha		217,000		
5	564851111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.15cm-šterkodrt' 0-63 Šdb	m2	247,000		
		zpevněná plocha		247,000		
6	564851114	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.18cm-šterkodrt' 0-63	m2	432,000		
		místní komunikace		432,000		
7	564861111	Podklad šterkodrtě tl.po zhut.20cm-ŠD 0-125 -sanace	m2	679,000		
		místní komunikace				
		377,00+137,00x0,40		432,000		
		zpevněné plochy				
		217,00+75,00x0,40		247,000		
8	56-NC	Kamenné vyosévky tl.100mm	m2	10,000		

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace a zpevněné plochy				
Název SO:		Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace a zpevněné plochy				
Datum zpracování :		24.7.2019		Datum aktualizace		
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáže	
pol.					jednotková	celkem
		10,00x1,00		10,000		
		56 celkem				
		57 Kryty štěrku a živičných poz.kom.a zp.ploch				
1	577131111	Asf beton ACO 11 50/70 (ABS I) tl.40mm <i>místní komunikace</i>	m2	377,000 377,000		
3	573111112	Postřik živičný infiltr.posyp asf 1kg/m2 <i>místní komunikace</i>	m2	377,000 377,000		
4	573211111	Postřik živičný spojov.asf 050-070 kg/m2 <i>místní komunikace</i>	m2	377,000 377,000		
4	577161122	Asf.beton ACP 16+ 50/70 (OKS II) tl.50mm <i>místní komunikace</i>	m2	377,000 377,000		
6	599142110	Prolití spáry bitumenovou zálivkou	m	19,000		
		57 celkem				
		59 Dlažby a předlažby poz.komunikací				
1	596211111	Kladení zámkové dlažby tl.60mm <i>pochůzí plocha z bet.dlažby</i>	m2	2,200 2,200		
2	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých 10x10 do lože z kameniva tl.40mm <i>zpevněné plochy</i>	m2	217,000 217,000		
3	NC	Betonová dlažba tl.60mm 200x200 -barva přírodní <i>2,20x1,05</i>	m2	2,310 2,310		
4	NC	Žulová kostka velká 10/10 <i>(217,00-195,00):4,5</i>	t	4,889 4,889		
		59 celkem				
		87 Potrubí z trub plastických a skleněných				
1	87-NC	Přípojka kanal.PVC DN 200 vč.přidruž.prací <i>napojení vpustí na stávající kanalizaci</i>	m	14,000 14,000		
2	87-NC	Přípojka kanal.PVC DN 150 vč.přidruž.prací <i>napojení vpustí na šachty</i>	m	21,000 21,000		
2	87-NC	Napojení kanalizace <i>na stáv.kanalizaci</i> <i>na šachty</i>	ks	3,000 1,000 2,000		
		87 celkem				
		89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
1	89-NC	Dešťová vpust' klasická dle nabídky dodavatele (včetně mříže s rámem)	ks	2,000		
2	899331111	Výšková úprava stávajících vpustí (vč demontáže stáv.mříže s rámem)	ks	3,000		
3	899431111	Výšková úprava stávajících šoupat a uzávěrů	ks	3,000		
4	899102111	Osazení poklopů litinových hmotnosti do 100kg	ks	1,000		
5	899202111	Osazení mříží litinových hmotnosti do 100kg	ks	2,000		
6	89-NC	Litinový poklop kulatý DN 600, D 400 kN	ks	1,000		
7	89-NC	Mříž litinová s rámem	ks	2,000		
		89 celkem				
		91 Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				
2	917862111	Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou z betonu C12/15 <i>ABO 13-10</i> <i>místní komunikace</i> <i>zpevněné plochy</i>	m	353,000 239,00+8,00 102,00+4,00 247,000 106,000		
3	91-NC	Obrubník betonový ABO 2-15 <i>236,00x1,02</i>	ks	240,720 240,720		
4	91-NC	Obrubník betonový ABO 13-10	ks	360,060		

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace zpevněné plochy				
Název SO:		Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace zpevněné plochy				
Datum zpracování :		24.7.2019		Datum aktualizace		
Poř.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáže	
pol.	položky				jednotková	celkem
		353,00x1,02		360,060		
5	919735111	Řezání živič.krytů tl.do 5cm	m	19,000		
		19,00x1,00		19,000		
6	919731121	Zarovnání styč.plochy tl.do 5cm	m	19,000		
7	NC	D+M příčný rošt DN 150 prefabrikované žlaby D 400 kN,rošt litinový délka 2,50m	kpl	2,000		
8	91-NC	Dočasné dopravní značení-SDZ	měsíc	3,000		
9	914001111	Osazení a montáž svis.dopr.značek	ks	1,000		
		P6 "Stůj,dej přednost vjízdě"		1,000		
10	91-NC	Sloupky pro dopravní značky-nové	ks	1,000		
		1x1		1,000		
11	91-NC	Dopravní značky-nové (velikost základní,materiál FeZn s prolisem s retroreflexní folií kategorie 1)				
		P6 "Stůj,dej přednost vjízdě"	ks	1,000		
		91 celkem				
99		Přesun hmot				
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt živičný,dlážděný	t	757,973		
		99 celkem				

Položkový rozpočet							
Název stavby:		Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace a zpevněné plochy					
Název SO:		Vizovice-ulice Mlýnská,oprava komunikace a zpevněné plochy					
Datum zpracování :		6.1.2016		Datum aktualizac			
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáže		cenová soustava
pol.	1	2	3	4	9	10	
	000	vedlejší a ostatní náklady					
1	000-NC	Geodetické práce (vytýčení stavby a inž. sítí)	kpl	1,00			vlastní
2	000-NC	Geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby 2x v tištěné formě + 1x v digitální formě na CD)	kpl	1,00			vlastní
3	000-NC	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,00			vlastní
4	000-NC	Dokumentace skutečného provedení stavby (2x tisk + 1xCD)	kpl	1,00			vlastní
5	000-NC	Zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení	kpl	1,00			vlastní
6	000-NC	Návrh projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávěrce	kpl	1,00			vlastní
7	000-NC	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,.....)	kpl	1,00			vlastní
8	000-NC	Oddělovací geometrický plán po stavbě v potřebném množství včetně zajištění vkladu do katastru nemovitosti	kpl	1,00			vlastní
10	000-NC	zařízení staveniště - zřízení	kpl	1,00			vlastní
11	000-NC	zařízení staveniště - provoz	kpl	1,00			vlastní
12	000-NC	zařízení staveniště - zrušení	kpl	1,00			vlastní
13	000-NC	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	kpl	1,00			vlastní
		000 celkem					