

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 17107 Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích

**Zadavatel Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 76312 Vizovice-Vizovice**

**IČO: 00284653
 DIČ:**

**Zhotovitel: ZAMONT cz s.r.o.
 Mlýnská 253, Kvačice
 687 24 Uherský Ostroh**

**IČO: 262 84 570
 DIČ: CZ26284570**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

CZK

Základní DPH

21 %

CZK

Zaokrouhlení

CZK


Cena celkem s DPH

CZK

v

dne

24.7.2019



Zá zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0				10
01	Stavební rozpočet	0				10
01	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská v	0				90
01	Stavební rozpočet	0				90
Celkem za stavbu		0				100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavatelům ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatek za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				48
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV				4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				0
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV				0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV				14
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV				23
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				1
VN	Vedlejší náklady	VN				6
ON	Ostatní náklady	ON				3
Cena celkem						100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	17107	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000				RTS 17/ II
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000				RTS 17/ II
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 17/ II
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 17/ II
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 17/ II
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				RTS 17/ II
Díl: ON		Ostatní náklady						
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000				RTS 17/ II
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				RTS 17/ II
9	005231010R	Revize	Soubor	1,00000				RTS 17/ II
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 17/ II
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17107	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
O:	01	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí_x005F_x000D_ DN do 200 mm	m	2,20000			800-1	RTS 17/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		1,10*2		2,2				
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	3,30000			800-1	RTS 17/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		1,10*3		3,3				
3	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	12,87000			800-1	RTS 17/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. (1,10*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*5		12,87				
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	44,13510			800-1	RTS 17/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		stoka :						
		81,00*1,10*(1,21+1,53)/2			122,067			
		šachty :						
		2,50*(2,50-1,10)*(1,49+1,30+1,53)			15,12			
		1,50*(1,50-1,10)*(1,21+1,34)			1,53			
		přípoky :						
		7,50*0,80*1,40			8,4			
		Mezisoučet			147,117			
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17107	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
O:	01	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		147,117*0,30			44,1351			
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	44,13510			800-1	RTS 17/ II
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	102,98190			800-1	RTS 17/ II
		147,117*0,70			102,9819			
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	102,98190			800-1	RTS 17/ II
8	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, stoka : 81,00*(1,21+1,53)/2*2 šachty : (2,50-1,10)*2*(1,49+1,30+1,53) (1,50-1,10)*2*(1,21+1,34) přípoky : 7,50*1,40*2	m2	257,07600			800-1	RTS 17/ II
					221,94			
					12,096			
					2,04			
					21			
9	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	257,07600			800-1	RTS 17/ II
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	80,91435			800-1	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17107	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
O:	01	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		147,117*0,55				80,91435		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	147,11700			800-1	RTS 17/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ck : 147,117				147,117		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	147,11700			800-1	RTS 17/ II
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	75,46322			800-1	RTS 17/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 147,117				147,117		
		odpočet :						
		lože :						
		-13,97				-13,97		
		obsyp :						
		-51,70				-51,7		
		šachty :						
		-3,14*0,62*0,62*(1,49+1,30+1,53)				-5,21431		
		-3,14*0,31*0,31*(1,21+1,34)				-0,76947		
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	47,73094			800-1	RTS 17/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 81,00*1,10*0,55				49,005		
		7,50*0,80*0,45				2,7		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17107	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
O:	01	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet			51,705			
		-3,14*0,125*0,125*81,00			-3,97406			
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 směs kameniva a zeminy	m3	147,11700			800-1	RTS 17/ II
16	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C 47,73*2,00	T	95,46000			SPCM	RTS 17/ II
17	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A 75,46*2,00	t	150,92000			SPCM	RTS 17/ II
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
18	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	95,10000			822-1	RTS 17/ II
		asf.komunikace :						
		3,00*1,10			3,3			
		10,00*1,10			11			
		nezp.cesta :						
		68,00*1,10			74,8			
		--- :						
		7,50*0,80			6			
19	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	95,10000			822-1	RTS 17/ II
		asf.komunikace :						
		3,00*1,10			3,3			
		10,00*1,10			11			
		nezp.cesta :						
		68,00*1,10			74,8			
		--- :						
		7,50*0,80			6			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17107	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
O:	01	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	19,50000			822-1	RTS 17/ II
		asf.komunikace :						
		3,00*1,50			4,5			
		10,00*1,50			15			
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
21	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	13,96500			827-1	RTS 17/ II
		v otevřeném výkopu,						
		81,00*1,10*0,15			13,365			
		7,50*0,80*0,10			0,6			
22	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	2,00000			827-1	RTS 17/ II
23	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,67500			827-1	RTS 17/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		1,50*1,50*0,10*3			0,675			
24	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm	kus	3,00000			827-1	RTS 17/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského,						
		Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.						
25	59224346.AT	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000				Vlastní
26	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000			SPCM	RTS 17/ II
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
27	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	89,38000			822-1	RTS 17/ II
		pro inženýrské sítě, se zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17107	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
O:	01	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		asf.komunikace :						
		3,00*1,10*0,30*2,00			1,98			
		10,00*1,10*0,30*2,00			6,6			
		nezp.cesta :						
		68,00*1,10*0,50*2,00			74,8			
		--- :						
		7,50*0,80*0,50*2,00			6			
28	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	3,36050			822-1	RTS 17/ II
		asf.komunikace :						
		3,00*1,10*0,10*2,35			0,7755			
		10,00*1,10*0,10*2,35			2,585			
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací						
29	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	39,00000			822-1	RTS 17/ II
		asf.komunikace :						
		tl.100 mm = 2x50 mm :						
		3,00*1,50*2			9			
		10,00*1,50*2			30			
30	573111112R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	14,30000			822-1	RTS 17/ II
		asf.komunikace :						
		3,00*1,10			3,3			
		10,00*1,10			11			
31	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	19,50000			822-1	RTS 17/ II
		asf.komunikace :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17107	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
O:	01	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,00*1,50			4,5			
		10,00*1,50			15			
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot						
32	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	7,50000			B27-1	RTS 17/ II
33	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	81,00000			B27-1	RTS 17/ II
34	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm v otevřeném výkopu,	kus	4,00000			B27-1	RTS 17/ II
35	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	10,00000			B27-1	RTS 17/ II
36	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm 7,50*1,093	kus	8,19750			SPCM	RTS 17/ II
37	28611268.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 5000,0 mm 81,00/5,00*1,093	kus	17,70660			SPCM	RTS 17/ II
38	28650813R	přechod kamenina-plast DN 160,0 mm	kus	5,05000			SPCM	RTS 17/ II
39	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	5,05000			SPCM	RTS 17/ II
40	28651712.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; l = 550 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus	4,04000			SPCM	RTS 17/ II
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
41	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí _x005F_x000D_ do DN 300 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	5,00000			B27-1	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17107	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
O:	01	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	81,00000			827-1	RTS 17/ II
43	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	3,00000			827-1	RTS 17/ II
44	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek,	kus	3,00000			827-1	RTS 17/ II
45	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	3,00000			827-1	RTS 17/ II
46	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	88,50000			827-1	RTS 17/ II
47	89001	Napojení na stáv.kanalizaci	kus	1,00000				Vlastní
48	894431422RCB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 250 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t	kus	2,00000			AP-HSV	RTS 17/ II
49	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	3,00000			SPCM	RTS 17/ II
50	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	2,02000			SPCM	RTS 17/ II
51	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	1,01000			SPCM	RTS 17/ II
52	59224367.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	2,02000			SPCM	RTS 17/ II
53	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,01000			SPCM	RTS 17/ II
54	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	3,00000			SPCM	RTS 17/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
55	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živичnou záplavkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	26,00000			822-1	RTS 17/ II
56	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	26,00000			822-1	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17107	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
O:	01	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
57	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody asf.komunikace : 3,00*2 10,00*2	m	26,00000			822-1	RTS 17/ II
					6 20			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
58	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,8,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,49,50,51,52,53,54,55, 5, : Součet : 390,06142	t	390,06142			827-1	RTS 17/ II
					390,06142			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
59	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20, : Součet : 87,97800	t	87,97800			822-1	RTS 17/ II
					87,978			
60	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20, : Součet : 791,80200	t	791,80200			822-1	RTS 17/ II
					791,802			
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	87,97800			801-3	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17107	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
O:	01	Doplnění kanalizace na ulici Mlýnská ve Vizovicích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18,19,20, :						
		Součet: : 87,97800				87,978		

Celkem	
---------------	--

JKSO:
 827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm
 81 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
 novostavba objektu