



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 50
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	12.7.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění chybějících vypínačů osvětlení pro digestoře v gastru</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Rekonstrukce: Doplnění chybějících vypínačů osvětlení pro digestoře v gastru, m.č. 2.13, 2.15</p> <p>Odůvodnění změny: V PD elektro nebylo řešeno ovládání osvětlení v digestořích.</p>		
<p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 050.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	24 551,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
24 551,68 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _050
Stavba: Pernerova - změna č.050

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 4. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 551,68**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 551,68	5 155,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **29 707,53**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _050

Stavba: Pernerova - změna č.050

Místo:

Datum:

24. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 551,68	29 707,53
1.50a	Změna č.050a - přípočet	24 551,68	29 707,53
A.a	Rekonstrukce objektu	22 774,77	27 557,47
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 776,91	2 150,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.050

Objekt:

1.50a - Změna č.050a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 774,77

DPH základní
snížená

Základ daně

22 774,77

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 782,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

27 557,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.050

Objekt:

1.50a - Změna č.050a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum:

24. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 774,77

HSV - Práce a dodávky HSV

4 580,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

809,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 283,23

997 - Přesun sutě

442,38

998 - Přesun hmot

45,73

PSV - Práce a dodávky PSV

6 928,54

763 - Konstrukce suché výstavby

6 415,76

781 - Dokončovací práce - obklady

512,78

M - Práce a dodávky M

4 331,07

21-M - Elektromontáže - silnoproud

4 331,07

2 - Svítidla reference fy. Elkovo čepelík, Vyrtych, Osmont, Trevos

2 162,40

02.01.2017 - Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)

1 175,07

7 - Ostatní

993,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 934,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.050

Objekt:

1.50a - Změna č.050a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 24. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 774,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 580,66	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				809,32	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,630	333,03	209,81	sml.rozpočet
	w		"Doplnění přívodů k digestořím" (3*2,1)*0,1		0,630			
2	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,945	634,40	599,51	sml.rozpočet
	w		"Doplnění přívodů k digestořím" (3*2,1)*0,15		0,945			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 283,23	
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,300	63,59	2 499,09	sml.rozpočet
	w		"Doplnění přívodů k digestořím" 15,6+23,7		39,300			
4	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	3,000	96,50	289,50	ZL46
	w		"Doplnění přívodů k digestořím" 3		3,000			
5	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	6,300	70,00	441,00	ZL46
	w		"Doplnění přívodů k digestořím" 3*2,1		6,300			
6	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	0,600	89,40	53,64	sml.rozpočet
	w		"Doplnění přívodů k digestořím" 0,6		0,600			
D	997		Přesun sutě				442,38	
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,081	1 157,54	93,76	sml.rozpočet
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,081	412,34	33,40	sml.rozpočet
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,944	24,84	48,29	sml.rozpočet
	w		0,081*24 *Přepočtené koeficientem množství		1,944			
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,081	3 295,42	266,93	sml.rozpočet
D	998		Přesun hmot				45,73	
11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,073	626,45	45,73	sml.rozpočet
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 928,54	
D	763		Konstrukce suché výstavby				6 415,76	
12	K	76313 C4a	Podhled akustický širokopásmový - akustický stropní systém pro prostředí s požadavkem na dezinfikování a běžnou údržbu (např. Ecophon Hygiene Clinic E - antikorozní rastr (polozapuštěná hrana) rastr 600/1200)	m2	2,880	2 077,64	5 983,60	sml.rozpočet
	w		"výkr. D.1.1.5, D.1.1.7, D.1.1.9"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"C4a"					
	WV		"Doplnění přívodů k digestořím - doplnění poškozených kazet" 1,2*0,6*4		2,880			
13	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu	m2	2,880	128,00	368,64	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Doplnění přívodů k digestořím - poškozené kazety" 1,2*0,6*4		2,880			
14	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	63,522	1,00	63,52	sml.rozpočet
	D	781	Dokončovací práce - obklady				512,78	
15	K	781473117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	0,600	516,67	310,00	sml.rozpočet
	WV		"Doplnění přívodů k digestořím - oprava obkladů" 0,6		0,600			
16	M	597610001	obkládačky keramické - 40% obkladu barevný odstín	m2	0,660	207,22	136,77	sml.rozpočet
	WV		0,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,660			
17	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	0,600	27,82	16,69	sml.rozpočet
18	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	0,600	52,99	31,79	sml.rozpočet
19	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	4,953	3,54	17,53	sml.rozpočet
	D	M	Práce a dodávky M				4 331,07	
	D	21-M	Elektromontáže - silnoproud				4 331,07	
	D	2	Svitidla reference fy. Elkovo čepelik, Vyrtých, Osmont, Trevos				2 162,40	
20	K	2.31a	Průchodka PG 13,5 v krytu svítidla	ks	34,000	32,10	1 091,40	R-položka
	WV		"Úprava svítidel" 17*2		34,000			
21	K	2.31b	Záslepka v boku svítidla	ks	34,000	31,50	1 071,00	R-položka
	WV		"Úprava svítidel" 17*2		34,000			
	D	02.01.2017	Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)				1 175,07	
22	K	2.1.14	Jednoduchý vypínač vč. základny a rámečku (barva bílá)	ks	3,000	216,95	650,85	sml.rozpočet
	WV		"Doplnění přívodů k digestořím" 3		3,000			
23	K	2.1.15	Dvojitý vypínač vč. základny a rámečku (barva bílá)	ks	1,000	259,64	259,64	sml.rozpočet
24	K	2.1.31	přístrojová krabice pro vypínač do zdi nebo SDK	ks	1,000	88,32	88,32	sml.rozpočet
25	K	2.1.44	Instalace koncových prvků-zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	176,26	176,26	cena odvozena ze sml. rozpočtu
	D	7	Ostatní				993,60	
26	K	7.4	Stavební přípomocce, prostupy	hod	3,000	331,20	993,60	sml.rozpočet
	WV		"Doplnění přívodů k digestořím" 3,0		3,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 934,50	
27	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,750	414,00	6 934,50	sml.rozpočet
	WV		"Doplnění přívodů k digestořím"					
	WV		"Demontáž obkladů" 1,5		1,500			
	WV		"Montáž obkladů" 2,0		2,000			
	WV		"Demontáž podhledu" 1,5		1,500			
	WV		"Montáž podhledu" 1,5		1,500			
	WV		"Provedení omítek drážek" 1,5		1,500			
	WV		"Malby" 1,0		1,000			
	WV		"Úklid" 1,5		1,500			
	WV		"Lešení" 2,0		2,000			
	WV		"Úprava svítidel"					
	WV		17*0,25		4,250			
	WV		Součet		16,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.050

Objekt:

1.50a - Změna č.050a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 776,91

DPH základní
snížená

Základ daně

1 776,91

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

373,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 150,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.050

Objekt:

1.50a - Změna č.050a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

24. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 776,91

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

1 776,91

VRN3 - Zařízení staveniště

1 069,97

VRN4 - Inženýrská činnost

516,08

VRN6 - Územní vlivy

95,43

VRN7 - Provozní vlivy

95,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.050
Objekt: 1.50a - Změna č.050a - přípočet
Soupis: **A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 24. 4. 2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 776,91	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				1 776,91	
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 069,97	
1	K	030001000	Zařízení staveniště. GZS	%	4,698	227,75	1 069,97	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				516,08	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případné revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	227,75	57,39	sml.rozpočet
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	227,75	458,69	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				95,43	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	227,75	95,43	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				95,43	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	227,75	95,43	sml.rozpočet