



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 51</b>
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>	
Datum:	12.7.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Doplnění obrubníku u okapového chodníku a palisády u stromu.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Rekonstrukce:</b> Doplnění obrubníku u okapového chodníku a palisády u stromu ve vnitrobloku za účelem ochrany kořenového systému.</p> <p><b>Odůvodnění změny:</b> V průběhu provádění okapových chodníků v prostoru dvora bylo zjištěno, že při dodržení výšek okapových chodníků dle PD (výšku okapových chodníků nebylo možné změnit s ohledem na stávající okna ze suterénu a dveře z tělocvičny) je svahování ze základní roviny dvora směrem k okapovému chodníku příliš příkré a při dešti by docházelo k splavování zeminy do betonových žlabovek. Z tohoto důvodu jsou nově navrženy podél žlabovek obrubníky. Dále budou doplněny palisády pro překonání výškového rozdílu terénu mezi okapovým chodníkem a terénem okolo stávajícího stromu a za účelem ochrany kořenového systému již vzrostlého stromu.</p>		
<p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 051.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>113 175,09 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>113 175,09 Kč</b>	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: \_051  
Stavba: Pernerova - změna č.051

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **113 175,09**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>113 175,09</b>	<b>23 766,77</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Cena s DPH** **v CZK** **136 941,86**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: \_051

**Stavba:** Pernerova - změna č.051

Místo:

Datum:

18. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>113 175,09</b>	<b>136 941,86</b>
1.51a	Změna č.051a - přípočet	113 175,09	136 941,86
A.a	Rekonstrukce objektu	104 984,24	127 030,93
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	8 190,85	9 910,93

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.051

Objekt:

1.51a - Změna č.051a - připočet

Soupis:

## A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**104 984,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 984,24	21,00%	22 046,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**127 030,93**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.051

Objekt:

1.51a - Změna č.051a - přípočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum:

18. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**104 984,24**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**103 328,24**

1 - Zemní práce

35 807,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 996,70

4 - Vodorovné konstrukce

6 000,00

5 - Komunikace pozemní

1 409,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

617,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 718,26

997 - Přesun sutě

22 134,82

998 - Přesun hmot

10 644,06

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**1 656,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.051  
 Objekt: 1.51a - Změna č.051a - přípočet  
 Soupis: **A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo: Datum: 18. 6. 2019  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>104 984,24</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				103 328,24	
D	1		Zemní práce				35 807,32	
1	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	m2	4,640	986,00	4 575,04	CS ÚRS 2019 01
	W		"Ubourání lože žlabovek u obrub" (16,9+3,8+6,4+19,3)*0,1		4,640			
2	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,160	2 467,43	394,79	sml.rozpočet
	W		"Okapový chodník u schodiště" 2,0*0,4*0,2		0,160			
3	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	0,160	329,54	52,73	sml.rozpočet
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,677	98,20	557,48	CS ÚRS 2019 01
	W		5,517+0,160		5,677			
5	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	56,770	89,40	5 075,24	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Celková vzdálenost: do 110 m</i>		56,770			
	W		<i>5,677*10 'Přepočtené koeficientem množství</i>					
6	K	Pol28	výkop rýhy . výkop pro šachty, vsakovací lože, ukládání výkopku do vzdálenosti 3m od výkopu	m3	5,517	1 074,41	5 927,52	sml.rozpočet
	W		"Obrubníky" (16,9+2,0+3,8+6,4+19,3)*0,3*0,35		5,082			
	W		"Palisády" (1,4+0,9+0,6)*0,3*0,5		0,435			
	W		Součet		5,517			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,677	495,14	2 810,91	sml.rozpočet
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	85,155	64,58	5 499,31	sml.rozpočet
	W		skládka 25 km					
	W		5,677*15		85,155			
	W		Součet		85,155			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,677	289,80	1 645,19	sml.rozpočet
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,083	826,34	7 505,65	sml.rozpočet
	W		5,677*1,6		9,083			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	49,300	35,77	1 763,46	sml.rozpočet
	W		"Podél obrub" (16,9+2,0+1,8+6,4+19,3)*1,0		46,400			
	W		"Okolo stromu" (1,4+0,9+0,6)*1,0		2,900			
	W		Součet		49,300			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 996,70	
12	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	2,900	573,00	1 661,70	CS ÚRS 2019 01
	W		1,4+0,9+0,6		2,900			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	29,000	115,00	3 335,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,9*10 'Přepočtené koeficientem množství		29,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 000,00	
14	K	434311R01	Schodišťové stupně betonové u palisády	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	R-položka
	D	5	Komunikace pozemní				1 409,37	
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,800	112,00	89,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Okapový chodník u schodiště" 2,0*0,4		0,800			
16	K	581114111	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 80 mm	m2	4,870	271,00	1 319,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Dobetonování u žlabovky" (16,9+3,8+6,4+19,3+1,4+0,9)*0,1		4,870			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				617,71	
17	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	0,800	772,14	617,71	sml.rozpočet
	VV		"Okapový chodník u schodiště" 2,0*0,4		0,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 718,26	
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,400	198,00	9 583,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		16,9+2,0+3,8+6,4+19,3		48,400			
19	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	50,000	115,00	5 750,00	CS ÚRS 2019 01
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,452	2 840,00	4 123,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Zvětšená tl. lože" (16,9+2,0+3,8+6,4+19,3)*0,3*0,1		1,452			
21	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	m2	4,870	464,00	2 259,68	CS ÚRS 2019 01
22	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	4,870	0,35	1,70	CS ÚRS 2019 01
	D	997	Přesun sutě				22 134,82	
23	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,000	4 760,00	4 760,00	103 SD
	VV		"Vyčištění prostoru pod schodištěm" 1,0		1,000			
24	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,400	1 157,54	5 093,18	sml.rozpočet
25	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	22,000	66,60	1 465,20	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Celková vzdálenost: 100 m					
	VV		4,4*5 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	4,400	412,34	1 814,30	sml.rozpočet
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,600	24,84	2 623,10	sml.rozpočet
	VV		4,4*24 'Přepočtené koeficientem množství		105,600			
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,900	495,14	1 435,91	sml.rozpočet
29	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,500	3 295,42	4 943,13	sml.rozpočet
	D	998	Přesun hmot				10 644,06	
30	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	13,281	175,00	2 324,18	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Celková vzdálenost: do 110 m					
31	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	13,281	626,45	8 319,88	sml.rozpočet
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 656,00	
32	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4,000	414,00	1 656,00	sml.rozpočet
	VV		"Vyčištění prostoru pod schodištěm" 4		4,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.051

Objekt:

1.51a - Změna č.051a - přípočet

Soupis:

## A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**8 190,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 190,85	21,00%	1 720,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 910,93**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.051

Objekt:

1.51a - Změna č.051a - připočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

18. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**8 190,85**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

8 190,85

VRN3 - Zařízení staveniště

4 932,15

VRN4 - Inženýrská činnost

2 378,94

VRN6 - Územní vlivy

439,88

VRN7 - Provozní vlivy

439,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.051

Objekt:

1.51a - Změna č.051a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

18. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 190,85</b>	
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				8 190,85	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 932,15	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	1 049,84	4 932,15	sml.rozpočet
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 378,94	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	1 049,84	264,56	sml.rozpočet
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	1 049,84	2 114,38	sml.rozpočet
	D	VRN6	Územní vlivy				439,88	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	1 049,84	439,88	sml.rozpočet
	D	VRN7	Provozní vlivy				439,88	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	1 049,84	439,88	sml.rozpočet