

Technická zpráva

Název zakázky: Oprava elektroinstalace společných prostor a vybudování rozvaděče ve 3.N.P.
v Azylovém domě č.p. 2075 v Novém Jičíně

Investor: Městský úřad – odbor bytový, Divadelní 1, Nový Jičín

Identifikační číslo (IČO):00298212

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 00298212

Obchodní jméno: Město Nový Jičín

Adresa sídla: Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Místo stavby: Azylový dům

Dolní Brána č.p. 2075/57

741 01 Nový Jičín

Druh zakázky: Stavební, elektrikářské a malířské práce

Technická zpráva

Předmětem stavebních úprav je oprava elektroinstalace společných prostor a vybudování rozvaděče ve 3.N.P. v Azylovém domě č.p. 2075 v Novém Jičíně.

Tato technická zpráva je hrubým popisem prováděných stavebních oprav. Podrobnější popis položek viz. Příloha 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Cenová nabídka).

Bourací práce

- Vysekání drážek ve stěnách
- Provrtání stropní konstrukce
- Provrtání stěn do bytů

Svislé konstrukce

Stávající, nové nebude prováděno.

Vodorovné konstrukce

Stávající, nové nebudou prováděny.

Úpravy povrchů

Bude provedeno zaomítání drážek po provedení nové elektroinstalace.

Stávající omítky budou na poškozených místech vyspraveny vápenocementovou štukovou omítkou.

Podlahy

Stávající, nové nebudou prováděny.

Výplně otvorů

Stávající, nové nebudou prováděny.

Malby a nátěry

Vnitřní stěny, v místě zaomítání drážek, budou vymalovány vodou ředitelnými nátěry, vč. hloubkové penetrace. Výmalba bude provedena v bílé barvě.

Vnitřní instalace

Bude provedena nová elektroinstalace vedená ze stávajícího rozvaděče u vstupu do domu v 1.N.P. do nového rozvaděče umístěného v technické místnosti ve 3.N.P. Nový rozvaděč bude osazen jističi, svorkami, a elektroměry. Z nového rozvaděče se provede nové připojení jednotlivých bytů ve 3.N.P. Rozvody budou vedeny v nástěnné PVC liště. Součástí ele. přívodu do jednotlivých bytů budou také rozvody koaxiálních kabelů, datových kabelů a rozvody domovních telefonů vč. montáže telefonů v bytech.

Na společných prostorech ve 3.N.P. budou osazeny nové vypínače a stropní svítidla.

Zbývající vnitřní instalace jsou stávající, beze změn.

Během provádění stavebních prací bude prováděn průběžný úklid staveniště.

Po skončení stavebních úprav bude proveden celkový úklid staveniště. Budou dodány revize elektroinstalace.