

VYKAZ VYMER

Ulice Lipanská v úseku U Studánky - V Hliníku

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Demolice konstrukčních vrstev dlažďeného chodníku a vjezdu

60 mm betonová dlažba

40 mm lože

150 mm nestmelené vrstvy (šitérkopisek)

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vybourání kamenného obrubníku včetně demolice betonového lože

Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Odstranění ornice v tl. 100 mm

VOZOVKY

Konstrukce Typ A - dlažďený chodník

60 mm Dlažba betonová

40 mm Kladeč vrstva

150 mm Šitérkodrt

DL, betonová 200x100 mm, barva šedá

ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm

ŠD_A 0/32

Konstrukce Typ B - dlažďený vjezd, úprava pro nevidomé

80 mm Dlažba betonová pro nevidomé, červená

40 mm Kladeč vrstva

200 mm Šitérkodrt

DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm,

ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm

ŠD_A 0/32

Konstrukce Typ C - dlažďený vjezd

80 mm Dlažba betonová

40 mm Kladeč vrstva

200 mm Šitérkodrt

DL, betonová 200x100 mm, barva šedá

ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm

ŠD_A 0/32

Dotávka + osazení betonového obrubníku silničního 100x250x1000 mm

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m³/bm

vyspárování cementovou maltou

Dotávka + osazení betonového obrubníku zahradního 60x200x500 mm

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m³/bm

vyspárování cementovou maltou

Ochrana stávajících kabelů

bet. žlab+bet.deska+obsyp šitérkopiskem

Oprava omítky přilehlých nemovitostí

vodotěsná cementová omítka hiazená, s odolností proti vlhkosti a rozmrazovacím prostředkům

Dotávka včetně osazení ochranné novopové fólie na stěny objektů

ZEMNÍ PRÁCE

Výkop v zemině tř.3

Ruční výkop rýhy v zemině tř.3 pro kabelovou chráničku

	cena za MJ bez DPH	cena za MJ vč. DPH	cena celkem bez DPH	CENA CELKEM
99 m ²	120,0 Kč	145,2 Kč	11 880,0 Kč	14 374,8 Kč
53 bm	79,0 Kč	95,6 Kč	4 187,0 Kč	5 066,3 Kč
22 m ²	88,0 Kč	106,5 Kč	1 936,0 Kč	2 342,6 Kč
80 m ²	423,0 Kč	511,8 Kč	33 840,0 Kč	40 946,4 Kč
80 m ²	32,0 Kč	38,7 Kč	2 560,0 Kč	3 097,6 Kč
80 m ²	141,0 Kč	170,6 Kč	11 280,0 Kč	13 648,8 Kč
3 m ²	510,0 Kč	617,1 Kč	1 530,0 Kč	1 851,3 Kč
3 m ²	32,0 Kč	38,7 Kč	96,0 Kč	116,2 Kč
3 m ²	141,0 Kč	170,6 Kč	423,0 Kč	511,8 Kč
16 m ²	423,0 Kč	511,8 Kč	6 768,0 Kč	8 189,3 Kč
16 m ²	32,0 Kč	38,7 Kč	512,0 Kč	619,5 Kč
16 m ²	141,0 Kč	170,6 Kč	2 256,0 Kč	2 729,8 Kč
6 bm	435,0 Kč	526,4 Kč	2 610,0 Kč	3 158,1 Kč
45 bm	238,0 Kč	288,0 Kč	10 710,0 Kč	12 959,1 Kč
15 bm	890,0 Kč	1 076,9 Kč	13 350,0 Kč	16 153,5 Kč
20 m ²	150,0 Kč	181,5 Kč	3 000,0 Kč	3 630,0 Kč
20 m ²	168,0 Kč	203,3 Kč	3 360,0 Kč	4 065,6 Kč
10 m ³	350,0 Kč	423,5 Kč	3 500,0 Kč	4 255,0 Kč
4 m ³	850,0 Kč	1 028,5 Kč	3 400,0 Kč	4 114,0 Kč

Hutněný násyp PS=102%

Úprava pláně zhutněná Edeř, 2=30 Mpa

Ohumusování tl. 150 mm a zakřivenění

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

14	m3	55,0 Kč	66,6 Kč	770,0 Kč	931,7 Kč
110	m2	32,0 Kč	38,7 Kč	3 520,0 Kč	4 259,2 Kč
22	m2	35,0 Kč	42,4 Kč	770,0 Kč	931,7 Kč
1	kpl	4 500,0 Kč	5 445,0 Kč	4 500,0 Kč	5 445,0 Kč

1 530 911,2 Kč

VYKAZ VYMER

Ulice Domažická v úseku Smiřických - Chodská

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm

Zaříznutí hrany cement. stabilizace tl. 150 mm

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky ve složení:
100 mm asfaltový beton
150 mm cementová stabilizace

Vč. odvozu veškerého vybouraného mat. na skládku do 20 km, popl. k za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev dlažďeného chodníku ve složení:
60 mm betonová dlažba
40 mm lože
150 mm nestemelené vrstvy (šetrkopisek)

Vč. odvozu veškerého vybouraného mat. na skládku do 20 km, popl. k za uložení.

Vybourání betonového silničního obrubníku vč. demolice beton. lože
Očištění a uložení na staveništi pro zpětné použití.

Vybourání betonového zahradního obrubníku vč. demolice beton. lože
Očištění a uložení na staveništi pro zpětné použití.

Odstranění ornice v tl. 100 mm

VOZOVKY

Konstrukce Typ A - dlažďený chodník

60 mm Dlažba betonová, betonová 200x100 mm, barva šedá
40 mm Kladecí vrstva, ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
150 mm Šetrkodrť, ŠDA 0/32

Konstrukce Typ B - dlažďený chodník, úprava pro nevidomé

60 mm Dlažba betonová pro nevidomé, červená 200x100 mm,
40 mm Kladecí vrstva, ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
150 mm Šetrkodrť, ŠDA 0/32

Konstrukce Typ C - dlažďený vjezd

		cena za MJ bez DPH	cena za MJ vč. DPH	cena celkem bez DPH	CENA CELKEM
116	bm	25,0 Kč	30,3 Kč	2 900,0 Kč	3 509,0 Kč
116	bm	20,0 Kč	24,2 Kč	2 320,0 Kč	2 807,2 Kč
53	m ²	182,0 Kč	220,2 Kč	9 646,0 Kč	11 671,7 Kč
182	m ²	120,0 Kč	145,2 Kč	21 840,0 Kč	26 426,4 Kč
112	bm	79,0 Kč	95,6 Kč	8 848,0 Kč	10 706,1 Kč
103	bm	69,0 Kč	83,5 Kč	7 107,0 Kč	8 599,5 Kč
30	m2	132,0 Kč	159,7 Kč	3 960,0 Kč	4 791,6 Kč
174	m2	423,0 Kč	511,8 Kč	73 602,0 Kč	89 058,4 Kč
174	m2	32,0 Kč	38,7 Kč	5 568,0 Kč	6 737,3 Kč
174	m2	141,0 Kč	170,6 Kč	24 534,0 Kč	29 686,1 Kč
6	m2	510,0 Kč	617,1 Kč	3 060,0 Kč	3 702,6 Kč
6	m2	32,0 Kč	38,7 Kč	192,0 Kč	232,3 Kč
6	m2	141,0 Kč	170,6 Kč	846,0 Kč	1 023,7 Kč

80 mm
40 mm
120 mm
150 mm

Dlažba betonová, betonová 200x100 mm, barva šedá
Kladecí vrstva, ložní vrstva, dr' frakce 4/8 mm
Směs stmelená cementem, SC 0/32, C8/10
Štěrkoдр', ŠDA 0/32

Konstrukce Typ D - dlaždený vjezd, úprava pro nevidomé

80 mm
40 mm
120 mm
150 mm

Dlažba betonová pro nevidomé, červená 200x100 mm,
Kladecí vrstva, ložní vrstva, dr' frakce 4/8 mm
Směs stmelená cementem, SC 0/32, C8/10
Štěrkoдр', ŠDA 0/32

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky

40 mm
40 mm
150 mm

Litý asfalt MA 11 II
Litý asfalt MA 11 II
separační vrstva, např. geotextilie, asf. lepenka
Směs stmelená cementem, SC 0/32, C8/10

Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000 mm
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m³/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 100x250x1000 mm
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m³/bm
vyspárování cementovou maltou

Dodávka + osazení betonového obrubníku zahradního 50x200x500 mm
včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m³/bm
vyspárování cementovou maltou

Ochrana stávajících kabelů
bet. žlab+bet. deska+obsyp štěrkoпiskem

Vodorovné dopravní značení plast včetně předznačení

ZEMNÍ PRÁCE

Výkop v zemině tř:3

Ruční výkop rýhy v zemině tř:3 pro kabelovou chráničku

Hutněný násyp PS=102%

8	m2	423,0 Kč	511,8 Kč	3 384,0 Kč	4 094,6 Kč
8	m2	32,0 Kč	38,7 Kč	256,0 Kč	309,8 Kč
8	m2	277,0 Kč	335,2 Kč	2 216,0 Kč	2 681,4 Kč
8	m2	141,0 Kč	170,6 Kč	1 128,0 Kč	1 364,9 Kč
3	m2	510,0 Kč	617,1 Kč	1 530,0 Kč	1 851,3 Kč
3	m2	32,0 Kč	38,7 Kč	96,0 Kč	116,2 Kč
3	m2	277,0 Kč	335,2 Kč	831,0 Kč	1 005,5 Kč
3	m2	141,0 Kč	170,6 Kč	423,0 Kč	511,8 Kč
42	m2	425,0 Kč	514,3 Kč	17 850,0 Kč	21 598,5 Kč
42	m2	425,0 Kč	514,3 Kč	17 850,0 Kč	21 598,5 Kč
42	m2	102,0 Kč	123,4 Kč	4 284,0 Kč	5 183,6 Kč
42	m2	277,0 Kč	335,2 Kč	11 634,0 Kč	14 077,1 Kč
112	bm	485,0 Kč	586,9 Kč	54 320,0 Kč	65 727,2 Kč
7	bm	435,0 Kč	526,4 Kč	3 045,0 Kč	3 684,5 Kč
103	bm	238	288,0 Kč	24 514,0 Kč	29 661,9 Kč
5	bm	890	1 076,9 Kč	4 450,0 Kč	5 384,5 Kč
5	m2	268	324,3 Kč	1 340,0 Kč	1 621,4 Kč
15	m3	350	423,5 Kč	5 250,0 Kč	6 352,5 Kč
2	m3	850	1 028,5 Kč	1 700,0 Kč	2 057,0 Kč
15	m3	55	66,6 Kč	825,0 Kč	998,3 Kč

Úprava pláně zhutněná Edef,2=45 Mpa
 Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 Mpa
 Ohumusování tl. 150 mm a zatravnění
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

55	m2	32	38,7 Kč	1 260,0 Kč	2 129,6 Kč
185	m2	21,4	25,9 Kč	3 959,0 Kč	4 790,4 Kč
30	m2	35	42,4 Kč	1 050,0 Kč	1 270,5 Kč
1	kpl	4500	5 445,0 Kč	4 500,0 Kč	5 445,0 Kč

CENVA CELKEM:

402 467,8 Kč