



Smlouva o dílo

ID: 127 477

5243/19

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetkuIng. Josef Kadlec, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602362; +420 56460213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Ing. Pavel Drbal a Miloslav Hrbek, jednatelé společnosti

Ing. Pavel Drbal a Miloslav Hrbek, jednatelé společnosti

Pavel Zahradník, vedoucí realizačního střediska

Petr Šimánek, stavbyvedoucí

565 432 243 / 565 433 310

608 38 531

CZ60838531

Komerční Banka, a.s.

19 – 3875730237/0100

U Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C
vložka 3873

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátcе, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) „SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou“ vypracované projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 026.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méně prací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této Smlouvy. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 3.

2.15. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Kamenice nad Lipou čp. 628

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): říjen 2019

3.3. Dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději: do 31. 7. 2020.

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště,
- provozní, sociální, ochranné a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zvýšené náklady na provádění všech přesunů, vyplývající z omezení při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v dokumentaci a příslušnými předpisy, které se k plnění díla vztahují,
- zhotovitel provede zajištění staveniště pro stavební úpravy tak, aby nebyla narušena komunikační trasa a únikové cesty pro klienty a veřejnost a zajistí příslušné značení, podle požadavku koordinátora BOZP,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání

veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 7 954 331,93 Kč

DPH 21 %: 1 670 409,71 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 9 624 741,64 Kč

slovy: devět milionů šest set dvacet čtyři tisíce sedm set čtyřicet jedna korun česká a 64 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit až do výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedodělků, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence

objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,

- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídít zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat firma, která bude určena objednatelem před předáním staveniště, a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: projekční kancelář PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 026.

Koordinátor BOZP: PREPO-TEAM s.r.o., Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany, IČO 259 54 580

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění

zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto

prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedorazí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněn jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného **plnění minimálně 5 mil. Kč.**

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)

12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně zhotovitele

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílič konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Kamenice 1.8.2019

Jihlava 05. 08. 2019

Za zhotovitele

**I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770 -20-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531


Ing. Pavel Drbal a Miloslav Hrbek
jednatelé společnosti

Za objednatele


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-021

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

KSO:
Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:
Datum: 24.05.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH			7 954 331,93
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 954 331,93	Výše daně 1 670 409,71
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 624 741,64

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
384 70 Kamenice n.L. -13-
tel.: 565 433 240 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	19-021		
Stavba:	SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou		
Místo:	Kamenice nad Lipou, č.p. 628	Datum:	24.05.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	7 954 331,93	9 624 741,64
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	104 662,00	126 641,02
SO-01	Domov mládeže	7 083 841,46	8 571 448,17
01-0	1.NP - Bourání	85 491,50	103 444,72
01-1	1.NP - Architektonicko-stavební řešení	387 188,34	468 497,89
02-0	2.NP - Bourání	116 924,95	141 479,19
02-1	2.NP - Architektonicko-stavební řešení	650 702,69	787 350,25
03-0	3.NP - Bourání	100 594,06	121 718,81
03-1	3.NP - Architektonicko-stavební řešení	574 643,73	695 318,91
04-0	4.NP - Bourání	190 100,60	230 021,73
04-1	4.NP - Architektonicko-stavební řešení	657 003,13	794 973,79
05-0	Bourací práce - připojce pro EI	488 153,66	590 665,93
01a	Zařízení pro vytápění staveb	779 670,05	943 400,76
01b	Zařízení vzduchotechniky	270 251,15	327 003,89
01c	Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení	1 269 294,80	1 535 846,71
01d_1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky (SOCIÁLKY)	494 631,40	598 503,99
01d_2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	630 761,00	763 220,81
01e	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	388 430,40	470 000,78
SO-01b	Domov mládeže - výměna oken	712 081,78	861 618,95
01-2	1.NP - Bourání (OKNA)	40 543,95	49 058,18
01-3	1.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)	86 496,86	104 661,20
02-2	2.NP - Bourání (OKNA)	7 152,78	8 654,86
02-3	2.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)	188 159,91	227 673,49
03-2	3.NP - Bourání (OKNA)	8 410,92	10 177,21
03-3	3.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)	188 363,05	227 919,29
04-2	4.NP - Bourání (OKNA)	15 431,49	18 672,10
04-3	4.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)	177 522,82	214 802,61
IO-01	Oprava vodovodní přípojky	53 746,69	65 033,49
IO-01	Oprava vodovodní přípojky	53 746,69	65 033,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, č.p. 628	Datum:	24.05.2019
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 827 1912, 801 7212

Cena bez DPH		104 662,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 662,00	21,00%	21 979,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 126 641,02	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na Dvř. Kamenice nad Lipou

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 24.05.2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 662,00

OST - Ostatní

104 662,00

O02 - Vedlejší a ostatní náklady

104 662,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DPS a SDD Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 24.05.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							104 662,00

Náklady soupisu celkem

							104 662,00
							104 662,00
							104 662,00
1	K	0101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	21 820,00	21 820,00

PP
Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.

Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00
---	---	------	---------------------------	-----	-------	----------	----------

PP
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace (veřejné i areálové), vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.

3	K	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu	kpl	1,000	18 140,00	18 140,00
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP
Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

4	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	9 720,00	9 720,00
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------

PP
Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...).

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

5	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	9 985,00	9 985,00
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------

PP
Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správcí, bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby

6	K	0304	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení díla	kpl	1,000	6 825,00	6 825,00
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------

PP
Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)

7	K	0305	Geometrický plán	kpl	1,000	4 982,00	4 982,00
---	---	------	------------------	-----	-------	----------	----------

PP
Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD

8	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------

PP
Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD

9	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí díla	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------

PP
Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči

10	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
----	---	------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP
Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	3 890,00	3 890,00
PP Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..							
12	K	002-304	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu	kpl	1,000	15 650,00	15 650,00

PP

Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

01-0 - 1.NP - Bourání

KSO: 8017212
Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ: 24.05.2019
Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí 1.1.1 Půdorys 1.NP – bourání

Cena bez DPH		85 491,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 491,50	21,00%	17 953,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	103 444,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Pelnimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis: 01-0 - 1.NP - Bourání

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 491,50

HSV - Práce a dodávky HSV 67 548,90

1 - Zemní práce 2 504,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 262,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 862,05

997 - Přesun sutě 18 029,72

998 - Přesun hmot 889,92

PSV - Práce a dodávky PSV 17 942,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41,54

713 - Izolace tepelné 348,27

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 612,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 542,00

751 - Vzduchotechnika 423,00

766 - Konstrukce truhlářské 2 214,68

776 - Podlahy povlakové 599,87

783 - Dokončovací práce - nátěry 7 227,03

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 934,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STB a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na divi Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 01-0 - 1.NP - Bourání

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 24.05.2019
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							85 491,50

Náklady soupisu celkem

							67 548,90
D HSV Práce a dodávky HSV							2 504,81
D 1 Zemní práce							1 784,94
1	K	139711101	Vykopávky ruční v prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,838	2 130,00	1 784,94
PP				Vykopávka ruční v prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4			
VV				č131			
VV				3,35*0,25			
VV				Součet			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,838	262,00	219,56
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,570	20,20	253,91
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			
VV				0,838*15			
VV				Součet			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,760	140,00	246,40
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného			
VV				0,838*2,1			
VV				Součet			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							12 262,40
5	K	619996115	Ochrana podlahy obedněním vč.pozdějšího obednění	m2	10,720	530,00	5 681,60
PP				Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním podlahy			
VV				pozn.3			
VV				č104			
VV				3,79			
VV				č105			
VV				3,52			
VV				č106			
VV				1,18			
VV				č107			
VV				2,23			
VV				Součet			
6	K	619996125	Ochrana svislých ploch obedněním vč.pozdějšího obednění	m2	14,400	457,00	6 580,80
PP				Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním svislých ploch			
VV				pozn.2			
VV				0,8*2*9			
VV				Součet			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							33 862,05
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,900	45,80	1 369,42
PP				Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m			
VV				2,74+2,23+1,18			
VV				2,74+2,23+1,18			
VV				2,66+2,23+1,18+8,18			
VV				3,35			
VV				Součet			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,100	93,00	195,30
PP				Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
VV				nový stav pozn.6			
VV				instalační šachty			
VV				0,84*0,5*5			
VV				Součet			
9	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	42,840	91,90	3 937,00
PP				Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm			
VV				č113+114			
VV				(2+2+0,3+0,8)*2,8			
VV				č119+120			
VV				(2+2+0,3+0,8)*2,8			
VV				č125+126			
VV				(2+2+0,3+0,8)*2,8			
VV				Součet			
10	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,024	4 360,00	104,64
PP				Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3			
VV				pozn.4			
VV				č113			
VV				0,8*0,1*0,1			
VV				č119			
VV				0,8*0,1*0,1			
VV				č125			
VV				0,8*0,1*0,1			
VV				Součet			
11	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,335	3 240,00	1 085,40
PP				Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2			
VV				č131			
VV				3,35*0,1			
VV				Součet			
12	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,503	2 700,00	1 358,10
PP				Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2			
VV				č131			
VV				3,35*0,15			
VV				Součet			
13	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	26,550	151,00	4 009,05
PP				Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm			
14	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	185,850	67,40	12 526,29
PP				Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru			
VV				26,55*7			
VV				Součet			
15	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	26,550	62,30	1 654,07
PP				Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2			
VV				2,74+2,23+1,18			
VV				2,74+2,23+1,18			
VV				2,66+2,23+1,18+8,18			
VV				Součet			
16	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,350	89,70	300,50
PP				Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2			
VV				č131			
VV				3,35			
VV				Součet			
17	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	19,700	29,20	575,24
PP				Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných			
VV				č112			
VV				(2+1,25)*2			
VV				-0,6*2			
VV				-0,8*3			
VV				č118			
VV				(2+1,25)*2			
VV				-0,6*2			
VV				-0,8*3			
VV				č124			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					6,500		
					-1,200		
					-1,600		
					11,000		
					-0,800		
					-3,950		
					5,400		
					-1,450		
					19,700		
					-1,45		
					Součet		
18	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	3,600	98,30	353,88
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm				
	PP						
					3,600		
					3,600		
					6,000	161,00	966,00
					Součet		
19	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	6,000		
			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm kapsy pro překlad 01.01		6,000		
	PP				6,000		
					6		
					Součet		
20	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek, mřížek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	3,000	35,00	105,00
			Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného				
	PP				3,000		
					3,000		
					2,400	86,00	206,40
					2,400		
21	K	976081111	Vybourání tyče zástěny zazděné	m	2,400		
			0,8*3		2,400		
			Součet				
22	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	26,550	30,00	796,50
			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %				
	PP						
23	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	65,577	23,80	1 560,73
			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %				
	PP						
					12,600		
					-4,800		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-4,800		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		
					3,920		
					12,600		
					-3,200		
					2,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	10,720	28,30	303,38
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných lepením do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace				
36	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	3,350	13,40	44,89
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm				
	VV		č131		3,350		
	VV		3,35		3,350		
	VV		Součet				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				612,00
37	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	3,000	204,00	612,00
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200				
	VV		pozn.7		3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet				
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				1 542,00
38	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	3,000	165,00	495,00
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních				
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	128,00	384,00
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
40	K	725820801	Demontáž baterie	soubor	3,000	77,00	231,00
	PP		Demontáž baterií				
41	K	725840850	Demontáž baterie sprch	kus	3,000	144,00	432,00
	PP		Demontáž baterií sprchových				
	D	751	Vzduchotechnika				423,00
42	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	3,000	141,00	423,00
	PP		Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm				
	VV		pozn.6		3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet				
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 214,68
43	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	10,720	134,00	1 436,48
	PP		Demontáž obložení podhledů palubkami				
	VV		č104-107		10,720		
	VV		3,79+3,52+1,18+2,23		10,720		
	VV		Součet				
44	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	10,720	35,00	375,20
	PP		Demontáž obložení podhledů podkladových roštů				
45	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	39,00	195,00
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
46	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 pro opětovné použití, uložení	kus	8,000	26,00	208,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	VV		pozn.1		8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Součet				
	D	776	Podlahy povlakové				599,87
47	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	2,230	120,00	267,60
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	VV		č113		2,230		
	VV		2,23		2,230		
	VV		Součet				
48	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	2,230	149,00	332,27
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				7 227,03
49	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	4,000	138,00	552,00
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením				
	VV		poklopy		4,000		
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet				
50	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	27,245	245,00	6 675,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením				
	VV		č114		2,100		
	VV		1,4*1,5		1,500		
	VV		č119		2,100		
	VV		1*1,5		1,500		
	VV		č120		2,100		
	VV		1,4*1,5		1,500		
	VV		č125		2,100		
	VV		1*1,5		1,500		
	VV		č126		2,100		
	VV		1,4*1,5		1,500		
	VV		č131		2,100		
	VV		3,35		3,350		
	VV		(2,4+1,5+2,4)*2,8		17,640		
	VV		-1,45*2,1		-3,045		
	VV		Součet		27,245		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
51	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	113,170	29,00	4 934,21
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				3 281,93
	VV		č112		2,740		
	VV		2,74		12,600		
	VV		(2+1,25*2)*2,8		2,740		
	VV		č113		2,230		
	VV		2,23		2,480		
	VV		(2+1,1)*(2,8-2)		2,230		
	VV		č114		2,480		
	VV		1,18		1,180		
	VV		1,4*2,8		3,920		
	VV		č118		2,740		
	VV		2,74		12,600		
	VV		(2+1,25*2)*2,8		2,740		
	VV		č119		2,230		
	VV		2,23		2,480		
	VV		(2+1,1)*(2,8-2)		2,230		
	VV		č120		2,480		
	VV		1,4*2,8		3,920		
	VV		č124		8,180		
	VV		2,66		30,800		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		113,170		
	VV		č125		2,660		
	VV		2,23		12,600		
	VV		(2+1,1)*(2,8-2)		2,230		
	VV		č126		2,480		
	VV		1,18		1,180		
	VV		1,4*2,8		3,920		
	VV		č128		8,180		
	VV		8,18		30,800		
	VV		(3+2,5)*2*2,8		113,170		
	VV		Součet				
52	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	113,170	14,60	1 652,28
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Pelnimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na Dvůr Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

01-1 - 1.NP - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8017212
Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ: Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístkem - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí Příloha č.2 – výpis oceli 1.1.5 Půdorys 1.NP – návrh

Cena bez DPH		387 188,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	387 188,34	21,00%	81 309,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	468 497,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ORS a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis: 01-1 - 1.NP - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 387 188,34

HSV - Práce a dodávky HSV 152 411,31

2 - Zakládání	3 474,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	39 521,66
4 - Vodorovné konstrukce	1 270,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	89 372,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 260,59
998 - Přesun hmot	11 511,72

PSV - Práce a dodávky PSV 234 777,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 639,20
713 - Izolace tepelné	448,92
763 - Konstrukce suché výstavby	28 299,85
766 - Konstrukce truhlářské	55 857,31
767 - Konstrukce zámečnické	3 335,41
771 - Podlahy z dlaždic	55 916,00
776 - Podlahy povlakové	1 314,85
781 - Dokončovací práce - obklady	51 475,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 481,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 008,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Píseň - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DII Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 01-1 - 1.NP - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 24.05.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							387 188,34

Náklady soupisu celkem 152 411,31

D		HSV	Práce a dodávky HSV					3 474,74
D		2	Zakládání					931,30
1	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	0,670	1 390,00		
	PP		Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm					
	W		č131		0,670			
	W		3,35*0,2		0,670			
	W		Součet					
2	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	0,503	2 880,00		1 448,64
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	W		č131		0,503			
	W		3,35*0,15		0,503			
	W		Součet					
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,034	32 200,00		1 094,80
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	W		3,35*0,00444*2*1,15		0,034			
	W		Součet					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					39 521,66
4	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,060	9 020,00		541,20
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	W		č01.01		0,060			
	W		10,07*0,001*6		0,060			
	W		Součet					
5	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	0,063	23 900,00		1 505,70
	PP		ocel profilová UPN 100 jakost 11 375		0,063			
	W		0,06*1,05		0,063			
	W		Součet					
6	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,360	677,00		2 274,72
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	W		č104		3,360			
	W		0,6*2,8*2		3,360			
	W		Součet					
7	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	16,656	636,00		10 593,22
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	W		č113+114		2,352			
	W		0,84*2,8		5,600			
	W		2*2,8		-2,400			
	W		-0,6*2*2					
	W		č119+120		2,352			
	W		0,84*2,8		5,600			
	W		2*2,8		-2,400			
	W		-0,6*2*2					
	W		č125+126		2,352			
	W		0,84*2,8		5,600			
	W		2*2,8		-2,400			
	W		-0,6*2*2		16,656			
	W		Součet					
8	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	16,800	872,00		14 649,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože				
	WV		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
	WV		č113+114				
	WV		2*2,8		5,600		
	WV		č119-120				
	WV		2*2,8		5,600		
	WV		č125+126				
	WV		2*2,8		5,600		
	WV		Součet		16,800		
9	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	8,520	53,30	454,12
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm				
	WV		č113+114				
	WV		0,84		0,840		
	WV		2		2,000		
	WV		č119+120				
	WV		0,84		0,840		
	WV		2		2,000		
	WV		č125+126				
	WV		0,84		0,840		
	WV		2		2,000		
	WV		Součet		8,520		
10	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	6,000	79,90	479,40
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm				
	WV		č113+114				
	WV		2		2,000		
	WV		č119-120				
	WV		2		2,000		
	WV		č125+126				
	WV		2		2,000		
	WV		Součet		6,000		
11	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	44,800	105,00	4 704,00
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné				
	WV		č104				
	WV		2,8*4		11,200		
	WV		č113+114				
	WV		2,8*4		11,200		
	WV		č119+120				
	WV		2,8*4		11,200		
	WV		č125+126				
	WV		2,8*4		11,200		
	WV		Součet		44,800		
12	K	346244354	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	3,000	811,00	2 433,00
	PP		Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm				
	WV		(1+1)*2*0,25*3		3,000		
	WV		Součet		3,000		
13	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	5,700	331,00	1 886,70
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem				
	WV		č01.01				
	WV		0,95*1*6		5,700		
	WV		Součet		5,700		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 270,00
14	K	411388621	Zabetonování otvorů ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch vč.bednění, odbednění a výztuže,	kus	1,000	658,00	658,00
	PP		Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, ve stropěch železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2				
	WV		č126 pozn.5				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
15	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	6,000	102,00	612,00
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm				
	WV		překlad 01.01				
	WV		6		6,000		
	WV		Součet		6,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				89 372,60
16	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	26,550	66,80	1 773,54
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů				
17	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,550	238,00	6 318,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů				
18	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,550	151,00	4 009,05
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
19	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	1,650	880,00	1 452,00
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká ve střepech, šířky rýhy do 150 mm				
20	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	26,550	189,00	5 017,95
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% viz otlučení				
VV			26,55		26,550		
VV			Součet		26,550		
21	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	91,160	53,00	4 831,48
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
VV			č104				
VV			0,6*2,8*2		3,360		
VV			č112				
VV			(2+1,25)*2*2,8		18,200		
VV			-0,6*2*2		-2,400		
VV			-0,8*2*3		-4,800		
VV			č113				
VV			(2+1,01)*2*(2,8-2)		4,816		
VV			č114				
VV			(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)		5,434		
VV			č118				
VV			(2+1,25)*2*2,8		18,200		
VV			-0,6*2*2		-2,400		
VV			-0,8*2*3		-4,800		
VV			č119				
VV			(2+1,01)*2*(2,8-2)		4,816		
VV			č120				
VV			(2+0,84)*2*(2,8-1,5)		7,384		
VV			č124				
VV			(2+1,25)*2*2,8		18,200		
VV			-0,6*2*2		-2,400		
VV			-0,8*2*2		-3,200		
VV			č125				
VV			(2+1,01)*2*(2,8-2)		4,816		
VV			č126				
VV			(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)		5,434		
VV			č128				
VV			(3+2,5)*2*2,8		30,800		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			-1,45*2*3		-8,700		
VV			Součet		91,160		
22	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	91,160	206,00	18 778,96
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
23	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	91,160	119,00	10 848,04
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
24	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,856	206,00	6 356,34
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
VV			viz otlučení obkladů				
VV			30,856		30,856		
VV			Součet		30,856		
25	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,320	729,00	3 878,28
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm				
26	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	65,557	158,00	10 358,01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% viz otlučení				
VV			65,557		65,557		
VV			Součet		65,557		
27	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	37,30	1 865,00
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
28	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,480	283,00	135,84
PP			Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			č131				
VV			2,4*0,2				
VV			Součet		0,480		
29	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,480		
PP			Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
30	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,012	32 200,00	386,40
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 3,35*0,0031*1,15				
VV			Součet		0,012		
31	K	632451214	Potěr cementový samonivelační lité C20 tl do 50 mm	m2	3,350	343,00	1 149,05
PP			Potěr cementový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm				
VV			č131				
VV			3,35				
VV			Součet		3,350		
32	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	21,300	30,00	639,00
PP			Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20 3,55*6				
VV			Součet		21,300		
33	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	3,350	12,20	40,87
PP			Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie				
34	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	3,350	62,70	210,05
PP			Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)				
35	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	5,400	18,80	101,52
PP			Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 150 mm				
VV			č131				
VV			1,5+2,4+1,5				
VV			Součet		5,400		
36	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	6,000	568,00	3 408,00
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
37	M	553311970	zárubeň ocelová s drážkou vč. těsnění 100 DV 600 L/P - tab.PSV ozn.Z01+Z02	kus	6,000	1 050,00	6 300,00
38	K	641941111	Osazování rámu do 1 m2	kus	2,000	172,00	344,00
39	M	56245711	dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem	kus	2,000	568,00	1 136,00
PP			dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
40	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,620	45,80	7 260,59
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
VV			3,79+3,52+1,18+2,23				
VV			2,74+2,23+1,18		10,720		
VV			2,74+2,23+1,18		6,150		
VV			2,66+2,23+1,18		6,150		
VV			8,18		6,070		
VV			č131		8,180		
VV			3,35				
VV			Součet		3,350		
41	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	49,245	93,00	4 579,79
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
VV			3,35*6,3				
VV			3,35*6,3		21,105		
VV			3,35*2,1		21,105		
VV			Součet		7,035		
42	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus	kus	3,000	170,00	510,00
PP			Osazování výrobků do 15 kg/kus				
43	M	5536661	teleskopická rozpěrná tyč, kroužky, sprchový závěs	kus	3,000	1,00	3,00
44	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný	m2	1,160	265,00	307,40
PP			Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný				
VV			č128				
VV			čisticí zóna				
VV			0,8*1,45				
VV			Součet		1,160		
D		998	Přesun hmot				
45	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,659	1 080,00	11 511,72
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				234 777,03
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 639,20
46	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,350	9,40	31,49
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
	VV		Č131		3,350		3,350
	VV		3,35		3,350		3,350
	VV		Součet				
47	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,001	52 500,00	52,50
	PP		lak asfaltový penetrační				
	VV		3,35*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
48	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	21,760	178,00	3 873,28
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou				
	VV		A1		18,410		18,410
	VV		18,41		18,410		18,410
	VV		Č131		3,350		3,350
	VV		3,35		21,760		21,760
	VV		Součet				
49	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou	m2	49,710	200,00	9 942,00
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou				
	VV		viz keramické obklady				
	VV		48,63		48,630		48,630
	VV		Č131		1,080		1,080
	VV		(1,5+2,4+1,5)*0,2		49,710		49,710
	VV		Součet				
50	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,700	94,30	631,81
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	VV		3,35*2		6,700		6,700
	VV		Součet		6,700		6,700
51	M	62832001	pás těžký asfaltovaný 60g/m2	m2	3,853	88,00	339,06
	PP		pás těžký asfaltovaný 60g/m2				
	VV		3,35*1,15		3,853		3,853
	VV		Součet		3,853		3,853
52	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem	m2	3,853	128,00	493,18
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem				
53	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,285	968,00	275,88
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	713		Izolace tepelné				448,92
54	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3,350	21,20	71,02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
	VV		Č131		3,350		3,350
	VV		3,35		3,350		3,350
	VV		Součet				
55	M	28372305	deska EPS 100 tl 50mm	m2	3,417	79,30	270,97
	PP		deska EPS 100 tl 50mm				
	VV		3,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,417		3,417
56	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	3,350	8,90	29,82
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE				
	VV		Č131		3,350		3,350
	VV		3,35		3,350		3,350
	VV		Součet				
57	M	69311081	geotextilie 300 g/m2	m2	3,685	19,70	72,59
	PP		geotextilie 300 g/m2				
	VV		3,35*1,1		3,685		3,685
	VV		Součet		3,685		3,685
58	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,005	904,00	4,52
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	763		Konstrukce suché výstavby				
59	K	763121430	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1x (ref.Rigistabil)	m2	7,056	682,00	28 299,85
	VV		Č114		2,352		2,352
	VV		0,84*2,8		2,352		2,352
	VV		Č120		2,352		2,352
	VV		0,84*2,8		2,352		2,352
	VV		Č126		2,352		2,352
	VV		0,84*2,8		2,352		2,352
	VV		Součet		2,352		2,352
60	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,720	638,00	6 839,36
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI				
	VV		Č104-107		3,79+3,52+1,18+2,23		10,720
	VV		Součet		10,720		10,720
61	K	763164541	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	5,850	715,00	4 182,75
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm				
	VV		Č122+128		3,35+0,7		4,050
	VV		Č115		1,8		1,800
	VV		Součet		5,850		5,850
62	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	3,000	495,00	1 485,00
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm				
63	M	59030712	dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm	kus	3,000	1 045,00	3 135,00
	PP		dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm				
64	K	763173113	Montáž úchytu pro WC v SDK kci	kus	3,000	1 078,00	3 234,00
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu pro WC				
65	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC	kus	3,000	1 430,00	4 290,00
	PP		konstrukce pro uchycení WC				
66	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,315	1 020,80	321,55
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	766		Konstrukce truhlářské				
67	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	506,00	3 036,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
68	M	611-T01	dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídle 60x197 cm - tabPSV ozn. T01	kus	3,000	7 733,00	23 199,00
69	M	611-T02	dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídle 60x197 cm - tabPSV ozn. T02	kus	3,000	7 733,00	23 199,00
70	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000	132,00	792,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
71	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	6,000	863,50	5 181,00
72	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 pro opětovné použití	kus	8,000	44,00	352,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	VV		pozn.1		8,000		8,000
	VV		8		8,000		8,000
	VV		Součet		0,112		877,80
73	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,112	877,80	98,31
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	767		Konstrukce zámečnické				
74	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,160	53,10	61,60
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových				
	VV		Č128		1,160		1,160
	VV		Čistící zóna		0,8*1,45		1,160
	VV		Součet		1,160		1,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	1,276	1 080,00	1 378,08
	PP		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC				
	VV		1,16*1,1		1,276		
	VV		Součet		1,276		
76	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	4,500	82,00	369,00
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů				
	VV		(0,8+1,45)*2		4,500		
	VV		Součet		4,500		
77	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	4,950	307,00	1 519,65
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI				
	VV		4,5*1,1		4,950		
	VV		Součet		4,950		
78	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,006	1 180,00	7,08
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				55 916,00
79	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	56,450	47,20	2 664,44
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		A1				
	VV		2,23+1,18+2,23+1,18+2,23+1,18+8,18		18,410		
	VV		18,41		18,410		
	VV		B1				
	VV		2,74+2,74+2,66		8,140		
	VV		8,14		8,140		
	VV		č131				
	VV		3,35		3,350		
	VV		Součet		56,450		
80	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa do tl 8 mm	m2	26,550	307,00	8 150,85
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm				
	VV		A1				
	VV		18,41		18,410		
	VV		B1				
	VV		8,14		8,140		
	VV		Součet		26,550		
81	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	19,900	108,00	2 149,20
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		č112+118+124				
	VV		(2+1,25)*2*3		19,500		
	VV		-0,6*(2+2+2)		-3,600		
	VV		-0,8*(3+3+2)		-6,400		
	VV		č128				
	VV		(2,6+3)*2		11,200		
	VV		-0,8		-0,800		
	VV		-1,45*3+0,2*2		-3,950		
	VV		č131				
	VV		1,5+2,4+1,5		5,400		
	VV		-1,45		-1,450		
	VV		Součet		19,900		
82	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	72,967	44,40	3 239,73
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm				
	VV		(19,9/0,3)*1,1		72,967		
	VV		Součet		72,967		
83	K	771574268	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protisklzných lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	m2	29,900	508,00	15 189,20
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protisklzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 35 do 45 ks/m2				
	VV		A1				
	VV		18,41		18,410		
	VV		B1				
	VV		8,14		8,140		
	VV		č131				
	VV		3,35		3,350		
	VV		Součet		29,900		
84	M	59761444	dlažba keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru	m2	32,890	450,00	14 800,50
	PP		dlažba keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru				
	VV		29,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství		32,890		
85	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	19,900	39,20	780,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem				
86	K	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	47,200	177,00	8 354,40
	PP		Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojením na stěnu z folie				
	VV		č113+119+125				
	VV		(2+1,01)*2*3		18,060		
	VV		č114+120+126				
	VV		(1,25+0,84)*2*3		12,540		
	VV		č128				
	VV		(2,6+3)*2		11,200		
	VV		č131				
	VV		1,5+2,4+1,5		5,400		
	VV		Součet		47,200		
87	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,040	565,00	587,60
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				
88	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	4,000	124,00	1 314,85
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných				
	VV		0,8*5		4,000		
	VV		Součet		4,000		
89	M	553431100	přechodový profil	m	4,400	186,00	818,40
	VV		4*1,1		4,400		
	VV		Součet		4,400		
90	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,001	448,00	0,45
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
91	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	48,630	47,20	51 475,66
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				2 295,34
92	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	48,630	537,00	26 114,31
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2				
	VV		č113				
	VV		(2+1,01)*2*2		12,040		
	VV		-0,6*2		-1,200		
	VV		č114				
	VV		(1,25+0,84)*2*1,5		6,270		
	VV		-0,6*1,5		-0,900		
	VV		č119				
	VV		(2+1,01)*2*2		12,040		
	VV		-0,6*2		-1,200		
	VV		č120				
	VV		(1,25+0,84)*2*1,5		6,270		
	VV		-0,6*1,5		-0,900		
	VV		č125				
	VV		(2+1,01)*2*2		12,040		
	VV		-0,6*2		-1,200		
	VV		č126				
	VV		(1,25+0,84)*2*1,5		6,270		
	VV		-0,6*1,5		-0,900		
	VV		Součet		48,630		
93	M	59761255	obkladačky keramické I. jakost	m2	53,493	350,00	18 722,55
	VV		48,63*1,1 Přepočtené koeficientem množství		53,493		
94	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	27,000	101,00	2 727,00
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	VV		č113				
	VV		(2+1,01)*2		6,020		
	VV		-0,6		-0,600		
	VV		č114				
	VV		(1,25+0,84)*2		4,180		
	VV		-0,6		-0,600		
	VV		č119				
	VV		(2+1,01)*2		6,020		
	VV		-0,6		-0,600		
	VV		č120				
	VV		(1,25+0,84)*2		4,180		
	VV		-0,6		-0,600		
	VV		č125				
	VV		(2+1,01)*2		6,020		
	VV		-0,6		-0,600		
	VV		č126				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,25+0,84)*2		4,180		
	VV		-0,6		-0,600		
	VV		Součet		27,000		
95	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	27,000	43,40	1 171,80
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem				
96	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,787	565,00	444,66
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 481,43
97	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,640	105,00	1 642,20
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		zárubně		5,520		
	VV		(0,6+2*2)*(0,1+0,05*2)*6				
	VV		č01.01		2,120		
	VV		0,95*0,372*6				
	VV		poklopy		8,000		
	VV		2*2*2		15,640		
	VV		Součet				
98	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	31,280	101,00	3 159,28
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		31,280		
	VV		15,64*2		31,280		
	VV		Součet				
99	K	783822211	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru	m2	15,425	104,00	1 604,20
	PP		Vyrovnaní omítek před provedením nátěru celoplošné				
	VV		č131		3,350		
	VV		3,35		15,120		
	VV		(1,5+2,4+1,5)*2,8		-3,045		
	VV		-1,45*2,1		15,425		
	VV		Součet				
100	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	15,425	43,40	669,45
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový				
101	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	15,425	156,00	2 406,30
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 008,40
102	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	169,160	14,90	2 520,48
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		č104		3,790		
	VV		3,79		21,280		
	VV		(1,8+2)*2*2,8				
	VV		č112		2,740		
	VV		2,74		18,200		
	VV		(2+1,25)*2*2,8				
	VV		č113		2,230		
	VV		2,23		4,816		
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				
	VV		č114		1,180		
	VV		1,18		5,434		
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
	VV		č118		2,740		
	VV		2,74		18,200		
	VV		(2+1,25)*2*2,8				
	VV		č119		2,230		
	VV		2,23		4,816		
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				
	VV		č120		1,180		
	VV		1,18		7,384		
	VV		(2+0,84)*2*(2,8-1,5)				
	VV		č124		2,660		
	VV		2,66		18,200		
	VV		(2+1,25)*2*2,8				
	VV		č125		2,230		
	VV		2,23		4,816		
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				
	VV		č126		1,180		
	VV		1,18		5,434		
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
	VV		č128		8,180		
	VV		8,18				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,4+3)*2*2,8				
	VV		Součet		30,240		
103	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,160		
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m			62,00	10 487,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peminov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

02-0 - 2.NP - Bourání

KSO: 8017212
Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ: Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí 1.1.2 Půdorys 2.NP – bourání

Cena bez DPH			116 924,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	116 924,95	21,00%	24 554,24
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			141 479,19
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 02-0 - 2.NP - Bourání

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	116 924,95
HSV - Práce a dodávky HSV	94 838,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 726,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 317,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 651,60
997 - Přesun sutě	24 987,02
998 - Přesun hmot	1 155,60
PSV - Práce a dodávky PSV	22 086,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	612,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 569,00
751 - Vzduchotechnika	705,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 323,00
776 - Podlahy povlakové	3 902,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 180,68
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 794,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFS a SOU PERNŠTŮV - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na Divi Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 02-0 - 2.NP - Bourání

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

116 924,95

D	HSV	Práce a dodávky HSV					94 838,12
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 726,50
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,060	5 470,00	328,20
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou				
	VV		1,3*(0,15*0,14+0,25*0,1)		0,060		
	VV		Součet		0,060		
2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,039	39 900,00	1 556,10
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22				
	VV		OB				
	VV		37,18*0,001*1,05		0,039		
	VV		Součet		0,039		
3	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	6,000	98,70	592,20
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg				
	VV		OB				
	VV		0,2*5*6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
4	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm	t	0,010	25 000,00	250,00
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm				
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					14 317,40
5	K	619996115	Ochrana podlahy obedněním vč.pozdějšího obednění	m2	5,000	530,00	2 650,00
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním podlahy				
	VV		m.č. 2.29 při bourání otvoru z m.č. 2.27 / 2.29				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
6	K	619996125	Ochrana svislých ploch obedněním vč.pozdějšího obednění	m2	25,400	457,00	11 607,80
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním svislých ploch				
	VV		pozn.2				
	VV		0,8*2*8		12,800		
	VV		m.č. 2.29 při bourání otvoru z m.č. 2.27 / 2.29 -				
	VV		12,6		12,600		
	VV		Součet		25,400		
7	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,100	596,00	59,60
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
	VV		č227-229				
	VV		0,25*0,2*2		0,100		
	VV		Součet		0,100		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					51 651,60
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,390	45,80	1 941,46
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m				
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,66+1,18+2,23+11,72		17,790		
	VV		Součet		42,390		
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,100	93,00	195,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	VV		nový stav pozn.6				
	VV		instalační šachty				
	VV		0,84*0,5*5				
	VV		Součet		2,100		
10	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	71,400	91,90	6 561,66
	PP		Bourání příček z cihel, tvánic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
	VV		č205+206				
	VV		(2+2+0,3+0,8)*2,8				
	VV		č210+211		14,280		
	VV		(2+2+0,3+0,8)*2,8				
	VV		č215+216		14,280		
	VV		(2+2+0,3+0,8)*2,8				
	VV		č220+221		14,280		
	VV		(2+2+0,3+0,8)*2,8				
	VV		č225+226		14,280		
	VV		(2+2+0,3+0,8)*2,8				
	VV		Součet		14,280		
11	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,040	4 360,00	174,40
	PP		Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3				
	VV		pozn.3				
	VV		č206				
	VV		0,8*0,1*0,1		0,008		
	VV		č211				
	VV		0,8*0,1*0,1		0,008		
	VV		č216				
	VV		0,8*0,1*0,1		0,008		
	VV		č221				
	VV		0,8*0,1*0,1		0,008		
	VV		č226				
	VV		0,8*0,1*0,1		0,008		
	VV		Součet		0,008		
12	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	44,620	151,00	6 737,62
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
	VV		30,67				
	VV		13,95				
	VV		Součet		30,670		
	VV		13,950				
	VV		44,620				
13	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	312,340	67,40	21 051,72
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru				
	VV		44,62*7				
	VV		Součet		312,340		
	VV		312,340				
14	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	30,670	62,30	1 910,74
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,66+1,18+2,23		6,150		
	VV		Součet		6,070		
	VV		30,670				
15	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	15,300	29,20	446,76
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných				
	VV		č204				
	VV		(2+1,25)*2				
	VV		-0,6*2		6,500		
	VV		-0,8*3		-1,200		
	VV		č209		-2,400		
	VV		(2+1,25)*2				
	VV		-0,6*2		6,500		
	VV		-0,8*3		-1,200		
	VV		č214		-2,400		
	VV		(2+1,25)*2				
	VV		-0,6*2		6,500		
	VV		-0,8*3		-1,200		
	VV		č219		-2,400		
	VV		(2+1,25)*2				
	VV		-0,6*2		6,500		
	VV		-0,8*3		-1,200		
	VV		č224		-2,400		
	VV		(2+1,25)*2				
	VV		-0,6*2		6,500		
	VV		-0,8*2		-1,200		
	VV		Součet		-1,600		
	VV		15,300				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	967031132	Prisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,050	127,00	133,35
	PP		Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
	VV		č227-229		1,050		
	VV		0,25*2,1*2		1,050		
	VV		Součet				
17	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,525	952,00	499,80
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm				
	VV		č227-229		0,525		
	VV		1*2,1*0,25		0,525		
	VV		Součet				
18	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	10,000	161,00	1 610,00
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm kapsy pro překlad 01.01				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
19	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	1,300	454,00	590,20
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm				
	VV		č227-229		1,300		
	VV		1,3		1,300		
	VV		Součet				
20	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek, mřížek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	5,000	35,00	175,00
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného				
	VV		pozn.5		5,000		
	VV		5		5,000		
	VV		Součet				
21	K	976081111	Vybourání tyče zástěny zazděné	m	4,000	86,00	344,00
	VV		0,8*5		4,000		
	VV		Součet				
22	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	42,390	30,00	1 271,70
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %				
23	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	116,780	24,00	2 802,72
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %				
	VV		č204		12,600		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		-4,800		
	VV		-0,8*2*3				
	VV		č205		3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č206		2,800		
	VV		1*2,8		1,890		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)				
	VV		č209		12,600		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		-4,800		
	VV		-0,8*2*3				
	VV		č210		3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č211		2,800		
	VV		1*2,8		1,890		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)				
	VV		č214		12,600		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		-4,800		
	VV		-0,8*2*3				
	VV		č215		3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č216		2,800		
	VV		1*2,8		3,360		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,2)				
	VV		č219		12,600		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		-4,800		
	VV		-0,8*2*3				
	VV		č220		3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č221		2,800		
	VV		1*2,8		1,890		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)				
	VV		č224				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8				
	VV		-0,8*2*2		12,600		
	VV		č225		-3,200		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č226		3,920		
	VV		1*2,8				
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)		2,800		
	VV		č227		1,890		
	VV		(3,35+3,5)*2*2,8				
	VV		-1*2,1		38,360		
	VV		-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,15		-2,100		
	VV		-0,8*2		-3,000		
	VV		Součet		-1,600		
					116,780		
24	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	58,485	89,00	5 205,17
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
	VV		č206				
	VV		(0,3+1+1,1)*1,9				
	VV		-0,6*1,9		4,560		
	VV		(0,3+0,9+1,1+1)*1,9		-1,140		
	VV		č211		6,270		
	VV		(0,3+1+1,1)*1,9				
	VV		-0,6*1,9		4,560		
	VV		(0,3+0,9+1,1+1)*1,9		-1,140		
	VV		č216		6,270		
	VV		(0,3+1+1,1)*2				
	VV		-0,6*2		4,800		
	VV		(0,3+0,9+1,1+1)*2		-1,200		
	VV		č221		6,600		
	VV		(0,3+1+1,1)*1,9				
	VV		-0,6*1,9		4,560		
	VV		(0,3+0,9+1,1+1)*1,9		-1,140		
	VV		č226		6,270		
	VV		(0,3+1+1,1)*1,9				
	VV		-0,6*1,9		4,560		
	VV		(0,3+0,9+1,1+1)*1,9		-1,140		
	VV		č227		6,270		
	VV		(1,5+3,5+1,35)*1,5				
	VV		Součet		9,525		
					58,485		
D	997		Přesun sutě				
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,604	620,00	24 987,02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m				
							12 154,48
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,604	237,00	4 646,15
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	470,496	10,30	4 846,11
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
	VV		přes 1 km				
	VV		19,604*24		470,496		
	VV		Součet		470,496		
28	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	18,287	125,00	2 285,88
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu				
	VV		19,604				
	VV		-0,684		19,604		
	VV		-0,045		-0,684		
	VV		-0,588		-0,045		
	VV		Součet		-0,588		
					18,287		
29	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného	t	0,684	500,00	342,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného				
	VV		od.766				
	VV		0,684				
	VV		Součet		0,684		
					0,684		
30	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	t	0,045	935,00	42,08
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot				
	VV		od.776				
	VV		0,045				
	VV		Součet		0,045		
					0,045		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného	t	0,588	1 140,00	670,32
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demolčního				
	VV		19,604*0,03		0,588		
	VV		Součet		0,588		
	D	998	Přesun hmot				1 155,60
32	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,070	1 080,00	1 155,60
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 086,83
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				612,00
33	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	3,000	204,00	612,00
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200				
	VV		pozn.7				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				2 569,00
34	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	5,000	165,00	825,00
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních				
35	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	128,00	640,00
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
36	K	725820801	Demontáž baterie	soubor	5,000	76,80	384,00
	PP		Demontáž baterií				
37	K	725840850	Demontáž baterie sprch	kus	5,000	144,00	720,00
	PP		Demontáž baterií sprchových				
	D	751	Vzduchotechnika				705,00
38	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	5,000	141,00	705,00
	PP		Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm				
	VV		pozn.6				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 323,00
39	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	9,000	39,00	351,00
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
40	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 pro opětovné použití, uložení	kus	14,000	25,00	350,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	VV		pozn.1				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
41	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	2,000	311,00	622,00
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm				
	D	776	Podlahy povlakové				3 902,59
42	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	13,950	120,00	1 674,00
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	VV		č216				
	VV		2,23		2,230		
	VV		č227				
	VV		11,72		11,720		
	VV		Součet		13,950		
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	12,100	12,40	150,04
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
	VV		č227				
	VV		(3,35+3,5)*2		13,700		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		Součet		12,100		
44	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	13,950	149,00	2 078,55
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 180,68
45	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,316	105,00	138,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		OB				
	VV		1,3*0,506*2				
	VV		Součet				1,316
46	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	16,500	245,00	4 042,50
	PP		Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením				
	VV		č205				
	VV		1,4*1,5				
	VV		č206		2,100		
	VV		1*1,5				
	VV		č210		1,500		
	VV		1,4*1,5				
	VV		č211		2,100		
	VV		1*1,5				
	VV		č215		1,500		
	VV		1,4*1,5				
	VV		č220		2,100		
	VV		1,4*1,5				
	VV		č221		2,100		
	VV		1*1,5				
	VV		č225		1,500		
	VV		1,4*1,5				
	VV		č226		2,100		
	VV		1*1,5				
	VV		Součet		1,500		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		16,500		
47	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	201,710	29,00	8 794,56
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				5 849,59
	VV		č204				
	VV		2,74				
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		2,740		
	VV		č205		12,600		
	VV		1,18				
	VV		1,4*2,8		1,180		
	VV		č206		3,920		
	VV		2,23				
	VV		1*2,8		2,230		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)		2,800		
	VV		č209		1,890		
	VV		2,74				
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		2,740		
	VV		č210		12,600		
	VV		1,18				
	VV		1,4*2,8		1,180		
	VV		č211		3,920		
	VV		2,23				
	VV		1*2,8		2,230		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)		2,800		
	VV		č214		1,890		
	VV		2,74				
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		2,740		
	VV		č215		12,600		
	VV		1,18				
	VV		1,4*2,8		1,180		
	VV		č216		3,920		
	VV		2,23				
	VV		1*2,8		2,230		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,2)		2,800		
	VV		č219		3,360		
	VV		2,74				
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		2,740		
	VV		č220		12,600		
	VV		1,18				
	VV		1,4*2,8		1,180		
	VV		č221		3,920		
	VV		2,23				
	VV		1*2,8		2,230		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)		2,800		
	VV		č224		1,890		
	VV		2,66				
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		2,660		
	VV		č225		12,600		
	VV		1,18				
	VV		1,4*2,8		1,180		
	VV		č226		3,920		
	VV		2,23				
	VV		1*2,8		2,230		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)		2,800		
	VV		č227		1,890		
	VV		11,72				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					38,360		
	W		(3,35+3,5)*2*2,8		13,440		
	W		č229		201,710		
	W		4,8*2,8				
	W		Součet		201,710	14,60	2 944,97
48	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	PP		m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na Dvř Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

02-1 - 2.NP - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8017212
Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí Příloha č.2 – výpis oceli 1.1.6 Půdorys 2.NP – návrh 1.1.9 Tabulky PSV

CC-CZ: 24.05.2019
Datum:
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			650 702,69
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	650 702,69	21,00%	136 647,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			787 350,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na divi Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis: 02-1 - 2.NP - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	650 702,69
HSV - Práce a dodávky HSV	241 108,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 643,53
4 - Vodorovné konstrukce	1 678,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	151 664,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 492,34
998 - Přesun hmot	13 630,68
PSV - Práce a dodávky PSV	409 593,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 365,62
763 - Konstrukce suché výstavby	28 487,96
766 - Konstrukce truhlářské	141 425,62
771 - Podlahy z dlaždic	93 636,80
776 - Podlahy povlakové	2 366,37
781 - Dokončovací práce - obklady	98 965,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 778,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 566,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DPS a SOU Penzion - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 02-1 - 2.NP - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 24.05.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							650 702,69

Náklady soupisu celkem 241 108,91

D HSV Práce a dodávky HSV 65 643,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 911,02

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,101	9 020,00	911,02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm				
	VV		č01.01		0,101		
	VV		10,07*10*0,001		0,101		
	VV		Součet				

2	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	0,106	23 900,00	2 533,40
	PP		ocel profilová UPN 100 jakost 11 375		0,106		
	VV		0,101*1,05		0,106		
	VV		Součet				

3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	35,195	636,00	22 384,02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
	VV		č205+206		2,352		
	VV		0,84*2,8		5,600		
	VV		2*2,8		-2,400		
	VV		-0,6*2*2				
	VV		č210+211		2,352		
	VV		0,84*2,8		5,600		
	VV		2*2,8		-2,400		
	VV		-0,6*2*2				
	VV		č215+216		2,352		
	VV		0,84*2,8		5,600		
	VV		2*2,8		-2,400		
	VV		-0,6*2*2				
	VV		č220+221		2,352		
	VV		0,84*2,8		5,600		
	VV		2*2,8		-2,400		
	VV		-0,6*2*2				
	VV		č225+226		2,352		
	VV		0,84*2,8		5,600		
	VV		2*2,8		-2,400		
	VV		-0,6*2*2				
	VV		č230		8,835		
	VV		(2,1+1)*2,85		-1,400		
	VV		-0,7*2		35,195		
	VV		Součet				

4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	28,000	872,00	24 416,00
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
	VV		č205+206		5,600		
	VV		2*2,8				
	VV		č210-211		5,600		
	VV		2*2,8				
	VV		č215+216		5,600		
	VV		2*2,8				
	VV		č220+221		5,600		
	VV		2*2,8				
	VV		č225+226		5,600		
	VV		2*2,8		28,000		
	VV		Součet				

5	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	17,300	53,30	922,09
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm				
	VV		č205+206				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,84		0,840		
	VV		2		2,000		
	VV		č210+211				
	VV		0,84		0,840		
	VV		2		2,000		
	VV		č215+216				
	VV		0,84		0,840		
	VV		2		2,000		
	VV		č220+211				
	VV		0,84		0,840		
	VV		2		2,000		
	VV		č225+226				
	VV		0,84		0,840		
	VV		2		2,000		
	VV		č230				
	VV		2,1+1		3,100		
	VV		Součet		17,300		

6	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	10,000	79,90	799,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm				
	VV		č205+206				
	VV		2		2,000		
	VV		č210-211				
	VV		2		2,000		
	VV		č215+216				
	VV		2		2,000		
	VV		č220+221				
	VV		2		2,000		
	VV		č225+226				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		10,000		

7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	61,700	105,00	6 478,50
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné				
	VV		č205+206				
	VV		2,8*4		11,200		
	VV		č210+211				
	VV		2,8*4		11,200		
	VV		č215+216				
	VV		2,8*4		11,200		
	VV		č220+221				
	VV		2,8*4		11,200		
	VV		č225+226				
	VV		2,8*4		11,200		
	VV		č230				
	VV		2,85*2		5,700		
	VV		Součet		61,700		

8	K	346244354	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	5,000	811,00	4 055,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

	PP		Obezdivka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm				
	VV		(1+1)*2*0,25*5		5,000		
	VV		Součet		5,000		

9	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	9,500	331,00	3 144,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem				
	VV		č01.01				
	VV		0,95*1*10		9,500		
	VV		Součet		9,500		

D 4 Vodorovné konstrukce 1 678,00

10	K	411388621	Zabetonování otvorů v stropěch ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch vč.bednění, odbednění a výztuže, zapěnění	kus	1,000	658,00	658,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

	PP		Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, ve stropěch železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2				
	VV		č225 pozn.5				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

11	K	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	10,000	102,00	1 020,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

	PP		Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm				
	VV		překlad 01.01				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 151 664,36

12	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	42,390	66,80	2 831,65
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů				
13	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	42,390	238,00	10 088,82
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů				
14	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,390	151,00	6 400,89
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
15	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	2,550	880,00	2 244,00
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve střepech, šířky rýhy do 150 mm				
16	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	42,390	189,00	8 011,71
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	VV		viz otlučení		42,39		
	VV				42,390		
	VV		Součet				
17	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	159,330	53,00	8 444,49
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
	VV		č204		18,200		
	VV		(2+1,25)*2*2,8		-2,400		
	VV		-0,6*2*2		-4,800		
	VV		-0,8*2*3				
	VV		č205		5,434		
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
	VV		č206		4,816		
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				
	VV		č209		18,200		
	VV		(2+1,25)*2*2,8		-2,400		
	VV		-0,6*2*2		-4,800		
	VV		-0,8*2*3				
	VV		č210		5,434		
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
	VV		č211		4,816		
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				
	VV		č214		18,200		
	VV		(2+1,25)*2*2,8		-2,400		
	VV		-0,6*2*2		-4,800		
	VV		-0,8*2*3				
	VV		č215		5,434		
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
	VV		č216		4,816		
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				
	VV		č219		18,200		
	VV		(2+1,25)*2*2,8		-2,400		
	VV		-0,6*2*2		-4,800		
	VV		-0,8*2*3				
	VV		č220		5,434		
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
	VV		č221		4,816		
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				
	VV		č224		18,200		
	VV		(2+1,25)*2*2,8		-2,400		
	VV		-0,6*2*2		-3,200		
	VV		-0,8*2*2				
	VV		č225		5,434		
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
	VV		č226		4,816		
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				
	VV		č227		38,360		
	VV		(3,5+3,35)*2*2,8		-3,280		
	VV		-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,1		-0,560		
	VV		-0,8*2+(1+2,1*2)*0,2		-1,600		
	VV		-0,8*2				
	VV		č229		14,000		
	VV		5*2,8				
	VV		č230		4,560		
	VV		(1,85+1)*2*(2,8-2)		159,330		
	VV		Součet				
18	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	159,330	206,00	32 821,98
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
19	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	159,330	119,00	18 960,27
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	58,485	206,00	12 047,91
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
	VV		viz otlučení obkladů		58,485		
	VV				58,485		
	VV		Součet				
21	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	7,000	729,00	5 103,00
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm				
22	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,200	587,00	3 052,40
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká				
23	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	116,780	158,00	18 451,24
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	VV		viz otlučení		116,78		
	VV				116,780		
	VV		Součet				
24	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	37,30	3 730,00
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
25	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	12,000	568,00	6 816,00
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
26	M	553311970	zárubeň ocelová s drážkou vč. těsnění 100 DV 600 L/P - tab.PSV ozn.Z01+Z02	kus	10,000	1 050,00	10 500,00
27	M	553311990	zárubeň ocelová s drážkou s těsněním 100 DV 700 L/P - tab.PSV ozn.Z03	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
28	M	553312010	zárubeň ocelová s drážkou s těsněním 100 DV 800 L/P - tab.PSV ozn.Z04	kus	1,000	1 090,00	1 090,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 492,34
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,270	45,80	1 935,97
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,66+1,18+2,23+9,93		16,000		
	VV		1,67		1,670		
	VV		Součet		42,270		
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,305	93,00	5 701,37
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	VV		3,35*6,3		21,105		
	VV		3,35*6,3		21,105		
	VV		3,35*5,7		19,095		
	VV		Součet		61,305		
31	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus	kus	5,000	170,00	850,00
	PP		Osazování výrobků do 15 kg/kus				
32	M	5536661	teleskopická rozpěrná tyč, kroužky, sprchový závěs	kus	5,000	1,00	5,00
	D	998	Přesun hmot				13 630,68
33	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	12,621	1 080,00	13 630,68
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				409 593,78
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 365,62
34	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	18,720	178,00	3 332,16
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou				
	VV		A1				
	VV		18,72		18,720		
	VV		Součet		18,720		
35	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou	m2	93,270	200,00	18 654,00
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou				
	VV		viz keramický obklad				
	VV		93,27		93,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		93,270		
36	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,392	968,00	379,46
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				28 487,96
37	K	763121430	SDK stěna představená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1x (ref.Rigistabil)	m2	11,760	682,00	8 020,32
	VV		č205				
	VV		0,84*2,8		2,352		
	VV		č210				
	VV		0,84*2,8		2,352		
	VV		č215				
	VV		0,84*2,8		2,352		
	VV		č220				
	VV		0,84*2,8		2,352		
	VV		č225				
	VV		0,84*2,8		2,352		
	VV		Součet		11,760		
38	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	5,000	495,00	2 475,00
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm				
39	M	59030712	dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm	kus	5,000	1 045,00	5 225,00
	PP		dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm				
40	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	5,000	1 078,00	5 390,00
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchyty pro WC				
41	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC	kus	5,000	1 430,00	7 150,00
	PP		konstrukce pro uchycení WC				
42	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,223	1 020,80	227,64
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				141 425,62
43	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	506,00	6 072,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
44	M	611-T01	dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídle 60x197 cm - tabPSV ozn. T01	kus	5,000	7 733,00	38 665,00
45	M	611-T02	dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídle 60x197 cm - tabPSV ozn. T02	kus	5,000	7 733,00	38 665,00
46	M	611-T03	dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídle 70x197 cm - tabPSV ozn. T03	kus	1,000	7 733,00	7 733,00
47	M	611-T04	dveře vnitřní hladké laminované sklo 2/3 1křídle 80x197 cm - tabPSV ozn. T04	kus	1,000	8 591,00	8 591,00
	PP		dveře vnitřní hladké laminované sklo 2/3 1křídle 80x197 cm - tabPSV ozn. T04				
48	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	12,000	132,00	1 584,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou				
49	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	12,000	863,50	10 362,00
50	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 pro opětovné použití	kus	14,000	44,00	616,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	VV		pozn.1				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
51	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	116,60	116,60
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)				
52	M	552310790	dřez nerez s odkládací ploškou	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
53	K	766819001	M+D kuchyňské linky dl.2,5m - viz tab.PSV ozn.KL1	m	2,500	11 000,00	27 500,00
54	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,229	877,80	201,02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				93 636,80
55	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	84,540	47,20	3 990,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		A1				
	VV		1,18+2,23+1,18+2,23+1,18+2,23+1,18+2,23+1,18+2,23+1,67		18,720		
	VV		18,72				
	VV		B1		18,720		
	VV		2,74+2,74+2,74+2,74+2,66+9,93				
	VV		23,55		23,550		
	VV		Součet		23,550		
	VV				84,540		
56	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa do tl 8 mm	m2	84,540	307,00	25 953,78
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm				
57	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	27,800	108,00	3 002,40
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		č204+209+214+219+224				
	VV		(2+1,25)*2*5				
	VV		-0,6*(2+2+2+2+2)		32,500		
	VV		-0,8*(3+3+3+3+2)		-6,000		
	VV		č227		-11,200		
	VV		(3,35+3,5)*2				
	VV		-0,8*2+0,2*2		13,700		
	VV		Součet		-1,200		
	VV				27,800		
58	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	101,933	44,40	4 525,83
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm				
	VV		(27,8/0,3)*1,1		101,933		
	VV		Součet		101,933		
59	K	771574268	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	m2	42,270	508,00	21 473,16
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 35 do 45 ks/m2				
	VV		A1				
	VV		18,72				
	VV		B1		18,720		
	VV		23,55		23,550		
	VV		Součet		42,270		
60	M	59761444	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru	m2	46,497	481,00	22 365,06
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru				
	VV		42,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,497		
61	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	27,800	39,20	1 089,76
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem				
62	K	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	57,000	177,00	10 089,00
	PP		Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojením na stěnu z folie				
	VV		č205+210+215+220+225				
	VV		(1,25+0,84)*2*5		20,900		
	VV		č206+211+216+221+226				
	VV		(2+1,01)*2*5		30,100		
	VV		č230				
	VV		(2+1)*2		6,000		
	VV		Součet		57,000		
63	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,031	565,00	1 147,52
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				2 366,37
64	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	7,200	124,00	892,80
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných				
	VV		0,8*9		7,200		
	VV		Součet		7,200		
65	M	553431100	přechodový profil	m	7,920	186,00	1 473,12
	PP		přechodový profil				
	VV		7,2*1,1		7,920		
	VV		Součet		7,920		
66	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,001	448,00	0,45
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				98 965,90
67	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	93,270	47,20	4 402,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
68	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	93,270	537,00	50 085,99
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2				
	VV		č205+210+215+220+225				
	VV		(1,25+0,84)*2*1,5*5		31,350		
	VV		-0,6*1,5*5		-4,500		
	VV		č206+211+216+221+226				
	VV		(2+1,01)*2*2*5		60,200		
	VV		-0,6*2*5		-6,000		
	VV		č227				
	VV		(0,6+2,5+0,6)*0,6		2,220		
	VV		č230				
	VV		(1,85+1)*2*2		11,400		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		Součet		93,270		
69	M	59761255	obkladačky keramické I. jakost	m2	102,597	350,00	35 908,95
	VV		93,27*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		102,597		
70	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	54,900	101,00	5 544,90
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	VV		č205+210+215+220+225				
	VV		(1,25+0,84)*2*5		20,900		
	VV		-0,6*5		-3,000		
	VV		č206+211+216+221+226				
	VV		(2+1,01)*2*5		30,100		
	VV		-0,6*5		-3,000		
	VV		č227				
	VV		0,6+2,5+0,6+0,6*2		4,900		
	VV		č230				
	VV		(1,85+1)*2		5,700		
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		Součet		54,900		
71	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	50,000	43,40	2 170,00
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem				
	VV		č205+210+215+220+225				
	VV		(1,25+0,84)*2*5		20,900		
	VV		-0,6*5		-3,000		
	VV		č206+211+216+221+226				
	VV		(2+1,01)*2*5		30,100		
	VV		-0,6*5		-3,000		
	VV		č230				
	VV		(1,85+1)*2		5,700		
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		Součet		50,000		
72	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,511	565,00	853,72
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 778,77
73	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,634	105,00	1 536,57
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		zárubně				
	VV		(0,6+2*2)*(0,1+0,05*2)*10		9,200		
	VV		(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*1		0,940		
	VV		(0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*1		0,960		
	VV		Mezisoučet		11,100		
	VV		č01.01				
	VV		0,95*0,372*10		3,534		
	VV		Součet		14,634		
74	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,200	101,00	2 242,20
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		11,1*2		22,200		
	VV		Součet		22,200		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				18 566,74
75	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	241,440	14,90	3 597,46
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		č204				
	VV		2,74		2,740		
	VV		(2+1,25)*2*2,8		18,200		
	VV		č205				
	VV		1,18		1,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				5,434
	VV		č206				
	VV		2,23				2,230
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				4,816
	VV		č209				
	VV		2,74				2,740
	VV		(2+1,25)*2*2,8				18,200
	VV		č210				
	VV		1,18				1,180
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				5,434
	VV		č211				
	VV		2,23				2,230
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				4,816
	VV		č214				
	VV		2,74				2,740
	VV		(2+1,25)*2*2,8				18,200
	VV		č215				
	VV		1,18				1,180
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				5,434
	VV		č216				
	VV		2,23				2,230
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				4,816
	VV		č219				
	VV		2,74				2,740
	VV		(2+1,25)*2*2,8				18,200
	VV		č220				
	VV		1,18				1,180
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				5,434
	VV		č221				
	VV		2,23				2,230
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				4,816
	VV		č224				
	VV		2,66				2,660
	VV		(2+1,25)*2*2,8				18,200
	VV		č225				
	VV		1,18				1,180
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				5,434
	VV		č226				
	VV		2,23				2,230
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)				4,816
	VV		č227				
	VV		9,93				9,930
	VV		(3,5+3,35)*2*2,8				38,360
	VV		č229				
	VV		5*2,8				14,000
	VV		č230				
	VV		1,67				1,670
	VV		(1,85+1)*2*(2,8-2)				4,560
	VV		Součet				241,440
76	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	241,440	62,00	14 969,28
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Pelnimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

03-0 - 3.NP - Bourání

KSO: 8017212
Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ: Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí 1.1.3 Půdorys 3.NP – bourání

Cena bez DPH			100 594,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	100 594,06	21,00%	21 124,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			121 718,81
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Penžitov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis: 03-0 - 3.NP - Bourání

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

100 594,06

HSV - Práce a dodávky HSV

79 462,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 849,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 350,52

997 - Přesun sutě

22 832,15

998 - Přesun hmot

430,50

PSV - Práce a dodávky PSV

21 131,29

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

612,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 570,00

751 - Vzduchotechnika

705,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 323,00

776 - Podlahy povlakové

3 302,72

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 410,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 208,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Píseňkov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 03-0 - 3.NP - Bourání

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

100 594,06

D HSV Práce a dodávky HSV 79 462,77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 849,60

1	K	619996125	Ochrana svislých ploch obedněním vč.pozdějšího obbednění	m2	12,800	457,00	5 849,60
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním svislých ploch				
	VV		pozn.2		12,800		
	VV		0,8*2*8		12,800		
	VV		Součet				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 350,52

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,390	45,80	1 941,46
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,66+1,18+2,23+11,72		17,790		
	VV		Součet		42,390		

3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,100	93,00	195,30
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	VV		nový stav pozn.5				
	VV		instalační šachty		2,100		
	VV		0,84*0,5*5		2,100		
	VV		Součet				

4	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	71,400	91,90	6 561,66
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
	VV		č305+306		14,280		
	VV		(2+2+0,3+0,8)*2,8				
	VV		č310+311		14,280		
	VV		(2+2+0,3+0,8)*2,8				
	VV		č315+316		14,280		
	VV		(2+2+0,3+0,8)*2,8				
	VV		č320+321		14,280		
	VV		(2+2+0,3+0,8)*2,8				
	VV		č325+326		14,280		
	VV		(2+2+0,3+0,8)*2,8		71,400		
	VV		Součet				

5 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 4 360,00 174,40

	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3				
	VV		pozn.3				
	VV		č306		0,008		
	VV		0,8*0,1*0,1				
	VV		č311		0,008		
	VV		0,8*0,1*0,1				
	VV		č316		0,008		
	VV		0,8*0,1*0,1				
	VV		č321		0,008		
	VV		0,8*0,1*0,1				
	VV		č326		0,008		
	VV		0,8*0,1*0,1		0,040		
	VV		Součet				

6	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	44,620	151,00	6 737,62
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
	VV		30,67		30,670		
	VV		13,95		13,950		
	VV		Součet		44,620		

7	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	312,340	67,40	21 051,72
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru				
	VV		44,62*7		312,340		
	VV		Součet		312,340		

8	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	30,670	62,30	1 910,74
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,74+1,18+2,23		6,150		
	VV		2,66+1,18+2,23		6,070		
	VV		Součet		30,670		

9 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 15,300 29,20 446,76

	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných				
	VV		č304				
	VV		(2+1,25)*2		6,500		
	VV		-0,6*2		-1,200		
	VV		-0,8*3		-2,400		
	VV		č309				
	VV		(2+1,25)*2		6,500		
	VV		-0,6*2		-1,200		
	VV		-0,8*3		-2,400		
	VV		č314				
	VV		(2+1,25)*2		6,500		
	VV		-0,6*2		-1,200		
	VV		-0,8*3		-2,400		
	VV		č319				
	VV		(2+1,25)*2		6,500		
	VV		-0,6*2		-1,200		
	VV		-0,8*3		-2,400		
	VV		č324				
	VV		(2+1,25)*2		6,500		
	VV		-0,6*2		-1,200		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		Součet		15,300		

10 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 10,000 161,00 1 610,00

	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm kapsy pro překlad 01.01				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

11	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek, mřížek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	5,000	34,90	174,50
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného				
	VV		pozn.5				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		

12	K	976081111	Vybourání tyče zástěny zazděné	m	4,000	86,00	344,00
	VV		0,8*5				
	VV		Součet		4,000		

13 K 978011141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % m2 42,390 29,80 1 263,22

14 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 116,780 23,80 2 779,36

	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %				
	VV		č304				
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		12,600		
	VV		-0,8*2*3		-4,800		
	VV		č305				
	VV		1,4*2,8		3,920		
	VV		č306				
	VV		1*2,8		2,800		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)		1,890		
	VV		č309				
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		12,600		
	VV		-0,8*2*3		-4,800		
	VV		č310				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č311		2,800		
	VV		1*2,8		1,890		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)				
	VV		č314		12,600		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		-4,800		
	VV		-0,8*2*3				
	VV		č315		3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č316		2,800		
	VV		1*2,8		3,360		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,2)				
	VV		č319		12,600		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		-4,800		
	VV		-0,8*2*3				
	VV		č320		3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č321		2,800		
	VV		1*2,8		1,890		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)				
	VV		č324		12,600		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		-3,200		
	VV		-0,8*2*2				
	VV		č325		3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č326		2,800		
	VV		1*2,8		1,890		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)				
	VV		č327		38,360		
	VV		(3,35+3,5)*2*2,8		-2,100		
	VV		-1*2,1		-3,000		
	VV		-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,15		-1,600		
	VV		-0,8*2		116,780		
	VV		Součet				
15	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	57,975	89,00	5 159,78
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
	VV		č306		4,560		
	VV		(0,3+1+1,1)*1,9		-1,140		
	VV		-0,6*1,9		6,270		
	VV		(0,3+0,9+1,1+1)*1,9				
	VV		č311		4,560		
	VV		(0,3+1+1,1)*1,9		-1,140		
	VV		-0,6*1,9		6,270		
	VV		(0,3+0,9+1,1+1)*1,9				
	VV		č316		4,560		
	VV		(0,3+1+1,1)*1,9		-1,140		
	VV		-0,6*1,9		6,270		
	VV		(0,3+0,9+1,1+1)*1,9				
	VV		č321		4,560		
	VV		(0,3+1+1,1)*1,9		-1,140		
	VV		-0,6*1,9		6,270		
	VV		(0,3+0,9+1,1+1)*1,9				
	VV		č326		4,560		
	VV		(0,3+1+1,1)*1,9		-1,140		
	VV		-0,6*1,9		6,270		
	VV		(0,3+0,9+1,1+1)*1,9				
	VV		č327		9,525		
	VV		(1,5+3,5+1,35)*1,5		57,975		
	VV		Součet				
	D	997	Přesun sutě				22 832,15
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,897	620,00	11 096,14
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m				
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,897	237,00	4 241,59
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	429,528	10,30	4 424,14
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		17,897*24		429,528		
	VV		Součet				
19	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	16,637	125,00	2 079,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu				
	VV		17,897		17,897		
	VV		-0,684		-0,684		
	VV		-0,039		-0,039		
	VV		-0,537		-0,537		
	VV		Součet		16,637		
20	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného	t	0,684	500,00	342,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného				
	VV		od.766				
	VV		0,684		0,684		
	VV		Součet		0,684		
21	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	t	0,039	935,00	36,47
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot				
	VV		od.776				
	VV		0,039		0,039		
	VV		Součet		0,039		
22	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	0,537	1 140,00	612,18
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního				
	VV		3%				
	VV		17,897*0,03		0,537		
	VV		Součet		0,537		
	D	998	Přesun hmot				430,50
23	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,350	1 230,00	430,50
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 131,29
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				612,00
24	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	3,000	204,00	612,00
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200				
	VV		pozn.7				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 570,00
25	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	5,000	165,00	825,00
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních				
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	128,00	640,00
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
27	K	725820801	Demontáž baterie	soubor	5,000	77,00	385,00
	PP		Demontáž baterií				
28	K	725840850	Demontáž baterie sprch	kus	5,000	144,00	720,00
	PP		Demontáž baterií sprchových				
	D	751	Vzduchotechnika				705,00
29	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	5,000	141,00	705,00
	PP		Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm				
	VV		pozn.6				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 323,00
30	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	9,000	39,00	351,00
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
31	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 pro opětovné použití, uložení	kus	14,000	25,00	350,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	VV		pozn.1				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
32	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	2,000	311,00	622,00
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm				
	D	776	Podlahy povlakové				3 302,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	11,720	120,00	1 406,40
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	VV		č327		11,720		
	VV		11,72		11,720		
	VV		Součet			12,40	150,04
34	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	12,100		
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
	VV		č327		13,700		
	VV		(3,35+3,5)*2		-1,600		
	VV		-0,8*2		12,100		
	VV		Součet				
35	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	11,720	149,00	1 746,28
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 410,00
36	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	18,000	245,00	4 410,00
	PP		Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením				
	VV		č305		2,100		
	VV		1,4*1,5				
	VV		č306		1,500		
	VV		1*1,5				
	VV		č310		2,100		
	VV		1,4*1,5				
	VV		č311		1,500		
	VV		1*1,5				
	VV		č315		2,100		
	VV		1,4*1,5				
	VV		č316		1,500		
	VV		1*1,5				
	VV		č320		2,100		
	VV		1,4*1,5				
	VV		č321		1,500		
	VV		1*1,5				
	VV		č325		2,100		
	VV		1,4*1,5				
	VV		č326		1,500		
	VV		1*1,5		18,000		
	VV		Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 208,57
37	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	188,270	29,00	5 459,83
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		č304		2,740		
	VV		2,74		12,600		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8				
	VV		č305		1,180		
	VV		1,18		3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č306		2,230		
	VV		2,23		2,800		
	VV		1*2,8		1,890		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)				
	VV		č309		2,740		
	VV		2,74		12,600		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8				
	VV		č310		1,180		
	VV		1,18		3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č311		2,230		
	VV		2,23		2,800		
	VV		1*2,8		1,890		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)				
	VV		č314		2,740		
	VV		2,74		12,600		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8				
	VV		č315		1,180		
	VV		1,18		3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č316		2,230		
	VV		2,23		2,800		
	VV		1*2,8		3,360		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,2)				
	VV		č319		2,740		
	VV		2,74		12,600		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8				
	VV		č320		1,180		
	VV		1,18		3,920		
	VV		1,4*2,8				
	VV		č321		2,230		
	VV		2,23				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1*2,8		2,800		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)		1,890		
	VV		č324				
	VV		2,66		2,660		
	VV		(1,25+2+1,25)*2,8		12,600		
	VV		č325				
	VV		1,18		1,180		
	VV		1,4*2,8		3,920		
	VV		č326				
	VV		2,23		2,230		
	VV		1*2,8		2,800		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,8-1,9)		1,890		
	VV		č327				
	VV		11,72		11,720		
	VV		(3,35+3,5)*2*2,8		38,360		
	VV		Součet		188,270		
38	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	188,270	14,60	2 748,74
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Penhlinov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na Dvř Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

03-1 - 3.NP - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8017212
Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ: 24.05.2019
Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí Příloha č.2 – výpis oceli 1.1.7 Půdorys 3.NP – návrh 1.1.9 Tabulky PSV

Cena bez DPH

574 643,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	574 643,73	21,00%	120 675,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

695 318,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 03-1 - 3.NP - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

574 643,73

HSV - Práce a dodávky HSV	221 980,62
---------------------------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	60 151,14
-----------------------------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	1 678,00
--------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	138 406,90
--	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 386,79
---	----------

998 - Přesun hmot	14 357,79
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	352 663,11
---------------------------	------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 510,22
---	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby	56 564,31
---------------------------------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské	93 170,81
-----------------------------	-----------

771 - Podlahy z dlaždic	57 851,20
-------------------------	-----------

776 - Podlahy povlakové	20 679,62
-------------------------	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady	83 828,91
-----------------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	3 909,34
----------------------------------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 148,70
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSO a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na Divi Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 03-1 - 3.NP - Architektonicko-stavební řešení

Misto: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 574 643,73

D	HSV	Práce a dodávky HSV					221 980,62
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					60 151,14

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,101	9 020,00	911,02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm				
VV			č01.01		0,101		
VV			10,07*0,001*10		0,101		
VV			Součet				

2	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	0,106	23 900,00	2 533,40
PP			ocel profilová UPN 100 jakost 11 375		0,106		
VV			0,101*1,05		0,106		
VV			Součet				

3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	27,760	636,00	17 655,36
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP			Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
VV			č305+306		2,352		
VV			0,84*2,8		5,600		
VV			2*2,8		-2,400		
VV			-0,6*2*2				
VV			č310+311		2,352		
VV			0,84*2,8		5,600		
VV			2*2,8		-2,400		
VV			-0,6*2*2				
VV			č315+316		2,352		
VV			0,84*2,8		5,600		
VV			2*2,8		-2,400		
VV			-0,6*2*2				
VV			č320+321		2,352		
VV			0,84*2,8		5,600		
VV			2*2,8		-2,400		
VV			č325+326		2,352		
VV			0,84*2,8		5,600		
VV			2*2,8		-2,400		
VV			-0,6*2*2		27,760		
VV			Součet				

4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	28,000	872,00	24 416,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP			Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
VV			č305+306		5,600		
VV			2*2,8				
VV			č310+311		5,600		
VV			2*2,8				
VV			č315+316		5,600		
VV			2*2,8				
VV			č320+321		5,600		
VV			2*2,8				
VV			č325+326		5,600		
VV			2*2,8		28,000		
VV			Součet				

5	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	14,200	53,30	756,86
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PP			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm				
VV			č305+306		0,840		
VV			0,84		2,000		
VV			2				
VV			č310+311				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,84		0,840		
	VV		2		2,000		
	VV		č315+316				
	VV		0,84		0,840		
	VV		2		2,000		
	VV		č320+311				
	VV		0,84		0,840		
	VV		2		2,000		
	VV		č325+326				
	VV		0,84		0,840		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		14,200		

6	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	10,000	79,90	799,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PP			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm				
VV			č305+306				
VV			2		2,000		
VV			č310+311				
VV			2		2,000		
VV			č315+316				
VV			2		2,000		
VV			č320+321				
VV			2		2,000		
VV			č325+326				
VV			2		2,000		
VV			Součet		10,000		

7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	56,000	105,00	5 880,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné				
VV			č305+306				
VV			2,8*4		11,200		
VV			č310+311				
VV			2,8*4		11,200		
VV			č315+316				
VV			2,8*4		11,200		
VV			č320+321				
VV			2,8*4		11,200		
VV			č325+326				
VV			2,8*4		11,200		
VV			Součet		56,000		

8	K	346244354	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	5,000	811,00	4 055,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP			Obezdivka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm (1+1)*2*0,25*5				
VV					5,000		
VV			Součet		5,000		

9	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	9,500	331,00	3 144,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP			Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem				
VV			0,95*1*10		9,500		
VV			Součet		9,500		

D	4	Vodorovné konstrukce					1 678,00
---	---	----------------------	--	--	--	--	----------

10	K	411388621	Zabetonování otvorů v stropěch ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch vč.bednění, odbednění a výztuže, zapěnění	kus	1,000	658,00	658,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP			Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, ve stropěch železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2				
VV			č325 pozn.4				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

11	K	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	10,000	102,00	1 020,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PP			Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm				
VV			překlad 01.01				
VV			10		10,000		
VV			Součet		10,000		

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					138 406,90
---	---	--	--	--	--	--	------------

12	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	42,390	66,80	2 831,65
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů				
----	--	--	---	--	--	--	--

13	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	42,390	238,00	10 088,82
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů				
14	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,390	151,00	6 400,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
15	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	2,550	880,00	2 244,00
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm				
16	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	42,390	189,00	8 011,71
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
VV			viz otlučení		42,390		
VV			42,39		42,390		
VV			Součet				
17	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	141,330	53,00	7 490,49
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
VV			č304		18,200		
VV			(2+1,25)*2*2,8		-2,400		
VV			-0,6*2*2		-4,800		
VV			-0,8*2*3				
VV			č305		5,434		
VV			(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
VV			č306		4,816		
VV			(2+1,01)*2*(2,8-2)				
VV			č309		18,200		
VV			(2+1,25)*2*2,8		-2,400		
VV			-0,6*2*2		-4,800		
VV			-0,8*2*3				
VV			č310		5,434		
VV			(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
VV			č311		4,816		
VV			(2+1,01)*2*(2,8-2)				
VV			č314		18,200		
VV			(2+1,25)*2*2,8		-2,400		
VV			-0,6*2*2		-4,800		
VV			-0,8*2*3				
VV			č315		5,434		
VV			(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
VV			č316		4,816		
VV			(2+1,01)*2*(2,8-2)				
VV			č319		18,200		
VV			(2+1,25)*2*2,8		-2,400		
VV			-0,6*2*2		-4,800		
VV			-0,8*2*3				
VV			č320		5,434		
VV			(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
VV			č321		4,816		
VV			(2+1,01)*2*(2,8-2)				
VV			č324		18,200		
VV			(2+1,25)*2*2,8		-2,400		
VV			-0,6*2*2		-3,200		
VV			-0,8*2*2				
VV			č325		5,434		
VV			(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)				
VV			č326		4,816		
VV			(2+1,01)*2*(2,8-2)				
VV			č327		38,360		
VV			(3,5+3,35)*2*2,8		-3,280		
VV			-2,4*1,6+(2,4+1,6*2)*0,1		-1,600		
VV			-0,8*2		141,330		
VV			Součet				
18	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	141,330	206,00	29 113,98
PP			Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
19	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	141,330	119,00	16 818,27
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
20	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	57,975	206,00	11 942,85
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
VV			viz otlučení obkladů		57,975		
VV			57,975		57,975		
VV			Součet				
21	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	7,000	729,00	5 103,00
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm				
22	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	116,780	158,00	18 451,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
VV			viz otlučení		116,78		
VV			116,78		116,780		
VV			Součet				
23	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	37,30	3 730,00
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
24	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	10,000	568,00	5 680,00
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
25	M	553311970	zárubeň ocelová s drážkou vč. těsnění 100 DV 600 L/P - tab.PSV ozn.Z01+Z02	kus	10,000	1 050,00	10 500,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 386,79
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	41,940	45,80	1 920,85
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
VV			2,74+1,24+2,08		6,060		
VV			2,74+1,24+2,08		6,060		
VV			2,74+1,24+2,08		6,060		
VV			2,74+1,24+2,08		6,060		
VV			2,66+1,24+2,08+11,72		17,700		
VV			Součet		41,940		
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	49,580	93,00	4 610,94
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
VV			3,35*6,3		21,105		
VV			3,35*6,3		21,105		
VV			3,35*2,2		7,370		
VV			Součet		49,580		
28	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus	kus	5,000	170,00	850,00
PP			Osazování výrobků do 15 kg/kus				
29	M	5536661	teleskopická rozpěrná tyč, kroužky, sprchový závěs	kus	5,000	1,00	5,00
D 998			Přesun hmot				14 357,79
30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	11,673	1 230,00	14 357,79
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				352 663,11
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 510,22
31	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	16,600	178,00	2 954,80
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou				
VV			A1				
VV			16,6		16,600		
VV			Součet		16,600		
32	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou	m2	81,050	200,00	16 210,00
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé				
VV			S těsnicí stěrkou				
VV			viz keramické obklady				
VV			81,05		81,050		
VV			Součet		81,050		
33	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,342	1 010,00	345,42
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 763			Konstrukce suché výstavby				56 564,31
34	K	763121430	SDK stěna představená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1x (ref.Rigistabil)	m2	11,760	682,00	8 020,32
VV			č305				
VV			0,84*2,8		2,352		
VV			č310				
VV			0,84*2,8		2,352		
VV			č315				
VV			0,84*2,8		2,352		
VV			č320				
VV			0,84*2,8		2,352		
VV			č325				
VV			0,84*2,8		2,352		
VV			Součet		11,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	763164541	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	23,850	715,00	17 052,75
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm				
	VV		č303				
	VV		1,8+3,35+0,25+1+3,35+3,35+1+0,25+3,35+3,35+1		22,050		
	VV		1,8		1,800		
	VV		Součet		23,850		
36	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	12,000	495,00	5 940,00
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm				
37	M	59030712	dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm	kus	12,000	1 045,00	12 540,00
	PP		dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm				
38	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	5,000	1 078,00	5 390,00
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchyty pro WC				
39	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC	kus	5,000	1 430,00	7 150,00
	PP		konstrukce pro uchycení WC				
40	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,420	1 122,00	471,24
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				93 170,81
41	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	506,00	5 060,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
42	M	611-T01	dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídle 60x197 cm - tabPSV ozn. T01	kus	5,000	7 733,00	38 665,00
43	M	611-T02	dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídle 60x197 cm - tabPSV ozn. T02	kus	5,000	7 733,00	38 665,00
44	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	10,000	132,00	1 320,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou				
45	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	10,000	863,50	8 635,00
46	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 pro opětovné použití	kus	14,000	44,00	616,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	VV		pozn. 1				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
47	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,187	1 122,00	209,81
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				57 851,20
48	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	60,440	47,20	2 852,77
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		A1				
	VV		1,24+2,08+1,24+2,08+1,24+2,08+1,24+2,08+1,24+2,08		16,600		
	VV		16,6		16,600		
	VV		B1				
	VV		2,74+2,74+2,74+2,74+2,66		13,620		
	VV		13,62		13,620		
	VV		Součet		60,440		
49	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa do tl 8 mm	m2	30,220	307,00	9 277,54
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm				
	VV		A1				
	VV		16,6		16,600		
	VV		B1				
	VV		13,62		13,620		
	VV		Součet		30,220		
50	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	15,300	108,00	1 652,40
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		č304+309+314+319+324				
	VV		(2+1,25)*2*5		32,500		
	VV		-0,6*(2+2+2+2+2)		-6,000		
	VV		-0,8*(3+3+3+3+2)		-11,200		
	VV		Součet		15,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	56,100	44,40	2 490,84
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm				
	VV		(15,3/0,3)*1,1		56,100		
	VV		Součet		56,100		
52	K	771574268	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	m2	30,220	508,00	15 351,76
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 35 do 45 ks/m2				
	VV		A1				
	VV		16,6		16,600		
	VV		B1				
	VV		13,62		13,620		
	VV		Součet		30,220		
53	M	59761444	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru	m2	33,242	481,00	15 989,40
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru 30,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,242		
54	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	15,300	39,20	599,76
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem				
55	K	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	51,000	177,00	9 027,00
	PP		Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojení na stěnu z folie				
	VV		č305+310+315+320+325				
	VV		(1,25+0,84)*2*5		20,900		
	VV		č306+311+315+321+326				
	VV		(2+1,01)*2*5		30,100		
	VV		Součet		51,000		
56	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,083	563,00	609,73
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	776	Podlahy povlakové				20 679,62
57	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	11,720	12,10	141,81
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	VV		C1				
	VV		11,72		11,720		
	VV		Součet		11,720		
58	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	23,440	32,10	752,42
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah				
	VV		11,72*2		23,440		
	VV		Součet		23,440		
59	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	11,720	237,00	2 777,64
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
60	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	11,720	307,00	3 598,04
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm				
61	K	776241121	Lepení vinylové podlahoviny	m2	11,720	153,00	1 793,16
	PP		Lepení vinylové podlahoviny				
62	M	284110130	Zátěžová vinylová heterogenní podlahovina protiskluzná se vsypem - specifikace viz skladba C1	m2	12,892	550,00	7 090,60
	VV		11,72*1,1		12,892		
	VV		Součet		12,892		
63	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla vč.frézování drážky	m	9,376	50,80	476,30
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla				
	VV		11,72/1,5*1,2		9,376		
	VV		Součet		9,376		
64	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	13,700	92,40	1 265,88
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
	VV		č327				
	VV		(3,35+3,5)*2		13,700		
	VV		Součet		13,700		
65	M	28411003	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	13,974	21,00	293,45
	PP		lišta soklová PVC 30 x 30 mm				
	VV		13,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,974		
66	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	7,200	124,00	892,80
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných				
	VV		0,8*9		7,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		7,200		
67	M	553431100	přechodový profil	m	7,920	186,00	1 473,12
	PP		přechodový profil				
	VV		7,2*1,1		7,920		
	VV		Součet		7,920		
68	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,274	454,00	124,40
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				83 828,91
69	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	81,050	47,20	3 825,56
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
70	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	81,050	537,00	43 523,85
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2				
	VV		č305+310+315+320+325				
	VV		(1,25+0,84)*2*1,5*5		31,350		
	VV		-0,6*1,5*5		-4,500		
	VV		č306+311+316+321+326				
	VV		(2+1,01)*2*2*5		60,200		
	VV		-0,6*2*5		-6,000		
	VV		Součet		81,050		
71	M	59761255	obkladačky keramické I. jakost	m2	89,155	328,00	29 242,84
	VV		81,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		89,155		
72	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	45,000	101,00	4 545,00
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	VV		č305+310+315+320+325				
	VV		(1,25+0,84)*2*5		20,900		
	VV		-0,6*5		-3,000		
	VV		č306+311+316+321+326				
	VV		(2+1,01)*2*5		30,100		
	VV		-0,6*5		-3,000		
	VV		Součet		45,000		
73	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	45,000	43,40	1 953,00
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem				
	VV		č305+310+315+320+325				
	VV		(1,25+0,84)*2*5		20,900		
	VV		-0,6*5		-3,000		
	VV		č306+311+316+321+326				
	VV		(2+1,01)*2*5		30,100		
	VV		-0,6*5		-3,000		
	VV		Součet		45,000		
74	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,312	563,00	738,66
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 909,34
75	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,734	105,00	1 337,07
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		zárubně				
	VV		(0,6+2*2)*(0,1+0,05*2)*10		9,200		
	VV		č01.01				
	VV		0,95*0,372*10		3,534		
	VV		Součet		12,734		
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,468	101,00	2 572,27
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		12,734*2		25,468		
	VV		Součet		25,468		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 148,70
77	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	223,000	14,90	3 322,70
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		č304				
	VV		2,74		2,740		
	VV		(2+1,25)*2*2,8		18,200		
	VV		č305				
	VV		1,18		1,180		
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)		5,434		
	VV		č306				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,23				
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)		2,230		
	VV		č309		4,816		
	VV		2,74				
	VV		(2+1,25)*2*2,8		2,740		
	VV		č310		18,200		
	VV		1,18				
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)		1,180		
	VV		č311		5,434		
	VV		2,23				
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)		2,230		
	VV		č314		4,816		
	VV		2,74				
	VV		(2+1,25)*2*2,8		2,740		
	VV		č315		18,200		
	VV		1,18				
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)		1,180		
	VV		č316		5,434		
	VV		2,23				
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)		2,230		
	VV		č319		4,816		
	VV		2,74				
	VV		(2+1,25)*2*2,8		2,740		
	VV		č320		18,200		
	VV		1,18				
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)		1,180		
	VV		č321		5,434		
	VV		2,23				
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)		2,230		
	VV		č324		4,816		
	VV		2,66				
	VV		(2+1,25)*2*2,8		2,660		
	VV		č325		18,200		
	VV		1,18				
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,8-1,5)		1,180		
	VV		č326		5,434		
	VV		2,23				
	VV		(2+1,01)*2*(2,8-2)		2,230		
	VV		č327		4,816		
	VV		11,72				
	VV		(3,5+3,35)*2*2,8		11,720		
	VV		Součet		38,360		
					223,000		
78	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	223,000	62,00	13 826,00
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt:
SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

04-0 - 4.NP - Bourání

KSO: 8017212
Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:
Datum: 24.05.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barveného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí 1.1.4 Půdorys 4.NP (podkroví) - bourání

Cena bez DPH		190 100,60	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 100,60	21,00%	39 921,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 230 021,73	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Penhlovo - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis: 04-0 - 4.NP - Bourání

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

190 100,60

HSV - Práce a dodávky HSV

144 217,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 744,60
--	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 279,95
---	-----------

997 - Přesun sutě	38 682,71
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	510,45
-------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

45 882,89

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 542,00
--	----------

751 - Vzduchotechnika	423,00
-----------------------	--------

766 - Konstrukce truhlářské	370,00
-----------------------------	--------

776 - Podlahy povlakové	28 908,37
-------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	2 094,75
----------------------------------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 544,77
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-01 - Domov mládeže

Objekt:

SO-01 - Domov mládeže

Soupis:

04-0 - 4.NP - Bourání

Místo:

Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum:

24.05.2019

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem190 100,60

D HSVPráce a dodávky HSV144 217,71

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní5 744,60

1	K	619996115	Ochrana podlahy obedněním vč.pozdějšího obednění	m2	6,700	530,00	3 551,00
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním podlahy				
	VV		č404 pozn.2		6,700		
	VV		3,35*2		6,700		
	VV		Součet				
2	K	619996125	Ochrana svislých ploch obedněním vč.pozdějšího obednění	m2	4,800	457,00	2 193,60
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním svislých ploch				
	VV		pozn.2		4,800		
	VV		0,8*2*3		4,800		
	VV		Součet				

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání99 279,95

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	114,310	45,80	5 235,40
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	VV		89,28		89,280		
	VV		6,48+3,1		9,580		
	VV		2,34+1,06+2,96		6,360		
	VV		2,15+1,06+2,47		5,680		
	VV		2,23+1,18		3,410		
	VV		Součet		114,310		
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,100	93,00	195,30
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	VV		nový stav pozn.4		2,100		
	VV		instalační šachty		2,100		
	VV		0,84*0,5*5				
	VV		Součet				

5	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	48,266	91,90	4 435,65
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
	VV		č403		10,780		
	VV		(0,6+1+0,6)*2,45*2				
	VV		č408+409		12,618		
	VV		(2,1+1,95+0,3+0,8)*2,45				
	VV		č412+413		12,373		
	VV		(2+1,95+0,3+0,8)*2,45				
	VV		č416+417		12,495		
	VV		(2+2+0,3+0,8)*2,45		48,266		
	VV		Součet				

6	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	10,000	674,00	6 740,00
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3				
	VV		šachta půda		10,000		
	VV		2*5		10,000		
	VV		Součet				

7	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,024	4 360,00	104,64
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3				
	VV		pozn.3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		č408				
	VV		0,8*0,1*0,1		0,008		
	VV		č412				
	VV		0,8*0,1*0,1		0,008		
	VV		č416				
	VV		0,8*0,1*0,1		0,008		
	VV		Součet		0,024		
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	114,310	151,00	17 260,81
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
	VV		10,02		10,020		
	VV		104,29		104,290		
	VV		Součet		114,310		
9	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	800,170	67,40	53 931,46
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru				
	VV		114,31*7		800,170		
	VV		Součet		800,170		
10	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,020	62,30	624,25
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
	VV		2,34+1,06		3,400		
	VV		2,15+1,06		3,210		
	VV		2,23+1,18		3,410		
	VV		Součet		10,020		
11	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	161,00	322,00
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm kapsy pro překlad 01.01				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek, mřížek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	3,000	34,90	104,70
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného				
	VV		pozn.4		3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet				
13	K	976081111	Vybourání tyče zástěny zazděné	m	2,400	86,00	206,40
	VV		0,8*3		2,400		
	VV		Součet		2,400		
14	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	114,310	30,00	3 429,30
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %				
15	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	160,604	24,00	3 854,50
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %				
	VV		č403				
	VV		(13,2+3,35+3,35+3*2)*2*2,45		126,910		
	VV		-7,25*2,25*2+(7,25+2,25*2)*0,25		-29,688		
	VV		č405				
	VV		(3,7+1,8+3,7)*2,45		22,540		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		č406				
	VV		(1,4+2,1+1,4)*2,45		12,005		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		č408				
	VV		0,6*2,45		1,470		
	VV		(0,1+1,25+1,2)*(2,45-1,9)		1,403		
	VV		č409				
	VV		1,25*2,45		3,063		
	VV		č410				
	VV		(1,4+2+1,4)*2,45		11,760		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		č412				
	VV		0,6*2,45		1,470		
	VV		(0,1+1,25+1,1)*(2,45-1,9)		1,348		
	VV		č413				
	VV		1,25*2,45		3,063		
	VV		č414				
	VV		(1,25+2+1,25)*2,45		11,025		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		č416				
	VV		1*2,45		2,450		
	VV		(0,1+0,9+1,1)*(2,45-1,9)		1,155		
	VV		č417				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,4*2,45		3,430		
	VV		Součet		160,604		
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	31,860	89,00	2 835,54
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
	VV		č408		4,500		
	VV		(0,3+0,6+2,1)*1,5		-0,900		
	VV		(0,3+1,25+1,2+1,25+0,1)*1,9		7,790		
	VV		č412				
	VV		(0,3+0,6+1,1)*1,5		3,000		
	VV		(0,3+1,25+1,1+1,25+0,1)*1,9		7,600		
	VV		č416				
	VV		(0,3+1+1,1)*1,5		3,600		
	VV		(0,3+0,9+1,1+0,9+0,1)*1,9		6,270		
	VV		Součet		31,860		
D	997		Přesun sutě				38 682,71
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	30,877	620,00	19 143,74
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m				
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,877	237,00	7 317,85
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	741,048	10,30	7 632,79
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		30,877*24		741,048		
	VV		Součet		741,048		
20	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	29,980	125,00	3 747,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu				
	VV		30,877		30,877		
	VV		-0,334		-0,334		
	VV		-0,386		-0,386		
	VV		-0,177		-0,177		
	VV		Součet		29,980		
21	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného	t	0,177	500,00	88,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného				
	VV		od.766				
	VV		0,177		0,177		
	VV		Součet		0,177		
22	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	t	0,334	935,00	312,29
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot				
	VV		od.776				
	VV		0,334		0,334		
	VV		Součet		0,334		
23	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	0,386	1 140,00	440,04
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního				
	VV		3%				
	VV		12,877*0,03		0,386		
	VV		Součet		0,386		
D	998		Přesun hmot				510,45
24	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,415	1 230,00	510,45
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 882,89
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				1 542,00
25	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	3,000	165,00	495,00
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních				
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	128,00	384,00
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
27	K	725820801	Demontáž baterie	soubor	3,000	77,00	231,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Demontáž baterii				
28	K	725840850	Demontáž baterie sprch	kus	3,000	144,00	432,00
	PP		Demontáž baterií sprchových				
D	751		Vzduchotechnika				
29	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	3,000	141,00	423,00
	PP		Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm				
	VV		pozn.5				
	VV		3				
	VV		Součet		3,000		
					3,000		
D	766		Konstrukce truhlářské				
30	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	39,00	195,00
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
31	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 pro opětovné použití, uložení	kus	7,000	25,00	175,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	VV		pozn.1				
	VV		7				
	VV		Součet		7,000		
					7,000		
D	776		Podlahy povlakové				
32	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	104,290	120,00	28 908,37
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	VV		89,28				
	VV		6,48+3,1		89,280		
	VV		2,96		9,580		
	VV		2,47		2,960		
	VV		Součet		2,470		
					104,290		
33	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	68,900	12,40	854,36
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
	VV		č403				
	VV		(3,35+0,25+3,35+13,2+3*2)*2				
	VV		-1,45*2		52,300		
	VV		č405		-2,900		
	VV		3,7+1,8+3,7				
	VV		-0,8*2		9,200		
	VV		č406		-1,600		
	VV		(2,1+1,4)*2				
	VV		-0,6*2		7,000		
	VV		-0,8*2		-1,200		
	VV		č410		-1,600		
	VV		(2+1,4)*2				
	VV		-0,6*2		6,800		
	VV		-0,8*2		-1,200		
	VV		č414		-1,600		
	VV		(2+1,25)*2				
	VV		-0,6*2		6,500		
	VV		-0,8*2		-1,200		
	VV		Součet		-1,600		
					68,900		
34	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	104,290	149,00	15 539,21
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
35	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	8,550	245,00	2 094,75
	PP		Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením				
	VV		č408				
	VV		0,6*1,5				
	VV		č409		0,900		
	VV		1,25*1,5				
	VV		č412		1,875		
	VV		0,6*1,5				
	VV		č413		0,900		
	VV		1,25*1,5				
	VV		č416		1,875		
	VV		1*1,5				
	VV		č417		1,500		
	VV		1*1,5				
	VV		Součet		1,500		
					8,550		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
36	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	287,724	29,00	12 544,77
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		č403				
	VV		89,29				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(13,2+3,35+3,35+3*2)*2*2,45		126,910		
	W		-7,25*2,25*2+(7,25+2,25*2)*0,25		-29,688		
	W		č405		6,480		
	W		6,48		22,540		
	W		(3,7+1,8+3,7)*2,45				
	W		č406		3,100		
	W		3,1		12,005		
	W		(1,4+2,1+1,4)*2,45				
	W		č408		2,340		
	W		2,34		1,470		
	W		0,6*2,45		1,403		
	W		(0,1+1,25+1,2)*(2,45-1,9)				
	W		č409		1,060		
	W		1,06		3,063		
	W		1,25*2,45				
	W		č410		2,960		
	W		2,96		11,760		
	W		(1,4+2+1,4)*2,45				
	W		č412		2,150		
	W		2,15		1,470		
	W		0,6*2,45		1,348		
	W		(0,1+1,25+1,1)*(2,45-1,9)				
	W		č413		1,060		
	W		1,06		3,063		
	W		1,25*2,45				
	W		č414		2,470		
	W		2,47		11,025		
	W		(1,25+2+1,25)*2,45				
	W		č416		2,230		
	W		2,23		2,450		
	W		1*2,45		1,155		
	W		(0,1+0,9+1,1)*(2,45-1,9)				
	W		č417		1,180		
	W		1,18		3,430		
	W		1,4*2,45		287,724		
	W		Součet				
37	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	287,724	14,60	4 200,77
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

04-1 - 4.NP - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8017212 CC-CZ: 24.05.2019
Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí Příloha č.2 – výpis oceli 1.1.8 Půdorys 4.NP (podkrovi) – návrh 1.1.9 Tabulky PSV

Cena bez DPH	657 003,13
DPH základní	137 970,66
DPH snížená	0,00
Cena s DPH	794 973,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:SPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt:SO-01 - Domov mládeže

Soupis:04-1 - 4.NP - Architektonicko-stavební řešení

Místo:Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel:Kraj Vysočina

Uchazeč:I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:24.05.2019

Projektant:PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	657 003,13
HSV - Práce a dodávky HSV	265 174,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 880,16
4 - Vodorovné konstrukce	612,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	210 847,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 615,17
998 - Přesun hmot	3 219,66
PSV - Práce a dodávky PSV	391 828,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 786,56
762 - Konstrukce tesařské	8 471,85
763 - Konstrukce suché výstavby	15 231,88
765 - Krytina skládaná	15 408,38
766 - Konstrukce truhlářské	82 648,04
771 - Podlahy z dlaždic	46 074,17
776 - Podlahy povlakové	135 945,36
781 - Dokončovací práce - obklady	45 054,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 563,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 643,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DPS a SOD Penzion - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 04-1 - 4.NP - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 657 003,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV	265 174,92
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	33 880,16

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,040	9 020,00	360,80
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
WV		č01.01			0,020		
WV		10,07*0,001*2					
WV		č01.02			0,010		
WV		10,07*0,001					
WV		č01.03			0,010		
WV		10,07*0,001			0,040		
WV		Součet					

2	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	0,042	23 900,00	1 003,80
PP		ocel profilová UPN 100 jakost 11 375			0,042		
WV		0,04*1,05			0,042		
WV		Součet					

3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	31,068	636,00	19 759,25
PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
WV		č408			3,920		
WV		(0,9+0,7)*2,45			5,145		
WV		2,1*2,45			-1,200		
WV		-0,6*2					
WV		č412			3,920		
WV		(0,9+0,7)*2,45			5,145		
WV		2,1*2,45			-1,200		
WV		-0,6*2					
WV		č403			10,780		
WV		(0,6+1+0,6)*2,45*2					
WV		č417			2,058		
WV		0,84*2,45			4,900		
WV		2*2,45			-2,400		
WV		-0,6*2*2			31,068		
WV		Součet					

4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,900	872,00	4 272,80
PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
WV		č416-417			4,900		
WV		2*2,45			4,900		
WV		Součet					

5	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	14,640	53,30	780,31
PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
WV		č408			1,600		
WV		0,9+0,7			2,100		
WV		2,1					
WV		č412			1,600		
WV		0,9+0,7			2,100		
WV		2,1					
WV		č403			4,400		
WV		(0,6+1+0,6)*2					
WV		č417			0,840		
WV		0,84			2,000		
WV		2			14,640		
WV		Součet					

6	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	2,000	79,90	159,80
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm				
		WV	č416-417				
		WV	2		2,000		
		WV	Součet		2,000		
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	44,100	105,00	4 630,50
		PP	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné				
		WV	č408				
		WV	2,45*4		9,800		
		WV	č412				
		WV	2,45*4		9,800		
		WV	č403				
		WV	2,45*3*2		14,700		
		WV	č417				
		WV	2,45*4		9,800		
		WV	Součet		44,100		
8	K	346244354	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	2,000	811,00	1 622,00
		PP	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm				
		WV	(1+1)*2*0,25*2		2,000		
		WV	Součet		2,000		
9	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	3,900	331,00	1 290,90
		PP	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem				
		WV	č01.01				
		WV	0,95*1*2		1,900		
		WV	č01.02				
		WV	1*1		1,000		
		WV	č01.03				
		WV	1*1		1,000		
		WV	Součet		3,900		
		D	4	Vodorovné konstrukce			612,00
10	K	413232211	Zazdvíka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	6,000	102,00	612,00
		PP	Zazdvíka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm				
		WV	překlad 01.01				
		WV	2		2,000		
		WV	překlad 010.02+03				
		WV	4		4,000		
		WV	Součet		6,000		
		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			210 847,93
11	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	114,310	66,80	7 635,91
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů				
12	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	114,310	238,00	27 205,78
		PP	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů				
13	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	114,310	151,00	17 260,81
		PP	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
14	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	1,970	880,00	1 733,60
		PP	Vápenocementová omítka rýh hladká ve střepech, šířky rýhy do 150 mm				
15	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	114,310	189,00	21 604,59
		PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% viz odlučení				
		WV	114,31		114,310		
		WV	Součet		114,310		
16	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	221,570	53,00	11 743,21
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
		WV	č403				
		WV	(13,2+3,35)*2*2,45*2		162,190		
		WV	0,6*2,45*4		5,880		
		WV	-7,25*2,22*2+(7+2,22*2)*0,25		-29,330		
		WV	-1,45*2*2		-5,800		
		WV	č405				
		WV	(3,45+1,8)*2*2,45		25,725		
		WV	-0,8*2*2		-3,200		
		WV	č406				
		WV	(2,1+1,15)*2*2,45		15,925		
		WV	-0,8*2*2		-3,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		č408		21,070		
	VV		(2,2+2,1)*2*2,45		-1,200		
	VV		-0,6*2				
	VV		č410		15,435		
	VV		(2+1,15)*2*2,45		-3,200		
	VV		-0,8*2*2				
	VV		č412		3,780		
	VV		(2,2+2)*2*(2,45-2)				
	VV		č414		16,415		
	VV		(2,1+1,25)*2*2,45		-2,400		
	VV		-0,6*2*2		-3,200		
	VV		-0,8*2*2				
	VV		č416		2,709		
	VV		(2+1,01)*2*(2,45-2)				
	VV		č417		3,971		
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,45-1,5)		221,570		
	VV		Součet				
17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	221,570	206,00	45 643,42
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn				
18	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	221,570	119,00	26 366,83
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
19	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	57,975	206,00	11 942,85
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
	VV		viz otlučení obkladů		57,975		
	VV		57,975		57,975		
	VV		Součet				
20	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,655	729,00	3 393,50
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm				
21	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	160,604	158,00	25 375,43
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
	VV		viz otlučení		160,604		
	VV		160,604		160,604		
	VV		Součet				
22	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	37,30	3 730,00
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
23	K	641941111	Osazování rámu do 1 m2	kus	1,000	172,00	172,00
24	M	56245711	dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem	kus	1,000	568,00	568,00
	PP		dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem				
25	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	568,00	2 272,00
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
26	M	553311970	zároveň ocelová s drážkou vč. těsnění 100 DV 600 L/P - tab.PSV ozn.Z01+Z02	kus	4,000	1 050,00	4 200,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 615,17
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	114,220	45,80	5 231,28
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	VV		89,28+6,48+2,56+3,93+2,46+3,72+2,47+2,08+1,24		114,220		
	VV		114,220		114,220		
	VV		Součet				
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	118,730	93,00	11 041,89
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	VV		3,45*6,4		22,080		
	VV		89,28		89,280		
	VV		3,35*2,2		7,370		
	VV		118,730		118,730		
	VV		Součet				
29	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus	kus	2,000	170,00	340,00
	PP		Osazování výrobků do 15 kg/kus				
30	M	5536661	teleskopická rozpěrná tyč, kroužky, sprchový závěs	kus	2,000	1,00	2,00
	D	998	Přesun hmot				3 219,66
31	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	11,540	279,00	3 219,66
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				391 828,21
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 786,56
32	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	10,970	178,00	1 952,66
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou				
	VV		A1		10,970		
	VV		10,97		10,970		
	VV		Součet				
33	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou	m2	43,210	200,00	8 642,00
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou				
	VV		viz keramický obklad				
	VV		43,21		43,210		
	VV		Součet		43,210		
34	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,190	1 010,00	191,90
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				8 471,85
35	K	7623429231	Zalátování otvorů ve střeše latěmi	m3	1,000	5 800,00	5 800,00
36	K	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	6,000	389,00	2 334,00
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm				
	VV		zakrytí šachet				
	VV		1,2*5		6,000		
	VV		Součet		6,000		
37	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	6,000	32,40	194,40
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty				
38	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,095	1 510,00	143,45
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				15 231,88
39	K	763121430	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1x (ref.Rigistabil)	m2	10,143	682,00	6 917,53
	VV		č412				
	VV		(2,2+1,1)*2,45		8,085		
	VV		č417				
	VV		0,84*2,45		2,058		
	VV		Součet		10,143		
40	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	2,000	506,00	1 012,00
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm				
41	M	59030712	dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm	kus	2,000	1 045,00	2 090,00
	PP		dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm				
42	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	2,000	1 078,00	2 156,00
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchyty pro WC				
43	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC	kus	2,000	1 430,00	2 860,00
	PP		konstrukce pro uchycení WC				
44	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,175	1 122,00	196,35
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	765	Krytina skládaná				15 408,38
45	K	765121914	Vyspravení krytiny betonové na sucho přes 8 ks/m2	m2	6,000	207,00	1 242,00
	VV		1,2*5		6,000		
	VV		Součet		6,000		
46	M	592440541	taška betonová - doplnění dle stávající krytiny	m2	6,000	55,00	330,00
	PP		taška betonová velmi hladká s úpravou se zvýšenou ochranou základní				
47	K	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu	kus	10,000	172,00	1 720,00
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro odvětrání kanalizace				
48	M	59244019	komplet odvětrání kanalizace-průchozí taška, napojovací trubka (100,125mm),nástavec, kryt	kus	10,000	1 170,00	11 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		komplet odvětrání kanalizace-průchozí taška, napojovací trubka (100,125mm),nástavec, kryt				
49	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,382	1 090,00	416,38
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				82 648,04
50	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	506,00	2 024,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
51	M	611-T01	dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídle 60x197 cm - tabPSV ozn. T01	kus	2,000	7 733,00	15 466,00
52	M	611-T02	dveře vnitřní hladké laminované sklo 1/3 1křídle 60x197 cm - tabPSV ozn. T02	kus	2,000	7 733,00	15 466,00
53	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klíkou	kus	4,000	132,00	528,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klíkou				
54	M	549146200	klíka včetně rozet a montážního materiálu	kus	4,000	863,50	3 454,00
55	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 pro opětovné použití	kus	7,000	44,00	308,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	VV		pozn. 1				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
56	K	766811141	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení elektrického sporáku s varnou deskou	kus	1,000	202,40	202,40
57	M	5539001	elektrická sporák s troubou a varnou deskou	kus	1,000	7 150,00	7 150,00
58	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	1,000	224,40	224,40
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice				
59	M	5539002	vestavěná lednice	kus	1,000	7 700,00	7 700,00
60	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	116,60	116,60
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)				
61	M	552310790	dřez nerez s odkládací ploškou	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
62	K	766819001	M+D kuchyňské linky - viz tab.PSV ozn.KL2	m	2,600	11 000,00	28 600,00
	VV		1,8+0,8		2,600		
	VV		Součet		2,600		
63	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,079	1 122,00	88,64
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				46 074,17
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	49,880	47,20	2 354,34
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		A1				
	VV		3,93+3,72+2,08+1,24		10,970		
	VV		10,97		10,970		
	VV		B1				
	VV		6,48+2,56+2,46+2,47		13,970		
	VV		13,97		13,970		
	VV		Součet		49,880		
65	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa do tl 8 mm	m2	24,940	307,00	7 656,58
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm				
	VV		A1				
	VV		10,97		10,970		
	VV		B1				
	VV		13,97		13,970		
	VV		Součet		24,940		
66	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	24,400	108,00	2 635,20
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm				
	VV		č405				
	VV		(2+1,15)*2		6,300		
	VV		-0,6		-0,600		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		č406				
	VV		(2,1+1,15)*2		6,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,6				-0,600
	VV		-0,8*2				-1,600
	VV		č408				
	VV		(2,2+2,1)*2				8,600
	VV		-0,6				-0,600
	VV		č410				
	VV		(2+1,25)*2				6,500
	VV		-0,6				-0,600
	VV		-0,8*2				-1,600
	VV		č414				
	VV		(2+1,25)*2				6,500
	VV		-0,6*2				-1,200
	VV		-0,8*2				-1,600
	VV		Součet				24,400
67	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	89,467	44,40	3 972,33
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm				
	VV		(24,4/0,3)*1,1				89,467
	VV		Součet				89,467
68	K	771574268	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	m2	24,940	508,00	12 669,52
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 35 do 45 ks/m2				
	VV		A1				
	VV		10,97				10,970
	VV		B1				
	VV		13,97				13,970
	VV		Součet				24,940
69	M	59761444	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru	m2	27,434	437,00	11 988,66
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru 24,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				27,434
70	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	24,400	39,20	956,48
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem				
71	K	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	18,800	177,00	3 327,60
	PP		Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojením na stěnu z folie				
	VV		č408				
	VV		(2,2+2,1)*2				8,600
	VV		č412				
	VV		2,2+2)*2				
	VV		č416				
	VV		(2+1,01)*2				6,020
	VV		č417				
	VV		(1,25+0,84)*2				4,180
	VV		Součet				18,800
72	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,912	563,00	513,46
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	776	Podlahy povlakové				135 945,36
73	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	89,280	12,10	1 080,29
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	VV		C1				
	VV		89,28				89,280
	VV		Součet				89,280
74	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	178,560	32,10	5 731,78
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním)				
	VV		89,28*2				178,560
	VV		Součet				178,560
75	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	89,280	237,00	21 159,36
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
76	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	89,280	307,00	27 408,96
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm				
77	K	776241121	Lepení vinylové podlahoviny	m2	89,280	153,00	13 659,84
	PP		Lepení vinylové podlahoviny				
78	M	284110130	Zátěžová vinylová heterogenní podlahovina protiskluzná se vsypem - specifikace viz skladba C1	m2	98,208	550,00	54 014,40
	VV		89,28*1,1				98,208
	VV		Součet				98,208

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla vč.frézování drážky	m	71,424	50,80	3 628,34
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla		71,424		
	VV		89,28/1,5*1,2		71,424		
	VV		Součet				
80	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	66,200	92,40	6 116,88
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
	VV		č403		66,200		
	VV		(13,2+3,35)*2*2		66,200		
	VV		Součet				
81	M	28411003	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	67,524	21,00	1 418,00
	PP		lišta soklová PVC 30 x 30 mm				
	VV		66,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		67,524		
82	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	2,400	124,00	297,60
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných				
	VV		0,8*3		2,400		
	VV		Součet				
83	M	553431100	přechodový profil	m	2,640	186,00	491,04
	PP		přechodový profil				
	VV		2,4*1,1		2,640		
	VV		Součet				
84	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	2,068	454,00	938,87
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				45 054,47
85	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	43,210	47,20	2 039,51
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
86	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	43,210	537,00	23 203,77
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2				
	VV		č405		13,800		
	VV		(3,7+1,8+3,7)*1,5		-2,400		
	VV		-0,8*1,5*2				
	VV		č412		16,800		
	VV		(2,2+2)*2*2		-1,200		
	VV		-0,6*2				
	VV		č416		12,040		
	VV		(2+1,01)*2*2		-1,200		
	VV		-0,6*2				
	VV		č417		6,270		
	VV		(1,25+0,84)*2*1,5		-0,900		
	VV		-0,6*1,5		43,210		
	VV		Součet				
87	M	59761255	obkladačky keramické I. jakost	m2	47,531	328,00	15 590,17
	VV		43,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,531		
88	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	27,400	101,00	2 767,40
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
	VV		č405		12,200		
	VV		3,7+1,8+3,7+1,5*2		-1,600		
	VV		-0,8*2				
	VV		č412		8,400		
	VV		(2,2+2)*2		-0,600		
	VV		-0,6				
	VV		č416		6,020		
	VV		(2+1,01)*2		-0,600		
	VV		-0,6				
	VV		č417		4,180		
	VV		(1,25+0,84)*2		-0,600		
	VV		-0,6		27,400		
	VV		Součet				
89	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	24,400	43,40	1 058,96
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem				
	VV		č405		9,200		
	VV		3,7+1,8+3,7		-1,600		
	VV		-0,8*2				
	VV		č412		8,400		
	VV		(2,2+2)*2		-0,600		
	VV		-0,6				
	VV		č416		6,020		
	VV		(2+1,01)*2		-0,600		
	VV		-0,6				
	VV		č417		4,180		
	VV		(1,25+0,84)*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-0,6		-0,600		
	VV		Součet		24,400		
90	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,701	563,00	394,66
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 563,56
91	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,093	105,00	534,77
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		zárubně				
	VV		(0,6+2*2)*(0,1+0,05*2)*4		3,680		
	VV		č01.01				
	VV		0,95*0,372*2		0,707		
	VV		č01.02				
	VV		0,95*0,372		0,353		
	VV		č01.03				
	VV		0,95*0,372		0,353		
	VV		Součet		5,093		
92	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,186	101,00	1 028,79
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		5,093*2		10,186		
	VV		Součet		10,186		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				30 643,94
93	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	357,990	14,90	5 334,05
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		č403				
	VV		89,28		89,280		
	VV		(13,2+3,35)*2*2,45*2		162,190		
	VV		0,6*2,45*4		5,880		
	VV		-7,25*2,22*2+(7+2,22*2)*0,25		-29,330		
	VV		č405				
	VV		6,48		6,480		
	VV		(3,45+1,8)*2*2,45		25,725		
	VV		č406				
	VV		2,56		2,560		
	VV		(2,1+1,15)*2*2,45		15,925		
	VV		č408				
	VV		3,93		3,930		
	VV		(2,2+2,1)*2*2,45		21,070		
	VV		č410				
	VV		2,46		2,460		
	VV		(2+1,15)*2*2,45		15,435		
	VV		č412				
	VV		3,72		3,720		
	VV		(2,2+2)*2*(2,45-2)		3,780		
	VV		č414				
	VV		2,47		2,470		
	VV		(2,1+1,25)*2*2,45		16,415		
	VV		č416				
	VV		2,08		2,080		
	VV		(2+1,01)*2*(2,45-2)		2,709		
	VV		č417				
	VV		1,24		1,240		
	VV		(1,25+0,84)*2*(2,45-1,5)		3,971		
	VV		Součet		357,990		
94	K	784211117	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	357,990	70,70	25 309,89
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt:

SO-01 - Domov mládeže

Soupis:

05-0 - Bourací práce - přípomoce pro EI

KSO: 8017212

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:

Datum: 24.05.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.4.1 Technická zpráva - EI 1.4.4.2 Půdorys 1.NP - EI 1.4.4.3 Půdorys 2.NP- EI 1.4.4.4 Půdorys 3.NP - EI 1.4.4.5 Půdorys 4.NP - EI 1.4.4.6 Schéma rozvaděčů RE, RPJ1, RPJ2 1.4.4.7 Schéma rozvaděčů RPJ3, RPJ4, RJ1-9 1.4.4.8 Schéma rozvaděčů RPJ5 RJ10, RJ11

Cena bez DPH

488 153,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	488 153,66	21,00%	102 512,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

590 665,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis: 05-0 - Bourací práce - přípomocce pro EI

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 488 153,66

HSV - Práce a dodávky HSV	15 685,58
997 - Přesun sutě	1 757,06
998 - Přesun hmot	13 928,52
PSV - Práce a dodávky PSV	472 468,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	472 468,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 488 153,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 685,58
D	997		Přesun sutě				1 757,06
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,581	1 400,00	813,40
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,581	237,00	137,70
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,944	10,30	143,62
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV			0,581*24		13,944		
VV			Součet		13,944		
4	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	0,581	1 140,00	662,34
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního				
D	998		Přesun hmot				13 928,52
5	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	11,324	1 230,00	13 928,52
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				

D	PSV		Práce a dodávky PSV				472 468,08
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				472 468,08
6	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 874,880	28,50	53 434,08
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			1105,720+769,160		1 874,880		
7	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 874,880	14,00	26 248,32
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
8	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 874,880	112,50	210 924,00
PP			Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m				
9	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 874,880	14,00	26 248,32
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
10	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 874,880	62,00	116 242,56
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m				
11	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	1 874,800	21,00	39 370,80
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

01a - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:	8017212	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, č.p. 628	Datum:	24.05.2019
Zadavatel:	Kraj Vysočina	IČ:	70890749
		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	IČ:	608 38 531
		DIČ:	CZ60838531
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	IČ:	28094026
		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.1.1 Technická zpráva - UT 1.4.1.2 Púdorys 1.NP – UT 1.4.1.3 Púdorys 2.NP – UT 1.4.1.4 Púdorys 3.NP – UT

Cena bez DPH				779 670,05
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	779 670,05	21,00%	163 730,71	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	943 400,76	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PSV a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis: 01a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		779 670,05
PSV - Práce a dodávky PSV		779 670,05
713 - Izolace tepelné		1 762,93
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		242 226,89
734 - Ústřední vytápění - armatury		136 745,34
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		344 839,09
739 - Ostatní		26 004,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		28 091,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DPS a SOU Penžitov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 01a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

779 670,05

D		PSV	Práce a dodávky PSV				779 670,05
D		713	Izolace tepelné				1 762,93
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x1l izolace do 25 mm	m	20,000	57,60	1 152,00
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm				
2	M	283770960	izolace potrubí 15 x 20 mm	m	20,000	30,40	608,00
PP			izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm				
3	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,003	975,70	2,93
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				242 226,89
4	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	50,000	25,30	1 265,00
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32				
5	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	10,000	215,60	2 156,00
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15				
6	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	56,000	237,60	13 305,60
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20				
7	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	2,000	283,80	567,60
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25				
8	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	2,000	409,20	818,40
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32				
9	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	88,000	41,30	3 634,40
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38 (13*2*2)+(8*2+20)		88,000		
10	K	733120826.1	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	140,000	89,30	12 502,00
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89 14*2*5		140,000		
11	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	40,000	814,00	32 560,00
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2				
12	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	100,000	9,70	970,00
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40				
13	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	120,000	20,90	2 508,00
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0				
14	K	733191114v	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 50 do DN 65	kus	10,000	302,50	3 025,00
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 50 do 60				
15	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 13 ÚT (15x1)	m	252,000	432,30	108 939,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním (mapress) DN 15 (4*3*2)+(8*2*13)+20		252,000		
16	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 16 ÚT (18x1)	m	92,000	509,30	46 855,60
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním (mapress) DN 20 (10*2*3)+(8*2*2)		92,000		
17	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	344,000	18,20	6 260,80
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 252+92		344,000		
18	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	2,713	1 265,00	3 431,95
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m				
19	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	1,350	1 980,00	2 673,00
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m				
20	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,596	1 265,00	753,94
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D		734	Ústřední vytápění - armatury				136 745,34
21	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	40,000	42,20	1 688,00
PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1				
22	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 6/4	kus	20,000	161,70	3 234,00
PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1 do G 6/4				
23	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	18,000	259,60	4 672,80
PP			Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický				
24	K	734221680	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	soubor	16,000	1 309,00	20 944,00
PP			Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory 3+5+5+3		16,000		
25	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	40,000	721,60	28 864,00
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 sL.C kapalinové s vestavěným čidlem				
26	K	734222811	Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	5,000	338,80	1 694,00
PP			Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8				
27	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	15,000	359,70	5 395,50
PP			Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2				
28	K	734222813	Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	24,000	491,70	11 800,80
PP			Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/4				
29	K	734261232	Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	5,000	148,50	742,50
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8				
30	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	15,000	176,00	2 640,00
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2				
31	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	24,000	250,80	6 019,20
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4				
32	K	73426140R	Armatura připojovací přímá typu M-ventil G 1/2x18 PN 10 do 110°C	kus	16,000	501,60	8 025,60
PP			Armatura připojovací přímá typu M-ventil G 1/2x18 PN 10 do 110°C pro dvoutrubkové soustavy, přímé provedení uzavírací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventiliovou vložkou.				
VV			3+5+5+3		16,000		
33	M	MATm00150	Opěrné pouzdro pro měděné trubky 15x1 D+M	kus	32,000	61,60	1 971,20
PP			Opěrné pouzdro pro měděné trubky 15x1 D+M 16*2		32,000		
34	M	MATm00151	Přechodová vsuvka měd/ocel D+M	kus	32,000	97,90	3 132,80
PP			Přechodová vsuvka měd/ocel D+M 16*2		32,000		
35	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	22,000	242,00	5 324,00
PP			Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový				
36	K	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	8,000	324,50	2 596,00
PP			Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	244,20	3 418,80
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2				
38	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	355,30	1 421,20
	PP		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
39	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	514,80	3 088,80
	PP		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
40	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	708,40	1 416,80
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
41	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,000	1 027,40	18 493,20
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
42	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,006	1 551,00	9,31
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m				
43	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,168	909,70	152,83
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				344 839,09
44	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládaním	kus	52,000	119,90	6 234,80
	PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládaním				
45	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	244,860	32,20	7 884,49
	PP		Demontáž otopných těles ocelových článkových				
	VV		0,265*22*14*3		244,860		
46	K	735151575v	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/800 mm	kus	2,000	4 243,80	8 487,60
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 554 mm stavební délky 800 mm				
	PP		těleso typu R - rekonstrukce				
47	K	735151576v	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/900 mm	kus	6,000	4 569,40	27 416,40
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 554 mm stavební délky 900 mm				
	PP		těleso typu R - rekonstrukce				
48	K	735151577v	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/1000 mm	kus	5,000	4 889,50	24 447,50
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 554 mm stavební délky 1000 mm				
	PP		těleso typu R - rekonstrukce				
49	K	735151578v	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/1100 mm	kus	4,000	5 209,60	20 838,40
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 554 mm stavební délky 1100 mm				
	PP		těleso typu R - rekonstrukce				
50	K	735151579v	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/1200 mm	kus	12,000	5 535,20	66 422,40
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 554 mm stavební délky 1200 mm				
	PP		těleso typu R - rekonstrukce				
51	K	735151581v	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/1600 mm	kus	1,000	6 818,90	6 818,90
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 554 mm stavební délky 1600 mm				
	PP		těleso typu R - rekonstrukce				
52	K	735151582v	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/1800 mm	kus	2,000	7 461,30	14 922,60
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 554 mm stavební délky 1800 mm / 3022 W				
	PP		těleso typu R - rekonstrukce				
53	K	735151583v	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/2000 mm	kus	2,000	8 103,70	16 207,40
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 554 mm stavební délky 2000 mm				
	PP		těleso typu R - rekonstrukce				
54	K	735151681v	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 554/1600 mm	kus	1,000	9 874,70	9 874,70
	PP		Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 554 mm stavební délky 1600 mm				
	PP		těleso typu R - rekonstrukce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	735151700	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 4659 W	kus	1,000	14 520,00	14 520,00
	PP		Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 4659 W				
56	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	16,000	256,30	4 100,80
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm				
57	M	54153016R	těleso trubkové se spodním středovým připojením, 1220 x 450 mm	kus	16,000	4 433,00	70 928,00
	PP		těleso trubkové se spodním středovým připojením, 1220 x 450 mm				
	VV		3+5+5+3		16,000		
58	K	73516451R	Montáž elektrické topné těleso do radiátoru	kus	16,000	823,90	13 182,40
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm				
59	M	5415210r	Elektrické topné těleso bez integ.regulátoru teploty 300W, kabel do el. instal.krabice	kus	16,000	1 045,00	16 720,00
	PP		Elektrické topné těleso bez integ.regulátoru teploty 300W - přívodní kabel do instal. el.krabice				
60	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	250,000	12,20	3 050,00
	PP		Napuštění vody do otopných těles				
61	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	250,000	20,50	5 125,00
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží				
62	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,200	1 331,00	5 590,20
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
63	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,914	1 080,20	2 067,50
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	739	Ostatní				26 004,00
64	K	vp_ost0001	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění	hod	4,000	418,00	1 672,00
	PP		Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění				
	VV		4		4,000		
65	K	vp_ost0005	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	hod	4,000	418,00	1 672,00
	PP		Zkušební provoz				
66	K	vp_ost0031	Zhotovení prostupů do stávajících konstrukcí pro vedení potrubí UT	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00
	PP		Zhotovení prostupů do stávajících zděných konstrukcí a stávajícího panelového stropu.				
	VV		Počet prostupů pro UT je cca 12 do stropu a 24 do zdíva				
67	K	vp_ost007	Spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,000	9 350,00	9 350,00
	PP		Spojovací, těsnící a závěsný materiál				
	VV		materiál pozink.				
	VV		1		1,000		
68	K	vp001001	Topná zkouška	hod	8,000	418,00	3 344,00
	PP		Topná zkouška				
69	K	vp001002	Stavební přípomoce	hod	4,000	418,00	1 672,00
	PP		Stavební přípomoce				
70	K	vp001003	Demontáže zařízení UT	hod	8,000	418,00	3 344,00
	PP		Demontáže zařízení UT				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				28 091,80
71	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	30,000	41,80	1 254,00
	PP		Odstranění starých nátěrů z kovových potrubí a armatur potrubí do DN 50 mm				
72	K	783401812	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 100	m	120,000	51,70	6 204,00
	PP		Odstranění starých nátěrů z kovových potrubí a armatur potrubí přes DN 50 do DN 100 mm				
73	K	783425412v	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	150,000	53,90	8 085,00
	PP		Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) potrubí do DN 50 mm lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní a 2x email				
74	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	368,000	15,80	5 814,40
	PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní				
	VV		252+92+(8*3)		368,000		
75	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	368,000	18,30	6 734,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm				
VV			jednonásobný syntetický standardní		368,000		
			252+92+(8*3)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPS a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt:
SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

01b - Zařízení vzduchotechniky

KSO:	8017212	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, č.p. 628	Datum:	24.05.2019
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.		DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.2.1 Technická zpráva - VZT 1.4.2.2 Půdorys 1.NP – VZT 1.4.2.3 Půdorys 2.NP – VZT 1.4.2.4 Půdorys 3.NP – VZT 1.4.2.5 Půdorys 4.NP (podkroví) – VZT Technické listy

Cena bez DPH			270 251,15
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	270 251,15	21,00%	56 752,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		327 003,89

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 01b - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

270 251,15

PSV - Práce a dodávky PSV

270 251,15

751 - Vzduchotechnika

230 921,15

OST - Ostatní

39 330,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Píseňtín - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 01b - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 270 251,15

D	PSV		Práce a dodávky PSV				270 251,15
D	751		Vzduchotechnika				230 921,15
1	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	34,000	402,50	13 685,00
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm				
2	M	1.01	Malý radiální ventilátor 150m3/h (100Pa)	kus	17,000	4 370,00	74 290,00
	PP		na kruhové potrubí 100mm el. 230V součástí ventilátoru je zpětná klapka součástí ventilátoru je časový doběh 1-30min. IP44				
3	M	2.01	Malý radiální ventilátor 60m3/h (150Pa)	kus	17,000	2 185,00	37 145,00
	PP		na kruhové potrubí 100mm el. 230V součástí ventilátoru je zpětná klapka součástí ventilátoru je časový doběh 1-30min. IP44 je nutné počítat s montáží volně na VZT potrubí, pomocná kotvící konstrukce				
4	K	751377012	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	920,00	920,00
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového				
5	M	3.01	Odsávací zákryt (digestoř) komínový 300m3/h (150Pa)	kus	1,000	11 845,00	11 845,00
	PP		Odsávací zákryt (digestoř) komínový 300m3/h (150Pa)				
6	K	751514679	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	17,000	143,80	2 444,60
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm				
7	M	1.02	Těsná zpětná klapka prům. 100mm	kus	2,000	590,00	1 180,00
	PP		Těsná zpětná klapka prům. 100mm vsuvná do kruhového potrubí				
8	M	1.03	Těsná zpětná klapka prům. 125mm	kus	14,000	690,00	9 660,00
	PP		Těsná zpětná klapka prům. 125mm vsuvná do kruhového potrubí				
9	M	1.04	Těsná zpětná klapka prům. 140mm	kus	1,000	877,50	877,50
	PP		Těsná zpětná klapka prům. 140mm vsuvná do kruhového potrubí				
10	K	751514776	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	4,000	345,00	1 380,00
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm				
11	M	1.05	Výfuková hlavice na kruhové potrubí 200mm - pozink.	kus	3,000	1 725,00	5 175,00
	PP		systémová výfuková hlavice včetně systémového prostupu stávajícím střešním pláštěm - nutno počítat se zhotovením prostupu i jeho zapravením				
12	M	1.06	Výfuková hlavice na kruhové potrubí 150mm - pozink.	kus	1,000	1 455,70	1 455,70
	PP		systémová výfuková hlavice včetně systémového prostupu stávajícím střešním pláštěm - nutno počítat se zhotovením prostupu i jeho zapravením				
13	K	751514777	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm	kus	2,000	402,50	805,00
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm				
14	M	1.07	Výfuková hlavice na kruhové potrubí 225mm - pozink.	kus	2,000	1 797,50	3 595,00
	PP		systémová výfuková hlavice včetně systémového prostupu stávajícím střešním pláštěm - nutno počítat se zhotovením prostupu i jeho zapravením				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	24,000	287,50	6 900,00
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm včetně tvarovek 24				
16	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	49,000	437,00	21 413,00
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm				
	VV		spiro 125				
	VV		18				
	VV		spiro 140		18,000		
	VV		2				
	VV		spiro 150		2,000		
	VV		8				
	VV		spiro 200		8,000		
	VV		3*15+4				
17	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	35,000	540,50	18 917,50
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm				
	VV		spiro 225				
	VV		2*15+5				
18	K	713vp_iz0012	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi	m2	27,332	92,00	2 514,54
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x				
19	M	vp_iz_0021	Tepelná izolace z minerální vlny, tl.40mm, ochrana AL fólie	m2	27,332	230,00	6 286,36
	PP		Tepelná a protihluková izolace tl.40mm ALS - desky z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, objemová hmotnost 60kg/m3. (Pi*(0,2+2*0,04+2*0)*18) (Pi*(0,225+2*0,04+2*0)*12)		15,834		
20	M	631izol_001	Tepelná izolace tl. 15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepící	m2	41,233	253,00	10 431,95
	PP		Nezasítený pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou (Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*27) (Pi*(0,225+2*0,015+2*0)*18) (Pi*(0,125+2*0,015+2*0)*15)		19,509		
	VV				14,420		
	VV				7,304		
D	OST		Ostatní				
21	K	vp_ost001	Stavební připomoce	hod	16,000	230,00	3 680,00
	PP		Stavební výpomoc				
22	K	vp_ost002	Systémový prostup střešní konstrukcí	kus	5,000	3 450,00	17 250,00
	PP		systémový prostup stávající střešní konstrukci včetně zapravení pro vzt potrubí do průměru 300mm				
23	K	vp_ost003	Zaregulování zařízení vzduchotechniky	hod	2,000	287,50	575,00
	PP		Zaregulování zařízení vzduchotechniky				
24	K	vp_ost005	Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení	kus	1,000	10 350,00	10 350,00
	PP		Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení				
25	K	vp_ost006	Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení	kus	1,000	2 875,00	2 875,00
	PP		Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení				
26	K	vp_ost007	Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00
	PP		Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt:

SO-01 - Domov mládeže

Soupis:

01c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení

KSO: 8017212

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:

Datum: 24.05.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážným lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.3.1 Technická zpráva – ZTI 1.4.3.2 Půdorys 1.NP – ZTI 1.4.3.3 Půdorys 2.NP – ZTI 1.4.3.4 Půdorys 3.NP – ZTI 1.4.3.5 Půdorys 4.NP (podkroví) – ZTI 1.4.3.6 Rozvinuté řezy kanalizace 1.4.3.7 Axonometrie rozvodu vody 1.4.3.8 Situace - oprava vodovodní přípojky 1.4.3.9 Půdorys 1.NP - 4.NP – ZTI stávající stav Technické listy

Cena bez DPH

1 269 294,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 269 294,80	21,00%	266 551,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 535 846,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01 - Domov mládeže
Soupis:

01c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 269 294,80

HSV - Práce a dodávky HSV	16 483,35
997 - Přesun sutě	16 483,35
PSV - Práce a dodávky PSV	1 252 811,45
713 - Izolace tepelné	60 818,41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	147 737,05
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	344 111,63
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	15 230,33
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	21 596,70
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	517 735,09
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	140 074,84
731 - Ústřední vytápění - kotelny	5 346,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	161,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DPS a SOU Peminimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 01c - Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení

Misto: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 24.05.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							1 269 294,80

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					16 483,35
D	997	Přesun sutě					16 483,35

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,892	1 540,00	7 533,68
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
----	---	--	--	--	--	--	--

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,892	260,70	1 275,34
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
----	--	--	--	--	--	--	--

3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,408	11,30	1 326,71
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
----	--	--	--	--	--	--	--

4	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací	t	0,965	1 914,00	1 847,01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů						
----	--	--	--	--	--	--	--

5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	3,589	1 254,00	4 500,61
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	4,554-0,965						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 252 811,45
D	713	Izolace tepelné					60 818,41

6	K	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	178,000	28,20	5 019,60
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP	Odstanění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm						
----	--	--	--	--	--	--	--

7	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	182,500	63,50	11 588,75
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá						
----	--	--	--	--	--	--	--

VV	21,5+29,5+10+80+17,5+24						
8	M	71346002	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 28 mm, tl. 20 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)	m	21,500	91,60	1 969,40

9	M	71346003	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 35 mm, tl. 20 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)	m	29,500	99,10	2 923,45
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------

10	M	71346004	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 42 mm, tl. 20 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)	m	10,000	115,90	1 159,00
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

11	M	71346022	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 28 mm, tl. 30 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)	m	80,000	131,90	10 552,00
----	---	----------	--	---	--------	--------	-----------

12	M	71346023	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 35 mm, tl. 50 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)	m	17,500	221,70	3 879,75
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

13	M	71346024	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 42 mm, tl. 50 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)	m	24,000	232,90	5 589,60
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

14	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	50,000	70,50	3 525,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	39+11						
							50,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	71346005	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 54 mm, tl. 20 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)	m	39,000	130,90	5 105,10
16	M	71346006	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 54 mm, tl. 50 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)	m	11,000	250,60	2 756,60
17	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	16,000	81,80	1 308,80

PP	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá						
----	--	--	--	--	--	--	--

18	M	71346301	Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al fólií DN 114 mm, tl. 30 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)	m	16,000	257,20	4 115,20
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

PP	Izolace odvětrání kanalizace						
----	------------------------------	--	--	--	--	--	--

VV	4*4						
19	M	63154001	páska samolepicí hliníková šířka 50 mm, délka 50 m	m	232,660	5,70	1 326,16

PP	páska samolepicí hliníková šířka 50 mm, délka 50 m						
----	--	--	--	--	--	--	--

VV	182,5+50,16						
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					147 737,05

20	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	84,000	147,40	12 381,60
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PP	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	13*4+16*2						
21	K	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	4,000	92,10	368,40

PP	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100						
----	---	--	--	--	--	--	--

22	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	4,000	238,70	954,80
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------

PP	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50						
----	---	--	--	--	--	--	--

23	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 se stávajícím litinovým	kus	5,000	385,00	1 925,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PP	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110						
----	--	--	--	--	--	--	--

24	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100	m	2,000	541,20	1 082,40
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PP	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100						
----	--	--	--	--	--	--	--

25	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	58,000	599,50	34 771,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	12+12+12+12+3+3						
----	-----------------	--	--	--	--	--	--

VV	4						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	Součet						
26	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	13,000	325,60	4 232,80

PP	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 32						
----	---	--	--	--	--	--	--

27	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	25,000	353,10	8 827,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	1.5+1.5+1.5						
----	-------------	--	--	--	--	--	--

VV	1.5+1.5+1.5+1.5						
----	-----------------	--	--	--	--	--	--

VV	1.5+1.5+1.5+1.5+1.5						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

VV	1.5+1.5+1.5						
----	-------------	--	--	--	--	--	--

VV	2.5						
----	-----	--	--	--	--	--	--

VV	Součet						
28	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	27,000	391,60	10 573,20

PP	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	2+1.5+2+2.5						
----	-------------	--	--	--	--	--	--

VV	1.5+1+1+1+1						
----	-------------	--	--	--	--	--	--

VV	1.5+1+1						
----	---------	--	--	--	--	--	--

VV	2.5+1.5+2.5+1						
----	---------------	--	--	--	--	--	--

VV	2.5						
----	-----	--	--	--	--	--	--

VV	Součet						
29	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	22,000	579,70	12 753,40

PP	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100						
----	--	--	--	--	--	--	--

VV	0.5+1.5+3+1						
----	-------------	--	--	--	--	--	--

VV	1+1+2+1						
----	---------	--	--	--	--	--	--

VV	2+1+1+1+1						
----	-----------	--	--	--	--	--	--

VV	2+1						
----	-----	--	--	--	--	--	--

VV	2						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	Součet						
30	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	16,000	342,10	5 473,60

PP	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110						
----	--	--	--	--	--	--	--

VV	4*4						
31	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	15,000	70,20	1 053,00

PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	2+5+5+3						
32	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	19,000	77,80	1 478,20

PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50						
----	---	--	--	--	--	--	--

VV	4+5+6+4						
33	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	16,000	115,50	1 848,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100		16,000		
	VV		2+5+6+3	kus	6,000	136,40	818,40
34	K	721211911	Montáž pod omítkových zápachových uzávěrek				
35	M	55161830H	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm	kus	6,000	748,00	4 488,00
			Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm				
	PP		Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm (minimální vnitřní průměr připojovacího potrubí 18mm!!). transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. Délkové upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm.				
			Materiál PP/ABS, Dimense DN32, Hydraulická kapacita 0,15 l/s, Hmotnost 0,28 [kg], Přítok Ø 20 - 30 mm				
36	M	55161831H	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	1,000	436,20	436,20
			Vtok DN32 (nálevka) se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (kulička)				
	PP		Materiál : PP Dimense : DN32 Hydraulická kapacita : 0,17 l/sec Hmotnost : 0,09 [kg]				
37	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	731,50	2 926,00
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 Materiál PP, Dimense DN110, Hmotnost 0,232 [kg]				
38	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	464,20	464,20
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100				
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	163,000	22,10	3 602,30
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 vč. média				
	VV		13+2+58+25+27+22+16		163,000		
40	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	30,000	182,60	5 478,00
	PP		Pročištění ležatých svodů do DN 300				
41	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	1,253	1 749,00	2 191,50
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
42	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,146	646,80	94,43
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
43	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,146	431,20	62,96
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
44	K	7212210R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci /D+M/	kpl	1,000	11 715,00	11 715,00
	PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci /D+M/ - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí				
45	K	89910211R	Zaslepení a vyplnění potrubí stávající rušené kanalizace prostým betonem	m	50,000	350,00	17 500,00
	PP		Zaslepení a vyplnění potrubí stávající rušené kanalizace prostým betonem				
46	M	58931963R	beton třídy C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm	m3	0,098	2 420,00	237,16
	PP		beton třídy C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm		0,098		
	VV		P1*0.025*0.025*50				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				344 111,63
47	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	7,000	478,50	3 349,50
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25		7,000		
	VV		1.5*3+2+0.5				
48	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	3,000	498,30	1 494,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32				
49	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	10,000	581,90	5 819,00
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40		10,000		
	VV		7+3				
50	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	178,000	72,70	12 940,60
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 vč. podpor				
	VV		70+12*9		178,000		
51	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	3,000	387,20	1 161,60
	PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25				
52	K	722173914	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 32 mm	kus	1,000	53,60	53,60
	PP		Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm				
53	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	121,000	302,50	36 602,50
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4				
	VV		POTRUBÍ V KCI				
	VV		3.5+4+4.5+4.5+3+2+2		23,500		
	VV		4+4+1+4+4+4		21,000		
	VV		4+4+4+4+4+6.5		26,500		
	VV		4+4+6+5		19,000		
	VV		Mezisoučet		90,000		
	VV		POTRUBÍ VOLNÉ V ŠACHTĚ POD STROPEM				
	VV		T.V. + C.T.V.				
	VV		2+2+2+2+3		11,000		
	VV		2+3+3+2		10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		31,000		
	VV		Součet		121,000		
54	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	133,000	369,60	49 156,80
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2				
	VV		POTRUBÍ V KCI				
	VV		2+1.5+2		5,500		
	VV		2+2+2+2+2		10,000		
	VV		2+2+2+2+2		10,000		
	VV		2+2+2		6,000		
	VV		Mezisoučet		31,500		
	VV		POTRUBÍ VOLNÉ V ŠACHTĚ POD STROPEM				
	VV		S.V.				
	VV		1.5+1+1+1.5+1		6,000		
	VV		2.5+1+1+1+1+1		7,500		
	VV		1.5+1.5+1.5+1.5+2		8,000		
	VV		Mezisoučet		21,500		
	VV		T.V. + C.T.V.				
	VV		2+3+1.5+2+2		10,500		
	VV		2+3+1+3+3+20+1+2+1.5+1		37,500		
	VV		2.5+1+1+2.5+1+3+1+1.5		13,500		
	VV		1.5+2+1.5+1.5		6,500		
	VV		12		12,000		
	VV		Mezisoučet		80,000		
	VV		Součet		133,000		
55	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	47,000	443,30	20 835,10
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4				
	VV		POTRUBÍ VOLNÉ V ŠACHTĚ POD STROPEM				
	VV		S.V.				
	VV		3+1.5+2+2		8,500		
	VV		2+3+3+2		10,000		
	VV		5+3+3		11,000		
	VV		Mezisoučet		29,500		
	VV		T.V. + C.T.V.				
	VV		2+2+3+3+3		13,000		
	VV		4.5		4,500		
	VV		Mezisoučet		17,500		
	VV		Součet		47,000		
56	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	34,000	548,90	18 662,60
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7				
	VV		POTRUBÍ VOLNÉ V ŠACHTĚ POD STROPEM				
	VV		S.V.				
	VV		2+1+2+2+3		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
	VV		T.V. + C.T.V.				
	VV		1+15+2+3		21,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet		24,000		
	VV		Součet		34,000		
57	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	50,000	771,10	38 555,00
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4				
	VV		POTRUBÍ VOLNĚ V ŠACHTĚ POD STROPEM				
	VV		S.V.				
	VV		15+3+5+2+3+1+5+2+3		39,000		
	VV		Mezisoučet		39,000		
	VV		T.V. + C.T.V.				
	VV		5+2		7,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		11,000		
	VV		Součet		50,000		
58	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	90,000	60,70	5 463,00
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
59	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	31,500	72,50	2 283,75
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm				
60	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,000	190,30	2 854,50
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25				
	VV		2+5+5+3		15,000		
61	K	72220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	40,000	200,20	8 008,00
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2				
	VV		(2+2)*2+1+1		10,000		
	VV		5*2		10,000		
	VV		6*2		12,000		
	VV		4*2		8,000		
	VV		Součet		40,000		
62	K	72220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	15,000	398,20	5 973,00
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2				
	VV		3+5+5+2		15,000		
63	K	72224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	20,000	247,50	4 950,00
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2				
			Vypouštěcí kulový kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou maximální teplota 110°C a maximálního tlaku 10 bar				
			Těleso a všechny jeho kovové části jsou vyrobeny z mosazi MS 58 UNI 5705-65. Těsnění na kouli je z gumy. Koule je z mosazi MS 58 UNI 5705-65 broušená a chromovaná.				
	VV		2+2+2+1+2+1+2+1+1+1+1+4		20,000		
64	K	72224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	4,000	330,00	1 320,00
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4				
			Vypouštěcí kulový kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou maximální teplota 110°C a maximálního tlaku 10 bar				
			Těleso a všechny jeho kovové části jsou vyrobeny z mosazi MS 58 UNI 5705-65. Těsnění na kouli je z gumy. Koule je z mosazi MS 58 UNI 5705-65 broušená a chromovaná.				
	VV		2+1+1		4,000		
65	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	3,000	328,90	986,70
			Armatury se dvěma závit				
			3/4				
			Technická data				
			- Maximální provozní teplota: 110 °C				
			- Otevírací tlak: 0,02 bar				
			- Materiály: tělo - mosaz ČSN EN 12165 CW617N				
			těsnění kuželky - NBR				
			kuželka - mosaz				
			pružina - AISI 302				
			1+1+1		3,000		
66	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	5,000	763,40	3 817,00
			Armatury se dvěma závit				
			6/4				
			Technická data				
			- Maximální provozní teplota: 110 °C				
			- Otevírací tlak: 0,02 bar				
			- Materiály: tělo - mosaz ČSN EN 12165 CW617N				
			těsnění kuželky - NBR				
			kuželka - mosaz				
			pružina - AISI 302				
	VV		1+1+1+2		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	722231086.HNW	Ventil zpětný EA G 6/4 PN 16 do 90°C	kus	1,000	4 334,00	4 334,00
			Zpětný ventil vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací. Konstrukce odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1717 a může být použit pro ochranu do rizikové třídy 2(EA). Zpětný ventil může být použit jako hlavní ochrana před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem nebo zpětným nasátím v domácnostech instalovaný přímo za vodoměrem.				
	PP		Certifikace výrobku DVGW				
			Médium Voda				
			Třída tekutin (EN1717) třída 2				
			Maximální teplota média 65/90 oC				
			Materiál těla mosaz				
			Připojení vnitřní závit				
			Jmenovitý tlak PN16				
			Montážní poloha vodorovná nebo svislá				
			Další popis Provozní teplota dle DIN EN 13959: voda do 65°C (krátkodobě do 90°C).				
			- Jednoduchá instalace				
			- Splňuje KTW doporučení pro pitnou vodu				
68	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	1,000	605,00	605,00
			Armatury se dvěma závit				
			3/4				
			Technická data				
			- Médium: teplá a studená voda, vzduch				
			- Provozní teplota: 5+110 °C				
			- Jmenovitý tlak: 10 bar				
			- Max. otevírací přetlak 20%				
			- Min. uzavírací difference 20%				
			- Kategorie PED: IV				
	PP		Materiály				
			- Těleso ventilu z mosazi (EN 12165 CW617N)				
			- Membrána z EPDM				
			- Zajišťovací kroužek z IXEF				
			- Vodicí kroužek membrány z IXEF				
			- Pružina z oceli				
			- Opěrná matice pružiny a čep ručního ovládání z IXEF				
			- Ovládací kolečko z polyamidu PA66				
69	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	244,20	488,40
			Armatury se dvěma závit				
			kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2				
			Kulový kohout s vnitřním připojením. Pro rozvody vody, neagresivních kapalin a plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 427). Pochromovaná mosaz.				
	PP		Hlavní vlastnosti a materiály				
			- Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin.				
			- Připojení: vnitřní závit ČSN ISO 228.				
			- Redukovaný průtok.				
			- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, chromovaný.				
			- Těsnění dříku: dva O-kroužky NBR.				
			- Poniklovaná matice se záručním hologramem.				
			- Páčka - ocelová s PVC povrchovou úpravou				
	VV		1+1		2,000		
70	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	49,000	355,30	17 409,70
			Armatury se dvěma závit				
			kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4				
			Kulový kohout s vnitřním připojením. Pro rozvody vody, neagresivních kapalin a plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 427). Pochromovaná mosaz.				
	PP		Hlavní vlastnosti a materiály				
			- Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin.				
			- Připojení: vnitřní závit ČSN ISO 228.				
			- Redukovaný průtok.				
			- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, chromovaný.				
			- Těsnění dříku: dva O-kroužky NBR.				
			- Poniklovaná matice se záručním hologramem.				
			- Páčka - ocelová s PVC povrchovou úpravou				
	VV		2+2+1+1+2+1+4+6+1+2+2+4+2+4+4+4+1+1+1+1+1+2		49,000		
71	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	514,80	5 148,00
			Armatury se dvěma závit				
			kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1				
			Kulový kohout s vnitřním připojením. Pro rozvody vody, neagresivních kapalin a plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 427). Pochromovaná mosaz.				
	PP		Hlavní vlastnosti a materiály				
			- Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin.				
			- Připojení: vnitřní závit ČSN ISO 228.				
			- Redukovaný průtok.				
			- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, chromovaný.				
			- Těsnění dříku: dva O-kroužky NBR.				
			- Poniklovaná matice se záručním hologramem.				
			- Páčka - ocelová s PVC povrchovou úpravou				
	VV		2+1+1+1+1+1+1+2		10,000		
72	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	708,40	2 125,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 Kulový kohout s vnitřním připojením. Pro rozvody vody, neagresivních kapalin a plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 427). Pochromovaná mosaz. Hlavní vlastnosti a materiály - Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin. - Připojení: vnitřní závit ČSN ISO 228. - Redukovaný průtok. - Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, chromovaný. - Těsnění dříku: dva O-kroužky NBR. - Poniklovaná matice se záručním hologramem. - Páčka - ocelová s PVC povrchovou úpravou 1+1+1		3,000		
73	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	1 027,40	12 328,80
			Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4 Kulový kohout s vnitřním připojením. Pro rozvody vody, neagresivních kapalin a plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 427). Pochromovaná mosaz. Hlavní vlastnosti a materiály - Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin. - Připojení: vnitřní závit ČSN ISO 228. - Redukovaný průtok. - Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, chromovaný. - Těsnění dříku: dva O-kroužky NBR. - Poniklovaná matice se záručním hologramem. - Páčka - ocelová s PVC povrchovou úpravou 1+1+1+2+1+1+1+1+3		12,000		
74	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitěm	kus	1,000	335,50	335,50
			Armatury se dvěma závitý filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4				
75	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 1/2	kus	2,000	76,00	152,00
			Armatury se dvěma závitý montáž vodovodních armatur se dvěma závitý ostatních typů G 1/2				
76	M	55111961R	Vyvažovací ventil DN15 s vypouštěním	kus	2,000	2 035,00	4 070,00
			Oblast použití: otopné a chladicí soustavy, rozvody TUV, centralizované zásobování teplem a chladem Funkce: - přednastavení požadovaného průtoku okruhem - uzavírání - měření průtoku, tlaku a teploty protékajícího média Jmenovitý tlak: PN 25 Max. pracovní teplota: 130 °C / PN 20 100 °C / PN 25 Min. pracovní teplota: -10 °C Médium: Voda a neutrální roztoky, směsi voda-glykol. Jiné médium na dotaz. Materiál: - tělo ventilu: bronz BS 2874 CZ 132 - kuželka: mosaz EN 12164 - bonnet: mosaz EN 12164 - O-kroužky: EPDM - měřicí vsuvky: mosaz EN 12164 + EPDM				
77	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 3/4	kus	3,000	94,70	284,10
			Armatury se dvěma závitý montáž vodovodních armatur se dvěma závitý ostatních typů G 3/4				
78	M	55111962R	Vyvažovací ventil DN20 s vypouštěním	kus	3,000	2 255,00	6 765,00
			Oblast použití: otopné a chladicí soustavy, rozvody TUV, centralizované zásobování teplem a chladem Funkce: - přednastavení požadovaného průtoku okruhem - uzavírání - měření průtoku, tlaku a teploty protékajícího média Jmenovitý tlak: PN 25 Max. pracovní teplota: 130 °C / PN 20 100 °C / PN 25 Min. pracovní teplota: -10 °C Médium: Voda a neutrální roztoky, směsi voda-glykol. Jiné médium na dotaz. Materiál: - tělo ventilu: bronz BS 2874 CZ 132 - kuželka: mosaz EN 12164 - bonnet: mosaz EN 12164 - O-kroužky: EPDM - měřicí vsuvky: mosaz EN 12164 + EPDM				
79	K	010103R	Vyvážení cirkulačního systému	kpl	1,000	2 915,00	2 915,00
			Vyvážení cirkulačního systému prostřednictvím instalovaných vyvažovacích ventilů s vsuvkou na průtokoměr				
80	K	722262211	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	5,000	1 054,90	5 274,50
			Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5				
81	K	722263205	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	5,000	1 054,90	5 274,50
			Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednotokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5				
82	K	722302VD	Termostatický směšovací ventil DN40 /D+M/	kus	1,000	5 115,00	5 115,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Termostatické směšovací ventil pro systém s teplou užitkovou vodou. Tyto ventily udržují konstantní teplotu směšované vody i v případě, kdy teplota vstupní vody v zásobníku kolísá. Termostatické směšovací ventily se také používají v systémech s podlahovým vytápěním a případně i v systémech solárního vytápění. Pokrývá široký rozsah průtoků Vysoký stupeň přesnosti nastavení Ochrana proti opaření Pracují zcela samostatně Přímé napojení na cirkulační okruh (kromě 1/2") Včetně šroubení s vnitřním závitěm Médium: Voda Materiál těla: litina RG5				
			Rozsah nastavení 45...65 C, z výroby nastaveno 55 C Rozsah teplotního nastavení: 45...65C Připojení - potrubí: 1 1/2"" Připojení: vnější závit				
83	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	405,000	44,20	17 901,00
			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 7+3+10+121+133+47+34+50		405,000		
84	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	405,000	40,20	16 281,00
			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
85	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,885	1 749,00	1 547,87
			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
86	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,822	579,70	476,51
			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
87	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,822	420,20	345,40
			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
88	K	722303R	Zednické a stavební přípoymoce pro vnitřní vodovod /D+M/	kpl	1,000	10 648,00	10 648,00
			Zednické a stavební přípoymoce pro vnitřní vodovod - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí				
			D 723 Zdravotecnika - vnitřní plynovod				15 230,33
89	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	1,000	405,90	405,90
			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20				
90	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	2,000	514,80	1 029,60
			Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32				
91	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32	m	3,000	75,20	225,60
			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32				
92	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000	1 430,00	1 430,00
			Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20				
93	K	723229102	Montáž armatur plynovodních s jedním závitěm G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	105,50	105,50
			Armatury s jedním závitěm montáž armatur s jedním závitěm ostatních typů G 1/2				
94	M	38801	Manometr 0 - 6 KPa s manomerickým kohoutem	kus	1,000	1 815,00	1 815,00
			Manometr 0 - 6 KPa s manomerickým kohoutem				
95	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	423,50	423,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Armatury se dvěma závitý kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 Kulový kohout s patentovanou koulí DADO s vnitřními závitů. Těžká řada. Pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin a plynů. Poniklovaná mosaz. Plnopřítokový. Ocelová páčka (červená).				
			Technická data - Použitelné pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin a plynů. - Připojení: vnitřní závit (ISO 228). - Plnopřítokový. - UNI EN 12165 CW617N poniklovaná mosaz. - Dřik těsněný dvěma O-kroužky. - Matka s antikorozním povrchem a záručním hologramem . - Ocelová páčka (červená), s PVC povrchovou úpravou. - Těžká řada. - Koule DADO.				
PP			Provozní podmínky - Max. provozní tlak při 20 °C (mimo plyny dle EN 437) 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" 3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2" - Min. provozní teplota (voda bez nemrzoucích přísad): 0 °C. - Koncentrace glykolu max. 50 % - Max. provozní teplota: 185 °C - Max. provozní podmínky pro suchou nasycenou páru: 185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)				
96	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	50,000	49,50	2 475,00
PP			Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 vč. výstupního protokolu (platné revize)				
97	K	580506322	Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 100 m	úsek	2,000	1 045,00	2 090,00
PP			Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odvzdušnění plynovodu DN do 80, délky přes 20 do 100 m				
98	K	723239104	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 1/4 ostatní typ	kus	1,000	133,10	133,10
PP			Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1 1/4				
99	K	723239104M	Regulátor tlaku plynu B25	kus	1,000	4 895,00	4 895,00
			Regulátor tlaku plynu B25 Dvoustupňové, přímočinné, pružinou řízené regulátory, s příznivými zástavbovými rozměry. Jsou určeny především pro plynofikaci rodinných domků, bytových domů, nebo menších plynových kotelen. Regulátory jsou standardně dodávány se vstupním sítkem, s integrovaným pojistným ventilem, a dále s uzavíracím členem pro uzavření regulátoru při překročení průtoku/ ztrátě tlaku ve výstupním potrubí. Vlastnosti Nejvyšší provozní tlak [PS]: 5 (4) bar Rozsah vstupních tlaků (typ B) [bpe]: 0,5 – 5 (4) bar Výstupní tlak (typ B) [pas]: 20 mbar Dimenze [DN]: 20 x 32 (¾x1¼)				
PP							
100	K	723230801	Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá	soubor	1,000	188,10	188,10
PP			Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá				
101	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,014	581,90	8,15
PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
102	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,014	420,20	5,88
PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				
103	K	724311816	Demontáž nádrží tlakových přes 750 do 1500 litrů	soubor	1,000	1 061,50	1 061,50
PP			Demontáž tlakových nádrží objemu přes 750 do 1500 l				
104	K	732421213	Cirkulační čerpadlo TUV	soubor	1,000	13 640,00	13 640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			tecn. Skutečná vypočítaná hodnota průtoku 0.05 m³/h Výsledná dopravní výška čerpadla 3.022 m Max. dopravní výška 60 dm Teplotní třída TF 110				
PP			Instalace Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C Max. provozní tlak 10 bar Potrubní přípojka G 1 1/2 PN pro potrubní přípojku PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem 180 mm				
			Kapalina Čerpaná kapalina Teplá (užitková) voda Rozsah teploty kapaliny 0 .. 110 °C Liquid temperature during operation 60 °C Hustota 983.2 kg/m³ <i>Kinematická viskozita 1 mm²/s</i>				
105	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm (0 - 120°C)	kus	2,000	680,90	1 361,80
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm				
106	K	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou (0 - 1 Mpa)	soubor	1,000	2 123,00	2 123,00
PP			Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou				
107	K	724234108	Domovní vodárna nádoba tlaková objemu 25 l s pryžovým vakem vertikálním + průtočná armatura	soubor	1,000	2 442,00	2 442,00
			Příslušenství domovních vodáren nádoby tlakové s pryžovým vakem vertikální objemu 25 l Provedení: Max. provozní tlak: 10 barů Objem: 2-33 litrů Max. provozní tlak: 10/25 barů Teplota na membránu: do 70 °C Pro pitnou vodu				
PP			průtočná armatura : - uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním pro refix DD - podle DIN 4807 T5 - dovolený pracovní přetlak 10 barů - dovolená pracovní teplota 70 °C - připojení R 3/4 / G 3/4 - Je možná kombinace s T-kusem s průchozím rozměrem > Rp 3/4				
108	K	724590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m	t	0,595	1 595,00	949,03
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojní vybavení vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
109	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	t	0,012	1 079,10	12,95
PP			Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
110	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	534,60	6,42
PP			Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D 725			Zdravotechnika - zařízeníové předměty				
111	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený - TL, příloha č.4	soubor	1,000	2 024,00	2 024,00
PP			Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené				
112	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. sedátka - TL, příloha č.3	soubor	15,000	3 713,60	55 704,00
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný 2+5+5+3				
VV							
113	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm - TL, příloha č.1	soubor	14,000	2 563,00	35 882,00
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur se západovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm				
VV			1+5+5+3				
VV			Součet				
114	K	725211705	Umyvadlo keramické rohové 450 mm- TL, příloha č.2	soubor	1,000	2 783,00	2 783,00
PP			Umyvadla umyvátka keramická se západovou uzávěrkou rohová 450 mm				
115	K	725241125	Vanička sprchová (lité mramor) obdélníková 1000x900 mm - TL, příloha č. 6	soubor	15,000	7 249,00	108 735,00
VV			2+5+5+3				
116	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm - TL, příloha č.4	soubor	1,000	6 501,00	6 501,00
PP			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	72551524R	Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s intenzivním ohřevem vody 368 l/50,3 kW - TL, příloha č.7	soubor	1,000	145 860,00	145 860,00
118	K	72551525R	Koaxiální potrubí (odvod splalin, přívod vzduchu) k zásobníku - příslušenství plynového ohřívače /D+M/	soubor	1,000	20 372,00	20 372,00
PP			Trubka koaxiální (Al) - 3x D100/150, l=1000 mm Koleno koaxiální (Al) - 2x D 100/150, 45° Průchodka pro šikmé střechy koaxiální (Al) - 1x D 100/150, 25-45° Kominový nástavec koaxiální vertikální, 1000 mm (Al) - 1x D 100/150				
119	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů vč. příslušenství	soubor	1,000	298,10	298,10
PP			Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l				
120	K	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 litrů vč. příslušenství	soubor	1,000	2 695,00	2 695,00
PP			Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulárních do 800 l				
121	K	725813111	Ventil rohový vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	37,000	229,90	8 506,30
VV			3*2+15*2+1	37,000			
122	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - TL, příloha č.4	soubor	1,000	2 983,20	2 983,20
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm				
123	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm - TL, příloha č.5	soubor	3,000	1 463,00	4 389,00
PP			Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 210 mm				
124	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí - TL, příloha č.1, 2	soubor	15,000	2 763,20	41 448,00
125	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm - TL, příloha č.6	soubor	15,000	1 206,90	18 103,50
PP			Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm				
126	K	725841322R	Sprchová sada – ruční sprcha, hadice, držák - TL, příloha č.6	soubor	15,000	928,40	13 926,00
PP			Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm				
127	K	725841323R	Rozpěrná tyč do SK 19 mm (délka 75 - 120 cm)	soubor	15,000	1 381,60	20 724,00
PP			Rozpěrná tyč do SK 19 mm (délka 75 - 120 cm) průměr trubky: 19 mm materiál: hliníková nerezová slitina barva: stříbrná matná délka: libovolně nastavitelná v udaných rozmezích				
128	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 - TL, příloha č.5	kus	3,000	366,30	1 098,90
PP			Zápachové uzávěrky zařízení pro dřezy DN 40/50				
129	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 - TL, příloha č.6	kus	15,000	827,20	12 408,00
130	K	725869101	Montáž zápachových uzáverek umyvadlových do DN 40	kus	15,000	130,90	1 963,50
PP			Zápachové uzávěrky zařízení pro montáž zápachových uzáverek umyvadlových do DN 40				
131	M	64211024	Sifon umyvadlový podomítkový - TL, příloha č.1, 2	kus	15,000	581,90	8 728,50
132	K	725590812	Přemístění vnitrostavební demontovaných zařízení v objektech výšky do 12 m	t	0,693	1 595,00	1 105,34
PP			Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení předem vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
133	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předem v objektech v do 12 m	t	1,334	676,50	902,45
PP			Přesun hmot pro zařízení předem stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
134	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,334	445,50	594,30
PP			Přesun hmot pro zařízení předem stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D			Zdravotechnika - předstěnové instalace	140 074,84			
135	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce vč. ovládacího tlačítka - TL, příloha č.3	soubor	15,000	9 328,00	139 920,00
PP			Předstěnové instalační systémy pro zadržování do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm				
136	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,138	676,50	93,36
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m				
137	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,138	445,50	61,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D			Ústřední vytápění - kotelny	5 346,00			
138	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plyn nebo kapalná paliva výkon do 40 kW vč. příslušenství a připojení na stávající rozvody	kus	1,000	1 111,00	1 111,00
PP			Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plyná paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW				
139	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW vč. příslušenství a připojení na stávající rozvody	soubor	1,000	4 235,00	4 235,00
PP			Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW				
D			Dokončovací práce - nátěry	161,40			
140	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	3,000	15,80	47,40
PP			Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní				
141	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	3,000	19,70	59,10
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní				
142	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	3,000	18,30	54,90
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt:

SO-01 - Domov mládeže

Soupis:

01d_1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky (SOCIÁLKY)

KSO: 801 72 12
Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:
Datum: 24.05.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barveného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.4.1 Technická zpráva - EI 1.4.4.2 Půdorys 1.NP - EI 1.4.4.3 Půdorys 2.NP- EI 1.4.4.4 Půdorys 3.NP - EI 1.4.4.5 Půdorys 4.NP - EI 1.4.4.6 Schéma rozvaděčů RE, RPJ1, RPJ2 1.4.4.7 Schéma rozvaděčů RPJ3, RPJ4, RJ1-9 1.4.4.8 Schéma rozvaděčů RPJ5 RJ10, RJ11

Cena bez DPH

494 631,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	494 631,40	21,00%	103 872,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

598 503,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Pečimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 01d_1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky (SOCIÁLKY)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

494 631,40

PSV - Práce a dodávky PSV

422 379,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

321 779,20

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

100 600,20

M - Práce a dodávky M

72 252,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPS a SOU Penzionov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt:

SO-01 - Domov mládeže

Soupis:

01d_1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky (SOCIÁLKY)

Místo:

Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum:

24.05.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							494 631,40
D PSV Práce a dodávky PSV							422 379,40
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							321 779,20
1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	341,000	23,80	8 115,80
2	M	345710740	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 viz. tech. list č. 1	m	180,000	14,00	2 520,00
PP							
VV 16*5+100					180,000		
3	M	345710730	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 viz. tech. list č. 1	m	161,000	8,70	1 400,70
PP							
VV 14*10					140,000		
VV 16+5					21,000		
VV Součet					161,000		
4	K	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	20,000	19,40	388,00
PP							
5	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	20,000	13,40	268,00
6	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	101,000	49,70	5 019,70
7	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	101,000	5,90	595,90
VV					101,000		
8	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm viz. tech. list č.1	kus	20,000	9,70	194,00
PP							
9	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	115,000	10,80	1 242,00
PP							
10	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	10,000	38,90	389,00
PP							
VV vodič silový s Cu jádrem 16mm2 10					10,000		
11	M	34142158	vodič silový s Cu jádrem 10mm2	m	105,000	27,00	2 835,00
PP							
12	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	470,000	14,60	6 862,00
13	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	470,000	11,90	5 593,00
PP							
VV kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 380+50+40					470,000		
14	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	355,000	16,20	5 751,00
PP							
VV Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) 340+15					355,000		
15	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	340,000	19,40	6 596,00
PP							
VV kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 230+55+30+25					340,000		
16	M	34111042	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2	m	15,000	36,70	550,50
PP							
17	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	55,000	16,20	891,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP							
18	M	34111094	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	55,000	32,40	1 782,00
PP							
VV kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 25+30					55,000		
19	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 až 16mm2 (CYKY)	m	280,000	22,70	6 356,00
PP							
VV Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x10mm2 105+175					280,000		
20	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2	m	105,000	124,20	13 041,00
PP							
VV kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 15+30+30+30					105,000		
21	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x16mm2	m	175,000	205,20	35 910,00
PP							
VV kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 (30*4)+25+30					175,000		
22	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	172,000	23,80	4 093,60
VV					172,000		
23	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	28,10	224,80
24	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	26,000	30,20	785,20
PP							
VV Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2 13*2					26,000		
25	K	741132148	Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	34,60	69,20
PP							
VV Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x16 mm2							
26	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	14,000	594,00	8 316,00
27	M	357180000R2	Rozvodnice plastová pod omítku 2/24 Rozvodnice oceloplechová pod omítku 2 řady/24 modulů včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)	kus	1,000	1 026,00	1 026,00
PP							
28	M	357180000R1	Rozvodnice plastová pod omítu 2/36 Rozvodnice oceloplechová pod omítku 2 řady/36 modulů včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky atd.)	kus	13,000	1 242,00	16 146,00
PP							
VV					13,000		
29	K	741322041	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových jednodílných	kus	1,000	190,10	190,10
PP							
30	M	358895050.4	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 jednopólových jednodílných - stávající materiál přepětíová ochrana - 2. stupeň	kus	1,000	2 430,00	2 430,00
31	K	741322021	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1+2 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA	kus	15,000	756,00	11 340,00
32	M	358895050.3	přepětíová ochrana - 2. stupeň	kus	15,000	1 782,00	26 730,00
33	K	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A	kus	26,000	81,00	2 106,00
PP							
VV Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 16 A							
34	M	35821108	stykač 20-20/ 220-230V / 50Hz	kus	15,000	491,40	7 371,00
35	M	35889830	hodiny spínací týdenní 1 kanál	kus	15,000	999,00	14 985,00
PP							
VV hodiny spínací týdenní 1 kanál							
36	K	74137102V	Montáž svítidlo LED nouzové	kus	15,000	210,60	3 159,00
37	M	3481821V5	svítidlo N1 nouzové s piktogramem, 2W + nozový zdroj 60 min viz. tech. list č. 6	kus	15,000	1 350,00	20 250,00
PP							
38	K	7413710V3	Montáž svítidlo LED bytové	kus	47,000	221,40	10 405,80
39	M	3481444V6	LED svítidlo C1 přisazené kruhové pr 350 mm, 3038lm, 25W, IP 65,4000K viz. tech. list č. 5 (14*3)+4+1	kus	47,000	702,00	32 994,00
PP							
VV					47,000		
40	K	7413710V8	Montáž svítidlo bytové nástěnné přisazené	kus	3,000	221,40	664,20
41	M	3481440V2	Zářivkové přisazené svítidlo se zdrojem 2x36W, IP 20	kus	1,000	745,20	745,20
42	M	3481444V7	zářivkové svítidlo 1x18W pod linku	kus	2,000	459,00	918,00
43	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	15,000	70,20	1 053,00
44	M	354419980	svorka na potrubí ST 02 3/4" - 27mm FeZn	kus	15,000	27,00	405,00
45	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 780,00	3 780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč				
46	K	7419104V1	Montáž elektroinstalačního kanálu PVC šířky do 170 mm s víkem	m	35,000	45,40	1 589,00
47	M	34575571R1	Elektroinstalační kanál dvoukomorový 134x56 včetně veškerých doplňků viz tech. list č. 4	m	35,000	491,40	17 199,00
	PP						
48	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	15,000	594,00	8 910,00
49	M	35442110R2	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice	kus	15,000	244,10	3 661,50
50	K	PKR4	Montážní a instalační materiál pro rozvaděče	soubor	15,000	702,00	10 530,00
	PP		Montážní a instalační materiál pro rozvaděče - propojovací vodiče, montážní lišty a žláby, popisné štítky, atd.)				
51	K	PKR5	Kabelové průchodky pro rozvaděče	soubor	9,000	378,00	3 402,00
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				100 600,20
52	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 - viz. technický list č.26	kus	64,000	32,40	2 073,60
	PP						
	VV		(14*4)+8		64,000		
53	M	345364901	kryt spínače dělený - viz. technický list č.26	kus	1,000	40,00	40,00
	PP						
54	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný - viz. technický list č.10	kus	83,000	20,50	1 701,50
	PP						
55	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	1,000	70,20	70,20
56	M	345354040	přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový - viz. technický list č.2	kus	1,000	113,40	113,40
	PP						
57	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	32,000	70,20	2 246,40
58	M	345354080	přístroj přepínače střídavého 10A 3559-A06345 bezšroubový - viz. technický list č.2	kus	32,000	91,80	2 937,60
	PP						
	VV		16*2		32,000		
59	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	32,000	60,50	1 936,00
60	M	34535402	přístroj spínače jednopólového 10A - viz. technický list č.2	kus	32,000	87,50	2 800,00
	PP						
	VV		14*2+3+1		32,000		
61	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	21,000	64,80	1 360,80
62	M	345511400	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová 5519A-A02357 - viz. technický list č.2	kus	1,000	103,70	103,70
	PP						
63	M	3455114v9	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová IP 44 - viz. technický list č.2	kus	20,000	162,00	3 240,00
	PP						
	VV		14+6		20,000		
64	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	4,000	64,80	259,20
65	M	345551200	zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá - viz. technický list č.2	kus	4,000	59,40	237,60
	PP						
66	K	741310401	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí normální Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 16 A	kus	2,000	192,20	384,40
	PP						
67	M	34536398	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	2,000	432,00	864,00
	PP						
68	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni 5+84+1	kus	90,000	37,80	3 402,00
	VV				90,000		
69	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	5,000	110,20	551,00
	VV				5,000		
70	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	84,000	96,10	8 072,40
	VV				15,000		
	VV		(4*5)+6		26,000		
	VV		(4*5)+6		26,000		
	VV		12+5		17,000		
	VV		Součet		84,000		
71	M	3582216VV	jistič 1pólový-charakteristika B 20A	kus	1,000	135,00	135,00
72	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	16,000	59,40	950,40
	VV				16,000		
	VV		2+1+13		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	2,000	399,60	799,20
74	M	35822404	jistič 3pólový-charakteristika B 32A	kus	1,000	556,20	556,20
	PP						
75	M	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	13,000	453,60	5 896,80
	PP						
76	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	29,000	88,60	2 569,40
	PP						
77	M	3588920VV	Proudový chránič 25/2/003	kus	29,000	1 101,60	31 946,40
	VV				7,000		
	VV				10,000		
	VV				10,000		
	VV				2,000		
78	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni	kus	15,000	91,80	1 377,00
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni				
79	M	3588921VV	chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC	kus	15,000	1 274,40	19 116,00
	VV				15,000		
80	K	7413210V3	Montáž rozpočtovací svorkovnice	kus	15,000	275,40	4 131,00
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni				
81	M	3588921V3	rozpočtovací svorkovnice NN	kus	15,000	48,60	729,00
	D	M	Práce a dodávky M				72 252,00
82	K	014	Mapování stávajících rozvodů	hod	24,000	270,00	6 480,00
83	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	32,000	216,00	6 912,00
84	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod. včetně zvětšení niky pro zapuštěné rozvaděče	hod	40,000	194,40	7 776,00
	PP						
85	K	018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	8 640,00	8 640,00
86	K	74814510R2	Demontáž stávajícího systému osvětlení	kpl	1,000	5 940,00	5 940,00
87	M	VD30	Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení	kpl	1,000	7 020,00	7 020,00
88	K	74814510R3	Demontáž stávajících rozvaděčů včetně vystrojení	kpl	1,000	3 780,00	3 780,00
89	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	11 016,00	11 016,00
90	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	6 048,00	6 048,00
	PP		wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.				
91	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči	hod	40,000	216,00	8 640,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt:

SO-01 - Domov mládeže

Soupis:

01d_2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8017212

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:

Datum: 24.05.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.4.1 Technická zpráva - EI 1.4.4.2 Půdorys 1.NP - EI 1.4.4.3 Půdorys 2.NP- EI 1.4.4.4 Půdorys 3.NP - EI 1.4.4.5 Půdorys 4.NP - EI 1.4.4.6 Schéma rozvaděčů RE, RPJ1, RPJ2 1.4.4.7 Schéma rozvaděčů RPJ3, RPJ4, RJ1-9 1.4.4.8 Schéma rozvaděčů RPJ5 RJ10, RJ11

Cena bez DPH

630 761,00

DPH základní
snížená

Základ daně
630 761,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
132 459,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

763 220,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na Divi Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 01d_2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

630 761,00

PSV - Práce a dodávky PSV

498 353,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

424 311,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

74 042,00

M - Práce a dodávky M

132 408,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Penultimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 01d_2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 630 761,00

o PSV Práce a dodávky PSV 498 353,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 424 311,00

1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	867,000	23,80	20 634,60
2	M	345710740	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	300,000	14,00	4 200,00
3	M	345710730	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	567,000	8,70	4 932,90
4	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	290,000	49,70	14 413,00
5	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	250,000	5,90	1 475,00
6	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	40,000	9,70	388,00
7	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	80,000	10,80	864,00
8	M	34142158	vodič silový s Cu jádrem 10mm2	m	80,000	27,00	2 160,00
9	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY)	m	20,000	19,40	388,00
10	M	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm2	m	20,000	59,40	1 188,00
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	901,000	14,60	13 154,60
12	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	901,000	11,90	10 721,90
	VV		90+125+40+80+25		360,000		
	VV		90+125+40+70+25		350,000		
	VV		18+18+25+25+15+20+70		191,000		
	VV		Součet		901,000		
13	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	869,000	16,20	14 077,80
14	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	869,000	19,40	16 858,60
	VV		90+125+30+25+50+25		345,000		
	VV		90+125+30+25+50+30		350,000		
	VV		18+25+18+25+18+25+15+30		174,000		
	VV		Součet		869,000		
15	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	350,000	16,20	5 670,00
16	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	350,000	20,00	7 000,00
	VV		80+90+110+70		350,000		
17	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	20,000	19,40	388,00
18	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2	m	20,000	75,60	1 512,00
19	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 až 16mm2 (CYKY)	m	45,000	22,70	1 021,50
20	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2	m	45,000	124,20	5 589,00
	VV		10+15+20		45,000		
21	M	34111048	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x10mm2	m	20,000	91,80	1 836,00
22	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	150,000	23,80	3 570,00
	VV		75*2		150,000		
23	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000	30,20	362,40
24	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	2,000	594,00	1 188,00
25	M	357180000R3	Elektroměrová zapuštěná rozvodnice 1646x606 pro 4 elektroměry	kus	1,000	21 060,00	21 060,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Elektroměrová rozvodnice 1550x710 včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky, kryty, vany, atd.)				
26	M	357180000R4	Elektroměrová zapuštěná rozvodnice 3/72 modulů	kus	1,000	3 510,00	3 510,00
	PP		Elektroměrová rozvodnice 3/72 modulů včetně příslušenství (přístrojové lišty, svorkovnice, ucpávky, kryty, vany, atd.)				
27	K	741322021	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1+2 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA	kus	1,000	276,50	276,50
28	M	358895050.2	přepětřová ochrana - 1+2. stupeň	kus	1,000	8 964,00	8 964,00
29	K	74137102V	Montáž svítidlo LED nouzové	kus	11,000	210,60	2 316,60
30	M	3481821V5	svítidlo N1 nouzové s piktogramem, 2W + nozový zdroj 60 min	kus	13,000	1 350,00	17 550,00
	VV		3+4+4+2		13,000		
31	K	7413710V3	Montáž svítidlo LED bytové	kus	188,000	221,40	41 623,20
32	M	3481444V8	LED svítidlo A1 přisazené se zdrojem 1x 30W	kus	164,000	847,80	139 039,20
	VV		20+58+60+26		164,000		
33	M	3481444V9	LED svítidlo C1 přisazené venkovní se zdrojem 1x 25W IP 65	kus	4,000	1 425,60	5 702,40
34	M	3481445V9	LED svítidlo B1 přisazené se zdrojem 1x 30W	kus	12,000	847,80	10 173,60
35	M	3481445V1	LED svítidlo B1N přisazené se zdrojem 1x 30W + nouzový modul	kus	10,000	3 121,20	31 212,00
	VV		2+3+3+2		10,000		
36	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	5 940,00	5 940,00
37	K	74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	2,000	594,00	1 188,00
38	M	35442110R2	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice	kus	2,000	244,10	488,20
39	K	PKR4	Montážní a instalační materiál pro rozvaděče	soubor	1,000	1 296,00	1 296,00
	PP		Montážní a instalační materiál pro rozvaděče - propojovací vodiče, montážní lišty a žlaby, popisné štítky, atd.)				
40	K	PKR5	Kabelové průchodky pro rozvaděče	soubor	1,000	378,00	378,00
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				74 042,00
41	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1, 2, 6, 7, 1/0	kus	55,000	32,40	1 782,00
	VV		19+14+22		55,000		
42	M	345364901	kryt spínače dělený	kus	31,000	40,00	1 240,00
	VV		27+4		31,000		
43	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	60,000	20,50	1 230,00
44	M	34536705	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	14,000	30,80	431,20
45	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	27,000	70,20	1 895,40
46	M	345354040	přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový	kus	27,000	113,40	3 061,80
	VV		4+10+11+2		27,000		
47	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	19,000	70,20	1 333,80
48	M	345354080	přístroj přepínače střídavého 10A 3559-A06345 bezšroubový	kus	19,000	91,80	1 744,20
	VV		6+4+4+5		19,000		
49	M	345354081	přístroj přepínače střídavého dvojitého 10A 3559-A06345 bezšroubový	kus	4,000	150,10	600,40
50	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	14,000	75,60	1 058,40
51	M	34535409	přístroj přepínače křížového 10A 3559-A07345 bezšroubový	kus	14,000	129,60	1 814,40
	VV		4+4+4+2		14,000		
52	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	22,000	60,50	1 331,00
53	M	34535402	přístroj spínače jednopólového 10A	kus	22,000	89,60	1 971,20
	VV		3+6+6+7		22,000		
54	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	108,000	64,80	6 998,40
55	M	345551200	zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá	kus	108,000	59,40	6 415,20
	VV		16+27+28+27+10		108,000		
56	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus	8,000	37,80	302,40
57	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	7,000	96,10	672,70
	VV		7		7,000		
58	M	3582216V1	jistič 1pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	130,70	130,70
59	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	59,40	59,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	464,40	464,40
	vv		1		1,000		
61	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříní	kus	6,000	59,40	356,40
62	M	35822404	jistič 3pólový-charakteristika B 32A	kus	1,000	556,20	556,20
63	M	35822404V1	jistič 3pólový-charakteristika B 40A	kus	4,000	702,00	2 808,00
64	M	3582240V1	jistič 3pólový-charakteristika B 50A	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
	vv		1		1,000		
65	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	15,000	88,60	1 329,00
66	M	3588920VV	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/2/003 typ A	kus	15,000	1 706,40	25 596,00
	vv		8+7		15,000		
67	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	91,80	91,80
68	M	3588921VV	chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ A	kus	1,000	1 274,40	1 274,40
69	K	747512111	Montáž detektoru pohybu - spínání osvětlení	kus	4,000	196,60	786,40
70	M	VL8.3	Pohybové čidlo se soumrakovým čidlem 180° - spínání osvětlení	kus	4,000	1 339,20	5 356,80
	D	M	Práce a dodávky M				132 408,00
71	K	014	Mapování stávajících rozvodů	hod	8,000	270,00	2 160,00
72	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	36,000	216,00	7 776,00
73	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	250,000	194,40	48 600,00
	PP		včetně zvětšení niky pro zapuštěné rozvaděče				
74	K	018.1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00
75	K	74814510R2	Demontáž stávajícího systému osvětlení	kpl	1,000	7 560,00	7 560,00
76	M	VD30	Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení	kpl	1,000	7 020,00	7 020,00
77	K	74814510R3	Demontáž stávajících rozvaděčů včetně vystrojení	kpl	2,000	2 700,00	5 400,00
78	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	11 340,00	11 340,00
79	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00
	PP		wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.				
80	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči	hod	72,000	216,00	15 552,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt:

SO-01 - Domov mládeže

Soupis:

01e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO:

8017212

Místo:

Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:

Datum:

24.05.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.5.1 Technická zpráva - SLP 1.4.5.2 Půdorys 1.NP – SLP 1.4.5.3 Půdorys 2.NP- SLP 1.4.5.4 Půdorys 3.NP – SLP 1.4.5.5 Půdorys 4.NP – SLP

Cena bez DPH

388 430,40

DPH základní

Základ daně

388 430,40

Sazba daně

21,00%

Výše daně

81 570,38

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

470 000,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na divi Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 01e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

388 430,40

PSV - Práce a dodávky PSV

388 430,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

127 698,30

742 - Elektroinstalace - slaboproud

187 723,80

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

0,00

748V - STA - digitální a satelitní příjem

11 923,50

21-M - Elektromontáže

61 084,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DPS a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01 - Domov mládeže

Soupis: 01e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Misto: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							388 430,40
D PSV Práce a dodávky PSV							388 430,40
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							127 698,30
1	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	4 300,000	19,40	83 420,00
2	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	4 300,000	7,50	32 250,00
3	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	30,000	25,90	777,00
4	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	30,000	25,10	753,00
5	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	113,000	49,70	5 616,10
VV 73+40					113,000		
6	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	73,000	5,90	430,70
VV 73					73,000		
7	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	40,000	9,70	388,00
8	K	74362930V7	Montáž přepážky	m	35,000	48,60	1 701,00
9	M	34575571v2	oddělovací přepážka do parapetního žlabu 170x65	m	35,000	67,50	2 362,50
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							187 723,80
10	K	343	Montáž datové dvouzásuvky	kus	73,000	243,00	17 739,00
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky				
11	M	VD3745124V	Datová zásuvka RJ45 - cat.6a	kus	73,000	366,10	26 725,30
VV 7+24+26+16					73,000		
12	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	4 500,000	10,60	47 700,00
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15				
13	M	34121015	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm cat. 6a	m	4 500,000	14,60	65 700,00
14	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	3,000	462,20	1 386,60
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U				
15	M	VD37785412V	Vyvazovací panel 19" - 1U	kus	3,000	777,60	2 332,80
16	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	2,000	594,00	1 188,00
PP			Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP				
17	M	VD3778142V	Patch panel 48 portů, cat. 6, zářezový	kus	2,000	3 186,00	6 372,00
18	K	799752292V	Aplikace montážního příslušenství	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00
19	M	VD3778542V	Montážní příslušenství racku	kpl	1,000	1 944,00	1 944,00
PP			montážní materiál, popisky, svorky, lišty, šroubky atd.				
20	K	825622V	Montáž konektor RJ45 včetně proměření	kus	73,000	167,40	12 220,20
21	M	345123679VD	konektor RJ45 včetně proměření	kus	73,000	38,30	2 795,90
VV 73					73,000		
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							0,00
D 748V STA - digitální a satelitní příjem							11 923,50
22	K	343v1	Montáž zásuvky STA/TV	kus	4,000	237,60	950,40
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky				
23	M	3455512V1	zásuvka TV/SAT	kus	4,000	237,60	950,40
24	K	343V2	Montáž přepětové ochrany	kus	4,000	106,90	427,60
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	3455512V3	Přepětová ochana typ 2 pro STA/TV	kus	1,000	1 566,00	1 566,00
26	K	79975918V	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	1 706,40	1 706,40
27	M	VD32781412V	Anténní rozbočovač	kus	1,000	270,00	270,00
28	K	799759194V	Montáž koaxiálního kabelu	m	95,000	11,10	1 054,50
29	M	VD327814111V	koaxiální kabel H 121 AL 75 ohm	m	95,000	11,80	1 121,00
VV 60+35					95,000		
30	K	79975919V	Montáž anténního zesilovače	kus	1,000	594,00	594,00
31	M	VD32781411V	Anténní zesilovač	kus	1,000	1 069,20	1 069,20
32	K	7997591V	Montáž antény	kus	1,000	864,00	864,00
33	M	VD32781413V	TV anténa	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
D 21-M Elektromontáže							61 084,80
34	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	12,000	345,60	4 147,20
35	K	014	Mapování stávajících rozvodů	hod	8,000	345,60	2 764,80
36	K	01556	Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace, včetně ekologické likvidace materiálu	hod	8,000	345,60	2 764,80
37	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení a začistění drážek a prostupů apod.	hod	40,000	194,40	7 776,00
38	K	018	Drobný materiál el. materiál pro uchycení kab. tras	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00
PP			objímky, příchytky, kabelové držáky atd.				
39	K	018.1	Drobný materiál k zapravení a začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	8 640,00	8 640,00
40	K	01R821	Certifikované měření portů strukturované kabeláže, včetně tisku protokolu	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
PP			Měření všech portů strukturované kabeláže, včetně vystavení protokolů. Měření jednotlivých portů musí být vytištěno přímo z certifikovaného měřícího přístroj.				
41	K	01R821.1	Osazení a připojení koncových zařízení	hod	1,000	5 292,00	5 292,00
42	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 780,00	3 780,00
43	K	74233081V1	Demontáž a zpětná montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server)	kpl	1,000	12 960,00	12 960,00
PP			Demontáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server				
44	K	799753292V	Oživení systému	hod	1,000	4 860,00	4 860,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt:

SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis:

01-2 - 1.NP - Bourání (OKNA)

KSO: 8017212

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:

Datum: 24.05.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným váznými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí 1.1.1 Půdorys 1.NP – bourání

Cena bez DPH

40 543,95

DPH základní
snížená

Základ daně
40 543,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 514,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

49 058,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na Dvř Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 01-2 - 1.NP - Bourání (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 543,95

HSV - Práce a dodávky HSV

40 543,95

1 - Zemní práce

14 088,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

492,52

997 - Přesun sutě

25 963,04

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: DPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 01-2 - 1.NP - Bourání (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Datum: 24.05.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							40 543,95

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					40 543,95
D	1	Zemní práce					14 088,39

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	34,480	58,90	2 030,87
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek						
					5,625		
VV		4,5*1,25			17,860		
VV		(1,25+2,55)*(1,8+2,9)			7,695		
VV		2,85*2,7			0,375		
VV		0,75*0,5			2,925		
VV		(0,5+5,35)*0,5			34,480		
VV		Součet					

2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	34,480	301,00	10 378,48
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
				m	29,150	57,60	1 679,04

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	29,150	57,60	1 679,04
PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
					28,150		
VV		14,85+6,65*2			1,000		
VV		0,5*2			29,150		
VV		Součet					

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					492,52
4	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,560	127,00	198,12

PP	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou						
					1,560		
VV		č104			1,560		
VV		(1+2,1*2)*0,3					
VV		Součet					

5	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	184,00	294,40
PP	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2						
					1,600		
VV		č104			1,600		
VV		0,8*2					
VV		Součet					

D	997	Přesun sutě					25 963,04
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	24,994	419,00	10 472,49

PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m						
				t	24,994	237,00	5 923,58

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,994	237,00	5 923,58
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
				t	599,856	10,30	6 178,52

8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	599,856	10,30	6 178,52
PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
					599,856		
VV		24,994*24			599,856		
VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	14,854	125,00	1 856,75
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)						
VV			24,994		24,994		
VV			-0,141		-0,141		
VV			-9,999		-9,999		
VV			Součet		14,854		
10	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla	t	0,141	935,00	131,84
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla						
11	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva	t	9,999	140,00	1 399,86
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt:

SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis:

01-3 - 1.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)

KSO: 8017212
Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:
Datum: 24.05.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí Příloha č.2 – výpis oceli 1.1.5 Půdorys 1.NP – návrh

Cena bez DPH		86 496,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 496,86	21,00%	18 164,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	104 661,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken
Soupis: 01-3 - 1.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	86 496,86
HSV - Práce a dodávky HSV	51 458,47
1 - Zemní práce	399,00
5 - Komunikace pozemní	24 669,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 277,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 704,67
998 - Přesun hmot	6 407,87
PSV - Práce a dodávky PSV	35 038,39
713 - Izolace tepelné	1 131,90
766 - Konstrukce truhlářské	19 281,15
767 - Konstrukce zámečnické	14 155,34
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 01-3 - 1.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 24.05.2019

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							86 496,86

Náklady soupisu celkem

51 458,47

D		HSV	Práce a dodávky HSV					399,00
D		1	Zemní práce					399,00
1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	35,000	11,40		
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				24 669,40	
D		5	Komunikace pozemní					3 920,00
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	35,000	112,00		
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					8 540,00
3	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm	m2	35,000	244,00		
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					12 209,40
4	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	35,700	342,00		
PP			dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní		35,700			
VV			35*1,02		35,700			
VV			Součet				4 277,53	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 020,24
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,560	654,00		
PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
VV			č104		1,560			
VV			(1+2,1*2)*0,3		1,560			
VV			Součet				303,36	
6	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	9,600	31,60		
PP			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem		9,600			
VV			(0,8+2*2)*1*2		9,600			
VV			Součet				319,54	
7	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	10,080	31,70		
PP			profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m		10,080			
VV			9,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			40,20		128,64
8	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou	m2	3,200			
PP			lepící páskou					
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou		3,200			
VV			0,8*2*2		3,200			
VV			Součet			3 360,00		1 330,56
9	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,396			
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
VV			vstupní rohož		0,396			
VV			2,2*1,2*0,15		0,396			
VV			Součet			4 240,00		169,60
10	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,040			
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách			0,040		
VV			1*0,2*0,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		0,040		
11	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,020	283,00	288,66
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
	VV		(2,2+1,2)*2*0,15		1,020		
	VV		Součet		1,020		
12	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,020	71,50	72,93
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	32 200,00	644,00
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		2*1*0,00444*2*1,15		0,020		
	VV		Součet		0,020		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 704,67
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	198,00	5 940,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
15	M	59217002	obrubník betonový šedý 1000x50x200mm	m	30,600	57,00	1 744,20
	PP		obrubník betonový šedý 1000x50x200mm				
	VV		30*1,02		30,600		
	VV		Součet		30,600		
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,700	2 840,00	7 668,00
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20				
	VV		30*0,3*0,3		2,700		
	VV		Součet		2,700		
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,790	93,00	352,47
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	VV		č104				
	VV		3,79		3,790		
	VV		Součet		3,790		
	D	998	Přesun hmot				6 407,87
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,861	262,00	3 107,58
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	VV		29,050		29,050		
	VV		-17,189		-17,189		
	VV		Součet		11,861		
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,189	192,00	3 300,29
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		od.5				
	VV		17,189		17,189		
	VV		Součet		17,189		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 038,39
	D	713	Izolace tepelné				1 131,90
20	K	7131914111	Montáž izolace tepelné provedení podkladového profilu	m	1,000	137,50	137,50
	VV		T05				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	M	5905302	podkladní profil PUR pod dveře a stěny	m	1,000	994,40	994,40
	D	766	Konstrukce truhlářské				19 281,15
22	K	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie)	m	5,600	77,00	431,20
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm				
	VV		(0,8+2)*2*1		5,600		
	VV		Součet		5,600		
23	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	1 210,00	1 210,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku				
24	M	611-T05	dveře vchodové 800x1970mm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.T05	kus	1,000	17 602,20	17 602,20
25	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,043	877,80	37,75
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							14 155,34
26	D	767	Konstrukce zámečnické				
	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,000	53,10	106,20
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových		2,000		
	VV		2*1		2,000		
	VV		Součet				
27	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	2,200	4 800,00	10 560,00
	PP		rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/		2,200		
	VV		2*1,1		2,200		
	VV		Součet				
28	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	6,000	82,00	492,00
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů		6,000		
	VV		(2+1)*2		6,000		
	VV		Součet				
29	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	6,600	450,00	2 970,00
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI		6,600		
	VV		6*1,1		6,600		
	VV		Součet				
30	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,023	1 180,00	27,14
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
							470,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
31	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	10,000	14,90	149,00
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
32	K	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	32,10	321,00
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt:
SO-01b - Domov mládeže - výměna oken
Soupis:

02-2 - 2.NP - Bourání (OKNA)

KSO:	8017212	CC-CZ:	
Misto:	Kamenice nad Lipou, č.p. 628	Datum:	24.05.2019
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí 1.1.2 Půdorys 2.NP – bourání

Cena bez DPH			7 152,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 152,78	21,00%	1 502,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			8 654,86
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 02-2 - 2.NP - Bourání (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 24.05.2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 152,78

HSV - Práce a dodávky HSV

6 471,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 032,31

997 - Přesun sutě

2 439,54

PSV - Práce a dodávky PSV

680,93

764 - Konstrukce klempířské

540,23

766 - Konstrukce truhlářské

140,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OP3 a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 02-2 - 2.NP - Bourání (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 152,78

D HSV Práce a dodávky HSV 6 471,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 032,31

1	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	18,570	127,00	2 358,39
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
	VV		(1+2,45*2)*0,3		1,770		
	VV		(2,4+1,6*2)*3		16,800		
	VV		Součet		18,570		

2	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	11,520	114,00	1 313,28
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2				
	VV		2,4*1,6*3		11,520		
	VV		Součet		11,520		

3	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,960	184,00	360,64
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	VV		č104				
	VV		0,8*2,45		1,960		
	VV		Součet		1,960		

D 997 Přesun sutě 2 439,54

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,613	620,00	1 000,06
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m				

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,613	237,00	382,28
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,712	10,30	398,73
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		1,613*24		38,712		
	VV		Součet		38,712		

7	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,049	125,00	131,13
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)				
	VV		1,613		1,613		
	VV		-0,564		-0,564		
	VV		Součet		1,049		

8	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla	t	0,564	935,00	527,34
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla				
	VV		0,392		0,392		
	VV		0,172		0,172		
	VV		Součet		0,564		

D PSV Práce a dodávky PSV 680,93

D 764 Konstrukce klempířské 540,23

9	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	7,350	73,50	540,23
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2,45*3		7,350		
	W		Součet		7,350		
	D	766	Konstrukce truhlářské				140,70
10	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	46,90	140,70
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt:

SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis:

02-3 - 2.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)

KSO: 8017212

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:

Datum: 24.05.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí Příloha č.2 – výpis oceli 1.1.6 Půdorys 2.NP – návrh 1.1.9 Tabulky PSV

Cena bez DPH

188 159,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 159,91	21,00%	39 513,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

227 673,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Pehimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 02-3 - 2.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		188 159,91
HSV - Práce a dodávky HSV		20 792,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 318,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 700,47
998 - Přesun hmot		774,36
PSV - Práce a dodávky PSV		167 367,08
713 - Izolace tepelné		2 597,10
764 - Konstrukce klempířské		2 079,96
766 - Konstrukce truhlářské		155 722,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 820,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		4 147,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ a SOU Písnice - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 02-3 - 2.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)

Misto: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 188 159,91

D HSV Práce a dodávky HSV 20 792,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 318,00

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	18,570	654,00	12 144,78
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková viz přsekání		18,57		
VV			Součet		18,570		

2	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	45,000	31,60	1 422,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepících pro vytvoření dílatického spoje s okenním rámem				
VV			(0,8+2,45*2)*1*2		11,400		
VV			(2,4+1,6*2)*3*2		33,600		
VV			Součet		45,000		

3	M	59051476	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	47,250	31,70	1 497,83
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------

PP			profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m		47,250		
VV			45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				

4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	26,960	40,20	1 083,79
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou		3,920		
VV			0,8*2,45*2		23,040		
VV			2,4*1,6*2*3		26,960		
VV			Součet				

5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,040	4 240,00	169,60
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách 1*0,2*0,2		0,040		
VV			Součet		0,040		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 700,47

6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,790	93,00	3 700,47
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží do 4 m		6,030		
VV			3,35*1,8		33,760		
VV			33,76		39,790		
VV			Součet				

D 998 Přesun hmot 774,36

7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,717	1 080,00	774,36
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	--------

PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
----	--	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 167 367,08

D 713 Izolace tepelné 2 597,10

8	K	7131914111	Montáž izolace tepelné provedení podkladového profilu	m	8,200	137,50	1 127,50
---	---	------------	---	---	-------	--------	----------

VV			T06				
VV			1		1,000		
VV			T07				
VV			2,4*3		7,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV				
			Součet		8,200		
9	M	5905301	podkladní profil PUR pod okna	m	7,200	66,00	475,20
10	M	5905302	podkladní profil PUR pod dveře a stěny	m	1,000	994,40	994,40

D	764		Konstrukce klempířské				2 079,96
11	K	764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	7,350	280,00	2 058,00

PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm				
VV			2,45*3		7,350		
VV			Součet		7,350		
12	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,012	1 830,00	21,96
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

D	766		Konstrukce truhlářské				155 722,25
13	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	11,520	127,20	1 465,34

PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m				
VV			2,4*1,6*3		11,520		
VV			Součet		11,520		

14	M	611400539	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m (1x sklo bezpečnostní vč.kování) - viz tab.PSV ozn.T07	m2	11,520	11 902,00	137 111,04
----	---	-----------	---	----	--------	-----------	------------

PP			okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m				
----	--	--	--	--	--	--	--

15	K	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie)	m	30,500	77,00	2 348,50
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP			Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm				
VV			(0,8+2,45)*2*1		6,500		
VV			(2,4+1,6)*2*3		24,000		
VV			Součet		30,500		

16	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP			Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku				
17	M	611-T06	dveře vchodové 800x2450mm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.T06	kus	1,000	9 687,70	9 687,70

18	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000	149,60	448,80
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm				
----	--	--	--	--	--	--	--

19	M	60794103	deska parapetní vnitřní 300x1000mm	m	8,085	352,00	2 845,92
----	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------

VV			2,45*3		7,350		
VV			7,35*0,1		0,735		
VV			Součet		8,085		

20	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000	41,80	125,40
----	---	----------	--	------	-------	-------	--------

PP			koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár				
21	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,421	877,80	369,55

PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
----	--	--	--	--	--	--	--

D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 820,00
22	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	60,000	14,90	894,00

PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			dveře				
VV			10		10,000		
VV			okna				
VV			50		50,000		
VV			Součet		60,000		

23	K	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,000	32,10	1 926,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m				
----	--	--	---	--	--	--	--

D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				4 147,77
24	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní	m2	13,400	39,50	529,30

PP			Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných				
VV			T06				
VV			0,8*2,35		1,880		
VV			T07				
VV			2,4*1,6*3		11,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		13,400		
25	M	611243451	žaluzie interiérová Al bílá vč.ovládání	m2	14,740	242,80	3 578,87
	PP		žaluzie interiérová Al bílá 940x1180mm		14,740		
	VV		13,4*1,1		14,740		
	VV		Součet				
26	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,012	3 300,00	39,60
	PP		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPS a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt:
SO-01b - Domov mládeže - výměna oken
Soupis:

03-2 - 3.NP - Bourání (OKNA)

KSO:	8017212	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, č.p. 628	Datum:	24.05.2019
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.		DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí 1.1.3 Půdorys 3.NP – bourání

Cena bez DPH		8 410,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 410,92	21,00%	1 766,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 177,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Pelnimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken
Soupis: 03-2 - 3.NP - Bourání (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 410,92

HSV - Práce a dodávky HSV

7 729,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 032,31

997 - Přesun sutě

3 697,68

PSV - Práce a dodávky PSV

680,93

764 - Konstrukce klempířské

540,23

766 - Konstrukce truhlářské

140,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PRÁCE A SOUPIS PRACÍ - oprava sociálního zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 03-2 - 3.NP - Bourání (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 410,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 729,99	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 032,31	
1	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	18,570	127,00	2 358,39	
PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou						
VV		(1+2,45*2)*0,3				1,770		
VV		(2,4+1,6*2)*3				16,800		
VV		Součet				18,570		
2	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	11,520	114,00	1 313,28	
PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2						
VV		2,4*1,6*3				11,520		
VV		Součet				11,520		
3	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,960	184,00	360,64	
PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2						
VV		č104						
VV		0,8*2,45				1,960		
VV		Součet				1,960		
D		997	Přesun sutě				3 697,68	
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,613	1 400,00	2 258,20	
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,613	237,00	382,28	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,712	10,30	398,73	
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
VV		1,613*24				38,712		
VV		Součet				38,712		
7	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,049	125,00	131,13	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)						
VV		1,613				1,613		
VV		-0,564				-0,564		
VV		Součet				1,049		
8	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla	t	0,564	935,00	527,34	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla						
VV		0,392				0,392		
VV		0,172				0,172		
VV		Součet				0,564		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				680,93	
D		764	Konstrukce klempířské				540,23	
9	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	7,350	73,50	540,23	
PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,45*3		7,350		
	VV		Součet		7,350		
	D	766	Konstrukce truhlářské				140,70
10	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	46,90	140,70
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt:

SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis:

03-3 - 3.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)

KSO: 8017212

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:

Datum: 24.05.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí Příloha č.2 – výpis oceli 1.1.7 Půdorys 3.NP – návrh 1.1.9 Tabulky PSV

Cena bez DPH

188 363,05

DPH základní
snížená

Základ daně
188 363,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 556,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

227 919,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:SPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt:SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis:03-3 - 3.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)

Místo:Kamenice nad Lipou, č.p. 628Datum:24.05.2019

Zadavatel:Kraj VysočinaProjektant:PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		188 363,05
HSV - Práce a dodávky HSV		20 900,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 318,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 700,47
998 - Přesun hmot		881,91
PSV - Práce a dodávky PSV		167 462,67
713 - Izolace tepelné		2 597,10
764 - Konstrukce klempířské		2 080,44
766 - Konstrukce truhlářské		155 817,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 820,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		4 147,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 03-3 - 3.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 188 363,05

D HSV		Práce a dodávky HSV						20 900,38
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						16 318,00
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	18,570	654,00	12 144,78	
PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková viz přisekání						
VV								18,57
VV		Součet						18,570
2	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	45,000	31,60	1 422,00	
PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem						
VV		(0,8+2,45*2)*1*2						11,400
VV		(2,4+1,6*2)*3*2						33,600
VV		Součet						45,000
3	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	47,250	31,70	1 497,83	
PP		profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m						
VV		45*1,05 *Přepočtené koeficientem množství						47,250
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	26,960	40,20	1 083,79	
PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou						
VV		0,8*2,45*2						3,920
VV		2,4*1,6*2*3						23,040
VV		Součet						26,960
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,040	4 240,00	169,60	
PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách						
VV		1*0,2*0,2						0,040
VV		Součet						0,040
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 700,47
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,790	93,00	3 700,47	
PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
VV		3,35*1,8						6,030
VV		33,76						33,760
VV		Součet						39,790
D 998		Přesun hmot						881,91
7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,717	1 230,00	881,91	
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						

D PSV		Práce a dodávky PSV						167 462,67
D 713		Izolace tepelné						2 597,10
8	K	7131914111	Montáž izolace tepelné provedení podkladového profilu	m	8,200	137,50	1 127,50	
VV		T06						
VV		1						1,000
VV		T07						
VV		2,4*3						7,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		8,200		
9	M	5905301	podkladní profil PUR pod okna	m	7,200	66,00	475,20
10	M	5905302	podkladní profil PUR pod dveře a stěny	m	1,000	994,40	994,40
D 764			Konstrukce klempířské				2 080,44
11	K	764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	7,350	280,00	2 058,00
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm				
VV			2,45*3		7,350		
VV			Součet		7,350		
12	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,012	1 870,00	22,44
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 766			Konstrukce truhlářské				155 817,36
13	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	11,520	127,20	1 465,34
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m				
VV			2,4*1,6*3		11,520		
VV			Součet		11,520		
14	M	611400539	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m (1x sklo bezpečnostní vč.kování) - viz tab.PSV ozn.T07	m2	11,520	11 902,00	137 111,04
PP			okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m				
15	K	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie)	m	30,400	77,00	2 340,80
PP			Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm				
VV			(0,8+2,4)*2*1		6,400		
VV			(2,4+1,6)*2*3		24,000		
VV			Součet		30,400		
16	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku				
17	M	611-T06	dveře vchodové 800x2450mm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.T06	kus	1,000	9 687,70	9 687,70
18	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000	149,60	448,80
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm				
19	M	60794103	deska parapetní vnitřní 300x1000mm	m	8,085	352,00	2 845,92
VV			2,45*3		7,350		
VV			7,35*0,1		0,735		
VV			Součet		8,085		
20	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000	41,80	125,40
PP			koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár				
21	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,421	1 122,00	472,36
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 820,00
22	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	60,000	14,90	894,00
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			dveře				
VV			10		10,000		
VV			okna				
VV			50		50,000		
VV			Součet		60,000		
23	K	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,000	32,10	1 926,00
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m				
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				4 147,77
26	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní	m2	13,400	39,50	529,30
PP			Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných				
VV			T06				
VV			0,8*2,35		1,880		
VV			T07				
VV			2,4*1,6*3		11,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		13,400		
27	M	611243451	žaluzie interiérová Al bílá vč.ovládání	m2	14,740	242,80	3 578,87
	PP		žaluzie interiérová Al bílá 940x1180mm		14,740		
	VV		13,4*1,1		14,740		
	VV		Součet				
29	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,012	3 300,00	39,60
	PP		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt:
SO-01b - Domov mládeže - výměna oken
Soupis:

04-2 - 4.NP - Bourání (OKNA)

KSO:	8017212	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, č.p. 628	Datum:	24.05.2019
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.		DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí 1.1.4 Půdorys 4.NP (podkroví) - bourání

Cena bez DPH			15 431,49
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 431,49	21,00%	3 240,61
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		18 672,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 04-2 - 4.NP - Bourání (OKNA)

Misto: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 24.05.2019

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 431,49

HSV - Práce a dodávky HSV

13 092,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 751,49

997 - Přesun sutě

7 341,20

PSV - Práce a dodávky PSV

2 338,80

764 - Konstrukce klempířské

1 453,80

766 - Konstrukce truhlářské

885,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a souprava rekonstrukce - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na Dvůr Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 04-2 - 4.NP - Bourání (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628 Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 431,49

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 092,69
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 751,49
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	61,10	611,00
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
	VV		bourní komína				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
2	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,283	918,00	1 177,79
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu cementovou				
	VV		1,5*0,45*1,9		1,283		
	VV		Součet		1,283		
3	K	9660840281	Demontáž ostění	m	16,800	59,00	991,20
	PP		Demontáž opláštění předvěšené odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží				
	VV		(1,2+1,6)*2*3		16,800		
	VV		Součet		16,800		
4	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	10,500	127,00	1 333,50
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
	VV		(0,9+1,3*2)*0,3*10		10,500		
	VV		Součet		10,500		
5	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	11,700	140,00	1 638,00
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2				
	VV		0,9*1,3*10		11,700		
	VV		Součet		11,700		
D	997		Přesun sutě				7 341,20
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,424	1 400,00	4 793,60
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m visle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,424	237,00	811,49
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,176	10,30	846,41
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		3,424*24		82,176		
	VV		Součet		82,176		
9	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	2,854	125,00	356,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)				
	VV		3,424		3,424		
	VV		-0,570		-0,570		
	VV		Součet		2,854		
10	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla	t	0,570	935,00	532,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla				
	VV		0,445		0,445		
	VV		0,125		0,125		
	VV		Součet		0,570		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 338,80
D	764		Konstrukce klempířské				1 453,80
11	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	9,500	73,50	698,25
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí				
	VV		0,95*10		9,500		
	VV		Součet		9,500		
12	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí	m2	3,450	219,00	755,55
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do sutí				
	VV		komín				
	VV		(0,45+2+0,5*2)*2*0,50		3,450		
	VV		Součet		3,450		
D	766		Konstrukce truhlářské				885,00
13	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	10,000	32,40	324,00
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m				
14	K	766674810	Demontáž střešního okna hladká krytina do 30° vč. lemování	kus	3,000	187,00	561,00
	PP		Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou

Objekt:

SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis:

04-3 - 4.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)

KSO: 8017212

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

CC-CZ:

Datum: 24.05.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. Průvodní a technická zpráva Příloha č.1 – skladby konstrukcí Příloha č.2 – výpis oceli 1.1.8 Půdorys 4.NP (podkroví) – návrh 1.1.9 Tabulky PSV

Cena bez DPH

177 522,82

DPH základní
snížená

Základ daně
177 522,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
37 279,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

214 802,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: SO-01b - Domov mládeže - výměna oken

Soupis: 04-3 - 4.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

177 522,82

HSV - Práce a dodávky HSV

24 916,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 349,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 122,55

998 - Přesun hmot

444,03

PSV - Práce a dodávky PSV

152 606,61

713 - Izolace tepelné

1 831,50

763 - Konstrukce suché výstavby

8 382,20

764 - Konstrukce klempířské

2 689,92

766 - Konstrukce truhlářské

130 232,68

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 700,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

4 770,31

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	SPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou				
Objekt:	SO-01b - Domov mládeže - výměna oken				
Soupis:	04-3 - 4.NP - Architektonicko-stavební řešení (OKNA)				
Místo:	Kamenice nad Lipou, č.p. 628		Datum:	24.05.2019	
Zadavatel:	Kraj Vysočina		Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	
Uchazeč:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.		Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 177 522,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV					24 916,21
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					12 349,63
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	10,500	654,00	6 867,00
	PP	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková viz přisekání					
	VV		10,5		10,500		
	VV		Součet		10,500		
2	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	70,000	31,60	2 212,00
	PP	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
	VV		(0,9+1,3*2)*10*2		70,000		
	VV		Součet		70,000		
3	M	59051476	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	73,500	31,70	2 329,95
	PP	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
	VV		70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		73,500		
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,400	40,20	940,68
	PP	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		0,9*1,3*10*2		23,400		
	VV		Součet		23,400		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					12 122,55
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	130,350	93,00	12 122,55
	PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		11,65		11,650		
	VV		6,48		6,480		
	VV		11,72		11,720		
	VV		3,35*3*10		100,500		
	VV		Součet		130,350		
D	998	Přesun hmot					444,03
6	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,361	1 230,00	444,03
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					152 606,61
D	713	Izolace tepelné					1 831,50
7	K	7131914111	Montáž izolace tepelné provedení podkladového profilu	m	9,000	137,50	1 237,50
	VV		T08				
	VV		0,9*10		9,000		
	VV		Součet		9,000		
8	M	5905301	podkladní profil PUR pod okna	m	9,000	66,00	594,00
D	763	Konstrukce suché výstavby					8 382,20
9	K	763182314	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,5 m	m	16,800	495,00	8 316,00
	PP	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,2+1,6)*2*3		16,800		
	VV		Součet		16,800		
10	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,059	1 122,00	66,20
	PP	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	764	Konstrukce klempířské					2 689,92
11	K	764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	9,500	280,00	2 660,00
	PP	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
	VV		0,95*10		9,500		
	VV		Součet		9,500		
12	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,016	1 870,00	29,92
	PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	766	Konstrukce truhlářské					130 232,68
13	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	11,700	684,30	8 006,31
	PP	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m					
	VV		0,9*1,3*10		11,700		
	VV		Součet		11,700		
14	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m (1x sklo bezpečnostní vč.kování) - viz tab.PSV ozn. T08	m2	11,700	6 138,00	71 814,60
	PP	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m					
	VV		0,9*1,3*10		11,700		
	VV		Součet		11,700		
15	K	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie)	m	44,000	77,00	3 388,00
	PP	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
	VV		(0,9+1,3)*2*10		44,000		
	VV		Součet		44,000		
16	K	766671002	Montáž střešního okna do krytiny ploché 67 x 110 cm	kus	3,000	1 760,00	5 280,00
	PP	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 66 x 118 cm					
17	M	61124627	okno střešní dřevěné izolační dvojsklo 67x110cm Uw=1,3W/m2K Al oplechování - specifikace viz tab.PSV ozn. T09	kus	3,000	7 002,60	21 007,80
18	M	61140659	lemování střešních oken 670x1100mm	kus	3,000	1 534,50	4 603,50
19	M	61124231	manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 670x1100mm	kus	3,000	220,00	660,00
20	M	61124047	zateplovací sada střešních oken rám 670x1100mm	sada	3,000	330,00	990,00
21	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	10,000	187,00	1 870,00
	PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
22	M	60794103	deska parapetní vnitřní 300x1000mm	m	33,000	352,00	11 616,00
23	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	10,000	41,80	418,00
	PP	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
24	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,659	877,80	578,47
	PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					4 700,00
25	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	100,000	14,90	1 490,00
	PP	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		okna				
	VV		10*10		100,000		
	VV		Součet		100,000		
26	K	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	32,10	3 210,00
	PP	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					4 770,31
27	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní	m2	11,310	48,60	549,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken				
	VV		dvojitých dřevěných				
	VV		T08				
	VV		0,87*1,3*10		11,310		
	VV		Součet		11,310		
28	M	611243451	žaluzie interiérová Al bílá vč.ovládání	m2	12,441	336,60	4 187,64
	PP		žaluzie interiérová Al bílá 940x1180mm				
	VV		11,31*1,1		12,441		
	VV		Součet		12,441		
29	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,010	3 300,00	33,00
	PP		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Pelhřimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DM Kamenice nad Lipou
Objekt: IO-01 - Oprava vodovodní přípojky
Soupis:

IO-01 - Oprava vodovodní přípojky

KSO:	827 19 12	CC-CZ:	
Místo:	Kamenice nad Lipou, č.p. 628	Datum:	24.05.2019
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	608 38 531
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými listky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.3.1 Technická zpráva – ZTI 1.4.3.2 Půdorys 1.NP – ZTI 1.4.3.7 Axonometrie rozvodu vody 1.4.3.8 Situace - oprava vodovodní přípojky 1.4.3.9 Půdorys 1.NP - 4.NP – ZTI stávající stav

Cena bez DPH				53 746,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	53 746,69	21,00%	11 286,80	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	65 033,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS a SOU Peimimov - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: IO-01 - Oprava vodovodní přípojky

Soupis: IO-01 - Oprava vodovodní přípojky

Místo: Kamenice nad Lipou, č.p. 628

Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 746,69

HSV - Práce a dodávky HSV

48 602,00

1 - Zemní práce 18 544,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 400,42

5 - Komunikace pozemní 1 277,04

8 - Trubní vedení 15 181,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 239,25

997 - Přesun sutě 2 089,93

998 - Přesun hmot 6 870,21

PSV - Práce a dodávky PSV

1 557,35

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 557,35

M - Práce a dodávky M

3 587,34

23-M - Montáže potrubí 3 587,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a současná modernizace - oprava sociálních zařízení elektroinstalace na DVI Kamenice nad Lipou

Objekt: IO-01 - Oprava vodovodní přípojky

Soupis: IO-01 - Oprava vodovodní přípojky

Misto: Kamenice nad Lipou, č.p. 628Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Kraj VysočinaProjektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem53 746,69

D		HSV		Práce a dodávky HSV		48 602,00	
D		1		Zemní práce		18 544,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,000	60,10	60,10
PP				Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek			
VV				2*0.5		1,000	
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva téženého tl 200 mm při překozech ručně	m2	1,000	247,90	247,90
PP				Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva téženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm			
3	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	0,750	804,80	603,60
PP				Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm			
VV				1.5*0.5		0,750	
4	K	113107042	Odstranění podkladu živiniých tl 100 mm při překozech ručně	m2	0,750	285,60	214,20
PP				Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živiniých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	58,80	176,40
PP				Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých			
VV				1*3		3,000	
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	278,50	278,50
PP				Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200			
7	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,000	438,60	438,60
PP				Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN přes 200 do 500			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	225,40	676,20
PP				Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů			
9	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,800	771,10	7 556,78
PP				Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných			
VV				14*0.5*1.4		9,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,940	210,10	617,69
PP				Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3			
VV				9,8*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		2,940	
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,800	90,50	886,90
PP				Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,150	267,20	841,68
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
VV				9,8-6,65		3,150	
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	47,250	20,60	973,35
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			
VV				3,15*15 'Přepočtené koeficientem množství		47,250	
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,150	193,80	610,47
PP				Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4			
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,615	142,80	944,62
PP				Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)			
VV				3,15*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,615	
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,650	96,90	644,39
PP				Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			
VV				9,8-0,7-2,45		6,650	
17	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	2,450	630,40	1 544,48
PP				Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím			
VV				14*0.5*0.35		2,450	
18	M	583373020	šterkopísek frakce 0/16	t	4,631	265,20	1 228,14
PP				šterkopísek frakce 0/16			
VV				2,45*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		4,631	
D		4		Vodorovné konstrukce		1 400,42	
19	K	451571223	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl nad 150 do 200 mm	m2	1,000	128,50	128,50
PP				Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. přes 150 do 200 mm			
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého	m3	0,700	1 315,80	921,06
PP				Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného téženého 0 až 4 mm			
VV				14*0.5*0.1		0,700	
21	M	583373020	šterkopísek frakce 0/16	t	1,323	265,20	350,86
PP				šterkopísek frakce 0/16			
VV				0,7*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		1,323	
D		5		Komunikace pozemní		1 277,04	
22	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,750	335,60	251,70
PP				Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm			
VV				1.5*0.5		0,750	
23	K	573231106	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	0,750	5,80	4,35
PP				Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2			
24	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,750	319,30	239,48
PP				Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm			
25	K	573231107	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	0,750	7,40	5,55
PP				Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	0,750	241,70	181,28
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo, střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
27	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	0,750	152,00	114,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
28	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	0,750	137,70	103,28
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
29	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	1,000	377,40	377,40
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2				
	D	8	Trubní vedení				15 181,15
30	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	15,000	72,50	1 087,50
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm				
31	M	28613597	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m	m	15,000	77,30	1 159,50
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m				
32	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	644,60	644,60
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40				
33	M	280006405016	Litínové šoupátko domovní přípojky (2x ISO připojení pro PE d50)	kus	1,000	4 858,30	4 858,30
	PP		Šoupátko domovní přípojky s integrovaným ISO hrdlem. PŘESNÝ TYP ŠOUPÁTKA PŘÍZPUSOBYT STÁVAJÍCÍMU NAVRTÁVACÍMU PASU				
34	M	950108000003	Zemní souprava teleskopická 1,3 - 1,80 m	kus	1,000	1 596,30	1 596,30
35	K	891181811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	392,70	392,70
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40				
36	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	15,000	23,40	351,00
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	15,000	16,40	246,00
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
38	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	416,20	416,20
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových				
39	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 162,80	1 162,80
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky				
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	16,500	12,50	206,25
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm				
	VV		15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,500		
41	K	871004VD	Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů	kpl	2,000	1 530,00	3 060,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 239,25
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	244,80	244,80
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	202,00	404,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
44	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	3,500	70,30	246,05
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
	VV		1.5*2+0.5		3,500		
45	K	919121222	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	3,500	200,90	703,15
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	3,500	29,60	103,60
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
47	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,500	83,70	292,95
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
48	K	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	118,30	118,30
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm				
49	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	961,90	961,90
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm				
50	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	2,000	30,30	60,60
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových				
51	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	1,000	35,80	35,80
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				
52	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	1,000	68,10	68,10
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou				
	D	997	Přesun sutě				
53	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,746	241,70	2 089,93
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km				422,01
54	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	41,760	10,50	438,48
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 1,74*24 'Přepočtené koeficientem množství		41,760		
55	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,951	1 162,80	1 105,82
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904				
	VV		1,746-0,63-0,165		0,951		
56	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,165	204,00	33,66
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302				
57	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,630	142,80	89,96
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
	D	998	Přesun hmot				
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,901	66,20	6 870,21
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				59,65
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,051	965,90	6 810,56
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	VV		7,952-0,901		7,051		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 557,35
60	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	1,000	585,50	1 557,35
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40				585,50
61	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	965,90	965,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4 Kulový kohout s vnitřním připojením. Pro rozvody vody, neagresivních kapalin a plynů (mimo topné plyny dle ČSN EN 427). Pochromovaná mosaz. Hlavní vlastnosti a materiály - Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin. - Připojení: vnitřní závit ČSN ISO 228. - Redukovaný průtok. - Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, chromovaný. - Těsnění díku: dva O-kroužky NBR. - Poniklovaná matice se záručním hologramem. - Páčka - ocelová s PVC povrchovou úpravou				
62	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,006	567,10	3,40
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
63	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	425,30	2,55
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D	M		Práce a dodávky M				3 587,34
D	23-M		Montáže potrubí				3 587,34
64	K	230081031	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 44,5 mm, tl 3,2 mm	kus	58,140	51,00	2 965,14
	PP		Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotností do 10 kg připojovací rozměr Ø 44,5, tl. 3,2 mm				
	VV		1bm/3,876		58,140		
	VV		15*3,876		58,140		
	VV		Součet				
65	K	230205235	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm	kus	1,000	234,60	234,60
	PP		Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 50, tl. stěny 4,6 mm				
66	M	0101R	Přechodový kus USTR - PE-HD/ocel D50/DN40	kus	1,000	387,60	387,60
	PP		Přechodový kus USTR - PE-HD/ocel D50/DN40				