

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Areál FZÚ AV ČR - Stavební úpravy laboratoře A60/2

JKSO:
Místo: Areál AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6

CC-CZ:
Datum: 10.06.2019

Objednatel:
FZÚ AV ČR

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VH-STAV s.r.o.

IČ: 26474751
DIČ: CZ26474751

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady



Cena bez DPH

155 814,43

DPH základní 21,00% ze 155 814,43
snížená 15,00% ze

32 721,03

Cena s DPH

v CZK

188 535,46

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Areál FZÚ AV ČR - Stavební úpravy laboratoře A60/2

Místo: Areál AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6

Datum: 10.06.2019

Objednatel: FZÚ AV ČR

Projektant:

Zhotovitel: VH-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

155 814,43

ROZPOČET

Stavba: Areál FZÚ AV ČR - Stavební úpravy laboratoře A60/2

Místo: Areál AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6 Datum: 10.06.2019

Objednatel: FZÚ AV ČR

Projektant:

Zhotovitel: VH-STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

1	K	41138862	Zaslepení prostupu stropu - trny + reprofilační beton s min. smršněním	kus	1,000		
---	---	----------	--	-----	-------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,760		
3	K	611311132	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	21,760		
4	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové jádrové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	21,760		
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,500		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	65,285		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,285		
8	K	612325111	Vápenocementová jádrová omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,500		
9	K	612325301	Vápenocementová jádrová omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,408		
10	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové jádrové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	62,877		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,000		
12	K	619996145	Ochrana proti prachu - závěs z geotextilie	m2	30,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000		
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		
15	K	9601111	Stavební přípomocí řemeslům	kpl	1,000		
16	K	96702369	Odšramování nerovného povrchu podlahy cca 10 - 20 mm	m2	8,000		
17	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,903		
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773		
19	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	10,000		
20	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,300		
21	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	21,760		
22	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	62,877		

997 - Přesun sutě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	3,631	████	████
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,631	████	████
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,299	████	████
26	K	9970138	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	3,631	████	████

998 - Přesun hmot

27	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	4,159	████	████
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

28	K	722220	D+M elektromagnetický uzavírací ventil na vodu DN 25, Tork T-GH 105 včetně cívky na 230 V	kus	1,000	████	████
29	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%			

766 - Konstrukce truhlářské

30	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	████	████
31	M	611602	dveře dřevěné vnitřní hladké posuvné 1křídlové 90x197, MDF nátěr RAL 1013	kus	1,000	████	████
32	M	61182351	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže pro š. 60,70,80,90	kus	1,000	████	████
33	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	████	████
34	M	611822	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové posuvné 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm	kus	1,000	████	████
35	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,000	████	████

776 - Podlahy povlakové - POUZE POL. 36, 37, 40, OSTATNÍ POLOŽKY NENACEŇOV,

36	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	16,500	████	████
37	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	16,500	████	████
38	K	77612132	Vodivá penetrace	m2	16,500		
39	K	776141120	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou s vláknem tl 15 mm	m2	16,500		
40	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	16,500	████	████
41	K	77622122	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC lepidlem vodivým + zemnicí pásek CU (vytažený do el.parapetního žlabu)	m2	16,500		
42	M	284110	PVC el.vodivé Fatrafloor Elektrostatik. tl 2,00mm čtverce 608 x 608 mm	m2	18,150		
43	K	77641111	D+M soklu PVC	m	16,340		
44	K	77642131	Montáž přechodových lišt	m	0,900		
45	M	590541	přechodová lišta	m	1,000		
46	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%			

781 - Dokončovací práce - obklady

47	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,500	████	████
48	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	4,300		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

49	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,775	████	████
50	K	7842211	Malba v místnostech výšky do 3,80 m bílá	m2	86,775	████	████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------