

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(dále jen *smlouva*)

č. sml. 2019/3521/OB/1130/VZMR

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: David Aleš
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel:

CANDELA, s.r.o.
se sídlem Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice
IČ: 45476021
DIČ: CZ47476021
Jednající: Tomáš Vychodil, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]
Vedený u Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956

dále jen zhotovitel

II. PŘEDMĚT DÍLA

1) Předmět smlouvy:

„Zateplení BD Francouzská 27 a 29 v Brně“

- 2) Zhotovitel se zavazuje provést na objektech Francouzská č. pop. 22 č. or. 27 stojícím na pozemku parc. č. 398 a Francouzská č. pop. 345 č. or. 29 stojícím na pozemku parc. č. 396, vše v k. ú. Zábrdovice v Brně zateplení pláště budovy vč. souvisejících stavebních prací. Podrobnější popis a rozsah požadovaných prací je dán projektovou dokumentací nebo je uveden v položkovém rozpočtu z nabídky zhotovitele s ohledem na provedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 3) Tato zakázka je realizována na základě provedeného poptávkového řízení s tím, že v rámci tohoto byla nabídka od společnosti CANDELA, s.r.o. s ohledem na hodnotící kritérium, vybrána jako nejvýhodnější. Výsledek poptávkového řízení byl projednán na 8/21. schůzi RMČ Brno-sever konané dne 31.07.2019.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1) Zahájení prací k provedení díla se stanoví od data podpisu této smlouvy.
- 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 30.11.2019.**
- 3) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo podle požadavku objednatele, a to v termínu uvedeném v odst. 2 tohoto článku.

- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání odsouhlaseného a projednaného Díla (nebo jeho části) Objednatelem bez vad a nedodělků.
- 5) V případě nedodržení termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z odměny za dílčí činnost, s níž je zhotovitel v prodlení. Nárok objednatele na náhradu případné škody zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčen.
- 6) Bude-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele či v důsledku jiných skutečností Zhotovitelem prokazatelně nezaviněných (tzv. vyšší mocí – okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy), prodlužuje se o dobu prodlení i termín dokončení Díla.

IV. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši

5.383.712,77 Kč bez DPH

(slovy: Pět milionů tři sta osmdesát tři tisíc sedm set dvanáct korun českých, 77 haléřů)

(DPH – režim přenesení daňové povinnosti)

Z toho:

- Francouzská 27: 2.384.243,97 Kč bez DPH
 - Francouzská 29: 2.999.468,80 Kč bez DPH
- 2) Na tyto práce bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kód CZ-CPA 41-43.
 - 3) Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeno finanční krytí předmětu díla dle čl. II. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
 - 4) Dohodnutá cena je cenou konečnou.
 - 5) Objednatel neposkytuje zálohy.
 - 6) Dílčí fakturace za částečné splnění předmětu smlouvy je možná.
 - 7) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí měsíční plnění, a to na základě zápisu o provedení prací (zjišťovacího protokolu). První dílčí daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poslední pracovní den měsíce, ve kterém započal s prováděním díla. Konečný daňový doklad bude zhotovitelem vystaven do 14 dnů po řádném a bezvadném předání a převzetí díla.
 - 8) Součástí faktury (daňového dokladu) musí být výkaz o provedení práce, který bude potvrzen odpovědným pracovníkem objednatele ještě před vlastní fakturací. Jeho originál bude přiložen k vystavené faktuře. Objednatel si vyhrazuje právo výkaz o provedení práce neschválit a nepotvrdit v případě, že tento neodpovídá rozsahu provedených prací. Účastníci výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb. (dále o.z.), pro vztahy založené touto smlouvou.
 - 9) Veškerá fakturace Zhotovitele musí probíhat odděleně za jednotlivé objekty, které jsou předmětem Díla dle této Smlouvy. Z faktur vystavených Zhotovitelem tedy musí být zřejmá výše nákladů fakturovaná Objednateli za objekt Francouzská 22/27 a zvláště za objekt Francouzská 345/29.
 - 10) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení dílčích prací na základě faktury vystavené zhotovitelem.
 - 11) Splatnost faktury činí 21 dní od data doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně a neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného

- dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 12) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení. Vrátil-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů daňový doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.
 - 13) Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy.
 - 14) V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatel vůči zhotoviteli uplatněna pozastávka ve výši 10% z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
 - 15) Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel.
 - 16) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a provedením Díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění Díla, dále pak náklady na autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena taktéž zahrnuje zisk Zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.
 - 17) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu Díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací Zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných Objednatel, se sníží cena Díla.
 - 18) V případě zjištění objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit cenu dodávky či služby.
 - 19) Fakturace bude probíhat v členění na jednotlivé objekty, které jsou předmětem této smlouvy s tím, že součet dílčího plnění za objekty Provazníková 1228/4, Provazníkova 1230/6 a Antala Staška 87/39 vše v k. ú. Černá Pole bude roven celkové ceně uvedené v odst. 1 čl. IV této smlouvy.

V. ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.
- 2) Objednatel neodpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou správné a úplné, bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Toto ověření je povinen provést Zhotovitel, a to na své náklady a na tuto skutečnost neprodleně Objednatel upozornit.
- 3) Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekt k provedení Díla a předá zhotoviteli související projektovou dokumentaci.
- 4) Objednatel se prostřednictvím svého pracovníka zavazuje Dílo po jeho řádném a bezvadném splnění převzít, a to podpisem na „Výkazu o provedení práce“ zhotovitele. Není-li Dílo splněno řádně, neocítá se objednatel v prodlení s převzetím díla ani s placením Ceny dle předcházejícího článku této smlouvy.

- 5) **Odpovědnou osobou objednatele** je vedoucí odboru bydlení Ing. Pavla Kudláčková [redacted] nebo vedoucí oddělení správy budov Jan Dolník [redacted]
- 6) **Odpovědnou osobou zhotovitele** je Tomáš Vychodil [redacted]
- 7) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 9) Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém budou uvedeny okolnosti provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn do záznamu stavebních prací nahlížet a provádět do něj zápisy. Veškeré změny a odlišné postupy oproti schválené dokumentaci či nabídce je povinen zhotovitel projednat s objednatelem, zapsat to do záznamu stavebních prací a vyžádat si podpis objednatele.
- 10) Veškeré škody vzniklé při provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem nahradí zhotovitel uvedením do původního stavu nebo uhradí náklady vzniklé při likvidaci škody, a to do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací havarijní službu.
- 11) Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět při realizaci díla žádné práce v době mezi 22:00 hod a 6:00 hod. V průběhu realizace díla se zhotovitel zavazuje udržovat v místě provádění prací pořádek a čistotu.
- 12) O průběhu prací bude informovat nájemníky písemným oznámením umístěným v domě, tato oznámení je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Na tomto oznámení v domě bude uvedena i kontaktní osoba a její telefonní číslo pro případ havárie.
- 13) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat je objednateli ve stanoveném termínu dle čl. III. této smlouvy, a to v požadované kvalitě řádně a bez vad. Účastníci se dohodli, že ustanovení § 2605 odst. 2 o.z. se pro vztahy založené touto smlouvou neuplatňují.
- 14) Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti na pozemcích a v objektech objednatele v souladu s platnou legislativou.
- 15) Zhotovitel souhlasí s kontrolami odpovědnou osobou objednatele během provádění Díla zaměřenými na dodržování platných předpisů a norem a zavazuje se jí poskytnout náležitou součinnost.
- 16) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.
- 17) Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, Standardů výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.stavebnistandardy.cz), výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté pro uvedený účel v této smlouvě, případně obvyklé. Zhotovitel provede Dílo v požadované jakosti dle stanovené technologie při respektování platných českých technologických norem dle ČSN a norem EU, včetně dokladů nutných pro provoz díla, revizní zprávu je-li vyžadována.
- 18) Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně Díla.
- 19) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět Dílo dle čl. II. této smlouvy.

- 20) Pokud nebude Zhotovitel schopen (nebo ochoten) provést některé dílčí práce na Díle dle čl. II této smlouvy požadované Objednatelem, zajistí Objednatel provedení těchto prací na svoje náklady.
- 21) Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související s plněním zakázky a účetních/daňových záznamů po dobu 5 let od skončení realizace akce, nejméně však do konce roku 2023.
- 22) Subdodavatele vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí Zhotovitel s přihlédnutím k připomínkám Objednatele a s podmínkou, že Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný Objednateli za celé Dílo, jako by Dílo prováděl sám.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel zajistí likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky Díla. Likvidaci doloží při předání Díla potřebnými doklady – o ekologické likvidaci demontovaného materiálu.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní měření odběru vody a energie a uhradí takto vzniklé náklady. Údaje o spotřebovaných mediích předá Objednateli nejpozději při předání Díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje při přejímce Díla předat Objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že k převozu břemen a materiálu nebude používat domovní výtah (pokud je v domě instalován).
- 5) Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodržovány veškeré bezpečnostní a ostatní obecně závazné právní předpisy, při odchodu z pracoviště bude dům uklizen a bude co nejméně snižovat komfort bydlení.
- 6) Ukáže-li se jako nezbytné omezení v užívání nájemních jednotek (např. odstávka TUV, vody atd.) v souvislosti s prováděním prací, pak je nutné je omezit na minimální dobu. Omezení v užívání nájemních jednotek vždy bude předem projednáno s objednatelům a nájemníky. O každém omezení bude proveden záznam ve stavebním deníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo dle čl. II této smlouvy, nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, a to bez vad a nedodělků.
- 2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo (nebo jeho části) i před termínem plnění.
- 3) K převzetí Díla (nebo jeho části) vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem.
- 4) Objednatel není povinen převzít Dílo (nebo jeho části) vykazující vady a nedodělky.
- 5) Protokol o předání a převzetí Díla podepíší zástupci obou smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví této smlouvy. Jedno vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) obdrží každá ze stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo (nebo jeho část) přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6) Bez protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části), podepsaného zástupcem Objednatele, není Dílo (nebo jeho část) řádně předáno.
- 7) Protokol o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) vyhotoví Zhotovitel.
- 8) Za den předání a převzetí Díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 9) Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu (nebo jeho části) jeho protokolárním převzetím a uhrazením. Nebezpečí škody na Díle (nebo jeho části) přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání zástupci Objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části).

- 10) Jestliže Dílo (nebo jeho část) má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je Objednatel takové Dílo (nebo jeho část) povinen převzít a Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu dohodnutém s Objednatelem.
- 11) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé až po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II. této smlouvy má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé.
- 2) Řádným předáním a převzetím díla začíná běžet záruční doba týkající se díla.
- 3) **Záruční doba** díla je stanovena na **60 měsíců**.
- 4) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
- 5) Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.
- 6) Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
- 7) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je „Pojištění odpovědnosti za škodu“. Uvedená pojistná smlouva je sjednána s dostatečným limitem pojistného plnění v souvislosti s touto smlouvou a bude udržována po celou dobu plnění Díla dle čl. II této smlouvy a po celou dobu trvání záruky.
- 8) Zhotovitel na vyzvání Objednatele předloží k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.
- 9) Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena z tohoto pojištění.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nedodržení termínu díla dle čl. III. této smlouvy, které nebylo způsobeno neplněním povinností objednatele, ani událostmi „vis major“ (vyšší mocí), zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
- 2) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad Díla (nebo jeho části) ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 3) Za každý zjištěný a prokázaný případ porušení ustanovení bodů čl. V., VI. a VII. může Objednatel uložit Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- 4) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 5) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

- 6) Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.
- 7) Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla (nebo jeho části) dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, zákonný úrok z prodlení dle o.z.

X. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zanikne splněním závazku dle čl. 2 této smlouvy nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 2) Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně skutečnosti, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.
- 3) Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 kalendářních dnů.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 5) Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 6) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 7) Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 8) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 2) Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění je objednatel.

- 3) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Jiné formy změn a doplňků účastníci výslovně vylučují.
- 4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti zajištění ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost (§15 zákon č.101/2000 Sb., v platném znění).
- 7) Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybráný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
- 8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, jedno vyhotovení této smlouvy obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 9) Tato smlouva byla schválena usnesením 8/20. schůze Rady městské části Brno-sever dne 10.07.2019.
- 10) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:


01.08.2019

V Brně dne.....


V Brně dne...7.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever



jednatel společnosti CANDELA s.r.o.

Přílohy:

- Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **190604** **Francouzská 27 Brno**
 Objekt: **01** **Zateplení fasády Francouzská 27**
 Rozpočet: **01RV** **Zateplení fasády Francouzská 27**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 020 990,42
PSV	332 853,55
MON	30 400,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 384 243,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 384 243,97 CZK
Snížená DPH	15 %	357 637,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,03 CZK

Cena celkem s DPH **2 741 881,00 CZK**

v

BRNE DNE

dne

13.7.2019

 Za objednatele

D96

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Ostatní náklady	HSV			68 000,00	3
1	Zemní práce	HSV			60 392,56	3
5	Komunikace	HSV			25 084,68	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			277 549,14	12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 132 568,77	48
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 049,08	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			22 500,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			197 838,57	8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 619,89	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 794,58	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			68 236,39	3
999	Pomocné výpočty - neoceňovat	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			21 152,92	1
713	Izolace tepelné	PSV			102 576,89	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 231,80	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			128 010,74	5
765	Krytiny tvrdé	PSV			20 633,70	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			50 247,50	2
M21	Elektromontáže	MON			30 400,00	1

36	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			72 356,76	3
Cena celkem					2 384 243,97	100

Položkový rozpočet

S:	190604	Francouzská 27 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 27
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Ostatní náklady				68 000,00
1	VRN-01	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	VRN-02	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
3	VRN-03	Provoz investora	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
4	VRN-04	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
5	VRN-05	Provedení výtažných zkoušek ETAG	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: 1		Zemní práce				60 392,56
6	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 15 cm	m2	29,28000	22,40	655,87
		PS12 :				
		29,28		29,28000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,16000	1 220,00	12 395,20
		1*0,8*12,7		10,16000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	20,32000	264,50	5 374,64
		10,16+10,16		20,32000		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	101,50000	20,80	2 111,20
		20,3*5		101,50000		
10	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	20,32000	239,00	4 856,48
11	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	20,32000	211,50	4 297,68
12	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	20,32000	693,00	14 081,76
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,16000	16,30	165,61
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	10,16000	469,50	4 770,12
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	10,16000	280,00	2 844,80
16	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	t	20,32000	435,00	8 839,20
		10,16*2		20,32000		
Díl: 5		Komunikace				25 084,68
17	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	29,28000	43,90	1 285,39
		NS8 :				
		29,28		29,28000		
18	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	29,28000	111,50	3 264,72
		NS8 :				
		29,28		29,28000		
19	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2,73650	148,50	406,37
		vstupní podesta :				
		2,65*0,65		1,72250		
		1,56*0,65		1,01400		
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	29,28000	255,00	7 466,40
21	596291111R00	Řezání dlažby tl. 60 mm	m	14,40000	228,50	3 290,40
		2,7+11,7		14,40000		
22	5-01	D+M větrací "Z" lišty	m	12,70000	150,00	1 905,00
23	592480	Dlažba zámková 20/20/6 II přírodní	m2	29,86560	250,00	7 466,40
		NS8 :				
		29,28*1,02		29,86560		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				277 549,14
24	601011144RT1	Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	138,99000	149,00	20 709,51
25	601015191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	138,99000	41,90	5 823,68
26	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	138,99000	59,30	8 242,11

Položkový rozpočet

S:	190604	Francouzská 27 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 27
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	622391001R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.	m2	138,99000	200,50	27 867,50
28	622311832RK1	Zatepl.syst. , podhled, miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	138,99000	1 489,00	206 956,11

NS4 :

7,69+7,5+67,3+3,5*3,5+3,9*7,5+7,9*1,5+1,5*0,8+1,5*1,3 138,99000

29	622904112R02	Očištění podhledu mechanicky	m2	138,99000	57,20	7 950,23
----	--------------	------------------------------	----	-----------	-------	----------

Díl: 62			Úpravy povrchů vnější			1 132 568,77
----------------	--	--	------------------------------	--	--	---------------------

30	601011188RT7	Stěrka na podhledech silikonová ,barevná zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	74,17920	372,00	27 594,66
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

NS3 :

římky :

1*12,7*2 25,40000

NS6 :

0,86*5,5*4 18,92000

0,86*4,34*2*4 29,85920

31	601015191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	74,17900	41,90	3 108,10
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

32	602011188RS7	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	593,14300	270,00	160 148,61
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

NS3 :

lodžie :

2*1,1*(0,86*2+5,5)*4 63,53600

2*1,1*(0,86*2+4,35)*2*4 106,83200

přílze severní fasády : (0,55+0,35*2)*(13,2+16,5) 37,12500

NS1 :

333,87 333,87000

ostění :

51,78 51,78000

33	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky	m2	593,14300	48,80	28 945,38
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

34	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	22,78700	70,30	1 601,93
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

35	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	131,26500	45,70	5 998,81
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

pohled jižní :

1,45*1,5*4 8,70000

2*1,5*8 24,00000

1,2*1,5*4 7,20000

(0,6*1,5*2+0,8*2,4)*4 14,88000

1,5*3,25 4,87500

0,6*0,45*3 0,81000

Mezisoučet 60,46500

pohled severní :

2,2*1,5*2 6,60000

1,75*1,95*4 13,65000

(0,6*1,5+0,7*2,4)*8 20,64000

1,3*1,5*8 15,60000

0,4*0,6*8 1,92000

1,7*1,4*2 4,76000

1,75*1,6 2,80000

Položkový rozpočet

S:	190604	Francouzská 27 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 27
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,05*0,5*4		2,10000		
		1,3*2,1		2,73000		
		Mezisoučet		70,80000		
36	621401111R00	Příplatek k omítce, protiplišňová přísada	m2	667,31900	3,25	2 168,79
		74,179+593,14		667,31900		
37	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	74,17920	276,50	20 510,55
		NS3 :				
		řimsy :				
		1*12,7*2		25,40000		
		NS6 :				
		0,86*5,5*4		18,92000		
		0,86*4,34*2*4		29,85920		
38	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	683,83000	54,90	37 542,27
		667,32		667,32000		
		NS9 :				
		1,3*12,7		16,51000		
39	622311524RV1	Zateplovací systém , sokl. XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou, s výztužnou tkaninou	m2	6,82200	1 025,00	6 992,55
		pohled jižní :				
		5,5*0,3+5,5*0,3		3,30000		
		pohled severní :				
		0,3*(12,84-0,55*2)		3,52200		
40	622311830RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,03000	1 048,00	4 223,44
		NS1B :				
		0,62*3,25*2		4,03000		
41	622311832RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,96720	1 247,00	1 206,10
		NS1A :				
		0,62*1,56		0,96720		
42	622311834RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	344,83800	1 389,00	478 979,98
		NS2 :				
		pohled jižní :				
		5,5*0,3+5,5*0,2		2,75000		
		pohled severní :				
		0,7*(12,84-0,55*2)		8,21800		
		NS1 :				
		333,87		333,87000		
43	622311853RV1	Zatepl.syst. , ostění, miner.desky PV 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	51,78000	1 724,00	89 268,72
		pohled jižní :				
		0,2*(1,45+1,5*2)*4		3,56000		
		0,2*(2+1,5*2)*8		8,00000		
		0,2*(1,2+1,5*2)*4		3,36000		
		0,2*(0,6*2+0,8+2,4*2)*4		5,44000		
		0,2*(1,5+3,25*2)		1,60000		
		Mezisoučet		21,96000		

Položkový rozpočet

S:	190604	Francouzská 27 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 27
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pohled severní :				
		0,2*(2,2+1,5*2)*2		2,08000		
		0,2*(1,75+1,95*2)*4		4,52000		
		0,2*(0,6+0,7+2,4*2)*8		9,76000		
		0,2*(1,3+1,5*2)*8		6,88000		
		0,2*(0,4+0,6*2)*8		2,56000		
		0,2*(1,7+1,4*2)*2		1,80000		
		0,2*(1,75*1,6*2)		1,12000		
		0,2*(1,3+2,1*2)		1,10000		
		Mezisoučet		29,82000		
44	622311863RT1	Zatepl. systém, parapet, miner.vlna PV 30 mm s minerální vlnou	m2	16,45000	1 306,00	21 483,70
		pohled jižní :				
		0,2*(1,45)*4		1,16000		
		0,2*(2)*8		3,20000		
		0,2*(1,2)*4		0,96000		
		0,2*(0,6*2+0,8)*4		1,60000		
		0,2*(2,15)*2		0,86000		
		0,2*(1,5)		0,30000		
		Mezisoučet		8,08000		
		pohled severní :				
		0,2*(2,2)*2		0,88000		
		0,2*(1,75)*4		1,40000		
		0,2*(0,6+0,7)*8		2,08000		
		0,2*(1,3)*8		2,08000		
		0,2*(0,4)*8		0,64000		
		0,2*(1,7)*2		0,68000		
		0,2*(1,75)		0,35000		
		0,2*(1,3)		0,26000		
		Mezisoučet		8,37000		
45	622391122R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2	m2	356,65700	58,80	20 971,43
		6,82+4,03+0,967+344,84		356,65700		
46	622421131R00	Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	16,51000	381,00	6 290,31
		NS9 :				
		1,3*12,7		16,51000		
47	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	280,50000	106,00	29 733,00
48	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	75,00000	104,50	7 837,50
49	622432112R00	Omitka stěn marmolit střednězrná	m2	22,78720	691,00	15 745,96
		NS2 :				
		pohled jižní :				
		5,5*0,6+5,5*0,5		6,05000		
		pohled severní :				
		1*(12,84-0,55*2)		11,74000		
		NS1B :				
		0,62*3,25*2		4,03000		
		NS1A :				
		0,62*1,56		0,96720		
50	622474115RT1	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou	m2	23,20800	767,00	17 800,54

Položkový rozpočet

S:	190604	Francouzská 27 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 27
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		NS6 čela lodžii :				
		0,15*2*(0,86*2+5,5)*4		8,66400		
		0,15*2*(0,86*2+4,34)*2*4		14,54400		
51	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	280,50000	50,60	14 193,30
		pohled jižní :				
		(1,45+1,5*2)*4		17,80000		
		(2+1,5*2)*8		40,00000		
		(1,2+1,5*2)*4		16,80000		
		(0,6*2+0,8+2,4*2)*4		27,20000		
		(2,15+1,15*2)*2		8,90000		
		(1,5+3,25*2)		8,00000		
		(0,6+0,45*2)*3		4,50000		
		Mezisoučet		123,20000		
		pohled severní :				
		(2,2+1,5*2)*2		10,40000		
		(1,75+1,95*2)*4		22,60000		
		(0,6+0,7+2,4*2)*8		48,80000		
		(1,3+1,5*2)*8		34,40000		
		(0,4+0,6*2)*8		12,80000		
		(1,7+1,4*2)*2		9,00000		
		(1,75*1,6*2)		5,60000		
		(1,05+0,5*2)*4		8,20000		
		(1,3+2,1*2)		5,50000		
		Mezisoučet		157,30000		
52	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	170,36800	235,50	40 121,66
		NS3 :				
		lodžie :				
		2*1,1*(0,86*2+5,5)*4		63,53600		
		2*1,1*(0,86*2+4,35)*2*4		106,83200		
53	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	683,83000	57,20	39 115,08
54	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	563,57400	60,00	33 814,44
		z 80% : 683,83*0,8		547,06400		
		NS9 :				
		1,3*12,7		16,51000		
55	624472101RT2	Antikorozní nátěr výztuže včetně dodávky čela lodžiových desek plocha cca 30% :	m2	14,63376	312,00	4 565,73
		NS6 :				
		(0,86*5,5*4)*0,3		5,67600		
		(0,86*4,34*2*4)*0,3		8,95776		
56	62-01	Štuk cement polymerový - podhledy lodžii	m2	48,77920	165,00	8 048,57
		NS6 :				
		0,86*5,5*4		18,92000		
		0,86*4,34*2*4		29,85920		
57	622391126	Příplatek za použití zapuštěných zátek min. vaty	m2	379,80500	12,00	4 557,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				22 049,08

Položkový rozpočet

S:	190604	Francouzská 27 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 27
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	632477123R00	Reprofil. polymercement. maltou, tl. do 10 mm + penetrace	m2	4,67152	637,00	2 975,76

NS7 výplň trhlin cca 10% plochy :

(0,86*5,3*4)*0,1

1,82320

(0,86*4,14*2*4)*0,1

2,84832

59	63-01	Očištění betonového povrchu podlahy lodžii	m2	46,71520	125,00	5 839,40
----	-------	--	----	----------	--------	----------

NS7 :

0,86*5,3*4

18,23200

0,86*4,14*2*4

28,48320

60	63-02	D+M pochozí hydroizolační transparentní nátěr na bázi polyuretanu	m2	46,71520	240,00	11 211,65
----	-------	---	----	----------	--------	-----------

NS7 :

0,86*5,3*4

18,23200

0,86*4,14*2*4

28,48320

61	631320034RAC	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 15 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm	m2	2,73650	739,00	2 022,27
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

vstupní podesta :

2,65*0,65

1,72250

1,56*0,65

1,01400

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání		22 500,00
---------------	------------------------------------	--	------------------

62	9-01	Úprava vyústění plynových topidel na fasádě z důvodu zateplení včetně revize spotřebiče	kus	14,00000	1 250,00	17 500,00
----	------	---	-----	----------	----------	-----------

63	95-03	Demontáž prvků na fasádě (držák vlajky, cedule, popisné číslo) a jejich zpětná montáž po ukočení,	kpř	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	-------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy		197 838,57
----------------	---------------------------------	--	-------------------

64	941941042R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m	m2	747,92400	72,90	54 523,66
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

pohled jižní :

17,7*(12,7+0,86*2+1,2*2)

297,71400

pohled severní :

21,5*(12,7+0,86*4+1,2*4)

450,21000

65	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1042	m2	1 495,84800	31,80	47 567,97
		747,924*2		1 495,84800		

66	941941842R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m	m2	747,92400	62,60	46 820,04
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

67	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	187,76920	107,00	20 091,30
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

NS4 :

7,69+7,5+67,3+3,5*3,5+3,9*7,5+7,9*1,5+1,5*0,8+1,5*1,3

138,99000

NS6 :

0,86*5,5*4

18,92000

0,86*4,34*2*4

29,85920

68	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	747,92400	13,40	10 022,18
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

69	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 495,84800	7,70	11 518,03
----	--------------	---	----	-------------	------	-----------

70	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	747,92400	8,00	5 983,39
----	--------------	---	----	-----------	------	----------

71	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00000	186,00	744,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

72	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	8,00000	40,20	321,60
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

73	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00000	61,60	246,40
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		23 619,89
----------------	---	--	------------------

74	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	187,76920	115,50	21 687,34
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	190604	Francouzská 27 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 27
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		NS4 :				
		7,69+7,5+67,3+3,5*3,5+3,9*7,5+7,9*1,5+1,5*0,8+1,5*1,3		138,99000		
		NS6 :				
		0,86*5,5*4		18,92000		
		0,86*4,34*2*4		29,85920		
75	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	386,50920	5,00	1 932,55
		NS4 :				
		7,69+7,5+67,3+3,5*3,5+3,9*7,5+7,9*1,5+1,5*0,8+1,5*1,3		138,99000		
		NS6 :				
		0,86*5,5*4		18,92000		
		0,86*4,34*2*4		29,85920		
		NS5 :				
		12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6		198,74000		
Díl: 96		Bourání konstrukci				50 794,58
76	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm-izolační přízdívka	m2	12,70000	118,50	1 504,95
		1*12,7		12,70000		
77	965043321RT2	Bourání, podkladů bet., potěr, tl. 10 cm mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	2,92800	4 640,00	13 585,92
		PS12 :				
		29,28*0,1		2,92800		
78	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %	m2	667,31900	51,90	34 633,86
		74,179+593,14		667,31900		
79	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	16,51000	64,80	1 069,85
		NS9 :				
		1,3*12,7		16,51000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				68 236,39
80	998009101R00	Přesun hmot lešení přes dům do dvora	t	8,74906	850,00	7 436,70
		pohled severní :				
		21,5*(12,7+1,2+0,86*4+1,2*4)*0,01838		8,74906		
81	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	80,61481	754,20	60 799,69
Díl: 999		Pomocné výpočty - neoceňovat				0,00
82	999-01	Pomocné výpočty - neoceňovat		1 105,10110		0,00
		NS1 :				
		pohled jižní :				
		17,25*12,7		219,07500		
		odpočet výplní otvorů :				
		-1,45*1,5*4		-8,70000		
		-2*1,5*8		-24,00000		
		-1,2*1,5*4		-7,20000		
		-(0,6*1,5*2+0,8*2,4)*4		-14,88000		
		pohled severní :				
		16,6*12,7+10,88*2,8-0,6*13,2*2		225,44400		
		odpočet výplní otvorů :				
		-2,2*1,5*2		-6,60000		
		-1,75*1,95*4		-13,65000		

Položkový rozpočet

S:	190604	Francouzská 27 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 27
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-(0,6*1,5+0,7*2,4)*8				-20,64000
		-1,3*1,5*8				-15,60000
		-0,4*0,6*8				-1,92000
		-1,7*1,4*2				-4,76000
		-1,75*1,6				-2,80000
		pohled západní :				
		3,8*2/2+4,5*2,8/2				10,10000
		Mezisoučet				333,86900
		NS1A :				
		0,62*1,56				0,96720
		Mezisoučet				0,96720
		NS1B :				
		0,62*3,25*2				4,03000
		Mezisoučet				4,03000
		NS2 :				
		pohled jižní :				
		5,5*0,6+5,5*0,5				6,05000
		pohled severní :				
		1*(12,84-0,55*2)				11,74000
		Mezisoučet				17,79000
		NS3 :				
		lodžie :				
		2*1,1*(0,86*2+5,5)*4				63,53600
		2*1,1*(0,86*2+4,35)*2*4				106,83200
		řimsy :				
		1*12,7*2				25,40000
		pilíře severní fasády : (0,55+0,35*2)*(13,2+16,5)				37,12500
		Mezisoučet				232,89300
		NS4 :				
		7,69+7,5+67,3+3,5*3,5+3,9*7,5+7,9*1,5+1,5*0,8+1,5*1,3				138,99000
		Mezisoučet				138,99000
		NS5 :				
		12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6				198,74000
		Mezisoučet				198,74000
		NS5A :				
		9,25*3,95				36,53750
		Mezisoučet				36,53750
		NS6 :				
		0,86*5,5*4				18,92000
		0,86*4,34*2*4				29,85920
		Mezisoučet				48,77920
		NS7 :				
		0,86*5,3*4				18,23200
		0,86*4,14*2*4				28,48320
		Mezisoučet				46,71520
		NS8 :				
		29,28				29,28000

Položkový rozpočet

S:	190604	Francouzská 27 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 27
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		29,28000		
		NS9 :				
		1,3*12,7		16,51000		
		Mezisoučet		16,51000		

Díl: 711	Izolace proti vodě		21 152,92
-----------------	---------------------------	--	------------------

83	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2vrst	m2	16,51000	18,20	300,48
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

NS9 :
1,3*12,7

16,51000

Mezisoučet

16,51000

84	711191171RT2	Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	12,70000	56,80	721,36
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

1*12,7

12,70000

85	711212015R00	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou	m2	20,26800	708,00	14 349,74
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

vstupní podesta :

2,65*0,65+0,15*(0,65*2+2,65)

2,31500

1,56*0,65+0,15*(0,65*2+1,56)

1,44300

NS9 :

1,3*12,7

16,51000

86	711482020RZ1	Izolační systém NOP, svisle včetně dodávky fólie a doplňků	m2	16,51000	295,00	4 870,45
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

87	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	202,42030	4,50	910,89
----	--------------	------------------------------------	---	-----------	------	--------

Díl: 713	Izolace tepelné		102 576,89
-----------------	------------------------	--	-------------------

88	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	162,20250	71,80	11 646,14
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

NS5 :
12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6

198,74000

odpočet NS5A :

-9,25*3,95

-36,53750

89	713141221RK4	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů včetně dodávky	m2	162,20250	93,20	15 117,27
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

NS5 :
12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6

198,74000

odpočet NS5A :

-9,25*3,95

-36,53750

90	63151408R	Deska z minerální plsti tl. 120 mm	m2	330,89310	222,00	73 458,27
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

NS5 :
(12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6)*2*1,02

405,42960

odpočet NS5A :

-9,25*3,95*2*1,02

-74,53650

91	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 002,21680	2,35	2 355,21
----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace		10 231,80
-----------------	---------------------------	--	------------------

92	721-01	Výměna dvorní vpusti-napojení na původní ležatou kanalizaci, kamerová zkouška upřesnění ceny dle skutečnosti	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

93	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	254,00000	1,70	431,80
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 764	Konstrukce klempířské		128 010,74
-----------------	------------------------------	--	-------------------

94	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	87,00000	52,00	4 524,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

95	764-01	Demontáž a likvidace ostatních klempířských prvků	m	88,00000	90,00	7 920,00
----	--------	---	---	----------	-------	----------

96	764-02	Demontáž a zpětná montáž střešních žlabů dle TZ	m	45,70000	320,00	14 624,00
----	--------	---	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	190604	Francouzská 27 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 27
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		12,7*2+9,3+11		45,70000		
97	764-1/K	D+M oplechování parapetu ocel.plech lakovaný r.š. 400 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	m	75,00000	410,00	30 750,00
98	764-1A/K	D+M oplechování parapetu ocel.plech lakovaný r.š. 250 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	m	11,00000	260,00	2 860,00
99	764-2/K	Demontáž,uložení a zpětná montáž svod kruhový Pz r.š. 400 mm včetně lapače splavenin a litin trubky kompletní provedení dle výpisu prvků	m	57,00000	320,00	18 240,00
100	764-3/K	D+M oplechování zábradelní zídky ocel.plech lakovaný r.š. 330 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	m	88,00000	340,00	29 920,00
101	764-4/K	D+M odtokového chrliče lodžie -trubka nerez DN 40 mm délky 400 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	12,00000	750,00	9 000,00
102	764-5/K	D+M oplechování střešního vikýře ocel.plech lakovaný r.š. 400 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	m	24,00000	420,00	10 080,00
103	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	45,24000	2,05	92,74

Díl: 765	Krytiny tvrdé		20 633,70
104	765799313RK3	Montáž fólie, přelepení spojů podstřešní difúzní fólie standard	18 572,19

NS5 :

12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6

198,74000

odpočet NS5A :

-9,25*3,95

-36,53750

105	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	185,72190	11,10	2 061,51
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické		50 247,50
106	767-01	D+M čistící zóny 900*600 mm	7 960,00
107	767-3/Z	D+M sušáku na prádlo délky 1200 mm vyložení 700 mm včetně likvidace původních kompletní provedení dle výpisu prvků	39 600,00

108	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 250,00000	2,15	2 687,50
-----	--------------	---	---	-------------	------	----------

Díl: M21	Elektromontáže		30 400,00
109	21-01	D+M hromosvodu včetně revize	15 300,00
110	21-02	Demontáž stávajícího hromosvodu	5 100,00
111	21-03	Přeložení stropních svítidel předpokládaná částka cena dle skutečnosti	10 000,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		72 356,76
112	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	17 056,95
113	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	10 658,46
114	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	11 085,76
115	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	791,12
116	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	15 394,09
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	1 714,26
118	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	15 142,14
119	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	513,98

Celkem		2 384 243,97
---------------	--	---------------------

Položkový rozpočet

S:	190604	Francouzská 27 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 27
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **190603 Francouzská 29 Brno**
 Objekt: **01 Zateplení fasády Francouzská 29**
 Rozpočet: **01RV Zateplení fasády Francouzská 29**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 594 828,50
PSV	374 240,30
MON	30 400,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 999 468,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 999 468,80 CZK
Snížená DPH	15 %	449 920,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,20 CZK

Cena celkem s DPH 3 449 389,00 CZK

v BRNĚ dne 13.7.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Ostatní náklady	HSV			68 000,00	2
1	Zemní práce	HSV			60 392,56	2
5	Komunikace	HSV			25 084,68	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			277 549,14	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 589 910,43	53
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 049,08	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			22 500,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			272 325,48	9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 619,89	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			64 253,83	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			80 086,70	3
999	Pomocné výpočty - neoceňovat	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			21 152,92	1
713	Izolace tepelné	PSV			102 576,89	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 231,80	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			143 430,74	5
765	Krytiny tvrdé	PSV			20 633,70	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 972,25	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			61 242,00	2

	Elektromontáže	MON			30 400,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			89 056,71	3
Cena celkem					2 999 468,80	100

Položkový rozpočet

S:	190603	Francouzská 29 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 29
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Ostatní náklady				68 000,00
1	VRN-01	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	VRN-02	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
3	VRN-03	Provoz investora	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
4	VRN-04	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
5	VRN-05	Provedení výtažných zkoušek ETAG	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: 1		Zemní práce				60 392,56
6	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam těžené tl.15 cm	m ²	29,28000	22,40	655,87
		PS12 :				
		29,28		29,28000		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	10,16000	1 220,00	12 395,20
		1*0,8*12,7		10,16000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	20,32000	264,50	5 374,64
		10,16+10,16		20,32000		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	101,50000	20,80	2 111,20
		20,3*5		101,50000		
10	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m ³	20,32000	239,00	4 856,48
11	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m ³	20,32000	211,50	4 297,68
12	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m ³	20,32000	693,00	14 081,76
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	10,16000	16,30	165,61
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m ³	10,16000	469,50	4 770,12
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	10,16000	280,00	2 844,80
16	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	t	20,32000	435,00	8 839,20
		10,16*2		20,32000		
Díl: 5		Komunikace				25 084,68
17	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm	m ²	29,28000	43,90	1 285,39
		NS8 :				
		29,28		29,28000		
18	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m ²	29,28000	111,50	3 264,72
		NS8 :				
		29,28		29,28000		
19	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm	m ²	2,73650	148,50	406,37
		vstupní podesta :				
		2,65*0,65		1,72250		
		1,56*0,65		1,01400		
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m ²	29,28000	255,00	7 466,40
21	596291111R00	Řezání dlažby tl. 60 mm	m	14,40000	228,50	3 290,40
		2,7+11,7		14,40000		
22	5-01	D+M větrací "Z" lišty	m	12,70000	150,00	1 905,00
23	592480	Dlažba zámková 20/20/6 II přírodní	m ²	29,86560	250,00	7 466,40
		NS8 :				
		29,28*1,02		29,86560		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				277 549,14
24	601011144RT1	Stuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m ²	138,99000	149,00	20 709,51
25	601015191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m ²	138,99000	41,90	5 823,68
26	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m ²	138,99000	59,30	8 242,11

Položkový rozpočet

S:	190603	Francouzská 29 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 29
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	622391001R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.	m2	138,99000	200,50	27 867,50
28	622311832RK1	Zatepl.syst. , podhled, miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	138,99000	1 489,00	206 956,11

NS4 :

7,69+7,5+67,3+3,5*3,5+3,9*7,5+7,9*1,5+1,5*0,8+1,5*1,3 138,99000

29	622904112R02	Očištění podhledu mechanicky	m2	138,99000	57,20	7 950,23
----	--------------	------------------------------	----	-----------	-------	----------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 589 910,43			
----------------	--	------------------------------	---------------------	--	--	--

30	601011188RT7	Stěrka na podhledech silikonová ,barevná zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	74,17920	372,00	27 594,66
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

NS3 :

římasy :

1*12,7*2 25,40000

NS6 :

0,86*5,5*4 18,92000

0,86*4,34*2*4 29,85920

31	601015191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	74,17900	41,90	3 108,10
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

32	602011188RS7	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	829,71300	270,00	224 022,51
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

NS3 :

lodžie :

2*1,1*(0,86*2+5,5)*4 63,53600

2*1,1*(0,86*2+4,35)*2*4 106,83200

příliš severní fasády : (0,55+0,35*2)*(13,2+16,5) 37,12500

NS1 :

565,26 565,26000

ostění :

56,96 56,96000

33	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky	m2	829,71300	48,80	40 489,99
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

34	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	22,78700	70,30	1 601,93
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

35	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	135,58500	45,70	6 196,23
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

pohled jižní :

1,45*1,5*4 8,70000

2*1,5*8 24,00000

1,2*1,5*4 7,20000

(0,6*1,5*2+0,8*2,4)*4 14,88000

1,5*3,25 4,87500

0,6*0,45*3 0,81000

Mezisoučet 60,46500

pohled východní :

0,4*0,6*4 0,96000

1,05*0,8*4 3,36000

Mezisoučet 4,32000

pohled severní :

2,2*1,5*2 6,60000

1,75*1,95*4 13,65000

(0,6*1,5+0,7*2,4)*8 20,64000

Položkový rozpočet

S:	190603	Francouzská 29 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 29
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,3*1,5*8		15,60000		
		0,4*0,6*8		1,92000		
		1,7*1,4*2		4,76000		
		1,75*1,6		2,80000		
		1,05*0,5*4		2,10000		
		1,3*2,1		2,73000		
		Mezisoučet		70,80000		
36	621401111R00	Příplatek k omítce, protiplišňová přísada	m2	903,88900	3,25	2 937,64
		74,179+829,71		903,88900		
37	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-pohledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	74,17920	276,50	20 510,55
		NS3 :				
		římsy :				
		1*12,7*2		25,40000		
		NS6 :				
		0,86*5,5*4		18,92000		
		0,86*4,34*2*4		29,85920		
38	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	919,51000	54,90	50 481,10
		903		903,00000		
		NS9 :				
		1,3*12,7		16,51000		
39	622311524RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,82200	1 025,00	6 992,55
		pohled jižní :				
		5,5*0,3+5,5*0,3		3,30000		
		pohled severní :				
		0,3*(12,84-0,55*2)		3,52200		
40	622311830RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,03000	1 048,00	4 223,44
		NS1B :				
		0,62*3,25*2		4,03000		
41	622311832RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,96720	1 247,00	1 206,10
		NS1A :				
		0,62*1,56		0,96720		
42	622311834RV1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	576,22800	1 389,00	800 380,69
		NS2 :				
		pohled jižní :				
		5,5*0,3+5,5*0,2		2,75000		
		pohled severní :				
		0,7*(12,84-0,55*2)		8,21800		
		NS1 :				
		565,26		565,26000		
43	622311853RV1	Zatepl.syst. , ostění, miner.desky PV 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	55,36000	1 724,00	95 440,64
		pohled jižní :				
		0,2*(1,45+1,5*2)*4		3,56000		
		0,2*(2+1,5*2)*8		8,00000		

Položkový rozpočet

S:	190603	Francouzská 29 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 29
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,2*(1,2+1,5*2)*4		3,36000		
		0,2*(0,6*2+0,8+2,4*2)*4		5,44000		
		0,2*(2,15+1,15*2)*2		1,78000		
		Mezisoučet		22,14000		
		pohled východní :				
		0,2*(0,4+0,6*2)*4		1,28000		
		0,2*(1,05+0,8*2)*4		2,12000		
		Mezisoučet		3,40000		
		pohled severní :				
		0,2*(2,2+1,5*2)*2		2,08000		
		0,2*(1,75+1,95*2)*4		4,52000		
		0,2*(0,6+0,7+2,4*2)*8		9,76000		
		0,2*(1,3+1,5*2)*8		6,88000		
		0,2*(0,4+0,6*2)*8		2,56000		
		0,2*(1,7+1,4*2)*2		1,80000		
		0,2*(1,75*1,6*2)		1,12000		
		0,2*(1,3+2,1*2)		1,10000		
		Mezisoučet		29,82000		
44	622311863RT1	Zatepl.systém, parapet, miner.vlna PV 30 mm s minerální vlnou	m2	16,75000	1 306,00	21 875,50
		pohled jižní :				
		0,2*(1,45)*4		1,16000		
		0,2*(2)*8		3,20000		
		0,2*(1,2)*4		0,96000		
		0,2*(0,6*2+0,8)*4		1,60000		
		0,2*(1,5)		0,30000		
		Mezisoučet		7,22000		
		pohled východní :				
		0,2*(0,4)*4		0,32000		
		0,2*(1,05)*4		0,84000		
		Mezisoučet		1,16000		
		pohled severní :				
		0,2*(2,2)*2		0,88000		
		0,2*(1,75)*4		1,40000		
		0,2*(0,6+0,7)*8		2,08000		
		0,2*(1,3)*8		2,08000		
		0,2*(0,4)*8		0,64000		
		0,2*(1,7)*2		0,68000		
		0,2*(1,75)		0,35000		
		0,2*(1,3)		0,26000		
		Mezisoučet		8,37000		
45	622391122R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2	m2	588,04700	58,80	34 577,16
		6,82+4,03+0,967+576,23		588,04700		
46	622421131R00	Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	16,51000	381,00	6 290,31
		NS9 :				
		1,3*12,7		16,51000		
47	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	297,50000	106,00	31 535,00
48	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	87,00000	104,50	9 091,50

Položkový rozpočet

S:	190603	Francouzská 29 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 29
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná	m2	22,78720	691.00	15 745,96
		NS2 :				
		pohled jižní :				
		5,5*0,6+5,5*0,5		6,05000		
		pohled severní :				
		1*(12,84-0,55*2)		11,74000		
		NS1B :				
		0,62*3,25*2		4,03000		
		NS1A :				
		0,62*1,56		0,96720		
50	622474115RT1	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou	m2	23,20800	767.00	17 800,54
		NS6 čela lodžii :				
		0,15*2*(0,86*2+5,5)*4		8,66400		
		0,15*2*(0,86*2+4,34)*2*4		14,54400		
51	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	288,60000	50.60	14 603,16
		pohled jižní :				
		(1,45+1,5*2)*4		17,80000		
		(2+1,5*2)*8		40,00000		
		(1,2+1,5*2)*4		16,80000		
		(0,6*2+0,8+2,4*2)*4		27,20000		
		(1,5+3,25*2)		8,00000		
		(0,6+0,45*2)*3		4,50000		
		Mezisoučet		114,30000		
		pohled východní :				
		(0,4+0,6*2)*4		6,40000		
		(1,05+0,8*2)*4		10,60000		
		Mezisoučet		17,00000		
		pohled severní :				
		(2,2+1,5*2)*2		10,40000		
		(1,75+1,95*2)*4		22,60000		
		(0,6+0,7+2,4*2)*8		48,80000		
		(1,3+1,5*2)*8		34,40000		
		(0,4+0,6*2)*8		12,80000		
		(1,7+1,4*2)*2		9,00000		
		(1,75*1,6*2)		5,60000		
		(1,05+0,5*2)*4		8,20000		
		(1,3+2,1*2)		5,50000		
		Mezisoučet		157,30000		
52	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	170,36800	235.50	40 121,66
		NS3 :				
		lodžie :				
		2*1,1*(0,86*2+5,5)*4		63,53600		
		2*1,1*(0,86*2+4,35)*2*4		106,83200		
53	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	919,51000	57.20	52 595,97
54	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	680,27800	60.00	40 816,68
		z 80% : 829,71*0,8		663,76800		

Položkový rozpočet

S:	190603	Francouzská 29 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 29
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		NS9 : 1,3*12,7		16,51000		
55	624472101RT2	Antikorozní nátěr výztuže včetně dodávky čela lodžiových desek plocha cca 30% :	m2	14,63376	312,00	4 565,73
		NS6 : (0,86*5,5*4)*0,3 (0,86*4,34*2*4)*0,3		5,67600 8,95776		
56	62-01	Štuk cement polymerový - podhledy lodžii	m2	48,77920	165,00	8 048,57
		NS6 : 0,86*5,5*4 0,86*4,34*2*4		18,92000 29,85920		
57	622391126	Příplatek za použití zapuštěných zátek min. vaty	m2	588,04700	12,00	7 056,56
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				22 049,08
58	632477123R00	Reprofil.polymercement,maltou,tl.do10 mm+penetrace	m2	4,67152	637,00	2 975,76
		NS7 výplň trhlin cca 10% plochy : (0,86*5,3*4)*0,1 (0,86*4,14*2*4)*0,1		1,82320 2,84832		
59	63-01	Očištění betonového povrchu podlahy lodžii	m2	46,71520	125,00	5 839,40
		NS7 : 0,86*5,3*4 0,86*4,14*2*4		18,23200 28,48320		
60	63-02	D+M pochozí hydroizolační transparentní nátěr na bázi polyuretanu	m2	46,71520	240,00	11 211,65
		NS7 : 0,86*5,3*4 0,86*4,14*2*4		18,23200 28,48320		
61	631320034RAC	Mazanlna vyztužená síť, beton C 16/20, tl. 15 cm vyztužená síť - drát 6,0 oka 150/150 mm	m2	2,73650	739,00	2 022,27
		vstupní podesta : 2,65*0,65 1,56*0,65		1,72250 1,01400		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				22 500,00
62	9-01	Úprava vyústění plynových topidel na fasádě z důvodu zateplení včetně revize spotřebiče	kus	14,00000	1 250,00	17 500,00
63	95-03	Demontáž prvků na fasádě (držák vlnky, cedule, popisné číslo) a jejich zpětná montáž po ukočení,	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				272 325,48
64	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 063,68100	72,90	77 542,34
		pohled jižní : 17,8*(12,7+1,2+0,86*2+1,2*2)		320,75600		
		pohled východní : 2,5*3,5+10,8*14,9+8*5,3/2*2+3,8*2/2+4,5*2,8/2+0,45*15,6 +0,45*14,5 1,2*14,2+1,2*11,8		235,71500 31,20000		
		pohled severní : 21,5*(12,7+1,2+0,86*4+1,2*4)		476,01000		
65	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	2 127,36000	31,80	67 650,05
		1063,68*2		2 127,36000		

Položkový rozpočet

S:	190603	Francouzská 29 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 29
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	941941842R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š. 1,2 m,H 30 m	m2	1 063,68000	62,60	66 586,37
67	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	187,76920	107,00	20 091,30

NS4 :

7,69+7,5+67,3+3,5*3,5+3,9*7,5+7,9*1,5+1,5*0,8+1,5*1,3 138,99000

NS6 :

0,86*5,5*4 18,92000

0,86*4,34*2*4 29,85920

68	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 063,68000	13,40	14 253,31
69	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 127,36000	7,70	16 380,67
70	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 063,68000	8,00	8 509,44
71	944945013R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00000	186,00	744,00
72	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ stříšky, k pol. 5013	m	8,00000	40,20	321,60
73	944945813R00	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00000	61,60	246,40

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 23 619,89

74	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	187,76920	115,50	21 687,34
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

NS4 :

7,69+7,5+67,3+3,5*3,5+3,9*7,5+7,9*1,5+1,5*0,8+1,5*1,3 138,99000

NS6 :

0,86*5,5*4 18,92000

0,86*4,34*2*4 29,85920

75	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	386,50920	5,00	1 932,55
----	--------------	--	----	-----------	------	----------

NS4 :

7,69+7,5+67,3+3,5*3,5+3,9*7,5+7,9*1,5+1,5*0,8+1,5*1,3 138,99000

NS6 :

0,86*5,5*4 18,92000

0,86*4,34*2*4 29,85920

NS5 :

12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6 198,74000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 64 253,83

76	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm-izolační přízdívka	m2	12,70000	118,50	1 504,95
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

1*12,7 12,70000

77	965043321RT2	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	2,92800	4 640,00	13 585,92
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

PS12 :

29,28*0,1 2,92800

78	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	3,00000	21,50	64,50
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------

79	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod.	m2	0,81000	410,50	332,51
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	--------	--------

0,6*0,45*3 0,81000

80	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %	m2	919,00000	51,90	47 696,10
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

81	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	16,51000	64,80	1 069,85
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

NS9 :

1,3*12,7 16,51000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 80 086,70

Položkový rozpočet

S:	190603	Francouzská 29 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 29
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	998009101R00	Přesun hmot lešení přes dům do dvora pohled severní : 21,5*(12,7+1,2+0,86*4+1,2*4)*0,01838	t	8,74906	850,00	7 436,70
83	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	96,41544	753,51	72 650,00
Díl: 999 Pomocné výpočty - neoceňovat						0,00
84	999-01	Pomocné výpočty - neoceňovat		1 336,49610		0,00

NS1 :

pohled jižní :

17,25*12,7

219,07500

odpočet výplní otvorů :

-1,45*1,5*4

-8,70000

-2*1,5*8

-24,00000

-1,2*1,5*4

-7,20000

-(0,6*1,5*2+0,8*2,4)*4

-14,88000

pohled východní :

2,5*3,5+10,8*14,9+8*5,3/2*2+3,8*2/2+4,5*2,8/2+0,45*15,6
+0,45*14,5

235,71500

odpočet výplní otvorů :

-0,4*0,6*4

-0,96000

-1,05*0,8*4

-3,36000

pohled severní :

16,6*12,7+10,88*2,8-0,6*13,2*2

225,44400

odpočet výplní otvorů :

-2,2*1,5*2

-6,60000

-1,75*1,95*4

-13,65000

-(0,6*1,5+0,7*2,4)*8

-20,64000

-1,3*1,5*8

-15,60000

-0,4*0,6*8

-1,92000

-1,7*1,4*2

-4,76000

-1,75*1,6

-2,80000

pohled západní :

3,8*2/2+4,5*2,8/2

10,10000

Mezisoučet

565,26400

NS1A :

0,62*1,56

0,96720

Mezisoučet

0,96720

NS1B :

0,62*3,25*2

4,03000

Mezisoučet

4,03000

NS2 :

pohled jižní :

5,5*0,6+5,5*0,5

6,05000

pohled severní :

1*(12,84-0,55*2)

11,74000

Mezisoučet

17,79000

NS3 :

lodžie :

Položkový rozpočet

S:	190603	Francouzská 29 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 29
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*1,1*(0,86*2+5,5)*4		63,53600		
		2*1,1*(0,86*2+4,35)*2*4		106,83200		
		římky :				
		1*12,7*2		25,40000		
		pillře severní fasády : (0,55+0,35*2)*(13,2+16,5)		37,12500		
		Mezisoučet		232,89300		
		NS4 :				
		7,69+7,5+67,3+3,5*3,5+3,9*7,5+7,9*1,5+1,5*0,8+1,5*1,3		138,99000		
		Mezisoučet		138,99000		
		NS5 :				
		12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6		198,74000		
		Mezisoučet		198,74000		
		NS5A :				
		9,25*3,95		36,53750		
		Mezisoučet		36,53750		
		NS6 :				
		0,86*5,5*4		18,92000		
		0,86*4,34*2*4		29,85920		
		Mezisoučet		48,77920		
		NS7 :				
		0,86*5,3*4		18,23200		
		0,86*4,14*2*4		28,48320		
		Mezisoučet		46,71520		
		NS8 :				
		29,28		29,28000		
		Mezisoučet		29,28000		
		NS9 :				
		1,3*12,7		16,51000		
		Mezisoučet		16,51000		

Díl: 711		Izolace proti vodě				21 152,92
85	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2vrst	m2	16,51000	18,20	300,48
		NS9 :				
		1,3*12,7		16,51000		
86	711191171RT2	Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	12,70000	56,80	721,36
		1*12,7		12,70000		
87	711212015R00	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou	m2	20,26800	708,00	14 349,74
		vstupní podesta :				
		2,65*0,65+0,15*(0,65*2+2,65)		2,31500		
		1,56*0,65+0,15*(0,65*2+1,56)		1,44300		
		NS9 :				
		1,3*12,7		16,51000		
88	711482020RZ1	Izolační systém NOP, svisle včetně dodávky fólie a doplňků	m2	16,51000	295,00	4 870,45
89	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	202,42030	4,50	910,89
Díl: 713		Izolace tepelné				102 576,89

Položkový rozpočet

S:	190603	Francouzská 29 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 29
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
90	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	162,20250	71,80	11 646,14
		NS5 :				
		12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6		198,74000		
		odpočet NS5A :				
		-9,25*3,95		-36,53750		
91	713141221RK4	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů včetně dodávky	m2	162,20250	93,20	15 117,27
		NS5 :				
		12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6		198,74000		
		odpočet NS5A :				
		-9,25*3,95		-36,53750		
92	63151408R	Deska z minerální plsti tl. 120 mm	m2	330,89310	222,00	73 458,27
		NS5 :				
		(12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6)*2*1,02		405,42960		
		odpočet NS5A :				
		-9,25*3,95*2*1,02		-74,53650		
93	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 002,21680	2,35	2 355,21
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 231,80
94	721-01	Výměna dvorní vpusti-napojení na původní ležatou kanalizaci, kamerová zkouška upřesnění ceny dle skutečnosti	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00
95	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	254,00000	1,70	431,80
Díl: 764		Konstrukce klempířské				143 430,74
96	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	87,00000	52,00	4 524,00
97	764-01	Demontáž a likvidace ostatních klempířských prvků	m	109,00000	90,00	9 810,00
		88+21		109,00000		
98	764-02	Demontáž a zpětná montáž střešních žlabů dle TZ	m	45,70000	320,00	14 624,00
		12,7*2+9,3+11		45,70000		
99	764-1/K	D+M oplechování parapetu ocel.plech lakovaný r.š. 400 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	m	87,00000	410,00	35 670,00
100	764-1A/K	D+M oplechování parapetu ocel.plech lakovaný r.š. 250 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	m	11,00000	260,00	2 860,00
101	764-2/K	Demontáž,uložení a zpětná montáž svod kruhový Pz r.š. 400 mm včetně lapače splavenin a litin trubky kompletní provedení dle výpisu prvků	m	57,00000	320,00	18 240,00
102	764-3/K	D+M oplechování zábradelní zidky ocel.plech lakovaný r.š. 330 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	m	88,00000	340,00	29 920,00
103	764-4/K	D+M odtokového chříče lodžie -trubka nerez DN 40 mm délky 400 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	12,00000	750,00	9 000,00
104	764-5/K	D+M oplechování požární štítové zdi ocel.plech lakovaný r.š. 400 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	m	21,00000	410,00	8 610,00
105	764-6/K	D+M oplechování střešního vikýře ocel.plech lakovaný r.š. 400 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	m	24,00000	420,00	10 080,00
106	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	45,24000	2,05	92,74
Díl: 765		Krytiny tvrdé				20 633,70

Položkový rozpočet

S:	190603	Francouzská 29 Brno
O:	01	Zateplení fasády Francouzská 29
R:	01RV	Zateplení fasády Francouzská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
107	765799313RK3	Montáž fólie, přelepení spojů podstrešní difúzní fólie standard	m2	162,20250	114,50	18 572,19

NS5 :

12,7*16,1-4,5*0,7-4,3*0,6

198,74000

odpočet NS5A :

-9,25*3,95

-36,53750

108 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 185,72190 11,10 2 061,51

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	14 972,25
-----------------	------------------------------	------------------

109	766-1/VO	D+M okno plastové 600*450 mm včetně vnitřního parapetu a zednického zapravení kompletní provedení dle výpisu prvků	ks	3,00000	4 870,00	14 610,00
-----	----------	--	----	---------	----------	-----------

110 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 345,00000 1,05 362,25

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	61 242,00
-----------------	------------------------------	------------------

111	767-01	D+M čistící zóny 900*600 mm	kus	2,00000	3 980,00	7 960,00
-----	--------	-----------------------------	-----	---------	----------	----------

112	767-1/Z	Repase mříž okenní 1450*1500 mm - nátěr a překotvení kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------

113	767-2/Z	Repase mříž okenní 2200*1500 mm - nátěr a překotvení kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------

114	767-3/Z	D+M sušáku na prádlo délky 1200 mm vyložení 700 mm včetně likvidace původních kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	8,00000	4 950,00	39 600,00
-----	---------	--	-----	---------	----------	-----------

115 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1 480,00000 2,15 3 182,00

Díl: M21	Elektromontáže	30 400,00
-----------------	-----------------------	------------------

116	21-01	D+M hromosvodu včetně revize	m	85,00000	180,00	15 300,00
-----	-------	------------------------------	---	----------	--------	-----------

117	21-02	Demontáž stávajícího hromosvodu	m	85,00000	60,00	5 100,00
-----	-------	---------------------------------	---	----------	-------	----------

118	21-03	Přeložení stropních svítidel předpokládaná částka cena dle skutečnosti	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
-----	-------	--	--------	---------	-----------	-----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	89 056,71
-----------------	--	------------------

119	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	62,01980	338,50	20 993,70
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

120	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	248,07919	52,88	13 118,43
-----	--------------	----------------------------------	---	-----------	-------	-----------

121	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	62,01980	220,00	13 644,36
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

122	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,01980	15,70	973,71
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------

123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	62,01980	305,50	18 947,05
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

124	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	372,11878	5,67	2 109,91
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------

125	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	62,01980	300,50	18 636,95
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

126	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	62,01980	10,20	632,60
-----	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------

Celkem						2 999 468,80
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání