

Položkový rozpočet stavby

Datum: 5.8.2019

Stavba : 1838

Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2

Objednatel : Správa nemovitostí Praha 2, a. s.
Sokolská 18
Praha 2

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	1 464 481,00
DPH	15 %	219 672,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		1 684 153

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	1 684 153	1 464 481	0	219 672	100,0
Celkem za stavbu	1 684 153	1 464 481	0	219 672	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1838.01.Ai Oprava bytu č. 2 - investice	252 752	219 784	0	32 968	15,0
01	1838.01.Ao Oprava bytu č. 2 - oprava	1 431 401	1 244 696	0	186 704	85,0
Celkem za stavbu		1 684 153	1 464 481	0	219 672	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1838.01.Ai	Oprava bytu č. 2	JKSO	928.1
Objekt			SKP	
01	Vinohradská 52/283 - byt č. 2		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	74
1838	Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2		Náklady na m.j.	2 956
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Správa nemovitostí Praha 2, a. s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	2 665	Ztížené výrobní podmínky	1 702
R	PSV celkem	210 044	Oborová přírážka - oprava, údržba	0
N	M práce celkem	55	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 128
	ZRN celkem	212 763	Zařízení staveniště	2 553
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	638
	ZRN+HZS	212 763	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	219 784	Ostatní náklady celkem	7 021

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		219 784 Kč
DPH	15,0 %		32 968 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			252 752 Kč

Poznámka :

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet :	1838.01.Ai
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	105	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 553	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	208 300	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	650	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	1 094	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	55	0
CELKEM OBJEKT	2 665	210 044	0	55	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,8	212 763	1 702
Oborová přírážka - oprava, údržba	0	0,0	212 763	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	212 763	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	212 763	2 128
Zařízení staveniště	0	1,2	212 763	2 553
Provoz investora	0	0,0	212 763	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,3	212 763	638
Rezerva rozpočtu	0	0,0	212 763	0
CELKEM VRN				7 021

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ai
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631591111R00	Doplnění násypu perlitem o ploše do 2 m2 N19	m3	0,04	2 625,00	105,00
		N19:				
		206 POKOJ:0,25*1,6*0,1		0,04		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				105,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,10	115,50	2 552,55
		<p>Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.</p> <p>Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.</p> <p>Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají.</p> <p>Položka je určena za předkolaudační úklid.</p> <p>Včetně odstranění zakrytí podlah.</p>				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 552,55
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,01	743,00	7,43
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7,43
Díl: 730		Ústřední vytápění				
4	730	D + M topení	Kč	1,00	208 300,00	208 300,00
		včetně stavebních připomocí (sekání drážek, prostupů a jejich začištění)				
Celkem za		730 Ústřední vytápění				208 300,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
5	762521912R00	Vyříznutí části podlahy plochy do 1 m2 B10	m2	0,40	660,99	264,40
		B10:				
		206 POKOJ:1,6*0,25		0,40		
6	762523912RT3	Doplnění podlah prkny neobl. na sraz, pl.do 1 m2 prkna tl. 24 mm	m2	0,40	948,01	379,20
		N19:				
		206 POKOJ:1,6*0,25		0,40		
7	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,91	1,60	6,25
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				649,85
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
8	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt B10 - rozebíraná plocha vlysů zvětšena v závislosti na velikosti vlysů a jejich rozmístění v místě vedení kanálu na šířku cca 750 mm - účtováno bude dle skutečného rozsahu	m2	1,20	77,70	93,24
		B10:				
		206 POKOJ:1,6*0,75		1,20		
9	775524903R00	Doplnění podlah vlys.přibij. do 2 m2 - bez vlysů N10 - doplňovaná plocha vlysů zvětšena v závislosti na velikosti vlysů a jejich rozmístění v místě vedení kanálu na šířku cca 750 mm - účtováno bude dle skutečného rozsahu	kus	1,00	948,01	948,01
		N19:				
		206 POKOJ:1		1,00		
10	61193235	Vlys parketový dub tl. 21 dl. 200 š. 60 mm tř. I	m2	0,10	371,88	37,19

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ai
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		N19 - doplňovaná plocha vlysů zvětšena v závislosti na velikosti vlysů a jejich rozmístění v místě vedení kanálu na šířku cca 750 mm - účtováno bude dle skutečného rozsahu - zde pro doplnění případných vlysů poškozených při rozebírání - 0,1 m2				
		N19:0,1		0,10		
11	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	9,53	1,60	15,25
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				1 093,68
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,03	338,50	9,91
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03	305,50	8,95
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,09	33,99	3,06
15	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,03	850,00	25,50
16	979981111T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,00	2 500,00	7,32
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				54,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1838.01.Ao	Oprava bytu č. 2	JKSO	928.1
Objekt			SKP	
01	Vinohradská 52/283 - byt č. 2		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	74
1838	Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2		Náklady na m.j.	16 741
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Správa nemovitostí Praha 2, a. s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	299 551	Ztížené výrobní podmínky	11 991
R	PSV celkem	692 205	Oborová přírážka - oprava, údržba	0
M	M práce celkem	197 007	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	10 367	Mimostaveništní doprava	16 788
ZRN	ZRN celkem	1 199 129	Zařízení staveniště	11 991
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	4 797
ZRN+HZS	ZRN+HZS	1 199 129	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	1 244 696	Ostatní náklady celkem	45 567

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %			1 244 696 Kč	
DPH	15,0 %			186 704 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 431 400 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet :	1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	35 808	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 908	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	134 421	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	522	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	10 766	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	20 880	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	18	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	9 529	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	48 293	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12 333	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	15 039	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 033	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	27 037	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	22 702	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	5 450	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 120	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	18 831	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	11 170	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	21 843	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	8 626	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	710	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	230 880	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	13 963	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	54 838	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	62 324	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 377	0	0	0
781 Obklady keramické	0	41 569	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	5 900	0	0	0
783 Nátěry	0	58 367	0	0	0
784 Malby	0	71 915	0	0	0
787 Zasklívání	0	15 082	0	0	0
799 Ostatní	0	10 500	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	30 135	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	109 800	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	55 300	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	10 367	1 772	0
CELKEM OBJEKT	299 551	692 205	10 367	197 007	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	1 199 129	11 991
Oborová přírážka - oprava, údržba	0	0,0	1 199 129	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 199 129	0
Mimostaveništní doprava	0	1,4	1 199 129	16 788
Zařízení staveniště	0	1,0	1 199 129	11 991
Provoz investora	0	0,0	1 199 129	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,4	1 199 129	4 797
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 199 129	0
CELKEM VRN				45 567

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271170R00	Dozdívky z tvárníc plynosilikátových tl. 300 mm N9 203 KOUPELNA:0,74*0,6	m2	0,44	518,32	230,13
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 B6:1,4*2*2*5,41/1000 B6a:1,3*2*5,41/1000 B6b:1,2*2*5,41/1000	t	0,06	10 660,00	610,82
3	340235212RT2	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s použitím suché maltové směsi N12 206 POKOJ:1	kus	1,00	123,01	123,01
4	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi N11 206 POKOJ:0,98*1,32	m2	1,29	859,00	1 111,20
5	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 N17 204 KOMORA:1	kus	1,00	599,00	599,00
6	346244312R00	Obezdvíčky van z desek Ytong tl. 75 mm (1,66+0,75)*0,55	m2	1,33	708,00	938,45
7	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi N10 203 KOUPELNA:0,25*2,4	m2	0,60	1 012,00	607,20
8	347016138T00	Předstěna SDK, ocel.kce CW, 2x RB 12,5mm tl. 150 - 205 mm, izolace Isover AKU tl. 80 mm N13 208 POKOJ:5,365*3,3	m2	17,70	1 656,00	29 318,65
9	13335548	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 70x50x6 mm hmotnost 5,41 kg/m B6:1,4*2*2*5,41/1000 B6a:1,3*2*5,41/1000 B6b:1,2*2*5,41/1000 Mezisoučet prořez 8%:0,0573*8/100	t	0,06	22 937,00	1 419,80
10	55341663	Knauf START Diamant revizní klapka 400 x 400 mm N17 204 KOMORA:1	kus	1,00	850,00	850,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				35 808,27
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm N17 204 KOMORA:2,50	m2	2,50	763,01	1 907,53
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 907,53
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní				
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna, dveře, dřevěná obložení 201 PŘEDSÍN :	m2	41,15	45,60	1 876,28

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		RD3:1,015*2,2		2,23		
		RD5:1,3*2,4		3,12		
		202 WC:				
		RO1:0,72*2,2		1,58		
		203 KOUPELNA:				
		RO1:0,74*2,2		1,63		
		205 KUCHYNĚ:				
		RD3:1,015*2,2		2,23		
		RO2:1,5*2,3		3,45		
		RT1:(0,15*2+1,43+0,37*2)*0,85		2,10		
		206 POKOJ:				
		RD5:1,3*2,4		3,12		
		RD6:1,3*2,5		3,25		
		RDB:1,51*3,06		4,62		
		207 BALKON:				
		208 POKOJ:				
		RD6:1,3*2,5		3,25		
		RO3:1,785*2,28		4,07		
		RT2:(0,15*2+1,725+0,37*2)*0,9		2,49		
		0				
		ostatní prvky - krb:2*2		4,00		
13	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	8,77	97,70	856,70
		N8 - 50% z celkové plochy				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70*1,15*50/100		4,43		
		202 WC:1,30*1,15*50/100		0,75		
		203 KOUPELNA:3,75*1,15*50/100		2,16		
		204 KOMORA:2,50*1,15*50/100		1,44		
14	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	8,77	177,50	1 556,44
		177,5				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70*1,15*50/100		4,43		
		202 WC:1,30*1,15*50/100		0,75		
		203 KOUPELNA:3,75*1,15*50/100		2,16		
		204 KOMORA:2,50*1,15*50/100		1,44		
15	611423221R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 10% pl.-hladkých	m2	17,15	129,00	2 212,35
		N8 - 50%				
		N8:				
		205 KUCHYNĚ:16,10*50/100		8,05		
		208 POKOJ:18,20*50/100		9,10		
16	611423321R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl.-hladkých	m2	39,25	310,50	12 187,13
		N7 - 100%, N8 - 50%				
		N7:				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		0				
		N8:				
		205 KUCHYNĚ:16,10*50/100		8,05		
		208 POKOJ:18,20*50/100		9,10		
17	611471423T00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm vápenný štuk hlazený filcovým hladítkem	m2	71,67	225,11	16 133,07
		N7, N8				
		N7:				
		206 POKOJ:22,10		22,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		N8:				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70*1,15		8,86		
		202 WC:1,30		1,30		
		203 KOUPELNA:3,75*1,15		4,31		
		205 KUCHYNĚ:16,10		16,10		
		208 POKOJ:19,00		19,00		
18	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	91,81	53,51	4 912,65
		N8 - 50% z celkové plochy				
		N8:				
		Začátek provozního součtu				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,28+0,65+1,055+0,75+0,23+3,74)*2*3,27*1,05		46,04		
		odpočet otvorů:-1,3*2,4*2-0,9*2,2-0,8*2,2-0,7*2,2*2		-13,06		
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2*3,44*1,05		18,24		
		odpočet otvorů:-0,7*2,2-0,49*2,01		-2,52		
		připočet ostění a nadpraží:0,26*(0,49+2,01*2)		1,17		
		203 KOUPELNA:(2,56+1,43)*2*3,43*1,05		28,74		
		odpočet otvorů:-0,7*2,2-0,74*2,02		-3,03		
		připočet ostění a nadpraží:0,27*(0,74+2,02*2)		1,29		
		204 KOMORA:(0,8+0,75+0,23+1,62)*2*3,27*1,05		23,35		
		odpočet otvorů:-0,8*2,2		-1,76		
		205 KUCHYNĚ:(5,34+2,82)*2*3,29		53,69		
		odpočet otvorů:-0,9*2,2-1,3*2,27		-4,93		
		připočet ostění a nadpraží:0,37*(1,49+2,27*2)+0,465*(1,015+2,485*2)		5,01		
		208 POKOJ:(3,29+3,775+5,34)*3,3		40,94		
		odpočet otvorů:-1,2*2,44-0,98*1-1,6*2,28		-7,56		
		připočet ostění a nadpraží:0,37*(1,785+2,28*2)		2,35		
		odpočet ploch s dřevěným obkladem:				
		RT1:-(0,08*2+1,43+0,37*2)*0,85		-1,98		
		RT2:-(0,08*2+1,725+0,37*2)*0,9		-2,36		
		Konec provozního součtu		183,62		
		183,6162*50/100		91,81		
19	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	148,85	125,30	18 650,57
		N7, N8 - 50% z celkové plochy				
		N7:				
		206 POKOJ:(5,34+4,025)*2*3,3		61,81		
		odpočet otvorů:-1,2*2,4-1,2*2,44-1,33*(2,15+0,81)-0,98*1		-10,72		
		připočet ostění a nadpraží:0,465*(1,395+2,465*2)+0,395*(1,51+3,06*2)		5,96		
		0				
		N8:				
		Začátek provozního součtu				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,28+0,65+1,055+0,75+0,23+3,74)*2*3,27*1,05		46,04		
		odpočet otvorů:-1,3*2,4*2-0,9*2,2-0,8*2,2-0,7*2,2*2		-13,06		
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2*3,44*1,05		18,24		
		odpočet otvorů:-0,7*2,2-0,49*2,01		-2,52		
		připočet ostění a nadpraží:0,26*(0,49+2,01*2)		1,17		
		203 KOUPELNA:(2,56+1,43)*2*3,43*1,05		28,74		
		odpočet otvorů:-0,7*2,2-0,74*2,02		-3,03		
		připočet ostění a nadpraží:0,27*(0,74+2,02*2)		1,29		
		204 KOMORA:(0,8+0,75+0,23+1,62)*2*3,27*1,05		23,35		

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet otvorů:-0,8*2,2		-1,76		
		205 KUCHYNĚ:(5,34+2,82)*2*3,29		53,69		
		odpočet otvorů:-0,9*2,2-1,3*2,27		-4,93		
		přípočet ostění a nadpraží:0,37*(1,49+2,27*2)+0,465*(1,015+2,485*2)		5,01		
		208 POKOJ:(3,29+3,775+5,34)*3,3		40,94		
		odpočet otvorů:-1,2*2,44-0,98*1-1,6*2,28		-7,56		
		přípočet ostění a nadpraží:0,37*(1,785+2,28*2)		2,35		
		odpočet ploch s dřevěným obkladem:				
		RT1:-(0,08*2+1,43+0,37*2)*0,85		-1,98		
		RT2:-(0,08*2+1,725+0,37*2)*0,9		-2,36		
		Konec provozního součtu		183,62		
		183,6162*50/100		91,81		
20	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. N7, N8	m2	240,66	152,60	36 724,01
		N7:				
		206 POKOJ:(5,34+4,025)*2*3,3		61,81		
		odpočet otvorů:-1,2*2,4-1,2*2,44-1,33*(2,15+0,81)-0,98*1		-10,72		
		přípočet ostění a nadpraží:0,465*(1,395+2,465*2)+0,395*(1,51+3,06*2)		5,96		
		0				
		N8:				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,28+0,65+1,055+0,75+0,23+3,74)*2*3,27*1,05		46,04		
		odpočet otvorů:-1,3*2,4*2-0,9*2,2-0,8*2,2-0,7*2,2*2		-13,06		
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2*3,44*1,05		18,24		
		odpočet otvorů:-0,7*2,2-0,49*2,01		-2,52		
		přípočet ostění a nadpraží:0,26*(0,49+2,01*2)		1,17		
		203 KUCHYŇSKÝ KOUT:(2,56+1,43)*2*3,43*1,05		28,74		
		odpočet otvorů:-0,7*2,2-0,74*2,02		-3,03		
		přípočet ostění a nadpraží:0,27*(0,74+2,02*2)		1,29		
		204 KOUPELNA:(0,8+0,75+0,23+1,62)*2*3,27*1,05		23,35		
		odpočet otvorů:-0,8*2,2		-1,76		
		205 KUCHYNĚ:(5,34+2,82)*2*3,29		53,69		
		odpočet otvorů:-0,9*2,2-1,3*2,27		-4,93		
		přípočet ostění a nadpraží:0,37*(1,49+2,27*2)+0,465*(1,015+2,485*2)		5,01		
		208 POKOJ:(3,29+3,775+5,34)*3,3		40,94		
		odpočet otvorů:-1,2*2,44-0,98*1-1,6*2,28		-7,56		
		přípočet ostění a nadpraží:0,37*(1,785+2,28*2)		2,35		
		odpočet ploch s dřevěným obkladem:				
		RT1:-(0,08*2+1,43+0,37*2)*0,85		-1,98		
		RT2:-(0,08*2+1,725+0,37*2)*0,9		-2,36		
21	R-610 - N4	Osazení nových štukových prvků N4, N5 - osazení (ukotvení), začištění spojů, styků (vše pod finální malbu)	m	14,40	840,00	12 096,00
		N4:6,8		6,80		
		N5:7,6		7,60		
22	R - N4	Nové štukatérké prvky N4 N4 replika stávající štukové výzdoby (rohové stropní sádrové prvky doplněné případnými stěnovými a stropními sádrovými lištami)	m	7,14	1 800,00	12 852,00
		N4:6,8		6,80		
		ztratiné 5%:6,8*5/100		0,34		

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	R - N5	Nové štukatéřské prvky N5 N5 replika stávající štukové výzdoby (rohové stropní sádrové prvky doplněné případnými stěnovými a stropními sádrovými lištami)	m	7,98	1 800,00	14 364,00
		N5:7,6		7,60		
		ztratné 5%:7,6*5/100		0,38		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				134 421,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
24	627456110RT2	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 4 m2 spárovací hmotou WIDE, Cemix 039 N6	m2	1,90	274,50	521,55
		207 BALKON:1,90		1,90		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				521,55
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
25	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 NP1, NP2, NP3	m3	2,19	3 250,00	7 132,13
		NP1:				
		205 KUCHYNĚ:16,10*0,07		1,13		
		NP2:				
		202 WC:1,30*0,07		0,09		
		203 KOUPELNA:3,75*0,07		0,26		
		204 KOMORA:2,50*0,07		0,18		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70*0,07		0,54		
26	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm NP1:	m3	2,19	374,51	821,86
		205 KUCHYNĚ:16,10*0,07		1,13		
		NP2:				
		202 WC:1,30*0,07		0,09		
		203 KOUPELNA:3,75*0,07		0,26		
		204 KOMORA:2,50*0,07		0,18		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70*0,07		0,54		
27	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 Hmotnost 1 m2 sítě je 1,999 kg. včetně přesahů minimálně o 2 oka NP1:	t	0,08	36 150,00	2 812,47
		205 KUCHYNĚ:16,10*1,15*1,999/1000*1,08		0,04		
		NP2:				
		202 WC:1,30*1,15*1,999/1000*1,08		0,00		
		203 KOUPELNA:3,75*1,15*1,999/1000*1,08		0,01		
		204 KOMORA:2,50*1,15*1,999/1000*1,08		0,01		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70*1,15*1,999/1000*1,08		0,02		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				10 766,46
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
28	R-900.B4	Sejmutí štukové výzdoby B4, B5 R-položka - s uložením pro zhotovení replik	m	14,40	1 450,00	20 880,00
		B4:6,8		6,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B5:7,6		7,60		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				20 880,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
29	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	1,90	9,69	18,41
		N6				
		207 BALKON:1,90		1,90		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				18,41
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
30	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	71,65	133,00	9 529,45
		201 PŘEDSÍN:7,70		7,70		
		202 WC:1,30		1,30		
		203 KOUPELNA:3,75		3,75		
		204 KOMORA:2,50		2,50		
		205 KUCHYNĚ:16,10		16,10		
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		208 POKOJ:18,20		18,20		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				9 529,45
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
31	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	73,55	115,50	8 495,03
		<p>Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.</p> <p>Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.</p> <p>Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají.</p> <p>Položka je určena za předkolaudační úklid.</p> <p>Včetně odstranění zakrytí podlah.</p>				
		201 PŘEDSÍN:7,70		7,70		
		202 WC:1,30		1,30		
		203 KOUPELNA:3,75		3,75		
		204 KOMORA:2,50		2,50		
		205 KUCHYNĚ:16,10		16,10		
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		207 BALKON:1,90		1,90		
		208 POKOJ:18,20		18,20		
32	953802314R00	Montáž komínové vložky pevné do 130 mm, do 20 m	m	18,00	1 561,00	28 098,00
		N14a				
		N14a:18		18,00		
33	5536410136	Komínová vložka 06/120/1000 - Metal	kus	18,00	650,00	11 700,00
		N14a				
		Vyrábějí se z korozivzdorné oceli a jsou určeny pro odvod spalin od spotřebičů.				
		Jsou opatřeny hrdlem kónického tvaru, které zajišťuje jejich správné stranové otočení, pevnost a těsnost spojení. Nerezové vložky zvládají vysoké teploty, vysoký tlak, jsou kyselinovzdorné, nenasákové a vysoce odolné (nedochází k jejich popraskání vlivem velkých tepelných výkyvů). Mají malou tloušťku, která umožňuje jejich rychlé prohřátí a tím i rychlé překlenutí rosného bodu spalin. Hladké stěny vložek brání usazování zplodin na vnitřním povrchu.				
		Tloušťka stěny 0,6 mm				
		N14a:18		18,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				48 293,03
	Díl: 96	Bourání konstrukcí				
34	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm BP1 202 WC:1,30*(0,015+0,06) 203 KUCHYŇSKÝ KOUT:3,75*(0,015+0,06) 204 KOUPELNA:1,62*0,8*0,06+(2,50-1,62*0,8)*(0,015+0,06)	m3	0,55	3 670,01	2 006,76
35	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm BP2, BP3 BP2: 201 PŘEDSÍŇ:7,70*(0,015+0,08) 0 BP3: 205 POKOJ:16,10*(0,015+0,08)	m3	2,26	3 200,00	7 235,20
36	965081812RT1	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 dlaždice teracové B9	m2	0,70	150,50	105,35
37	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 BP1, B10 BP1: 202 WC:1,30*(0,15-0,015-0,06) 0 B10: 206 POKOJ:0,25*1,6*0,1	m3	0,14	445,50	61,26
38	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 BP1, BP2, BP3 BP1: 203 KUCHYŇSKÝ KOUT:3,75*(0,15-0,015-0,06) 204 KOUPELNA:1,62*0,8*(0,15-0,01-0,06)+(2,50-1,62*0,8)*(0,15-0,015-0,06) 0 BP2: 201 PŘEDSÍŇ:7,70*(0,15-0,015-0,08) 0 BP3: 205 POKOJ:16,10*(0,15-0,015-0,08)	m3	1,78	407,50	727,06
39	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 B2a, B2b, B2c + bez označení - vyvěšení před prováděním prací B2a: 202 WC:1 B2b: 204 KOUPELNA:1 0 B2c: 201 PŘEDSÍŇ:2 0 bez označení - vyvěšení před prováděním prací: 205 POKOJ:1 206 POKOJ:2 208 POKOJ:2	kus	9,00	16,20	145,80

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 B2, B2a, B2b	m2	5,34	231,50	1 236,46
		B2:				
		203 KUCHYŇSKÝ KOUT:0,76*2,26		1,72		
		B2a:				
		202 WC:0,75*2,27		1,70		
		B2b:				
		204 KOUPELNA:0,85*2,26		1,92		
41	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 B2c	m2	3,43	218,51	749,49
		B2c:				
		201 PŘEDSÍN:1,4*2,45		3,43		
42	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm B1	m	1,50	44,01	66,02
		205 POKOJ:1,5		1,50		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				12 333,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				
43	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 B11	m3	0,07	4 025,00	278,93
		B11:				
		201 PŘEDSÍN:(0,03*2+0,7)*(0,03*2+0,7)*(0,1+0,02)		0,07		
44	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm B6, B6a, B6b	m	10,60	232,00	2 459,20
		B6:1,4*2*2		5,60		
		B6a:1,3*2		2,60		
		B6b:1,2*2		2,40		
45	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % B8 - 50%	m2	8,77	9,70	85,06
		201 PŘEDSÍN:7,70*1,15*50/100		4,43		
		202 WC:1,30*1,15*50/100		0,75		
		203 KUCHYŇSKÝ KOUT:3,75*1,15*50/100		2,16		
		204 KOUPELNA:2,50*1,15*50/100		1,44		
46	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % B8 - 50%	m2	8,77	32,40	284,11
		201 PŘEDSÍN:7,70*1,15*50/100		4,43		
		202 WC:1,30*1,15*50/100		0,75		
		203 KUCHYŇSKÝ KOUT:3,75*1,15*50/100		2,16		
		204 KOUPELNA:2,50*1,15*50/100		1,44		
47	978012121R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 10 % B8 - 50%	m2	17,55	13,60	238,68
		205 POKOJ:16,10*50/100		8,05		
		208 POKOJ:19,00*50/100		9,50		
48	978012141R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 % b7 - 100%, B8 - 50%	m2	39,65	45,41	1 800,51
		B7:				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		B8:				
		205 POKOJ:16,10*50/100		8,05		
		208 POKOJ:19,00*50/100		9,50		
49	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % B8 - 50%	m2	91,81	9,70	890,54

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,28+0,65+1,055+0,75+0,23+3,74)*2*3,27*1,05		46,04		
		odpočet otvorů:-1,3*2,4*2-0,9*2,2-0,8*2,2-0,7*2,2*2		-13,06		
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2*3,44*1,05		18,24		
		odpočet otvorů:-0,7*2,2-0,49*2,01		-2,52		
		přípočet ostění a nadpraží:0,26*(0,49+2,01*2)		1,17		
		203 KUCHYŇSKÝ KOUT:(2,56+1,43)*2*3,43*1,05		28,74		
		odpočet otvorů:-0,7*2,2-0,74*2,02		-3,03		
		přípočet ostění a nadpraží:0,27*(0,74+2,02*2)		1,29		
		204 KOUPELNA:(0,8+0,75+0,23+1,62)*2*3,27*1,05		23,35		
		odpočet otvorů:-0,8*2,2		-1,76		
		205 POKOJ:(5,34+2,82)*2*3,29		53,69		
		odpočet otvorů:-0,9*2,2-1,3*2,27		-4,93		
		přípočet ostění a nadpraží:0,37*(1,49+2,27*2)+0,465*(1,015+2,485*2)		5,01		
		208 POKOJ:(3,29+3,775+5,34)*3,3		40,94		
		odpočet otvorů:-1,2*2,44-0,98*1-1,6*2,28		-7,56		
		přípočet ostění a nadpraží:0,37*(1,785+2,28*2)		2,35		
		odpočet ploch s dřevěným obkladem:				
		RT1:-(0,08*2+1,43+0,37*2)*0,85		-1,98		
		RT2:-(0,08*2+1,725+0,37*2)*0,9		-2,36		
		Konec provozního součtu		183,62		
		183,6162*50/100		91,81		
50	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	148,85	25,91	3 856,63
		B7, B8 - 50%				
		B7:				
		206 POKOJ:(5,34+4,025)*2*3,3		61,81		
		odpočet otvorů:-1,2*2,4-1,2*2,44-1,33*(2,15+0,81)-0,98*1		-10,72		
		přípočet ostění a nadpraží:0,465*(1,395+2,465*2)+0,395*(1,51+3,06*2)		5,96		
		0				
		B8:				
		Začátek provozního součtu				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,28+0,65+1,055+0,75+0,23+3,74)*2*3,27*1,05		46,04		
		odpočet otvorů:-1,3*2,4*2-0,9*2,2-0,8*2,2-0,7*2,2*2		-13,06		
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2*3,44*1,05		18,24		
		odpočet otvorů:-0,7*2,2-0,49*2,01		-2,52		
		přípočet ostění a nadpraží:0,26*(0,49+2,01*2)		1,17		
		203 KUCHYŇSKÝ KOUT:(2,56+1,43)*2*3,43*1,05		28,74		
		odpočet otvorů:-0,7*2,2-0,74*2,02		-3,03		
		přípočet ostění a nadpraží:0,27*(0,74+2,02*2)		1,29		
		204 KOUPELNA:(0,8+0,75+0,23+1,62)*2*3,27*1,05		23,35		
		odpočet otvorů:-0,8*2,2		-1,76		
		205 POKOJ:(5,34+2,82)*2*3,29		53,69		
		odpočet otvorů:-0,9*2,2-1,3*2,27		-4,93		
		přípočet ostění a nadpraží:0,37*(1,49+2,27*2)+0,465*(1,015+2,485*2)		5,01		
		208 POKOJ:(3,29+3,775+5,34)*3,3		40,94		
		odpočet otvorů:-1,2*2,44-0,98*1-1,6*2,28		-7,56		
		přípočet ostění a nadpraží:0,37*(1,785+2,28*2)		2,35		
		odpočet ploch s dřevěným obkladem:				

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		RT1:-(0,08*2+1,43+0,37*2)*0,85		-1,98		
		RT2:-(0,08*2+1,725+0,37*2)*0,9		-2,36		
		Konec provozního součtu		183,62		
		183,6162*50/100		91,81		
51	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	36,62	140,50	5 145,42
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2*2		10,10		
		odpočet otvorů:-0,7*2-0,49*(2-0,72)		-2,03		
		připočet ostění a nadpraží:0,26*(0,49+(2-0,72)*2)		0,79		
		203 KUCHYŇSKÝ KOUT:(2,56+1,43)*2*1,45		11,57		
		odpočet otvorů:-0,7*1,45-0,74*(1,45-0,82)		-1,48		
		připočet ostění a nadpraží:0,27*(0,74+(1,45-0,82)*2)		0,54		
		204 KOUPELNA:(0,8+0,75+0,23+1,62)*2*2,1		14,28		
		odpočet otvorů:-0,8*2,1		-1,68		
		odpočet ploch styku s vanou:-(0,8*2+0,4)*0,6		-1,20		
		205 POKOJ:(1,72+2,46)*1,37		5,73		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				15 039,07
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
52	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	14,33	700,00	10 032,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 032,69
Díl: 711		Izolace proti vodě				
53	711191171RT1	Izolace proti zem.vlhkosti, podk.textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	41,10	23,91	982,70
		BP4 - srovnatelná položka				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		208 POKOJ:19,00		19,00		
54	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei)	m2	22,32	63,00	1 406,29
		NP1, NP2				
		NP1:				
		205 KUCHYŇ:16,10		16,10		
		NP2:				
		202 WC:1,30		1,30		
		203 KOUPELNA:3,75-1,66*0,8		2,42		
		204 KOMORA:2,50		2,50		
55	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastik (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	22,32	500,00	11 161,00
		NP1, NP2				
		NP1:				
		205 KUCHYŇ:16,10		16,10		
		NP2:				
		202 WC:1,30		1,30		
		203 KOUPELNA:3,75-1,66*0,8		2,42		
		204 KOMORA:2,50		2,50		
56	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	37,82	130,00	4 916,60
		NP1, NP2				
		NP1:				
		205 KUCHYŇ:(0,465+5,34+0,37+2,82)*2		17,99		
		NP2:				
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2		5,05		
		203 KOUPELNA:(2,56+1,43)*2		7,98		
		204 KOMORA:(1,78+1,62)*2		6,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	32,00	200,00	6 400,00
		NP1:				
		205 KUCHYNĚ:12		12,00		
		NP2:				
		202 WC:6		6,00		
		203 KOUPELNA:6		6,00		
		204 KOMORA:8		8,00		
58	69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	43,16	25,05	1 081,03
		BP4 - srovnatelná položka				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		208 POKOJ:19,00		19,00		
		Mezisoučet		41,10		
		přesahy 5%:41,1*5/100		2,06		
59	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	265,81	4,10	1 089,84
Celkem za 711 Izolace proti vodě						27 037,46
Díl:	713	Izolace tepelné				
60	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	31,35	38,30	1 200,71
		NP1, NP2, NP3				
		NP1:				
		205 KUCHYNĚ:16,10		16,10		
		NP2:				
		202 WC:1,30		1,30		
		203 KOUPELNA:3,75		3,75		
		204 KOMORA:2,50		2,50		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍN:7,70		7,70		
61	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	41,03	60,21	2 470,42
		pouze v místnosti bez podlahového vytápění, v ostatních místnostech s podlahovým topením bude součástí dodávky systému podlahového vytápění				
		NP1:				
		205 KUCHYNĚ:(0,465+5,34+0,37+2,82)*2-0,9*2		16,19		
		NP2:				
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2-0,75		4,30		
		203 KOUPELNA:(2,56+1,43)*2-0,75		7,23		
		204 KOMORA:(1,78+1,62)*2-0,85		5,95		
		0				
		NP3:				
		201 PŘEDSÍN:(1,185+1,78+3,74)*2-1,4*2-0,75*2-0,85-0,9		7,36		
62	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	113,55	39,91	4 531,78
		BP4 - srovnatelná položka (2x)				
		NP1, NP2, NP2				
		BP4:				
		206 POKOJ:22,10*2		44,20		
		208 POKOJ:19,00*2		38,00		
		0				
		NP1:				
		205 KUCHYNĚ:16,10		16,10		
		NP2:				
		202 WC:1,30		1,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		203 KOUPELNA:3,75		3,75		
		204 KOMORA:2,50		2,50		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍN:7,70		7,70		
63	63153786	Deska z minerální vlny STEPROCK ND 1000x600x 60 mm	m2	31,98	445,00	14 229,77
		NP1:				
		205 KUCHYNĚ:16,10		16,10		
		NP2:				
		202 WC:1,30		1,30		
		203 KOUPELNA:3,75		3,75		
		204 KOMORA:2,50		2,50		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍN:7,70		7,70		
		Mezisoučet		31,35		
		ztratné 2%:31,35*2/100		0,63		
64	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	131,53	2,05	269,64
	Celkem za	713 Izolace tepelné				22 702,31
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
65	720 - DEM	Demontáž stávajících rozvodů ZTI kanalizace, voda, plyn	Kč	1,00	2 950,00	2 950,00
66	720 - PP	Přípomoci pro montáže ZTI vysekání rýh, kapes, průrazy otvorů, hrubé začištění a zazdění před provedením omítek	Kč	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				5 450,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
67	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00	397,00	794,00
68	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	1,00	1 336,00	1 336,00
69	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek	m	1,00	253,00	253,00
70	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek	m	1,20	254,50	305,40
71	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm Potrubí včetně tvarovek	m	2,40	333,51	800,42
72	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek	m	4,10	814,00	3 337,40
73	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	2,00	552,00	1 104,00
74	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 1+1,2+2,4+4,1	m	8,70	23,61	205,41
75	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	2,00	382,50	765,00
76	721300932R00	Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110 N3 N3:0,4	m	0,40	189,00	75,60
77	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	77,89	1,85	144,10
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 120,33
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
78	722172310R00	Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom.	m	3,20	310,50	993,60
79	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	10,20	313,50	3 197,70
80	722172330R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč. zed. výpom. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 13,8	m	13,80	319,00	4 402,20

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	1,00	84,30	84,30
82	722181221RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm studená voda	m	3,20	82,10	262,72
83	722181221RT8	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm studená voda	m	10,20	85,50	872,10
84	722181224RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm teplá voda	m	8,00	133,50	1 068,00
85	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	10,00	152,50	1 525,00
86	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 3,2+10,2+13,8	m	27,20	14,10	383,52
87	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 3,2+10,2+13,8	m	27,20	31,20	848,64
88	42295001	Armatury a tvarovky celkem	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
89	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	161,18	1,20	193,41
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				18 831,19
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
90	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	1 653,00	1 653,00
91	723163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	14,80	466,51	6 904,35
92	723166004R00	Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 22	kus	6,00	33,51	201,06
93	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00	334,49	334,49
94	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	33,69	67,38
95	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	14,80	29,70	439,56
96	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	253,99	253,99
97	723235512R00	Kohout kul.protipož.přímý, FireBag, IVAR.G2T10 DN 20	kus	1,00	1 194,99	1 194,99
98	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	100,75	1,20	120,90
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				11 169,72
Díl: 725	Zařizovací předměty					
99	725034131RT1	Klozet závěsný NOVA TOP hluboké splach., bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00	4 490,01	4 490,01
100	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	173,99	173,99
101	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	143,00	143,00
102	725220832R00	Demontáž van litinových volných	soubor	1,00	151,01	151,01
103	725514802R00	Demontáž ohříváče plynového	soubor	1,00	158,50	158,50
104	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	399,00	399,00
105	725860432R00	Uzávěr zpětný pro myčky HL 3, G 1"	kus	1,00	399,00	399,00
106	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH k uzávěrům, popř k vanám	kus	2,00	177,00	354,00
107	725100000RA0	Umyvátko, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	3 050,00	3 050,00
108	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	4 520,00	4 520,00
109	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka dle výběru investora	kus	1,00	7 400,00	7 400,00
110	55347618	Dvířka revizní se zámkem bílá 200x200 mm	kus	2,00	293,00	586,00
111	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	59,20	0,31	18,35
Celkem za		725 Zařizovací předměty				21 842,86
Díl: 726	Instalační prefabrikáty					
112	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	1,00	8 600,00	8 600,00
113	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	%	77,55	0,33	25,59
Celkem za		726 Instalační prefabrikáty				8 625,59

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
114	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm BP3	m2	16,10	41,90	674,59
				BP3:		
				205 POKOJ:16,10		16,10
115	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,38	6,60	35,49
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				710,08
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
116	766 - D1	D + M repliky stávajících dveří a oblož. zárubně včetně prahu, rozměr cca 650 x 2150 mm, D1 včetně kování, zasklení a povrchové úpravy podrobnosti - viz tabulka dveří	kus	2,00	32 000,00	64 000,00
117	766 - D2	D + M repliky stávajících dveří a oblož. zárubně včetně prahu, rozměr cca 750 x 2150 mm, D2 včetně ventilační mřížky	kus	1,00	33 000,00	33 000,00
118	766 - D3	D + M repliky stávajících dveří a oblož. zárubně včetně prahu, rozměr cca 800 x 2150 mm, D3	kus	1,00	35 000,00	35 000,00
119	766 - D4	D + M repliky stávaj. 2kř dveří a oblož. zárubně včetně prahu, rozměr cca 1200 x 2350 mm, D4 EW 30 DP3, bezpečnostní kování a zámek	kus	1,00	54 000,00	54 000,00
120	766621921R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků RO4 - truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků oken	m2	0,45	1 050,00	468,93
				RO4:0,77*0,58		0,45
121	766622921R00	Oprava oken dvojitých s deštěním, bez výměny prvků RO - - truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků oken	m2	8,39	1 235,00	10 359,67
				RO1:0,55*2,02*2		2,22
				RO2:1,25*2,2		2,75
				RO3:1,56*2,19		3,42
122	766641911R00	Oprava balkónových dveří bez výměny prvků RDB - truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků dveří	m2	8,14	1 169,00	9 515,19
				RDB:		
				206 POKOJ:1,33*3,06*2		8,14
123	766661911R00	Oprava dveřních křidel kompl., bez výměny prvků RD1, RD2, RD3 truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků dveří	m2	7,43	840,00	6 243,38
				RD1:0,8*2,15		1,72
				RD2:1,19*2,34		2,78
				RD3:1,2*2,44		2,93
124	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových B2, B2a, B2b (BP1, BP2, BP3)	kus	4,00	47,90	191,60
				202 WC:1		1,00
				203 KUCHYŇSKÝ KOUT:1		1,00
				204 KOUPELNA:1		1,00
				205 POKOJ:1		1,00
125	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových B2c, (BP2), RDB	kus	3,00	35,30	105,90
				206 POKOJ:1+1		2,00
				208 POKOJ:1		1,00
126	766667911R00	Oprava obložení zárubní pro dveře 1křídlové RD1	kus	1,00	404,50	404,50
				RD1:1		1,00
127	766667912R00	Oprava obložení zárubní pro dveře 2křídlové	kus	2,00	530,00	1 060,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		RD2, RD3				
		RD2:1		1,00		
		RD3:1		1,00		
128	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	236,99	236,99
		N1				
		205 KUCHYNĚ:1		1,00		
129	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	125,01	125,01
		RDB				
		RDB:				
		206 POKOJ:1		1,00		
130	766 - RT1	Repase dřevěného obložení parapetního zdiva včetně povrchové úpravy, RT1	kus	1,00	5 200,00	5 200,00
		veškeré práce a případné dodávky dle popisu v tabulce				
131	766 - RT2	Repase dřevěného obložení parapetního zdiva včetně povrchové úpravy, RT2	kus	1,00	5 200,00	5 200,00
		veškeré práce a případné dodávky dle popisu v tabulce				
132	766 - T1	D + M nového dřevěného parapetu včetně povrchové úpravy, T1	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
		vyrobit v návaznosti na stávající s navázáním na dřevěné obložení a repasi okna				
133	61187550.C	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm s povrchovou úpravou	m	1,55	620,00	961,00
		N1				
		205 POKOJ:1,55		1,55		
134	61187176.RDB	Prah dubový s povrchovou úpravou rozměr cca 1330x170x20 mm	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
		RDB				
		RDB:				
		206 POKOJ:1		1,00		
135	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	173,00	1,49	257,77
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				230 879,95
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
136	767647912R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků	sada	5,00	550,00	2 750,00
		RDB, RD1, RD2, RD3				
		RDB:				
		206 POKOJ:2		2,00		
		0				
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
		RD3:1		1,00		
137	54914581.RDB	Klika a štít dle výběru investora	kus	5,00	2 200,00	11 000,00
		RDB, RD1, RD2, RD3				
		RDB:				
		206 POKOJ:2		2,00		
		0				
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
		RD3:1		1,00		
138	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	96,79	2,20	212,94
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				13 962,94
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
139	771475014RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota)	m	29,50	134,50	3 967,75

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		201 PŘEDSÍŇ:(1,185+1,78+3,74)*2-1,4*2-0,75*2-0,85-0,9		7,36		
		204 KOMORA:(1,78+1,62)*2-0,85		5,95		
		205 KUCHYNĚ:(0,465+5,34+0,37+2,82)*2-0,9*2		16,19		
140	771575107RT1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	3,72	559,99	2 084,28
		NP2				
		202 WC:1,30		1,30		
		203 KOUPELNA:3,75-1,66*0,8		2,42		
141	771575109RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepido), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	27,10	600,00	16 260,00
		NP1, NP2, NP3, N15				
		NP1:				
		205 KUCHYNĚ:16,10		16,10		
		NP2:				
		204 KOMORA:2,50		2,50		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70		7,70		
		0				
		N15:0,4*2		0,80		
142	771577133RS2	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic profil UIS, pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	4,84	464,99	2 250,55
		202 WC:0,65		0,65		
		203 KOUPELNA:0,65		0,65		
		204 KOMORA:0,75		0,75		
		205 KUCHYNĚ:0,8		0,80		
		206 POKOJ:0,8		0,80		
		207 BALKON:1,19		1,19		
143	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	7,02	14,90	104,63
		NP2, N15				
		NP2:				
		202 WC:1,30		1,30		
		203 KOUPELNA:3,75-1,66*0,8		2,42		
		204 KOMORA:2,50		2,50		
		0				
		N15:0,4*2		0,80		
144	59764	Dlažba dle výběru investora	m2	33,29	490,00	16 311,02
		NP1:				
		205 KUCHYNĚ:16,10		16,10		
		NP2:				
		202 WC:1,30		1,30		
		203 KOUPELNA:3,75-1,66*0,8		2,42		
		204 KOMORA:2,50		2,50		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70		7,70		
		0				
		N15:0,4*2		0,80		
		Mezisoučet		30,82		
		prořez 8%:30,822*8/100		2,47		
145	5976424	Soklík dle výběru investora výšky do 100 mm	m	31,86	340,00	10 832,40
		201 PŘEDSÍŇ:(1,185+1,78+3,74)*2-1,4*2-0,75*2-0,85-0,9		7,36		
		204 KOMORA:(1,78+1,62)*2-0,85		5,95		

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		205 KUCHYŇE:(0,465+5,34+0,37+2,82)*2-0,9*2		16,19		
		Mezisoučet		29,50		
		prořez 8%:29,5*8/100		2,36		
146	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	451,84	6,70	3 027,31
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				54 837,95
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
147	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	33,81	11,09	374,95
		206 POKOJ:(0,465+5,34+0,37+0,25*2+3,525)*2-0,9-1,3*2		16,90		
		208 POKOJ:5,365+0,99+0,37*2+1,785+0,86+5,34+3,13-1,3		16,91		
148	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	33,81	72,00	2 434,32
		206 POKOJ:(0,465+5,34+0,37+0,25*2+3,525)*2-0,9-1,3*2		16,90		
		208 POKOJ:5,365+0,99+0,37*2+1,785+0,86+5,34+3,13-1,3		16,91		
149	775524951R00	Doplnění podlah vlys.přibíjených 21 mm,do 0,25 m2	kus	9,00	466,50	4 198,50
		N16				
		N16:9		9,00		
		Začátek provozního součtu				
		206 POKOJ:22,10*5/100/0,25		4,42		
		208 POKOJ:18,20*5/100/0,25		3,64		
		0				
		Konec provozního součtu		8,06		
150	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	40,30	250,00	10 075,00
		NP4				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		208 POKOJ:18,20		18,20		
151	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	40,30	216,50	8 724,95
		NP4				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		208 POKOJ:18,20		18,20		
152	775599157T00	Nátěr dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení tónovaný tvrdý voskový olej	m2	40,30	620,00	24 986,00
		NP4				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		208 POKOJ:18,20		18,20		
153	61413431	Lišta dubová LT1 20 x 5 mm	m	37,19	290,00	10 785,39
		206 POKOJ:(0,465+5,34+0,37+0,25*2+3,525)*2-0,9-1,3*2		16,90		
		208 POKOJ:5,365+0,99+0,37*2+1,785+0,86+5,34+3,13-1,3		16,91		
		Mezisoučet		33,81		
		prořez 10%:33,81*10/100		3,38		
154	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	465,52	1,60	744,83
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				62 323,94
Díl: 776		Podlahy povlakové				
155	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	25,44	12,91	328,43
		BP2, BP3				
		BP2:				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,2+0,635+1,07+0,75+0,23+3,74)*2-1,2*2-0,75-0,85-0,9		8,35		
		0				
		BP3:				
		205 POKOJ:(0,465+5,34+0,37+2,82)*2-0,9		17,09		
156	776511810RT2	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	16,10	42,51	684,41

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		BP3				
		BP3:				
		205 POKOJ:16,10		16,10		
157	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	7,70	47,30	364,21
		BP2				
		BP2:				
		201 PŘEDSÍN:7,70		7,70		
Celkem za 776 Podlahy povlakové						1 377,05
Díl:	781	Obklady keramické				
158	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr weber.podklad A	m2	25,73	28,10	723,08
		N2 + obklady WC a koupelny a komory				
		N2:				
		205 KUCHYNĚ:0,6*(0,8+2,6)		2,04		
		0				
		obklad stěn:				
		202 WC:((0,65-0,15+0,995+0,88)*2-0,75)*0,82+((0,65+0,995+0,88)*2-0,75)*(1,5-0,82)		6,20		
		-0,72*(1,5-0,82)		-0,49		
		203 KOUPELNA:((2,56+1,43)*2-0,75)*2		14,46		
		-0,74*(2-0,82)		-0,87		
		204 KOMORA:(0,8+0,83+0,34)*1,5		2,96		
		0				
		obklad ostění:				
		202 WC:(1,5-0,82)*2*0,27		0,37		
		203 KOUPELNA:(2-0,82)*2*0,27		0,64		
		0				
		obklad parapetů:				
		202 WC:0,72*0,27		0,19		
		203 KOUPELNA:0,74*0,27		0,20		
		0				
		N10:				
		203 KOUPELNA:0,25*0,15		0,04		
159	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	9,00	58,41	525,69
		N2 - pro krabice elektro (zásuvky) a odpady				
		N2:3		3,00		
		0				
		202 WC:3		3,00		
		203 KOUPELNA:3		3,00		
160	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	3,72	305,49	1 136,42
		202 WC:(1,5-0,82)*2		1,36		
		203 KOUPELNA:(2-0,82)*2		2,36		
161	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	0,25	243,00	60,75
		N10:				
		203 KOUPELNA:0,25		0,25		
162	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	1,46	265,01	386,91
		202 WC:0,72		0,72		
		203 KOUPELNA:0,74		0,74		
163	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	24,30	618,00	15 015,05
		N2, N10 + obklady WC a koupelny a komory - bez listel, dekorů				

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		N2:				
		205 KUCHYNĚ:0,6*(0,8+2,6)		2,04		
		0				
		obklad stěn:				
		202 WC:((0,65-0,15+0,995+0,88)*2-0,75)*0,82+((0,65+0,995+0,88)*2-0,75)*(1,5-0,82)		6,20		
		-0,72*(1,5-0,82)		-0,49		
		203 KOUPELNA:((2,56+1,43)*2-0,75)*2		14,46		
		-0,74*(2-0,82)		-0,87		
		204 KOMORA:(0,8+0,83+0,34)*1,5		2,96		
		0				
164	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	10,71	64,50	690,76
		N2:				
		205 KUCHYNĚ:0,6*(0,8+2,6)		2,04		
		0				
		obklad stěn:				
		202 WC:((0,65-0,15+0,995+0,88)*2-0,75)*0,82+((0,65+0,995+0,88)*2-0,75)*(1,5-0,82)		6,20		
		-0,72*(1,5-0,82)		-0,49		
		0				
		204 KOMORA:(0,8+0,83+0,34)*1,5		2,96		
165	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovací k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	13,75	301,99	4 152,36
		N2				
		N2:				
		205 KUCHYNĚ:0,6*2+0,5		1,70		
		0				
		obklad stěn:				
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2-0,75-0,72		3,58		
		203 KOUPELNA:(2,56+1,43)*2-0,75-0,74		6,49		
		204 KOMORA:0,81+0,83+0,34		1,98		
166	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	7,32	309,00	2 261,88
		202 WC:1,5+0,72		2,22		
		203 KOUPELNA:2+0,74+(2-0,82)*2		5,10		
167	R-59781	Obkládačka dle výběru investora	m2	27,79	550,00	15 285,00
		N2, N10 + obklad WC, koupelny a komory				
		N2:				
		205 KUCHYNĚ:0,6*(0,8+2,6)		2,04		
		0				
		obklad stěn:				
		202 WC:((0,65-0,15+0,995+0,88)*2-0,75)*0,82+((0,65+0,995+0,88)*2-0,75)*(1,5-0,82)		6,20		
		-0,72*(1,5-0,82)		-0,49		
		203 KOUPELNA:((2,56+1,43)*2-0,75)*2		14,46		
		-0,74*(2-0,82)		-0,87		
		204 KOMORA:(0,8+0,83+0,34)*1,5		2,96		
		0				
		obklad ostění:				
		202 WC:(1,5-0,82)*2*0,27		0,37		
		203 KOUPELNA:(2-0,82)*2*0,27		0,64		
		0				
		obklad parapetů:				

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		202 WC:0,72*0,27		0,19		
		203 KOUPELNA:0,74*0,27		0,20		
		0				
		N10:				
		203 KOUPELNA:0,25*0,15		0,04		
		Mezisoučet		25,73		
		prořez 8%:25,7323*8/100		2,06		
168	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	358,83	3,71	1 331,24
		Celkem za 781 Obklady keramické				41 569,14
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
169	782 - RK1	Kamenická repase obložení a římsy krbu	kus	1,00	5 900,00	5 900,00
		kompletní repase a úpravy dle popisu v tabulce PSV				
		Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene				5 900,00
Díl: 783		Nátěry				
170	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	34,45	130,00	4 478,08
		RO1:0,55*2,02*2*2		8,89		
		RO2:1,25*2,2*2*2		11,00		
		RO3:1,56*2,19*2*2		13,67		
		RO4:0,77*0,58*2		0,89		
171	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.oškrábáním	m2	35,30	160,00	5 647,22
		RDB				
		RDB:				
		206 POKOJ:1,33*3,06*2		8,14		
		0				
		křídla:				
		RD1:(0,9+0,05)*2*(2,14+0,05)		4,16		
		RD2:(0,7+0,05)*2*(2,34+0,05)*2		7,17		
		RD3:(0,7+0,05)*2*(2,44+0,05)*2		7,47		
		zárubně:				
		RD1:0,17*(0,8+2,15*2)+0,16*(2,15*2+0,8)*2		2,50		
		RD2:0,17*(1,19+2,34*2)+0,16*(2,34*2+1,19)*2		2,88		
		RD3:0,17*(1,2+2,44*2)+0,16*(2,44*2+1,2)*2		2,98		
172	R-783622940	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. - dveří dle tabulky repase dveří	m2	44,67	615,00	27 470,33
		R-položka				
		RDB, RD1, RD2, RD3				
		RDB:				
		206 POKOJ:1,33*3,06*2*2+0,17*(1,33+2,96*2)		17,51		
		0				
		křídla:				
		RD1:(0,9+0,05)*2*(2,14+0,05)		4,16		
		RD2:(0,7+0,05)*2*(2,34+0,05)*2		7,17		
		RD3:(0,7+0,05)*2*(2,44+0,05)*2		7,47		
		zárubně:				
		RD1:0,17*(0,8+2,15*2)+0,16*(2,15*2+0,8)*2		2,50		
		RD2:0,17*(1,19+2,34*2)+0,16*(2,34*2+1,19)*2		2,88		
		RD3:0,17*(1,2+2,44*2)+0,16*(2,44*2+1,2)*2		2,98		
173	R-783625930	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. - okna dle tabulky repase oken	m2	34,45	603,00	20 771,42
		R-položka				
		RO1 - RO4				

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		RO1:0,55*2,02*2*2		8,89		
		RO2:1,25*2,2*2*2		11,00		
		RO3:1,56*2,19*2*2		13,67		
		RO4:0,77*0,58*2		0,89		
	Celkem za	783 Nátěry				58 367,05
Díl:	784	Malby				
174	784111205T00	Penetrace podkladu nátěrem Dulux Grunt	m2	365,25	35,20	12 856,87
		stropy:				
		B7:				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		B8:				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70*1,15		8,86		
		202 WC:1,30*1,15		1,50		
		203 KOUPELNA:3,75*1,15		4,31		
		204 KOMORA:2,50*1,15		2,88		
		205 KUCHYNĚ:16,10		16,10		
		208 POKOJ:19,00		19,00		
		0				
		stěny:				
		B7:				
		206 POKOJ:(5,34+4,025)*2*3,3		61,81		
		0				
		B8:				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,28+0,65+1,055+0,75+0,23+3,74)*2*3,27*1,05		46,04		
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2*3,44*1,05		18,24		
		203 KOUPELNA:(2,56+1,43)*2*3,43*1,05		28,74		
		204 KOMORA:(0,8+0,75+0,23+1,62)*2*3,27*1,05		23,35		
		205 KUCHYNĚ:(5,34+2,82)*2*3,29		53,69		
		208 POKOJ:(3,29+5,365+3,775+5,34)*3,3		58,64		
175	784205602T00	Malba Dulux Diamond bez penetrace, 2 x, bílá ořezuvzdorná, omyvatelná, prodyšná	m2	365,25	98,00	35 794,69
		na předstěnu SDK mezibytové příčky strukturovaná malba				
		stropy:				
		B7:				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		B8:				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70*1,15		8,86		
		202 WC:1,30*1,15		1,50		
		203 KOUPELNA:3,75*1,15		4,31		
		204 KOMORA:2,50*1,15		2,88		
		205 KUCHYNĚ:16,10		16,10		
		208 POKOJ:19,00		19,00		
		0				
		stěny:				
		B7:				
		206 POKOJ:(5,34+4,025)*2*3,3		61,81		
		0				
		B8:				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,28+0,65+1,055+0,75+0,23+3,74)*2*3,27*1,05		46,04		
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2*3,44*1,05		18,24		
		203 KOUPELNA:(2,56+1,43)*2*3,43*1,05		28,74		

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		204 KOMORA:(0,8+0,75+0,23+1,62)*2*3,27*1,05		23,35		
		205 KUCHYNĚ:(5,34+2,82)*2*3,29		53,69		
		208 POKOJ:(3,29+5,365+3,775+5,34)*3,3		58,64		
176	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	347,55	31,20	10 843,48
		B7, B8				
		stropy:				
		B7:				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		B8:				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70*1,15		8,86		
		202 WC:1,30*1,15		1,50		
		203 KUCHYŇSKÝ KOUT:3,75*1,15		4,31		
		204 KOUPELNA:2,50*1,15		2,88		
		205 POKOJ:16,10		16,10		
		208 POKOJ:19,00		19,00		
		0				
		stěny:				
		B7:				
		206 POKOJ:(5,34+4,025)*2*3,3		61,81		
		0				
		B8:				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,28+0,65+1,055+0,75+0,23+3,74)*2*3,27*1,05		46,04		
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2*3,44*1,05		18,24		
		203 KUCHYŇSKÝ KOUT:(2,56+1,43)*2*3,43*1,05		28,74		
		204 KOUPELNA:(0,8+0,75+0,23+1,62)*2*3,27*1,05		23,35		
		205 POKOJ:(5,34+2,82)*2*3,29		53,69		
		208 POKOJ:(3,29+3,775+5,34)*3,3		40,94		
177	784412301R00	Pačokování 2x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	344,67	19,80	6 824,51
		stropy:				
		B7:				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		B8:				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70*1,15		8,86		
		202 WC:1,30*1,15		1,50		
		203 KOUPELNA:3,75*1,15		4,31		
		205 KUCHYNĚ:16,10		16,10		
		208 POKOJ:19,00		19,00		
		0				
		stěny:				
		B7:				
		206 POKOJ:(5,34+4,025)*2*3,3		61,81		
		0				
		B8:				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,28+0,65+1,055+0,75+0,23+3,74)*2*3,27*1,05		46,04		
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2*3,44*1,05		18,24		
		203 KOUPELNA:(2,56+1,43)*2*3,43*1,05		28,74		
		204 KOMORA:(0,8+0,75+0,23+1,62)*2*3,27*1,05		23,35		
		205 KUCHYNĚ:(5,34+2,82)*2*3,29		53,69		
		208 POKOJ:(3,29+3,775+5,34)*3,3		40,94		
178	784497901R00	Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m	m2	347,55	16,10	5 595,51
		B7, B8				

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stropy:				
		B7:				
		206 POKOJ:22,10		22,10		
		B8:				
		201 PŘEDSÍŇ:7,70*1,15		8,86		
		202 WC:1,30*1,15		1,50		
		203 KOUPELNA:3,75*1,15		4,31		
		204 KOMORA:2,50*1,15		2,88		
		205 POKOJ:16,10		16,10		
		208 POKOJ:19,00		19,00		
		0				
		stěny:				
		B7:				
		206 POKOJ:(5,34+4,025)*2*3,3		61,81		
		0				
		B8:				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,28+0,65+1,055+0,75+0,23+3,74)*2*3,27*1,05		46,04		
		202 WC:(0,65+0,995+0,88)*2*3,44*1,05		18,24		
		203 KOUPELNA:(2,56+1,43)*2*3,43*1,05		28,74		
		204 KOMORA:(0,8+0,75+0,23+1,62)*2*3,27*1,05		23,35		
		205 POKOJ:(5,34+2,82)*2*3,29		53,69		
		208 POKOJ:(3,29+3,775+5,34)*3,3		40,94		
		Celkem za 784 Malby				71 915,06
Díl:	787	Zasklívání				
179	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	11,78	107,00	1 260,01
		RDB, RO, RD1, RD2				
		RDB:				
		206 POKOJ:1,33*2,2*70/100*50/100		1,02		
		0				
		RO1:0,55*2,02*2*2*50/100		2,22		
		RO2:1,25*2,2*2*50/100		2,75		
		RO3:1,56*2,19*2*50/100		3,42		
		RO4:0,77*0,58*50/100		0,22		
		0				
		RD1:0,7*1,2		0,84		
		RD2:0,5*1,3*2		1,30		
180	787600901R00	Oprava - zasklívání oken - přetmelení	m	35,85	89,39	3 204,63
		RDB, RO				
		RDB:				
		206 POKOJ:(0,6+1,1)*2+(1,4+0,45)*2		7,10		
		0				
		RO1:((0,4+1,4)*2+(0,4+0,45)*2)*2*50/100		5,30		
		RO2:((0,45+1,4)*2*2+(1,1+0,45)*2)*2*50/100		10,50		
		RO3:((0,65+1,4)*2*2+(1,35+0,45)*2)*2*50/100		11,80		
		RO4:(0,67+0,48)*2*50/100		1,15		
181	787633340R00	Zaskl. oken, lišty ,sklem vzor.bez drát.vlož.4-6 mm	m2	9,64	668,99	6 446,25
		RDB				
		RDB:				
		206 POKOJ:1,33*2,2*70/100*50/100		1,02		
		0				
		RO1:0,55*2,02*2*2*50/100		2,22		

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		RO2:1,25*2,2*2*50/100		2,75		
		RO3:1,56*2,19*2*50/100		3,42		
		RO4:0,77*0,58*50/100		0,22		
182	787692312R00	Zasklívání oken, na lišty, bezpečnostní tl.do 8 mm	m2	2,14	177,50	379,85
		RD1:0,7*1,2		0,84		
		RD2:0,5*1,3*2		1,30		
183	63437143	Sklo bezpečnostní vícevrstvé STRATOBEL tl. 6,4 mm	m2	2,57	1 375,00	3 531,00
		RD1:0,7*1,2		0,84		
		RD2:0,5*1,3*2		1,30		
		Mezisoučet		2,14		
		prořez 20%:2,14*20/100		0,43		
184	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	115,65	2,25	260,22
	Celkem za	787 Zasklívání				15 081,96
Díl:	799	Ostatní				
185	799 - 03	D + M kuchyňské linky se závěsnými hor. skříňkami délka 1800 mm, V1 kompletní dodávka s montáží včetně nerezového dřezu, baterie - vše dle výběru investora	kus	1,00	13 500,00	10 500,00
	Celkem za	799 Ostatní				10 500,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
186	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,41	338,50	5 893,04
187	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,41	305,50	5 318,53
188	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	52,23	33,99	1 775,22
189	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	15,67	850,00	13 318,09
190	979981111T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,74	2 200,00	3 830,04
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				30 134,92
Díl:	M21	Elektromontáže				
191	M21 - ELSI	D + M elektroinstalace včetně stavebních připomocí	Kč	1,00	109 800,00	109 800,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				109 800,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
192	M22 - SLA	D + M slaboproudu včetně stavebních připomocí	Kč	1,00	55 300,00	55 300,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				55 300,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
193	728112812R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm B3	m	2,40	96,60	231,84
		B3:2,4		2,40		
194	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm N14	m	1,90	187,00	355,30
		N14:1,9		1,90		
195	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné 205 KUCHYNĚ:1	kus	1,00	950,00	950,00
				1,00		
196	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	1,00	235,00	235,00
197	429148052.C	Ventilátor do koupelny s doběhem dle výběru investora se sítkou a zpětnou klapkou, samostatné ovládání	kus	1,00	4 027,00	4 027,00
198	42972701.C	Mřížka kruhová plastová sací velikost 125 na kruhové plastové potrubí s osazením do zdi N14	kus	1,00	422,24	422,24
199	429851124	Potrubí plastové kulaté VP 125/2000 KP N14	kus	1,00	440,96	440,96
		N14:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.01.Ao
Objekt :	01 Vinohradská 52/283 - byt č. 2	Oprava bytu č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
200	429853211	Koleno 90° kulaté VP 125-90 KO N14	kus	1,00	205,92	205,92
201	429853241	Spojka potrubí kruhová VP 125 KS	kus	1,00	64,48	64,48
202	429853271	Montážní rámeček kruhový VP 125 KMR	kus	2,00	53,04	106,08
203	R-429	Odsávač kuchyňských par - digestoř Podvěsný odsavač par s filtrací zpět do kuchyně – recirkulace. Se zabudovanými žárovkami a nastavením požadovaného výkonu.	kus	1,00	5 100,00	5 100,00
		----- 205 KUCHYNĚ:1		1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				12 138,82

Slepý rozpočet stavby

Datum: 5.8.2019

Stavba : 1838

Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2

Objednatel : Správa nemovitostí Praha 2, a. s.
Sokolská 18
Praha 2

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	1 419 080,00
DPH	15 %	212 862,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		1 631 942

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	1 631 942	1 419 080	0	212 862	100,0
Celkem za stavbu	1 631 942	1 419 080	0	212 862	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
04	1838.04.Ai Oprava bytu č. 4 - investice	244 801	212 870	0	31 931	15,0
04	1838.04.Ao Oprava bytu č. 4 - oprava	1 387 142	1 206 210	0	180 932	85,0
Celkem za stavbu		1 631 942	1 419 080	0	212 862	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1838.04.Ai	Oprava bytu č. 4	JKSO	928.1
Objekt			SKP	
04	Vinohradská 52/283 - byt č. 4		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
1838	Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Správa nemovitostí Praha 2, a. s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	2 860	Ztížené výrobní podmínky	1 649
Z	PSV celkem	203 158	Oborová přírážka - oprava, údržba	0
R	M práce celkem	52	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 061
ZRN	celkem	206 070	Zařízení staveniště	2 473
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	618
ZRN+HZS		206 070	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		212 870	Ostatní náklady celkem	6 800

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		212 870 Kč
DPH	15,0 %		31 931 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			244 801 Kč

Poznámka :

Stavba : **1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2**
 Objekt : **04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4**

Rozpočet : 1838.04.Ai
 Oprava bytu č. 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	105	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 749	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	201 400	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	649	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	1 108	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	52	0
CELKEM OBJEKT	2 860	203 158	0	52	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,8	206 070	1 649
Oborová přírážka - oprava, údržba			206 070	0
Přesun stavebních kapacit			206 070	0
Mimostaveništní doprava		1,0	206 070	2 061
Zařízení staveniště		1,2	206 070	2 473
Provoz investora			206 070	0
Kompletační činnost (IČD)		0,3	206 070	618
Rezerva rozpočtu			206 070	0
CELKEM VRN				6 800

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ai
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
1	631591111R00	Doplnění násypu perlitem o ploše do 2 m2 N19	m3	0,04	2 625,00	105,00
		N18:				
		206 POKOJ:0,25*1,6*0,1		0,04		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				105,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,80	115,50	2 748,90
<p>Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.</p> <p>Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.</p> <p>Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají.</p> <p>Položka je určena za předkolaudační úklid.</p> <p>Včetně odstranění zakrytí podlah.</p>						
		206 POKOJ:23,80		23,80		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 748,90
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,01	743,00	6,50
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6,50
Díl: 730 Ústřední vytápění						
4	730	D + M topení	Kč	1,00	201 400,00	201 400,00
včetně stavebních připomocí (sekání drážek, prostupů a jejich začištění)						
Celkem za		730 Ústřední vytápění				201 400,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
5	762521912R00	Vyříznutí části podlahy plochy do 1 m2 B10	m2	0,40	660,01	264,00
		B10:				
		206 POKOJ:1,6*0,25		0,40		
6	762523912RT3	Doplnění podlah prkny nehobl. na sraz, pl.do 1 m2 prkna tl. 24 mm N19	m2	0,40	948,01	379,20
		N18:				
		206 POKOJ:1,6*0,25		0,40		
7	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,91	1,60	6,26
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				649,46
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						
8	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt B10 - rozebíraná plocha vlysů zvětšena v závislosti na velikosti vlysů a jejich rozmístění v místě vedení kanálu na šířku cca 750 mm - účtováno bude dle skutečného rozsahu	m2	1,20	77,70	93,24
		B10:				
		206 POKOJ:1,6*0,75		1,20		
9	775524903R00	Doplnění podlah vlys.přibíj. do 2 m2 - bez vlysů N10 - doplňovaná plocha vlysů zvětšena v závislosti na velikosti vlysů a jejich rozmístění v místě vedení kanálu na šířku cca 750 mm - účtováno bude dle skutečného rozsahu	kus	1,00	948,01	948,01
		N18:				
		206 POKOJ:1		1,00		
10	61193235	Vlys parketový dub tl. 21 dl. 200 š. 60 mm tř. I	m2	0,10	520,00	52,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ai
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		N19 - doplňovaná plocha vlysů zvětšena v závislosti na velikosti vlysů a jejich rozmístění v místě vedení kanálu na šířku cca 750 mm - účtováno bude dle skutečného rozsahu - zde pro doplnění případných vlysů poškozených při rozebírání - 0,1 m2				
		N18:0,1		0,10		
11	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	9,53	1,60	15,25
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				1 108,50
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,03	338,50	9,91
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03	305,50	8,95
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,09	33,99	2,99
15	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,03	850,00	22,40
16	979981111T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,00	2 500,00	7,32
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				51,56

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1838.04.Ao	Oprava bytu č. 4	JKSO	928.1
Objekt			SKP	
04	Vinohradská 52/283 - byt č. 4		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
1838	Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Správa nemovitostí Praha 2, a. s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	319 601	Ztížené výrobní podmínky	11 621
Z PSV celkem	634 952	Oborová přírážka - oprava, údržba	0
R M práce celkem	196 599	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	10 900	Mimostaveništní doprava	16 269
ZRN celkem	1 162 052	Zařízení staveniště	11 621
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	4 648
ZRN+HZS	1 162 052	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 206 210	Ostatní náklady celkem	44 158
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		1 206 210 Kč
DPH	15,0 %		180 932 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 387 142 Kč

Poznámka :

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet :	1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	23 946	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	103 583	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	16 382	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	10 217	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 990	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	9 722	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	60 166	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 585	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	66 735	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 276	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	34 487	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	22 188	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	6 450	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 427	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	18 643	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	9 972	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	26 368	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	8 627	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	3 007	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	183 085	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	16 308	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	51 449	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	68 852	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	923	0	0	0
781 Obklady keramické	0	34 826	0	0	0
783 Nátěry	0	48 966	0	0	0
784 Malby	0	64 131	0	0	0
787 Zasklívání	0	16 742	0	0	0
799 Ostatní	0	13 500	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	35 094	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	104 120	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	56 200	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	10 900	1 185	0
CELKEM OBJEKT	319 601	634 952	10 900	196 599	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	1 162 052	11 621
Oborová přírážka - oprava, údržba			1 162 052	0
Přesun stavebních kapacit			1 162 052	0
Mimostaveništní doprava		1,4	1 162 052	16 269
Zařízení staveniště		1,0	1 162 052	11 621
Provoz investora			1 162 052	0
Kompletační činnost (IČD)		0,4	1 162 052	4 648
Rezerva rozpočtu			1 162 052	0
CELKEM VRN				44 158

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi N8 205 SPIŽ:0,63*0,83*0,3	m3	0,16	5 420,00	850,40
2	317168122R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm 203 KOUPELNA:1	kus	1,00	433,50	433,50
3	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 B6, B6a, B6b, B6c B6 - L 70/50/6:1,3*2*5,41/1000 B6a - L 70/50/6:1,2*2*5,41/1000 B6b - U 120:1,2*4*13,4/1000 B6c - U120:1,5*4*13,4/1000	t	0,17	32 340,00	5 556,01
4	340235212RT2	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s použitím suché maltové směsi N6, N6a, N6b (N6a, N6b - oboustranně) N6:1 N6a:1*2 N6b:1*2	kus	5,00	123,01	615,05
5	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 203 KOUPELNA:0,8*2,6	m2	2,08	859,00	1 786,72
6	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm 203 KOUPELNA:1,685*3,3-0,75*2,2	m2	3,91	821,00	3 210,52
7	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 203 KOUPELNA:1,685	m	1,69	97,70	164,62
8	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 203 KOUPELNA:3,3*2	m	6,60	125,00	825,00
9	346244312R00	Obezdvíky van z desek Ytong tl. 75 mm 203 KOUPELNA:2*0,55	m2	1,10		
10	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm předstěna na WC 202 WC:0,67*1,2	m2	0,80	1 057,00	849,83
11	347016138T00	Předstěna SDK, ocel.kce CW, 2x RB 12,5mm tl. 150 - 205 mm, izolace Isover AKU tl. 80 mm N7 208 POKOJ:5,335*3,3	m2	17,61	165,00	2 904,91
12	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi 201 PŘEDSÍN:0,6*2,6	m2	1,56	1 903,00	2 968,68
13	R-311271170	Dozdívky z tvárcí plynosilikátových R-položka, N5 0,75*0,15*0,5*2	m3	0,11	1 502,00	168,98
14	13335548	Uhelník nerovnoramenný L jakost S235 70x50x6 mm B6, B6a hmotnost 5,41 kg/m B6 - L 70/50/6:1,3*2*5,41/1000 B6a - L 70/50/6:1,2*2*5,41/1000 Mezisoučet profez 8%:0,027*8/100	t	0,03	22 937,00	669,76
15	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 B6b, B6c	t	0,16	18 822,00	2 941,88

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		hmotnost 13,40 kg/m. B6b - U 120:1,2*4*13,4/1000 B6c - U120:1,5*4*13,4/1000 Mezisoučet prořez 8%:0,1447*8/100		0,06 0,08 0,14 0,01		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				23 945,85
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna, dveře, dřevěná obložení okna, dveře: 202 WC:0,5*1,6 204 KUCHYNĚ:1,04*2,23*2 205 SPIŽ:0,51*1,6+0,63*2,13 206 POKOJ:1,52*3,06 208 POKOJ:1,78*2,27 0 RT2: dřevěné obložení:(0,03*2+0,08*2+0,35*2+1,76)*0,9	m2	18,70	45,60	852,72
17	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková 203 KOUPELNA:0,8*0,45 204 KUCHYNĚ:1*0,43	m2	0,79	483,50	381,97
18	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých N4 - 50% z celkové plochy 201 PŘEDSÍŇ:6,15*1,05*50/100 202 WC:1,20*1,05*50/100 203 KOUPELNA:2,90*1,05*50/100 205 SPIŽ:1,50*1,05*50/100	m2	6,17	97,70	602,68
19	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých N4 - 50% z celkové plochy 201 PŘEDSÍŇ:6,15*1,05*50/100 202 WC:1,20*1,05*50/100 203 KOUPELNA:2,90*1,05*50/100 205 SPIŽ:1,50*1,05*50/100	m2	6,17	177,50	1 094,94
20	611423221R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 10% pl.-hladkých N4 - 50% z celkové plochy 204 KUCHYNĚ:16,75*50/100 206 POKOJ:23,80*50/100 208 POKOJ:21,50*50/100	m2	31,03	129,00	4 002,23
21	611423321R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl.-hladkých N4 - 50% z celkové plochy 204 KUCHYNĚ:16,75*50/100 206 POKOJ:23,80*50/100 208 POKOJ:21,50*50/100	m2	31,03	310,50	9 633,26
22	611471423T00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm vápenný štuk hlazený filcovým hladítkem N4 201 PŘEDSÍŇ:6,15*1,05 202 WC:1,20*1,05 203 KOUPELNA:2,90*1,05 204 KUCHYNĚ:16,75 205 SPIŽ:1,50*1,05	m2	74,39	225,11	16 745,37

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		206 POKOJ:23,80		23,80		
		208 POKOJ:21,50		21,50		
23	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	102,46	53,51	5 482,69
		N4 - 50% z celkové plochy				
		Začátek provozního součtu				
		201 PŘEDSÍŇ:(3,47+2+3,16)*3,35*1,05-0,9*2,25-0,8*2,25-1,4*2,4-1,4*2,4		19,81		
		202 WC:(0,88+1,09+0,27)*2*3,28*1,05-0,88*2,25-0,5*1,6-0,63*(2,13+0,83)		10,78		
		203 KOUPELNA:(1,795+1,555+0,17+0,54+0,4+0,68)*3,3-0,8*2,6		14,88		
		204 KUCHYŇ:(4,235+3,73)*2*3,38-1,02*2,56-0,75*2,25-1,04*2,23*2-0,8*2,6		42,83		
		0,44*(1,02+2,56)+0,28*(1,04+(2,23+0,8)*2)*2		5,55		
		205 SPÍŽ:(0,875+1,36)*2*3,36*1,05+0,19*(0,63+(2,13+0,83)*2)-0,75*2,25-0,63*2,13+0,3*(0,63+2,13*2)		15,45		
		206 POKOJ:(3,94+5,34+0,76+1,43+2,27+5,36)*3,3-1,43*2,49-1,2*2,43-1,52*3,06		51,90		
		0,465*(1,43+2,49*2)+0,48*(1,52+3,06*2)		6,65		
		208 POKOJ:(3,95*2+5,335)*3,3-1,2*2,43-1,78*2,27+0,35*(1,78+(2,27+0,78)*2)		39,48		
		odpočet plochy s dřevěným obložením:				
		RT2:				
		dřevěné obložení:-(0,03*2+0,08*2+0,35*2+1,76)*0,9		-2,41		
		Konec provozního součtu		204,92		
		204,922*50/100		102,46		
24	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	102,46	125,30	12 838,36
		N4 - 50% z celkové plochy				
		Začátek provozního součtu				
		201 PŘEDSÍŇ:(3,47+2+3,16)*3,35*1,05-0,9*2,25-0,8*2,25-1,4*2,4-1,4*2,4		19,81		
		202 WC:(0,88+1,09+0,27)*2*3,28*1,05-0,88*2,25-0,5*1,6-0,63*(2,13+0,83)		10,78		
		203 KOUPELNA:(1,795+1,555+0,17+0,54+0,4+0,68)*3,3-0,8*2,6		14,88		
		204 KUCHYŇ:(4,235+3,73)*2*3,38-1,02*2,56-0,75*2,25-1,04*2,23*2-0,8*2,6		42,83		
		0,44*(1,02+2,56)+0,28*(1,04+(2,23+0,8)*2)*2		5,55		
		205 SPÍŽ:(0,875+1,36)*2*3,36*1,05+0,19*(0,63+(2,13+0,83)*2)-0,75*2,25-0,63*2,13+0,3*(0,63+2,13*2)		15,45		
		206 POKOJ:(3,94+5,34+0,76+1,43+2,27+5,36)*3,3-1,43*2,49-1,2*2,43-1,52*3,06		51,90		
		0,465*(1,43+2,49*2)+0,48*(1,52+3,06*2)		6,65		
		208 POKOJ:(3,95*2+5,335)*3,3-1,2*2,43-1,78*2,27+0,35*(1,78+(2,27+0,78)*2)		39,48		
		odpočet plochy s dřevěným obložením:				
		RT2:				
		dřevěné obložení:-(0,03*2+0,08*2+0,35*2+1,76)*0,9		-2,41		
		Konec provozního součtu		204,92		
		204,922*50/100		102,46		
25	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	2,65	312,00	826,80
		203 KOUPELNA:0,8*2+0,75*(2-0,6)		2,65		
26	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	11,47	425,49	4 878,71
		201 PŘEDSÍŇ:1,685*3,35*1,05-0,75*2,15+0,1*2,6		4,57		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		203 KOUPELNA:0,8*(2,6-2)+1,685*(3,35-2)		2,75		
		204 KUCHYNĚ:0,8*2,6+(0,16+0,43)*2,6		3,61		
		205 SPÍŽ:0,63*0,83		0,52		
27	612471413R00	Uprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. N4	m2	188,73	152,60	28 800,35
		201 PŘEDSÍŇ:(3,47+2+3,16)*3,35*1,05-0,9*2,25-0,8*2,25-1,4*2,4-1,4*2,4		19,81		
		202 WC:(0,88+1,09+0,27)*2*3,28*1,05-0,88*2,25-0,5*1,6-0,63*(2,13+0,83)		10,78		
		203 KOUPELNA:(1,795+1,555+0,17+0,54+0,4+0,68)*3,3-0,8*2,6		14,88		
		204 KUCHYNĚ:(4,235+3,73)*2*3,38-1,02*2,56-0,75*2,25-1,04*2,23*2-0,8*2,6		42,83		
		0,44*(1,02+2,56)+0,28*(1,04+(2,23+0,8)*2)*2		5,55		
		205 SPÍŽ:(0,875+1,36)*2*3,36*1,05+0,19*(0,63+(2,13+0,83)*2)-0,75*2,25-0,63*2,13+0,3*(0,63+2,13*2)		15,45		
		206 POKOJ:(3,94+5,34+0,76+1,43+2,27+5,36)*3,3-1,43*2,49-1,2*2,43-1,52*3,06		51,90		
		0,465*(1,43+2,49*2)+0,48*(1,52+3,06*2)		6,65		
		208 POKOJ:(3,95*2+5,335)*3,3-1,2*2,43-1,78*2,27+0,35*(1,78+(2,27+0,78)*2)		39,48		
		0				
		odpočet ploch s obklady:				
		N1:				
		204 KUCHYNĚ:-0,75+2,705)*0,6		-2,07		
		0				
		202 WC:-0,88+(1,09+0,12)*2)*1,2+(0,88+(1,09+0,27)*2)*(1,5-1,2)-0,5*(1,5-1,2)		-3,03		
		203 KOUPELNA:-1,795*0,6+(1,795+0,15+0,75*2)*(2-0,6)+(1,555-0,75+0,17+0,54+0,45*2+0,8+0,45+1,685-0,75-0,8)*2)		-13,50		
28	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabić.pletivem a postřik MC	m2	1,62	281,00	454,88
		201 PŘEDSÍŇ:1,5*0,15		0,23		
		203 KOUPELNA:1,2*0,15+0,8*0,45		0,54		
		204 KUCHYNĚ:(1,2+1,5)*0,15+1,02*0,44		0,85		
29	R-610 - N4	Osazení nových štukových prvků N3 - osazení (ukotvení), zajištění spojů, styků (vše pod finální malbu)	m	6,20	840,00	5 208,00
		N3:6,2		6,20		
30	R - N3	Nové štukatéřké prvky N3 N3 replika stávající štukové výzdoby (rohové stropní sádrové prvky doplněné případnými stěnovými a stropními sádrovými lištami)	m	6,20	1 900,00	11 780,00
		N3:6,2		6,20		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				103 582,97
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
31	622427422R00	Oprava vněj. omítek Vlldo 40%, štuk na 100% plochy N9 - srovnatelná položka	m2	10,50	896,00	9 408,00
		N9:				
		207 BALKÓN - vnitřní plocha zábradlí:2,6/4*10		6,50		
		kuželeky:4		4,00		
32	622471321RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7 hmota nátěrová Baumit SilikonColor N9 - včetně kuželek	m2	10,50	482,00	5 061,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		N9:				
		207 BALKÓN - vnitřní plocha zábradlí:2,6/4*10		6,50		
		kuželky:4		4,00		
33	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	6,50	140,49	913,19
		B7 - srovnatelná položka				
		B7:				
		207 BALKÓN:6,5		6,50		
34	R 62 - N6a, N6b	Doplnění omítek a nátěrů na zazdívkách otvorů plocha cca 200 x 200 mm	kus	2,00	500,00	1 000,00
		N6a:1		1,00		
		N6b:1		1,00		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				16 382,19
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
35	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	2,01	3 250,00	6 517,88
		NP1, NP2, NP3				
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,70*0,07		1,17		
		NP2:				
		202 WC:1,20*0,07		0,08		
		203 KOUPELNA:3,50*0,07		0,25		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍŇ:5,90*0,07		0,41		
		205 SPÍŽ:1,35*0,07		0,09		
36	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,01	374,51	751,08
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,70*0,07		1,17		
		NP2:				
		202 WC:1,20*0,07		0,08		
		203 KOUPELNA:3,50*0,07		0,25		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍŇ:5,90*0,07		0,41		
		205 SPÍŽ:1,35*0,07		0,09		
37	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,07	36 150,00	2 570,27
		Hmotnost 1 m2 sítě je 1,999 kg.				
		včetně přesahů minimálně o 2 oka				
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,70*1,15*1,999/1000*1,08		0,04		
		NP2:				
		202 WC:1,20*1,15*1,999/1000*1,08		0,00		
		203 KOUPELNA:3,50*1,15*1,999/1000*1,08		0,01		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍŇ:5,90*1,15*1,999/1000*1,08		0,01		
		205 SPÍŽ:1,35*1,15*1,999/1000*1,08		0,00		
38	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	0,19	257,49	48,67
		N8a				
		205 SPÍŽ:0,63*0,3		0,19		
39	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. do 20 mm	m2	1,90	173,01	328,72
		NP5				
		NP5:				
		207 BALKÓN:1,90		1,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				10 216,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
40	R-900.B4	Sejmutí štukové výzdoby B5 R-položka - s uložením pro zhotovení replik B5: 208 POKOJ:6,2	m	6,20	1 450,00	8 990,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				8 990,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
41	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 201 PŘEDSÍN:5,90 202 WC:1,20 203 KOUPELNA:3,50 204 KUCHYNĚ:16,70 205 SPÍŽ:1,35 206 POKOJ:23,80 208 POKOJ:20,65	m2	73,10	133,00	9 722,30
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				9 722,30
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
42	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světítky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid. Včetně odstranění zakrytí podlah. 201 PŘEDSÍN:5,90 202 WC:1,20 203 KOUPELNA:3,50 204 KUCHYNĚ:16,70 205 SPÍŽ:1,35 206 POKOJ:23,80 207 BALKÓN:1,90 208 POKOJ:20,65	m2	75,00	115,50	8 662,50
43	953802315R00	Montáž komínové vložky pevné do 130 mm, do 30 m N11	m	23,00	1 561,00	35 903,00
44	5536410136	Komínová vložka 06/120/1000 - Metal N11 Vyrábějí se z korozivzdorné oceli a jsou určeny pro odvod spalin od spotřebičů. Jsou opatřeny hrdlem kónického tvaru, které zajišťuje jejich správné stranové otočení, pevnost a těsnost spojení. Nerezové vložky zvládají vysoké teploty, vysoký tlak, jsou kyselinovzdorné, nenasákavé a vysoce odolné (nedochází k jejich popraskání vlivem velkých tepelných výkyvů). Mají malou tloušťku, která umožňuje jejich rychlé prohřátí a tím i rychlé překlenutí rosného bodu spalin. Hladké stěny vložek brání usazování zplodin na vnitřním povrchu. Tloušťka stěny 0,6 mm	kus	24,00	650,00	15 600,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				60 165,50

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
45	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm vybourání podezdívky vany 203 KOUPELNA:1,6*0,6	m2	0,96	118,50	113,76
46	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm včetně keramického obkladu 203 KOUPELNA:1,685*3,4-0,85*2,25	m2	3,82	158,50	604,92
47	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm BP2, BP3, BP5 (B7) BP2: 205 SPIŽ:1,50*(0,015+0,08) 0 BP3: 202 WC:1,2*(0,015+0,07) 203 KOUPELNA:2,90*(0,015+0,07) 0 BP5: 207 BALKÓN:1,90*0,03	m3	0,55	3 670,00	2 011,16
48	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm BP2 (včetně keramické dlažby), BP3 BP2: 201 PŘEDSÍŇ:6,15*(0,015+0,08) 205 SPIŽ:1,50*(0,015+0,08)	m3	0,73	3 200,00	2 325,76
49	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických B7 B7: 207 BALKÓN:2,34+2,45+0,6*2+0,16*2	m	6,31	25,10	158,38
50	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 BP2, BP3 BP2: 205 SPIŽ:1,50*0,1 0 BP3: 202 WC:1,20*0,15	m3	0,33	445,50	147,02
51	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 BP1, B10 BP1: 202 WC:1,30*(0,15-0,015-0,06) 0 B10: 206 POKOJ:0,25*1,6*0,1	m3	0,14	445,50	61,26
52	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 BP1, BP2, BP3 BP1: 204 KUCHYNĚ:16,75*0,1 0 BP2: 201 PŘEDSÍŇ:6,15*0,1 0	m3	2,73	407,50	1 110,44

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		BP3:				
		203 KOUPELNA:2,90*0,15		0,44		
53	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,56	138,00	215,28
		201 PŘEDSÍŇ:0,6*2,6		1,56		
54	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	10,00	16,20	162,00
		B2, B2a, B2b + bez označení - vyvěšení před prováděním prací				
		202 WC:1		1,00		
		203 KOUPELNA:1		1,00		
		204 KUCHYNĚ:1		1,00		
		205 SPIŽ:1		1,00		
		206 POKOJ:2		2,00		
		207 BALKÓN:2		2,00		
		208 POKOJ:2		2,00		
55	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,23	231,50	1 674,79
		B2, B2a, B2b				
		202 WC:0,75*2,2		1,65		
		203 KOUPELNA:0,85*2,22		1,89		
		204 KUCHYNĚ:0,9*2,25		2,03		
		205 SPIŽ:0,75*2,23		1,67		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				8 584,75
Díl: 97		Prorážení otvorů				
56	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,21	1 341,00	1 617,25
		203 KOUPELNA:0,85*2,6*0,6-0,4*0,5*0,6		1,21		
57	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,07	4 025,00	278,93
		B11				
		B13:				
		201 PŘEDSÍŇ:(0,03*2+0,7)*(0,03*2+0,7)*(0,1+0,02)		0,07		
58	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	15,80	232,00	3 665,60
		B6, B6a, B6b, B6c				
		B6 - L 70/50/6:1,3*2		2,60		
		B6a - L 70/50/6:1,2*2		2,40		
		B6b - U 120:1,2*4		4,80		
		B6c - U120:1,5*4		6,00		
59	977000011R00	Frézování komínového průduchu, úběr do 30 mm	m	46,00	1 145,00	52 670,00
		B11, B12				
		B11:23		23,00		
		B12:23		23,00		
60	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	6,17	9,70	59,84
		B8 - 50% z celkové plochy				
		201 PŘEDSÍŇ:6,15*1,05*50/100		3,23		
		202 WC:1,20*1,05*50/100		0,63		
		203 KOUPELNA:2,90*1,05*50/100		1,52		
		205 SPIŽ:1,50*1,05*50/100		0,79		
61	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	6,17	32,40	199,87
		B8 - 50% z celkové plochy				
		201 PŘEDSÍŇ:6,15*1,05*50/100		3,23		
		202 WC:1,20*1,05*50/100		0,63		
		203 KOUPELNA:2,90*1,05*50/100		1,52		
		205 SPIŽ:1,50*1,05*50/100		0,79		
62	978012121R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 10 %	m2	31,03	13,60	421,94
		B8 - 50% z celkové plochy				

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		204 KUCHYNĚ:16,75*50/100		8,38		
		206 POKOJ:23,80*50/100		11,90		
		208 POKOJ:21,50*50/100		10,75		
63	978012141R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 %	m2	31,03	45,41	1 408,85
		B8 - 50% z celkové plochy				
		204 KUCHYNĚ:16,75*50/100		8,38		
		206 POKOJ:23,80*50/100		11,90		
		208 POKOJ:21,50*50/100		10,75		
64	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	112,36	9,70	1 089,87
		B8 - 50% z celkové plochy				
		Začátek provozního součtu				
		201 PŘEDSÍŇ:(3,47+2+3,16)*3,35*1,05-0,9*2,25-0,8*2,25-1,4*2,4-1,4*2,4		19,81		
		202 WC:(0,88+1,09+0,27)*2*3,28*1,05-0,88*2,25-0,5*1,6		12,65		
		203 KOUPELNA:(1,795+1,555+0,17+0,54+0,4+0,68)*3,3-0,8*2,6		14,88		
		204 KUCHYNĚ:(4,235+3,73)*2*3,38-1,02*2,56-0,75*2,25-1,04*2,23*2		44,91		
		0,44*(1,02+2,56)+0,28*(1,04+2,23*2)*2		4,66		
		205 SPÍŽ:(0,875+1,36)*2*3,36*1,05-0,75*2,25-0,63*2,13+0,49*(0,63+2,13*2)		15,14		
		206 POKOJ:(3,94+5,34+0,76+1,43+2,27+5,36)*3,3-1,43*2,49-1,2*2,43-1,52*3,06		51,90		
		0,465*(1,43+2,49*2)+0,48*(1,52+3,06*2)		6,65		
		208 POKOJ:(3,95+5,335)*2*3,3-1,2*2,43-1,78*2,27+0,35*(1,78+2,27*2)		56,54		
		odpočet plochy s dřevěným obložením:				
		RT2:				
		dřevěné obložení:-(0,03*2+0,08*2+0,35*2+1,76)*0,9		-2,41		
		Konec provozního součtu		224,71		
		224,7149*50/100		112,36		
65	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	112,36	25,91	2 911,18
		B8 - 50% z celkové plochy				
		Začátek provozního součtu				
		201 PŘEDSÍŇ:(3,47+2+3,16)*3,35*1,05-0,9*2,25-0,8*2,25-1,4*2,4-1,4*2,4		19,81		
		202 WC:(0,88+1,09+0,27)*2*3,28*1,05-0,88*2,25-0,5*1,6		12,65		
		203 KOUPELNA:(1,795+1,555+0,17+0,54+0,4+0,68)*3,3-0,8*2,6		14,88		
		204 KUCHYNĚ:(4,235+3,73)*2*3,38-1,02*2,56-0,75*2,25-1,04*2,23*2		44,91		
		0,44*(1,02+2,56)+0,28*(1,04+2,23*2)*2		4,66		
		205 SPÍŽ:(0,875+1,36)*2*3,36*1,05-0,75*2,25-0,63*2,13+0,49*(0,63+2,13*2)		15,14		
		206 POKOJ:(3,94+5,34+0,76+1,43+2,27+5,36)*3,3-1,43*2,49-1,2*2,43-1,52*3,06		51,90		
		0,465*(1,43+2,49*2)+0,48*(1,52+3,06*2)		6,65		
		208 POKOJ:(3,95+5,335)*2*3,3-1,2*2,43-1,78*2,27+0,35*(1,78+2,27*2)		56,54		
		odpočet plochy s dřevěným obložením:				
		RT2:				
		dřevěné obložení:-(0,03*2+0,08*2+0,35*2+1,76)*0,9		-2,41		
		Konec provozního součtu		224,71		
		224,7149*50/100		112,36		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	978015351R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 40 % B7	m2	6,50	32,40	210,60
		B7:				
		207 BALKÓN:2,6/4*10		6,50		
67	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 202 WC:(0,88+1,09+0,27)*2*2-0,88*2-0,5*(2-1,2) 203 KOUPELNA:(1,795+1,555+0,17+0,54+0,4+0,68)*2-0,8*2 204 KUCHYNĚ:(2,365+1,2)*1,4	m2	20,47	107,50	2 200,63
				6,80		
				8,68		
				4,99		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				66 734,55
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
68	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	16,11	700,00	11 276,42
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				11 276,42
Díl: 711	Izolace proti vodě					
69	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst B7	m2	1,90	18,19	34,56
		B7:				
		207 BALKÓN:1,90		1,90		
70	711191171RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná materiál ve specifikaci BP4 - srovnatelná položka	m2	45,30	23,91	1 083,12
		BP4:				
		206 POKOJ:23,80		23,80		
		208 POKOJ:21,50		21,50		
71	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei) NP1, NP2, NP5	m2	31,10	63,00	1 959,30
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		NP2:				
		202 WC:1,20		1,20		
		203 KOUPELNA:3,50		3,50		
		vytažení na stěny za vanou a umyvadlem do výšky 1500 mm:(0,8+0,45*2+0,75*2+2)*1,5		7,80		
		NP5:				
		207 BALKÓN:1,90		1,90		
72	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastc (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm NP1, NP2, NP5	m2	31,10	500,00	15 550,00
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		NP2:				
		202 WC:1,20		1,20		
		203 KOUPELNA:3,50		3,50		
		vytažení na stěny za vanou a umyvadlem do výšky 1500 mm:(0,8+0,45*2+0,75*2+2)*1,5		7,80		
		NP5:				
		207 BALKÓN:1,90		1,90		
73	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) NP1, NP2, NP5	m	36,63	130,00	4 761,90
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:(4,3+0,43+3,73+0,28*2)*2		18,04		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		NP2: 202 WC:(0,88+1,09+0,12)*2		4,18		
		203 KOUPELNA:2+1,685+0,45*3+0,8+0,54+0,17+1,555		8,10		
		NP5: 207 BALKÓN:2,34+2,45+0,6*2+0,16*2		6,31		
74	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	44,00	200,00	8 800,00
		NP1: 204 KUCHYNĚ:16		16,00		
		NP2: 202 WC:6		6,00		
		203 KOUPELNA:10		10,00		
		NP5: 207 BALKÓN:12		12,00		
75	69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	47,57	25,05	1 191,50
		BP4 - srovnatelná položka				
		BP4: 206 POKOJ:23,80		23,80		
		208 POKOJ:21,50		21,50		
		Mezisoučet		45,30		
		přesahy 5%:45,3*5/100		2,27		
76	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	270,00	4,10	1 107,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				34 487,39
Díl:	713	Izolace tepelné				
77	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	28,65	38,30	1 097,30
		NP1, NP2, NP3				
		NP1: 204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		NP2: 202 WC:1,20		1,20		
		203 KOUPELNA:3,50		3,50		
		NP3: 201 PŘEDSÍŇ:5,90		5,90		
		205 SPÍŽ:1,35		1,35		
78	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	38,92	60,21	2 343,07
		pouze v místnosti bez podlahového vytápění, v ostatních místnostech s podlahovým topením bude součástí dodávky systému podlahového vytápění				
		NP1: 204 KUCHYNĚ:(4,3+0,43+3,73+0,28*2)*2		18,04		
		NP2: 202 WC:(0,88+1,09+0,12)*2		4,18		
		203 KOUPELNA:2+1,685+0,45*3+0,8+0,54+0,17+1,555		8,10		
		NP3: 201 PŘEDSÍŇ:3,47-1,4+2-1,4+2,99-0,85-1+1,685-0,85		4,65		
		205 SPÍŽ:(0,875+1,36+0,19)*2-0,9		3,95		
79	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	119,25	39,91	4 759,27
		BP4 - srovnatelná položka (2x)				
		NP1, NP2, NP3				
		BP4: 206 POKOJ:23,80*2		47,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		208 POKOJ:21,50*2		43,00		
		0				
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		NP2:				
		202 WC:1,20		1,20		
		203 KOUPELNA:3,50		3,50		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍŇ:5,90		5,90		
		205 SPÍŽ:1,35		1,35		
80	63153786	Deska z minerální vlny STEPROCK ND 1000x600x 60 mm	m2	29,51	465,00	13 721,92
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		NP2:				
		202 WC:1,20		1,20		
		203 KOUPELNA:3,50		3,50		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍŇ:5,90		5,90		
		205 SPÍŽ:1,35		1,35		
		Mezisoučet		28,65		
		ztratné 3%:28,65*3/100		0,86		
81	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	130,00	2,05	266,50
	Celkem za	713 Izolace tepelné				22 188,05
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
82	720 - DEM	Demontáž stávajících rozvodů ZTI kanalizace, voda, plyn	Kč	1,00	3 500,00	3 500,00
83	720 - PP	Připomoci pro montáže ZTI vysekání rýh, kapes, průrazy otvorů, hrubé začistění a zazdění před provedením omítek	Kč	1,00	2 950,00	2 950,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				6 450,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
84	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00	397,00	794,00
85	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	1,00	1 336,00	1 336,00
86	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek	m	1,90	254,00	482,60
87	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek	m	1,85	258,00	477,30
88	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek	m	2,60	259,00	673,40
89	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek	m	0,50	814,00	407,00
90	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	2,00	552,00	1 104,00
91	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 1,9+1,85+2,6+0,5	m	6,85	23,61	161,73
92	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	2,00	382,00	764,00
93	721300932R00	Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110 B7 - N2 207 BALKÓN:0,4	m	0,40	189,00	75,60
94	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	82,00	1,85	151,70
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 427,33

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
95	722172310R00	Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom.	m	4,10	310,00	1 271,00
96	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	9,20	313,00	2 879,60
97	722172330R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč. zed. výpom. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	12,95	319,00	4 131,05
98	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	1,00	84,30	84,30
99	722181221RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm studená voda	m	4,10	82,00	336,20
100	722181221RT8	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm studená voda	m	9,20	85,00	782,00
101	722181224RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm teplá voda	m	10,55	133,00	1 403,15
102	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	10,00	152,00	1 520,00
103	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 4,1+9,2+12,95	m	26,25	14,00	367,50
104	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 4,1+9,2+12,95	m	26,25	31,00	813,75
105	42295001	Armatury a tvarovky celkem	Kč	1,00	4 850,00	4 850,00
106	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	170,00	1,20	204,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				18 642,55
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
107	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	1 653,00	1 653,00
108	723163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	8,65	466,00	4 030,90
109	723166004R00	Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 22	kus	4,00	33,50	134,00
110	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00	334,00	334,00
111	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	33,00	66,00
112	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	8,65	29,00	250,85
113	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	8,65	253,00	2 188,45
114	723235512R00	Kohout kul.protipož.přímý, FireBag, IVAR.G2T10 DN 20	kus	1,00	1 194,00	1 194,00
115	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	100,80	1,20	120,96
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				9 972,16
Díl:	725	Zařizovací předměty				
116	725034131RT1	Klozet závěsný NOVA TOP hluboké splach., bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00	4 490,00	4 490,00
117	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	173,99	173,99
118	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	143,00	143,00
119	725220832R00	Demontáž van litinových volných	soubor	1,00	151,00	151,00
120	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový	soubor	1,00	320,00	320,00
121	725650800R00	Demontáž těles otopných plynových skřínových B4	soubor	1,00	850,00	850,00
		208 POKOJ:1		1,00		
122	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních B3	soubor	2,00	1 150,00	2 300,00
		204 KUCHYNĚ:1		1,00		
		206 POKOJ:1		1,00		
123	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	399,00	798,00
124	725860432R00	Uzávěr zpětný pro myčky HL 3, G 1"	kus	1,00	399,00	399,00
125	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00	177,00	354,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		k uzávěrům, popř k vanám				
126	728112812R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm B3, B4	m	4,06	96,00	389,76
		B3:				
		204 KUCHYNĚ:0,05+0,08+0,26+0,2		0,59		
		206 POKOJ:0,05+0,48+0,28+0,16		0,97		
		0				
		B4:				
		208 POKOJ:2,5		2,50		
127	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 B3	kus	2,00	212,00	424,00
		204 KUCHYNĚ:1		1,00		
		206 POKOJ:1		1,00		
128	725100000RA0	Umývatko, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	3 050,00	3 050,00
129	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	4 520,00	4 520,00
130	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka dle výběru investora	kus	1,00	7 400,00	7 400,00
131	55347618	Dvířka revizní se zámkem bílá 200x200 mm	kus	2,00	293,00	586,00
132	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	63,00	0,31	19,53
Celkem za		725 Zařizovací předměty				26 368,28
Díl: 726	Instalační prefabrikáty					
133	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	1,00	8 600,00	8 600,00
134	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	%	82,00	0,33	27,06
Celkem za		726 Instalační prefabrikáty				8 627,06
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
135	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm BP1	m2	16,75	90,80	1 520,90
		BP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,75		16,75		
136	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm BP1, BP2 (srovnatelná položka jak pro plovoucí podlahu tak pro desku OSB)	m2	32,05	41,90	1 342,90
		BP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,75		16,75		
		0				
		BP2:				
		201 PŘEDSÍŇ:6,15*2		12,30		
		205 SPÍŽ:1,50*2		3,00		
137	762921300RB0	Demontáž hoblovaných polic z prken do 1 m 205 SPÍŽ:0,88*0,3*4	m2	1,06	60,00	63,36
				1,06		
138	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	12,10	6,60	79,86
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				3 007,02
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
139	766 - D1	D + M repliky stávajících dveří a oblož. zárubně včetně prahu, rozměr cca 650 x 2150 mm, D1 včetně kování a povrchové úpravy podrobnosti - viz tabulka dveří	kus	2,00	32 000,00	64 000,00
		D1:2		2,00		
140	766 - D2	D + M repliky stávajících dveří a oblož. zárubně včetně prahu, rozměr cca 700 x 2150 mm, D2	kus	1,00	33 000,00	33 000,00
		D2:1		1,00		
141	766 - D3	D + M repliky stávajících dveří a oblož. zárubně včetně prahu, rozměr cca 800 x 2150 mm, D3	kus	1,00	35 000,00	35 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D3:1		1,00		
142	766621921R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků RO1, RO4 - truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků oken	m2	3,46	1 050,00	3 633,84
		RO1:0,56*2,06		1,15		
		RO4:0,56*2,06*2		2,31		
143	766622921R00	Oprava oken dvojitých s deštěním, bez výměny prvků RO - - truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků oken	m2	18,95	1 235,00	23 409,18
		RO2:(1,04*2,23*2+0,17*(1,04+2,23*2))*2		11,15		
		RO3:1,56*2,18*2+0,17*(1,56+2,18*2)		7,81		
144	766641911R00	Oprava balkónových dveří bez výměny prvků RDB - truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků dveří	m2	1,00	1 169,00	1 169,00
		206 POKOJ:1		1,00		
145	766661911R00	Oprava dveřních křidel kompl., bez výměny prvků RD1, RD2, RD3 truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků dveří	m2	8,51	840,00	7 147,31
		RD1:1,19*2,33		2,77		
		RD2:1,2*2,35		2,82		
		RD3:1,2*2,43		2,92		
146	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových B2, B2a, B2b (BP1, BP2, BP3)	kus	4,00	47,90	191,60
		202 WC:1		1,00		
		203 KOUPELNA:1		1,00		
		204 KUCHYNE:1		1,00		
		205 SPÍŽ:1		1,00		
147	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových RDB, RD1, RD2, RD3	kus	4,00	35,30	141,20
		RDB:				
		206 POKOJ:1		1,00		
		0				
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
		RD3:1		1,00		
148	766667912R00	Oprava obložení zárubní pro dveře 2křídlové RD1, RD2, RD3	kus	3,00	595,00	1 785,00
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
		RD3:1		1,00		
149	766669921R00	Oprava dveří - výměna zámku srovnatelná položka pro montáž chybějícího zámku u RD3	kus	1,00	980,00	980,00
		RD3:1		1,00		
150	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm RDB, RD1, RD2	kus	3,00	125,00	375,00
		RDB:				
		206 POKOJ:1		1,00		
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
151	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových B9 - srovnatelná položka	kus	1,00	495,00	495,00
		B9:				
		201 PŘEDSÍŇ:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
152	766 - RT1	Repase dřevěného obložení parapetního zdiva včetně povrchové úpravy, RT1 <i>veškeré práce a případné dodávky dle popisu v tabulce</i>	kus	1,00	5 200,00	5 200,00
153	54926063	Zámek stavební obyčejný do stáv. dveří RD3	kus	1,00	500,00	500,00
		RD3:1		1,00		
154	61187176.RDB	Prah dubový s povrchovou úpravou rozměr cca 1340x170x20 mm RDB RD1, RD2, RD3 - 1200 mm.	kus	4,00	1 450,00	5 800,00
		RDB:				
		206 POKOJ:1		1,00		
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
		RD3:1		1,00		
155	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	173,00	1,49	257,77
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				183 084,90
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
156	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými RD1 - srovnatelná položka	m2	2,77	81,41	225,73
		křídla:				
		RD1:1,19*2,33		2,77		
157	767647912R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků RDB, RD1, RD2, RD3	sada	4,00	850,00	3 400,00
		RDB:				
		206 POKOJ:1		1,00		
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
		RD3:1		1,00		
158	54914581.RD	Klika a štít dle výběru investora RDB, RD2, RD3	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
		RDB:				
		206 POKOJ:1		1,00		
		0				
		RD2:1		1,00		
		RD3:1		1,00		
159	54914581.RDbe	Klika a štít bezpečnostní dle výběru investora klika - koule, štít vložkový RD1	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
		RD1:1		1,00		
160	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	120,00	1,52	182,40
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				16 308,13
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
161	771475014RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Adesilex P 22 (Mapel), Keracolor FF (spár.hmota)	m	31,05	134,50	4 175,55
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:(4,3+0,43+3,73+0,28*2)*2-1-0,9		16,14		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍŇ:3,47-1,4+2-1,4+2,99-0,85-1+1,685-0,85		4,65		
		205 SPIŽ:(0,875+1,36+0,19)*2-0,9		3,95		
		NP5:				
		207 BALKÓN:2,34+2,45+0,6*2+0,16*2		6,31		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
162	771575107RT1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) NP2	m2	3,20	559,90	1 791,68
		NP2:				
		202 WC:1,20		1,20		
		203 KOUPELNA:3,50-2*0,75		2,00		
163	771575109RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota) NP1,NP3, NP5	m2	25,85	600,00	15 510,00
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍN:5,90		5,90		
		205 SPIŽ:1,35		1,35		
		NP5:				
		207 BALKÓN:1,90		1,90		
164	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. NP2, NP3, NP5	m2	12,35	14,90	184,02
		NP2:				
		202 WC:1,20		1,20		
		203 KOUPELNA:3,50-2*0,75		2,00		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍN:5,90		5,90		
		205 SPIŽ:1,35		1,35		
		NP5:				
		207 BALKÓN:1,90		1,90		
165	59764	Dlažba dle výběru investora	m2	31,37	490,00	15 373,26
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		NP2:				
		202 WC:1,20		1,20		
		203 KOUPELNA:3,50-2*0,75		2,00		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍN:5,90		5,90		
		205 SPIŽ:1,35		1,35		
		NP5:				
		207 BALKÓN:1,90		1,90		
		Mezisoučet		29,05		
		prořez 8%:29,05*8/100		2,32		
166	5976424	Soklík dle výběru investora výšky do 100 mm	m	33,53	340,00	11 399,72
		NP1:				
		204 KUCHYNĚ:(4,3+0,43+3,73+0,28*2)*2-1-0,9		16,14		
		NP3:				
		201 PŘEDSÍN:3,47-1,4+2-1,4+2,99-0,85-1+1,685-0,85		4,65		
		205 SPIŽ:(0,875+1,36+0,19)*2-0,9		3,95		
		NP5:				
		207 BALKÓN:2,34+2,45+0,6*2+0,16*2		6,31		
		Mezisoučet		31,05		
		prořez 8%:31,045*8/100		2,48		
167	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	450,00	6,70	3 015,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				51 449,23

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						
168	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených NP4	m	35,99	11,00	395,89
		NP4:				
		206 POKOJ:3,94+0,48*2+5,34-1,4+4,46-1,43+0,445*2+5,36			18,12	
		208 POKOJ:(3,95+0,35+5,335)*2-1,4			17,87	
169	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných BP2	m	8,50	29,59	251,52
		201 PŘEDSÍŇ:3,47-1,4+2-1,4+3,16-0,8-1+1,7-0,9			4,83	
		205 SPIŽ:(0,875+1,36)*2-0,8			3,67	
170	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené NP4	m	35,69	72,00	2 569,68
		NP4:				
		206 POKOJ:3,94+0,48*2+5,34-1,4+4,46-1,43+0,445*2+5,36			18,12	
		208 POKOJ:(3,95-0,15+0,35+5,335)*2-1,4			17,57	
171	775524951R00	Doplnění podlah vlys.přibíjených 21 mm,do 0,25 m2 N16	kus	9,00	466,50	4 198,50
		N12:9			9,00	
		Začátek provozního součtu				
		206 POKOJ:22,10*5/100/0,25			4,42	
		208 POKOJ:18,20*5/100/0,25			3,64	
		0				
		0				
		Konec provozního součtu			8,06	
172	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlyců, parket trojnásobné NP4	m2	45,30	250,00	11 325,00
		NP4:				
		206 POKOJ:23,80			23,80	
		208 POKOJ:21,50			21,50	
173	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung NP4	m2	45,30	216,50	9 807,45
		NP4:				
		206 POKOJ:23,80			23,80	
		208 POKOJ:21,50			21,50	
174	775599157T00	Nátěr dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení tónovaný tvrdý voskový olej NP4	m2	45,30	620,00	28 086,00
		NP4:				
		206 POKOJ:23,80			23,80	
		208 POKOJ:21,50			21,50	
175	61413431	Lišta dubová LT1 20 x 5 mm NP4	m	39,26	290,00	11 385,11
		NP4:				
		206 POKOJ:3,94+0,48*2+5,34-1,4+4,46-1,43+0,445*2+5,36			18,12	
		208 POKOJ:(3,95-0,15+0,35+5,335)*2-1,4			17,57	
		Mezisoučet			35,69	
		prořez 10%:35,69*10/100			3,57	
176	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	520,31	1,60	832,50
		Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové				68 851,64
Díl: 776 Podlahy povlakové						
177	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	16,24	13,00	211,12

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		BP1				
		BP1:				
		204 KUCHYNĚ:(4,3+3,73+0,44+0,28*2)*2-1,02-0,8		16,24		
178	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	16,75	42,50	711,88
		BP3				
		BP1:				
		204 KUCHYNĚ:16,75		16,75		
Celkem za		776 Podlahy povlakové				923,00
Díl:	781	Obklady keramické				
179	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr weber.podklad A	m2	21,07	28,10	592,00
		N1 + obklady WC a koupelny				
		N1:				
		204 KUCHYNĚ:(0,75+2,705)*0,6		2,07		
		0				
		202 WC:(0,88+(1,09+0,12)*2)*1,2+(0,88+(1,09+0,27)*2)*(1,5-1,2)-0,5*(1,5-1,2)+0,67*0,15		4,99		
		203 KOUPELNA:0,75*2*(2-0,6)+(1,795+0,15+1,555-0,75+0,17+0,54+0,45*2+0,8+0,45+1,685-0,75-0,8)*2+0,75*0,15*2		13,82		
		0				
		N8a:				
		205 SPÍŽ:0,63*0,3		0,19		
180	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	9,00	58,41	525,69
		pro krabice elektro (zásuvky) a pro odpady				
		N1:				
		204 KUCHYNĚ:3		3,00		
		0				
		202 WC:3		3,00		
		203 KOUPELNA:3		3,00		
181	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	0,67	243,00	162,81
		202 WC:0,67		0,67		
182	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	2,13	265,01	564,47
		203 KOUPELNA:0,75*2		1,50		
		0				
		N8a:				
		205 SPÍŽ:0,63		0,63		
183	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	20,88	618,00	12 902,91
		N2 - bez listel, dekorů				
		N1:				
		204 KUCHYNĚ:(0,75+2,705)*0,6		2,07		
		0				
		202 WC:(0,88+(1,09+0,12)*2)*1,2+(0,88+(1,09+0,27)*2)*(1,5-1,2)-0,5*(1,5-1,2)+0,67*0,15		4,99		
		203 KOUPELNA:0,75*2*(2-0,6)+(1,795+0,15+1,555-0,75+0,17+0,54+0,45*2+0,8+0,45+1,685-0,75-0,8)*2+0,75*0,15*2		13,82		
184	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	7,06	64,50	455,60
		N1:				
		204 KUCHYNĚ:(0,75+2,705)*0,6		2,07		
		0				

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		202 WC:(0,88+(1,09+0,12)*2)*1,2+(0,88+(1,09+0,27)*2)*(1,5-1,2)-0,5*(1,5-1,2)+0,67*0,15		4,99		
185	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovací k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	11,45	301,00	3 444,95
		N1:				
		204 KUCHYNĚ:0,6*2		1,20		
		0				
		202 WC:(1,09+0,27)*2+0,67-0,5+0,21		3,10		
		203 KOUPELNA:1,795+0,15+1,685-0,9+0,45*3+0,8+0,54+0,17+1,555		7,15		
186	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	7,50	309,00	2 317,50
		202 WC:1,5		1,50		
		203 KOUPELNA:2*3		6,00		
187	R-59781	Obkládačka dle výběru investora	m2	22,75	550,00	12 514,10
		N2, N8 + obklady stěn WC a koupelny				
		N1:				
		204 KUCHYNĚ:(0,75+2,705)*0,6		2,07		
		0				
		202 WC:(0,88+(1,09+0,12)*2)*1,2+(0,88+(1,09+0,27)*2)*(1,5-1,2)-0,5*(1,5-1,2)+0,67*0,15		4,99		
		203 KOUPELNA:0,75*2*(2-0,6)+(1,795+0,15+1,555-0,75+0,17+0,54+0,45*2+0,8+0,45+1,685-0,75-0,8)*2+0,75*0,15*2		13,82		
		0				
		N8a:				
		205 SPÍŽ:0,63*0,3		0,19		
		Mezisoučet		21,07		
		prořez 8%:21,0675*8/100		1,69		
188	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	362,83	3,71	1 346,10
		Celkem za				34 826,12
		Díl: 783				
		Nátěry				
189	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x	m2	1,50	225,00	337,50
		N10				
		N10:1,5		1,50		
190	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	25,88	130,00	3 363,93
		RO1, RO2, RO3, RO4				
		RO1:0,56*2,06*2		2,31		
		RO2:(1,04*2,23*2+0,17*(1,04+2,23*2))*2		11,15		
		RO3:1,56*2,18*2+0,17*(1,56+2,18*2)		7,81		
		RO4:0,56*2,06*2*2		4,61		
191	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.oškrábáním	m2	38,27	160,00	6 123,12
		RDB, RD1, RD2, RD3				
		RDB:				
		206 POKOJ:1,33*3,06*2		8,14		
		0				
		křídla:				
		RD1:(0,65+0,05)*2*(2,33+0,05)*2		6,66		
		RD2:(0,7+0,05)*2*(2,35+0,05)*2		7,20		
		RD3:(0,7+0,05)*2*(2,43+0,05)*2		7,44		
		zárubně:				
		RD1:0,17*(1,19+2,33*2)+0,16*(2,33*2+0,16*2+1,19)*2		2,97		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		RD2:0,17*(1,2+2,34*2)+0,16*(2,35*2+1,2)*2		2,89		
		RD3:0,17*(1,2+2,43*2)+0,16*(2,43*2+1,2)*2		2,97		
192	R-783622940	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. - dveří dle tabulky repase dveří	m2	38,27	615,00	23 537,83
		R-položka				
		RDB, RD1, RD2, RD3				
		RDB:				
		206 POKOJ:1,33*3,06*2		8,14		
		0				
		křídla:				
		RD1:(0,65+0,05)*2*(2,33+0,05)*2		6,66		
		RD2:(0,7+0,05)*2*(2,35+0,05)*2		7,20		
		RD3:(0,7+0,05)*2*(2,43+0,05)*2		7,44		
		zárubně:				
		RD1:0,17*(1,19+2,33*2)+0,16*(2,33*2+0,16*2+1,19)*2		2,97		
		RD2:0,17*(1,2+2,35*2)+0,16*(2,35*2+1,2)*2		2,89		
		RD3:0,17*(1,2+2,43*2)+0,16*(2,43*2+1,2)*2		2,97		
193	R-783625930	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. - okna dle tabulky repase oken	m2	25,88	603,00	15 603,47
		R-položka				
		RO1, RO2, RO3, RO4				
		RO1:0,56*2,06*2		2,31		
		RO2:(1,04*2,23*2+0,17*(1,04+2,23*2))*2		11,15		
		RO3:1,56*2,18*2+0,17*(1,56+2,18*2)		7,81		
		RO4:0,56*2,06*2		4,61		
		Celkem za				48 965,85
		783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
194	784111205T00	Penetrace podkladu nátěrem Dulux Grunt	m2	324,58	35,20	11 425,04
		stropy:				
		201 PŘEDSÍŇ:5,90*1,05		6,20		
		202 WC:1,20*1,05		1,26		
		203 KOUPELNA:3,50*1,05		3,68		
		204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		205 SPÍŽ:1,35*1,05		1,42		
		206 POKOJ:23,80		23,80		
		208 POKOJ:20,65		20,65		
		stěny - opravované:				
		201 PŘEDSÍŇ:(3,47+2+3,16)*3,35*1,05		30,36		
		202 WC:(0,88+1,09+0,27)*2*3,28*1,05		15,43		
		203 KOUPELNA:(1,795+1,555+0,17+0,54+0,4+0,68)*3,3		16,96		
		204 KUCHYNĚ:(4,235+3,73)*2*3,38		53,84		
		205 SPÍŽ:(0,875+1,36)*2*3,36*1,05+0,19*(0,63+(2,13+0,83)*2)		17,01		
		206 POKOJ:(3,94+5,34+0,76+1,43+2,27+5,36)*3,3-1,52*3,06+4		62,38		
		208 POKOJ:(3,95*2+5,335)*3,3-1,78*2,27+4		43,63		
		odpočet ploch s obklady:				
		N1:				
		204 KUCHYNĚ:-(0,75+2,705)*0,6		-2,07		
		0				
		202 WC:-(0,88+(1,09+0,12)*2)*1,2+(0,88+(1,09+0,27)*2)*(1,5-1,2)-0,5*(1,5-1,2)		-3,03		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		203 KOUPELNA:-(1,795*0,6+(1,795+0,15+0,75*2)*(2-0,6)+(1,555-0,75+0,17+0,54+0,45*2+0,8+0,45+1,685-0,75-0,8)*2)		-13,50		
		0				
		stropy nově omítané - podhledové plochy nik:				
		203 KOUPELNA:0,8*0,45		0,36		
		204 KUCHYNĚ:1*0,43		0,43		
		stěny nově omítané:				
		201 PŘEDSÍŇ:1,685*3,35*1,05-0,75*2,15+0,1*2,6		4,57		
		203 KOUPELNA:0,8*(2,6-2)+1,685*(3,35-2)		2,75		
		204 KUCHYNĚ:0,8*2,6+(0,16+0,43)*2,6		3,61		
		205 SPÍŽ:0,63*0,83		0,52		
		0				
		sádkartonová předstěna:				
		208 POKOJ:5,335*3,3		17,61		
195	784205602T00	Malba Dulux Diamond bez penetrace, 2 x, bílá ořezuvzdorná, omyvatelná, prodyšná	m2	324,58	98,00	31 808,35
		na předstěnu SDK mezibytové příčky strukturovaná malba				
		stropy:				
		201 PŘEDSÍŇ:5,90*1,05		6,20		
		202 WC:1,20*1,05		1,26		
		203 KOUPELNA:3,50*1,05		3,68		
		204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		205 SPÍŽ:1,35*1,05		1,42		
		206 POKOJ:23,80		23,80		
		208 POKOJ:20,65		20,65		
		stěny - opravované:				
		201 PŘEDSÍŇ:(3,47+2+3,16)*3,35*1,05		30,36		
		202 WC:(0,88+1,09+0,27)*2*3,28*1,05		15,43		
		203 KOUPELNA:(1,795+1,555+0,17+0,54+0,4+0,68)*3,3		16,96		
		204 KUCHYNĚ:(4,235+3,73)*2*3,38		53,84		
		205 SPÍŽ:(0,875+1,36)*2*3,36*1,05+0,19*(0,63+(2,13+0,83)*2)		17,01		
		206 POKOJ:(3,94+5,34+0,76+1,43+2,27+5,36)*3,3-1,52*3,06+4		62,38		
		208 POKOJ:(3,95*2+5,335)*3,3-1,78*2,27+4		43,63		
		odpočet ploch s obklady:				
		N1:				
		204 KUCHYNĚ:-(0,75+2,705)*0,6		-2,07		
		0				
		202 WC:-(0,88+(1,09+0,12)*2)*1,2+(0,88+(1,09+0,27)*2)*(1,5-1,2)-0,5*(1,5-1,2)		-3,03		
		203 KOUPELNA:-(1,795*0,6+(1,795+0,15+0,75*2)*(2-0,6)+(1,555-0,75+0,17+0,54+0,45*2+0,8+0,45+1,685-0,75-0,8)*2)		-13,50		
		0				
		stropy nově omítané - podhledové plochy nik:				
		203 KOUPELNA:0,8*0,45		0,36		
		204 KUCHYNĚ:1*0,43		0,43		
		stěny nově omítané:				
		201 PŘEDSÍŇ:1,685*3,35*1,05-0,75*2,15+0,1*2,6		4,57		
		203 KOUPELNA:0,8*(2,6-2)+1,685*(3,35-2)		2,75		
		204 KUCHYNĚ:0,8*2,6+(0,16+0,43)*2,6		3,61		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		205 SPÍŽ:0,63*0,83		0,52		
		0				
		sádkartonová předstěna:				
		208 POKOJ:5,335*3,3		17,61		
196	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	313,32	31,20	9 775,47
		B8				
		stropy:				
		201 PŘEDSÍŇ:5,90*1,05		6,20		
		202 WC:1,20*1,05		1,26		
		203 KOUPELNA:3,50*1,05		3,68		
		204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		205 SPÍŽ:1,35*1,05		1,42		
		206 POKOJ:23,80		23,80		
		208 POKOJ:20,65		20,65		
		stěny - opravované:				
		201 PŘEDSÍŇ:(3,47+2+3,16)*3,35*1,05		30,36		
		202 WC:(0,88+1,09+0,27)*2*3,28*1,05		15,43		
		203 KOUPELNA:(1,795+1,555+0,17+0,54+0,4+0,68)*3,3		16,96		
		204 KUCHYNĚ:(4,235+3,73)*2*3,38		53,84		
		205 SPÍŽ:(0,875+1,36)*2*3,36*1,05+0,19*(0,63+(2,13+0,83)*2)		17,01		
		206 POKOJ:(3,94+5,34+0,76+1,43+2,27+5,36)*3,3-1,52*3,06+4		62,38		
		208 POKOJ:(3,95*2+5,335)*3,3-1,78*2,27+4		43,63		
197	784412301R00	Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	306,97	19,80	6 078,00
		stropy:				
		201 PŘEDSÍŇ:5,90*1,05		6,20		
		202 WC:1,20*1,05		1,26		
		203 KOUPELNA:3,50*1,05		3,68		
		204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		205 SPÍŽ:1,35*1,05		1,42		
		206 POKOJ:23,80		23,80		
		208 POKOJ:20,65		20,65		
		stěny - opravované:				
		201 PŘEDSÍŇ:(3,47+2+3,16)*3,35*1,05		30,36		
		202 WC:(0,88+1,09+0,27)*2*3,28*1,05		15,43		
		203 KOUPELNA:(1,795+1,555+0,17+0,54+0,4+0,68)*3,3		16,96		
		204 KUCHYNĚ:(4,235+3,73)*2*3,38		53,84		
		205 SPÍŽ:(0,875+1,36)*2*3,36*1,05+0,19*(0,63+(2,13+0,83)*2)		17,01		
		206 POKOJ:(3,94+5,34+0,76+1,43+2,27+5,36)*3,3-1,52*3,06+4		62,38		
		208 POKOJ:(3,95*2+5,335)*3,3-1,78*2,27+4		43,63		
		odpočet ploch s obklady:				
		N1:				
		204 KUCHYNĚ:-(0,75+2,705)*0,6		-2,07		
		0				
		202 WC:-(0,88+(1,09+0,12)*2)*1,2+(0,88+(1,09+0,27)*2)*(1,5-1,2)-0,5*(1,5-1,2)		-3,03		
		203 KOUPELNA:-(1,795*0,6+(1,795+0,15+0,75*2)*(2-0,6)+(1,555-0,75+0,17+0,54+0,45*2+0,8+0,45+1,685-0,75-0,8)*2)		-13,50		
		0				
		stropy nově omítané - pohledové plochy nik:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		203 KOUPELNA:0,8*0,45		0,36		
		204 KUCHYNĚ:1*0,43		0,43		
		stěny nově omítané:				
		201 PŘEDSÍŇ:1,685*3,35*1,05-0,75*2,15+0,1*2,6		4,57		
		203 KOUPELNA:0,8*(2,6-2)+1,685*(3,35-2)		2,75		
		204 KUCHYNĚ:0,8*2,6+(0,16+0,43)*2,6		3,61		
		205 SPIŽ:0,63*0,83		0,52		
198	784497901R00	Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m	m2	313,32	16,10	5 044,39
		B8				
		stropy:				
		201 PŘEDSÍŇ:5,90*1,05		6,20		
		202 WC:1,20*1,05		1,26		
		203 KOUPELNA:3,50*1,05		3,68		
		204 KUCHYNĚ:16,70		16,70		
		205 SPIŽ:1,35*1,05		1,42		
		206 POKOJ:23,80		23,80		
		208 POKOJ:20,65		20,65		
		stěny - opravované:				
		201 PŘEDSÍŇ:(3,47+2+3,16)*3,35*1,05		30,36		
		202 WC:(0,88+1,09+0,27)*2*3,28*1,05		15,43		
		203 KOUPELNA:(1,795+1,555+0,17+0,54+0,4+0,68)*3,3		16,96		
		204 KUCHYNĚ:(4,235+3,73)*2*3,38		53,84		
		205 SPIŽ:(0,875+1,36)*2*3,36*1,05+0,19*(0,63+(2,13+0,83)*2)		17,01		
		206 POKOJ:(3,94+5,34+0,76+1,43+2,27+5,36)*3,3-1,52*3,06+4		62,38		
		208 POKOJ:(3,95*2+5,335)*3,3-1,78*2,27+4		43,63		
	Celkem za	784 Malby				64 131,25
Díl:	787	Zasklívání				
199	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	13,25	107,00	1 417,46
		RDB, RO, RD1, RD2				
		RDB:				
		206 POKOJ:1,33*2,2*70/100*50/100		1,02		
		0				
		RO1:0,56*2,06*50/100		0,58		
		RO2:1,04*2,23*2*50/100*2		4,64		
		RO3:1,56*2,18*2*50/100		3,40		
		RO4:0,56*2,06*2		2,31		
		0				
		RD2:0,5*1,3*2		1,30		
200	787600901R00	Oprava - zasklívání oken - přetmelení	m	42,55	89,39	3 803,54
		RDB, RO				
		RDB:				
		206 POKOJ:(0,6+1,1)*2+(1,4+0,45)*2		7,10		
		0				
		RO1:((0,4+1,4)*2+(0,4+0,45)*2)*50/100		2,65		
		RO2:((0,45+1,4)*2*2+(1,1+0,45)*2)*2*50/100*2		21,00		
		RO3:((0,65+1,4)*2*2+(1,35+0,45)*2)*2*50/100		11,80		
201	787633340R00	Zaskl.oken, lišty ,sklem vzor.bez drát.vlož.4-6 mm	m2	13,25	668,99	8 862,31
		RDB, RO1, RO2, RO3, RO4				
		RDB:				
		206 POKOJ:1,33*2,2*70/100*50/100		1,02		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.04.Ao
Objekt :	04 Vinohradská 52/283 - byt č. 4	Oprava bytu č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		RO1:0,56*2,06*50/100		0,58		
		RO2:1,04*2,23*2*50/100*2		4,64		
		RO3:1,56*2,18*2*50/100		3,40		
		RO4:0,56*2,06*2		2,31		
		0				
		RD2:0,5*1,3*2		1,30		
202	787692312R00	Zasklívání oken, na lišty, bezpečnostní tl.do 8 mm	m2	1,30	177,50	230,75
		RD2				
		RD2:0,5*1,3*2		1,30		
203	63437143	Sklo bezpečnostní vícevrstvé STRATOBEL tl. 6,4 mm	m2	1,56	1 375,00	2 145,00
		RD2:0,5*1,3*2		1,30		
		ztratné 20%:1,3*20/100		0,26		
204	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	125,66	2,25	282,74
		Celkem za 787 Zasklívání				16 741,80
Díl:	799	Ostatní				
205	799 - 03	D + M kuchyňské linky se závěsnými hor. skříňkami délka 1200 mm, V1	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
		kompletní dodávka s montáží včetně nerezového dřezu, baterie - vše dle výběru investora				
		Celkem za 799 Ostatní				13 500,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
206	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,27	338,50	6 862,86
207	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,27	305,50	6 193,81
208	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	60,82	33,99	2 067,37
209	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	18,25	850,00	15 509,86
210	979981111T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	2,03	2 200,00	4 460,35
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				35 094,26
Díl:	M21	Elektromontáže				
211	M21 - ELSI	D + M elektroinstalace	Kč	1,00	104 120,00	104 120,00
		rozvaděče, rozvody, vypínače, zásuvky, svítidla, hromosvod včetně revize				
		Celkem za M21 Elektromontáže				104 120,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
212	M22 - SLA	D + M slaboproudu	Kč	1,00	56 200,00	56 200,00
		včetně stavebních připomocí				
		Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				56 200,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
213	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00	950,00	950,00
		204 KUCHYŇĚ:1		1,00		
214	728614212R00	Mříž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	1,00	235,00	235,00
215	429148052.C	Ventilátor do koupelny s doběhem dle výběru investora	kus	1,00	4 900,00	4 900,00
		N11 - se sítkou a zpětnou klapkou, samostatné ovládání				
216	R-429	Odsávač kuchyňských par - digestoř	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		Podvěsný odsavač par s filtrací zpět do kuchyně - recirkulace.Se zabudovanými žárovkami a nastavením požadovaného výkonu.				
		204 KUCHYŇĚ:1		1,00		
		Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				12 085,00