

Slepý rozpočet stavby

Datum: 5.8.2019

Stavba : 1838

Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2

Objednatel : Správa nemovitostí Praha 2, a. s.
Sokolská 18
Praha 2

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	1 616 289,00
DPH	15 %	242 443,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		1 858 732

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	1 858 732	1 616 289	0	242 443	100,0
Celkem za stavbu	1 858 732	1 616 289	0	242 443	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
07	1838.07.Ai Oprava bytu č. 7 - investice	273 441	237 775	0	35 666	14,7
07	1838.07.Ao Oprava bytu č. 7 - oprava	1 585 291	1 378 514	0	206 777	85,3
Celkem za stavbu		1 858 732	1 616 289	0	242 443	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1838.07.Ai	Oprava bytu č. 7	JKSO	
Objekt			SKP	
07	Vinohradská 52/283 - byt č. 7		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1838	Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Správa nemovitostí Praha 2, a. s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	11 040	Ztížené výrobní podmínky	1 841
R	PSV celkem	219 045	Oborová přírážka - oprava, údržba	0
N	M práce celkem	94	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 302
ZRN	celkem	230 179	Zařízení staveniště	2 762
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	691
ZRN+HZS		230 179	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		237 775	Ostatní náklady celkem	7 596

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		237 775 Kč
DPH	15,0 %		35 666 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			273 441 Kč

Poznámka :

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet :	1838.07.Ai
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	171	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 857	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	216 800	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 052	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	1 193	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	94	0
CELKEM OBJEKT	11 040	219 045	0	94	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,8	230 179	1 841
Oborová přírážka - oprava, údržba			230 179	0
Přesun stavebních kapacit			230 179	0
Mimostaveništní doprava		1,0	230 179	2 302
Zařízení staveniště		1,2	230 179	2 762
Provoz investora			230 179	0
Kompletační činnost (IČD)		0,3	230 179	691
Rezerva rozpočtu			230 179	0
CELKEM VRN				7 596

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ai
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
1	631591111R00	Doplnění násypu perlitem o ploše do 2 m2	m3	0,07	2 625,00	170,63
		N14				
		N14:				
		307 POKOJ:0,25*2,6*0,1		0,07		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						170,63
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	94,00	115,50	10 857,00
		<p>Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.</p> <p>Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.</p> <p>Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají.</p> <p>Položka je určena za předkolaudační úklid.</p> <p>Včetně odstranění zakrytí podlah.</p>				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20		6,20		
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		305 SPÍŽ:1,40		1,40		
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		308 BALKÓN:1,90		1,90		
		309 POKOJ:16,60		16,60		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						10 857,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,02	743,00	12,21
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						12,21
Díl: 730 Ústřední vytápění						
4	730	D + M topení	Kč	1,00	216 800,00	216 800,00
		včetně stavebních přípomocí (sekání drážek, prostupů a jejich začištění)				
Celkem za 730 Ústřední vytápění						216 800,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
5	762521912R00	Vyříznutí části podlahy plochy do 1 m2	m2	0,65	660,00	429,00
		B11				
		B11:				
		307 POKOJ:2,6*0,25		0,65		
6	762523912RT3	Doplnění podlah prkny neobl. na sraz, pl.do 1 m2 prkna tl. 24 mm	m2	0,65	948,00	616,20
		N14				
		N14:				
		307 POKOJ:2,6*0,25		0,65		
7	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,20	1,60	6,72
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						1 051,92
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						
8	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	1,95	77,70	151,52
		B10 - rozebíraná plocha vlysů zvětšena v závislosti na velikosti vlysů a jejich rozmístění v místě vedení kanálu na šířku cca 750 mm - účtováno bude dle skutečného rozsahu				

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ai
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		B10: 307 POKOJ:2,6*0,75		1,95		
9	775524903R00	Doplnění podlah vlys.přibíj. do 2 m2 - bez vlysů N3	kus	1,00	948,00	948,00
10	61193235	Vlys parketový dub tl. 21 dl. 200 š. 60 mm tř. I N14 - doplňovaná plocha vlysů zvětšena v závislosti na velikosti vlysů a jejich rozmístění v místě vedení kanálu na šířku cca 750 mm - účtováno bude dle skutečného rozsahu - zde pro doplnění případných vlysů poškozených při rozebírání - 0,15 m2 N18:0,15	m2	0,15	520,00	78,00
11	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	9,99	1,60	15,98
		Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové				1 193,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,05	338,50	16,11
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,05	211,49	10,06
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,05	305,00	14,51
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,14	33,99	4,85
16	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,04	850,00	36,40
17	979981111T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,00	2 500,00	11,90
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				93,83

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1838.07.Ao	Oprava bytu č. 7	JKSO	
Objekt			SKP	
07	Vinohradská 52/283 - byt č. 7		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1838	Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Správa nemovitostí Praha 2, a. s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	259 381	Ztížené výrobní podmínky	13 280
R	PSV celkem	844 374	Oborová přírážka - oprava, údržba	0
M	M práce celkem	213 394	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	10 900	Mimostaveništní doprava	18 593
ZRN	ZRN celkem	1 328 048	Zařízení staveniště	13 280
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	5 312
ZRN+HZS	ZRN+HZS	1 328 048	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	1 378 514	Ostatní náklady celkem	50 466

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		1 378 514 Kč
DPH	15,0 %		206 777 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 585 291 Kč

Poznámka :

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet :	1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	26 784	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	113 825	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	15 382	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12 274	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 249	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 857	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12 754	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	43 566	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 689	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	30 699	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	26 311	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	6 600	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 459	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	18 955	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	10 389	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	22 405	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	8 627	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 923	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	336 257	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	16 099	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	52 206	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	96 547	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	932	0	0	0
781 Obklady keramické	0	38 123	0	0	0
783 Nátěry	0	61 473	0	0	0
784 Malby	0	80 837	0	0	0
787 Zasklívání	0	15 032	0	0	0
799 Ostatní	0	13 500	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	37 659	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	110 300	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	64 250	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	10 900	1 185	0
CELKEM OBJEKT	259 381	844 374	10 900	213 394	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	1 328 048	13 280
Oborová přírážka - oprava, údržba			1 328 048	0
Přesun stavebních kapacit			1 328 048	0
Mimostaveništní doprava		1,4	1 328 048	18 593
Zařízení staveniště		1,0	1 328 048	13 280
Provoz investora			1 328 048	0
Kompletační činnost (IČD)		0,4	1 328 048	5 312
Rezerva rozpočtu			1 328 048	0
CELKEM VRN				50 466

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317168122R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm 303 KOUPELNA:1	kus	1,00 1,00	433,50	433,50
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 B5, B6, B6a, B6b, B6c B5:1,3*4*13,4/1000 B6:1,3*2*5,41/1000 B6a:1,2*2*5,41/1000 B6b:1,2*4*13,4/1000 B6c:1,5*4*13,4/1000	t	0,24 0,07 0,01 0,01 0,06 0,08	32 340,00	7 806,88
3	340239212RT2	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 303 KOUPELNA:0,82*2,6	m2	2,13 2,13	859,00	1 831,39
4	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm 303 KOUPELNA:1,685*3,4-0,75*2,2	m2	4,08 4,08	821,00	3 348,86
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 303 KOUPELNA:1,685	m	1,69 1,69	97,70	164,62
6	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 303 KOUPELNA:3,3*2	m	6,60 6,60	125,00	825,00
7	346244312R00	Obezdivky van z desek Ytong tl. 75 mm 303 KOUPELNA:1,6*0,55	m2	0,88 0,88	980,00	862,40
8	347016138T00	Předstěna SDK, ocel.kce CW, 2x RB 12,5mm tl. 150 - 205 mm, izolace Isover AKU tl. 80 mm N6 309 POKOJ:5,45*3,27	m2	17,82 17,82	185,00	3 296,98
9	349231821RT2	Přizdívká ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi 301 PŘEDSÍŇ:0,6*2,6	m2	1,56 1,56	1 903,00	2 968,68
10	R-311271170	Dozdívky z tvárnice plynosilikátových R-položka, N5 303 KOUPELNA:0,75*0,55*0,1+0,75*0,55*0,25	m3	0,14 0,14	1 502,00	216,89
11	13335548	Uhelník nerovnoramenný L jakost S235 70x50x6 mm B6, B6a hmotnost 5,41 kg/m B6:1,3*2*5,41/1000 B6a:1,2*2*5,41/1000 Mezisoučet prořez 8%:0,027*8/100	t	0,03 0,01 0,01 0,03 0,00	22 937,00	669,76
12	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 hmotnost 13,40 kg/m B5, B6b, B6c B5:1,3*4*13,4/1000 B6b:1,2*4*13,4/1000 B6c:1,5*4*13,4/1000 Mezisoučet prořez 8%:0,2144*8/100	t	0,23 0,07 0,06 0,08 0,21 0,02	18 822,00	4 359,18
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				26 784,13
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní				
13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna, dveře, dřevěná obložení okna, dveře:	m2	35,00	45,60	1 595,84

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		301 PŘEDSÍŇ:1,45*2,5		3,63		
		302 WC:0,5*1,6		0,80		
		304 KUCHYNĚ:1,1*2,2*2		4,84		
		305 SPIŽ:0,5*1,6+0,65*2,15		2,20		
		306 POKOJ:1,8*2,2		3,96		
		307 POKOJ:1*3*2		6,00		
		308 BALKÓN:1*3*2		6,00		
		309 POKOJ:1,55*2,2		3,41		
		0				
		dřevěná obložení:				
		RT1:(0,15*2+0,35*2+1,725)*0,8		2,18		
		RT2:(0,15*2+0,37*2+1,44)*0,8		1,98		
14	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	0,79	483,50	382,35
		na podhledech nik				
		303 KOUPELNA:0,82*0,44		0,36		
		304 KUCHYNĚ:1*0,43		0,43		
15	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	5,83	97,70	569,10
		N4 - 50% z celkové plochy				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20*50/100		3,10		
		302 WC:1,20*50/100		0,60		
		303 KOUPELNA:2,85*50/100		1,43		
		305 SPIŽ:1,40*50/100		0,70		
16	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	5,83	177,50	1 033,94
		N4 - 50% z celkové plochy				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20*50/100		3,10		
		302 WC:1,20*50/100		0,60		
		303 KOUPELNA:2,85*50/100		1,43		
		305 SPIŽ:1,40*50/100		0,70		
17	611423221R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 10% pl.-hladkých	m2	40,23	129,00	5 189,03
		N4 - 50% z celkové plochy				
		304 KUCHYNĚ:17,00*50/100		8,50		
		306 POKOJ:24,25*50/100		12,13		
		307 POKOJ:22,60*50/100		11,30		
		309 POKOJ:16,60*50/100		8,30		
18	611423321R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl.-hladkých	m2	40,23	310,50	12 489,86
		N4 - 50% z celkové plochy				
		304 KUCHYNĚ:17,00*50/100		8,50		
		306 POKOJ:24,25*50/100		12,13		
		307 POKOJ:22,60*50/100		11,30		
		309 POKOJ:16,60*50/100		8,30		
19	611471423T00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm vápenný štuk hlazený filcovým hladítkem	m2	92,10	225,11	20 732,63
		N4				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20		6,20		
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		305 SPIŽ:1,40		1,40		
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60		16,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých N4 - 50% z celkové plochy	m2	134,71	53,51	7 208,32
		Začátek provozního součtu				
		301 PŘEDSÍŇ:(3,44+2+3,15)*3,35-0,75*2,2-0,9*2,2-1,3*2,4-0,85*2-1,4*2,45		16,90		
		302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2*3,35-0,88*2,2-0,49*1,6		12,22		
		303 KOUPELNA:(1,8+0,75*2)*(3,4-0,5)+(1,795-0,82+1,555-0,75)*3,4		15,62		
		304 KUCHYNĚ:(4,265+3,77)*2*3,35-1,04*2,25-0,75*2,2-1,05*2,18*2-0,85*2,6-0,3*2,6		42,28		
		(0,16+0,075)*(1,05+2,18+0,8)*2*2		3,79		
		305 SPÍŽ:(0,88+1,39)*2*3,4-0,75*2,2-0,49*1,6-0,64*2,12+0,16*(0,64+(2,12+0,8)*2)+0,3*(0,64+2,12*2)		14,15		
		306 POKOJ:(3,925+5,445+4,455+5,48)*3,27-1,4*2,4-1,4*2,5-1,79*2,17		52,38		
		0,45*(0,45+2,48*2)+0,48*(1,79+(2,17+0,81)*2)		6,15		
		307 POKOJ:(3,98+5,45)*2*3,25-0,7*2-1,4*2,5-1,4*2,4-0,9*2,95*2		47,73		
		0,45*(0,7+2)+0,3*(0,9+2,95*2)*2		5,30		
		309 POKOJ:(2,96+5,45)*2*3,27-1,4*2,4-1,5*2,17		48,39		
		0,4*(1,5+(2,17+0,78)*2)		2,96		
		Konec provozního součtu		267,85		
		269,4193*50/100		134,71		
21	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých N4 - 50% z celkové plochy	m2	134,71	125,30	16 879,13
		Začátek provozního součtu				
		301 PŘEDSÍŇ:(3,44+2+3,15)*3,35-0,75*2,2-0,9*2,2-1,3*2,4-0,85*2-1,4*2,45		16,90		
		302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2*3,35-0,88*2,2-0,49*1,6		12,22		
		303 KOUPELNA:(1,8+0,75*2)*(3,4-0,5)+(1,795-0,82+1,555-0,75)*3,4		15,62		
		304 KUCHYNĚ:(4,265+3,77)*2*3,35-1,04*2,25-0,75*2,2-1,05*2,18*2-0,85*2,6-0,3*2,6		42,28		
		(0,16+0,075)*(1,05+2,18+0,8)*2*2		3,79		
		305 SPÍŽ:(0,88+1,39)*2*3,4-0,75*2,2-0,49*1,6-0,64*2,12+0,16*(0,64+(2,12+0,8)*2)+0,3*(0,64+2,12*2)		14,15		
		306 POKOJ:(3,925+5,445+4,455+5,48)*3,27-1,4*2,4-1,4*2,5-1,79*2,17		52,38		
		0,45*(0,45+2,48*2)+0,48*(1,79+(2,17+0,81)*2)		6,15		
		307 POKOJ:(3,98+5,45)*2*3,25-0,7*2-1,4*2,5-1,4*2,4-0,9*2,95*2		47,73		
		0,45*(0,7+2)+0,3*(0,9+2,95*2)*2		5,30		
		309 POKOJ:(2,96+5,45)*2*3,27-1,4*2,4-1,5*2,17		48,39		
		0,4*(1,5+(2,17+0,78)*2)		2,96		
		Konec provozního součtu		267,85		
		269,4193*50/100		134,71		
22	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká nanovém zdivu pod obklady	m2	4,45	312,00	1 388,40
		303 KOUPELNA:(0,82+0,44*2)*2+0,75*(2-0,6)		4,45		
23	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková na novém zdivu	m2	11,83	425,49	5 032,48
		301 PŘEDSÍŇ:1,7*3,4*1,05-0,75*2,15+0,1*2,6		4,72		
		303 KOUPELNA:(0,8+0,44*2)*(2,6-2)+1,685*(3,4-2)		3,37		
		304 KUCHYNĚ:0,85*2,6+(0,16+0,43)*2,6		3,74		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. N4	m2	267,85	152,60	40 874,54
		301 PŘEDSÍŇ:(3,44+2+3,15)*3,35-0,75*2,2-0,9*2,2-1,3*2,4-0,85*2-1,4*2,45		16,90		
		302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2*3,35-0,88*2,2-0,49*1,6		12,22		
		303 KOUPELNA:(1,8+0,75*2)*(3,4-0,5)+(1,795-0,82+1,555-0,75)*3,4		15,62		
		304 KUCHYNĚ:(4,265+3,77)*2*3,35-1,04*2,25-0,75*2,2-1,05*2,18*2-0,85*2,6-0,3*2,6		42,28		
		(0,16+0,075)*(1,05+2,18+0,8)*2*2		3,79		
		305 SPÍŽ:(0,88+1,39)*2*3,4-0,75*2,2-0,49*1,6-0,64*2,12+0,16*(0,64+(2,12+0,8)*2)+0,3*(0,64+2,12*2)		14,15		
		306 POKOJ:(3,925+5,445+4,455+5,48)*3,27-1,4*2,4-1,4*2,5-1,79*2,17		52,38		
		0,45*(0,45+2,48*2)+0,48*(1,79+(2,17+0,81)*2)		6,15		
		307 POKOJ:(3,98+5,45)*2*3,25-0,7*2-1,4*2,5-1,4*2,4-0,9*2,95*2		47,73		
		0,45*(0,7+2)+0,3*(0,9+2,95*2)*2		5,30		
		309 POKOJ:(2,96+5,45)*2*3,27-1,4*2,4-1,5*2,17		48,39		
		0,4*(1,5+(2,17+0,78)*2)		2,96		
25	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC	m2	1,60	281,00	449,82
		301 PŘEDSÍŇ:1,5*0,15		0,23		
		303 KOUPELNA:1,2*0,15+0,82*0,44		0,54		
		304 KUCHYNĚ:(1,2+1,5)*0,15+1*0,43		0,84		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				113 825,44
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
26	622427422R00	Oprava vněj. omítek VIII do 40%, štuk na 100% plochy N8 - srovnatelná položka	m2	10,50	896,00	9 408,00
		N8:				
		307 BALKÓN - vnitřní plocha zábradlí:2,6/4*10		6,50		
		kuželek:4		4,00		
27	622471321RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7 hmota nátěrová Baumit SilikonColor N8 - včetně kuželek	m2	10,50	482,00	5 061,00
		N8:				
		307 BALKÓN - vnitřní plocha zábradlí:2,6/4*10		6,50		
		kuželek:4		4,00		
28	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně B7 - srovnatelná položka	m2	6,50	140,49	913,19
		B7:				
		307 BALKÓN:6,5		6,50		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				15 382,19
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
29	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm N3:0,9*0,08	m3	0,07	3 810,00	274,32
				0,07		
30	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 NP1, NP2, NP3	m3	2,09	3 945,00	8 247,02
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:17,00*0,075		1,28		
		NP2:				
		302 WC:1,20*0,07		0,08		
		303 KOUPELNA:2,85*0,07		0,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		NP3:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20*0,07		0,43		
		305 SPIŽ:1,40*0,07		0,10		
31	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,09	374,51	782,91
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:17,00*0,075		1,28		
		NP2:				
		302 WC:1,20*0,07		0,08		
		303 KOUPELNA:2,85*0,07		0,20		
		NP3:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20*0,07		0,43		
		305 SPIŽ:1,40*0,07		0,10		
32	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,07	37 149,00	2 641,29
		Hmotnost 1 m2 sítě je 1,999 kg. včetně přesahů minimálně o 2 oka				
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:17,00*1,15*1,999/1000*1,08		0,04		
		NP2:				
		302 WC:1,20*1,15*1,999/1000*1,08		0,00		
		303 KOUPELNA:2,85*1,15*1,999/1000*1,08		0,01		
		NP3:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20*1,15*1,999/1000*1,08		0,02		
		305 SPIŽ:1,40*1,15*1,999/1000*1,08		0,00		
33	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. do 20 mm	m2	1,90	173,00	328,70
		NP5				
		NP5:				
		308 BALKÓN:1,90		1,90		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				12 274,25
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
34	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	92,10	133,00	12 249,30
		301 PŘEDSÍŇ:6,20		6,20		
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		305 SPIŽ:1,40		1,40		
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60		16,60		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				12 249,30
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
35	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	94,00	115,50	10 857,00
		<p>Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.</p> <p>Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.</p> <p>Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají.</p> <p>Položka je určena za předkolaudační úklid.</p>				

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Včetně odstranění zakrytí podlah.				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20		6,20		
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		304 KUCHYŇE:17,00		17,00		
		305 SPÍŽ:1,40		1,40		
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		308 BALKÓN:1,90		1,90		
		309 POKOJ:16,60		16,60		
		Celkem za				10 857,00
		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
36	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	0,88	118,50	104,28
		vybourání podezdívky vany				
		1,6*0,55		0,88		
37	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	3,88	158,50	614,35
		včetně keramického obkladu				
		303 KOUPELNA:1,69*3,4-0,85*2,2		3,88		
38	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,09	4 070,00	366,30
		B9				
		306 POKOJ:0,9*0,1		0,09		
39	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,52	3 670,00	1 909,50
		BP2, BP3, BP5 (B7)				
		BP3:				
		302 WC:1,20*(0,015+0,07)		0,10		
		303 KOUPELNA:2,85*(0,015+0,07)		0,24		
		305 SPÍŽ:1,40*(0,015+0,07)		0,12		
		0				
		BP5:				
		307 BALKÓN:1,90*0,03		0,06		
40	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,59	3 200,00	1 884,80
		BP2 (včetně keramické dlažby), BP3				
		BP2:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20*(0,015+0,08)		0,59		
41	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	6,31	25,10	158,38
		B7				
		B7:				
		307 BALKÓN:2,34+2,45+0,6*2+0,16*2		6,31		
42	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2	m3	0,33	445,50	144,79
		BP3, B11				
		BP3:				
		302 WC:1,20*0,1		0,12		
		305 SPÍŽ:1,40*0,1		0,14		
		0				
		B11:0,25*2,6*0,1		0,07		
43	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	2,61	407,50	1 061,54
		BP1, BP2, BP3				
		BP1:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		304 KUCHYNĚ:17,00*0,1		1,70		
		BP2:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20*0,1		0,62		
		BP3:				
		303 KOUPELNA:2,85*0,1		0,29		
44	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,56	138,00	215,28
		304 KUCHYNĚ:0,6*2,6		1,56		
45	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00	16,20	145,80
		B2, B2a, B2b, B4				
		302 WC:1		1,00		
		303 KOUPELNA:1		1,00		
		304 KUCHYNĚ:1		1,00		
		305 SPÍŽ:1		1,00		
		306 POKOJ:2		2,00		
		307 POKOJ:1		1,00		
		309 POKOJ:2		2,00		
46	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,15	231,50	1 655,23
		B2, B2a, B2b				
		302 WC:0,75*2,2		1,65		
		303 KOUPELNA:0,85*2,2		1,87		
		304 KUCHYNĚ:0,9*2,2		1,98		
		305 SPÍŽ:0,75*2,2		1,65		
47	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,63	218,51	1 447,63
		B2c, B3				
		B2c:				
		301 PŘEDSÍŇ:1,3*2,5		3,25		
		0				
		B3:				
		307 POKOJ:1,35*2,5		3,38		
48	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,40	368,50	515,90
		B4				
		307 POKOJ:0,7*2		1,40		
49	R-96-B10	Demontáž stávající vložky komína	m	23,00	110,00	2 530,00
		B10				
		B10:23		23,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				12 753,77
Díl: 97	Prorážení otvorů					
50	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,59	1 341,00	2 125,75
		303 KOUPELNA:0,87*2,6*0,6-0,4*0,5*0,6		1,24		
		307 POKOJ:(0,9*2,2-0,7*2)*0,6		0,35		
51	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,07	4 025,00	278,93
		B11				
		B12:				
		301 PŘEDSÍŇ:(0,03*2+0,7)*(0,03*2+0,7)*(0,1+0,02)		0,07		
52	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	21,00	232,00	4 872,00
		B5, B6, B6a, B6b, B6c				
		B5:1,3*4		5,20		
		B6:1,3*2		2,60		
		B6a:1,2*2		2,40		
		B6b:1,2*4		4,80		
		B6c:1,5*4		6,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	977000011R00	Frézování komínového průduchu, úběr do 30 mm B10 B10:23	m	23,00	1 145,00	26 335,00
54	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % B8 - 50% z celkové výměry 301 PŘEDSÍŇ:6,20*50/100 302 WC:1,20*50/100 303 KOUPELNA:2,85*50/100 305 SPIŽ:1,40*50/100	m2	5,83	9,70	56,50
55	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % B8 - 50% z celkové výměry 301 PŘEDSÍŇ:6,20*50/100 302 WC:1,20*50/100 303 KOUPELNA:2,85*50/100 305 SPIŽ:1,40*50/100	m2	5,83	32,40	188,73
56	978012121R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 10 % B8 - 50% z celkové výměry 304 KUCHYNĚ:17,00*50/100 306 POKOJ:24,25*50/100 307 POKOJ:22,60*50/100 309 POKOJ:16,60*50/100	m2	40,23	13,60	547,06
57	978012141R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 % B8 - 50% z celkové výměry 304 KUCHYNĚ:17,00*50/100 306 POKOJ:24,25*50/100 307 POKOJ:22,60*50/100 309 POKOJ:16,60*50/100	m2	40,23	45,41	1 826,62
58	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % B8 - 50% z celkové výměry Začátek provozního součtu 301 PŘEDSÍŇ:(3,44+2+3,15)*3,35-0,75*2,2-0,9*2,2-1,3*2,4-0,7*2-1,4*2,55 302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2*3,35-0,88*2,2-0,49*1,6 303 KOUPELNA:(1,8+1,795+1,555)*3,4 304 KUCHYNĚ:(4,265+3,77)*2*3,35-1,04*2,25-0,75*2,2-1,05*2,18*2 0,43*(1,04+2,6)+(0,16+0,075)*(1,05+2,18+0,8)*2*2 305 SPIŽ:(0,88+1,39)*2*3,4-0,75*2,2-0,49*1,6-0,64*2,12+0,16*(0,64+(2,12+0,8)*2)+0,3*(0,64+2,12*2) 306 POKOJ:(3,925+5,445+4,455+5,48)*3,27-1,4*2,4-1,4*2,5-1,79*2,17 0,45*(0,45+2,48*2)+0,48*(1,79+(2,17+0,81)*2) 307 POKOJ:(3,98+5,45)*2*3,25-0,7*2-1,4*2,5-1,4*2,4-0,9*2,95*2 0,45*(0,7+2)+0,3*(0,9+2,95*2)*2 309 POKOJ:(2,96+5,45)*2*3,27-1,4*2,4-1,5*2,17 0,4*(1,5+(2,17+0,78)*2) Konec provozního součtu 274,4573*50/100	m2	137,23	9,70	1 331,12
59	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % B8 - 50% z celkové výměry Začátek provozního součtu	m2	137,23	25,91	3 555,59

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		301 PŘEDSÍN:(3,44+2+3,15)*3,35-0,75*2,2-0,9*2,2-1,3*2,4-0,7*2-1,4*2,55		17,06		
		302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2*3,35-0,88*2,2-0,49*1,6		12,22		
		303 KOUPELNA:(1,8+1,795+1,555)*3,4		17,51		
		304 KUCHYNĚ:(4,265+3,77)*2*3,35-1,04*2,25-0,75*2,2-1,05*2,18*2		45,27		
		0,43*(1,04+2,6)+(0,16+0,075)*(1,05+2,18+0,8)*2*2		5,35		
		305 SPIŽ:(0,88+1,39)*2*3,4-0,75*2,2-0,49*1,6-				
		0,64*2,12+0,16*(0,64+(2,12+0,8)*2)+0,3*(0,64+2,12*2)		14,15		
		306 POKOJ:(3,925+5,445+4,455+5,48)*3,27-1,4*2,4-1,4*2,5-				
		1,79*2,17		52,38		
		0,45*(0,45+2,48*2)+0,48*(1,79+(2,17+0,81)*2)		6,15		
		307 POKOJ:(3,98+5,45)*2*3,25-0,7*2-1,4*2,5-1,4*2,4-0,9*2,95*2		47,73		
		0,45*(0,7+2)+0,3*(0,9+2,95*2)*2		5,30		
		309 POKOJ:(2,96+5,45)*2*3,27-1,4*2,4-1,5*2,17		48,39		
		0,4*(1,5+(2,17+0,78)*2)		2,96		
		Konec provozního součtu		274,46		
		274,4573*50/100		137,23		
60	978015351R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 40 %	m2	6,50	32,40	210,60
		B7				
		B7:				
		307 BALKÓN:2,6/4*10		6,50		
61	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	20,82	107,50	2 237,68
		B8a + obklady WC a koupelny				
		B8a:				
		304 KUCHYNĚ:(2,355+1,2)*1,4		4,98		
		0				
		302 WC:(0,88+1,05*2+0,3*2)*2-0,49*(2-1,14)		6,74		
		303 KOUPELNA:(1,8+1,795+1,555)*2-1*0,6*2		9,10		
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				43 565,58
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
62	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	16,70	700,00	11 688,92
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				11 688,92
Díl:	711	Izolace proti vodě				
63	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,2vrst	m2	1,90	18,19	34,56
		B7				
		B7:				
		307 BALKÓN:1,90		1,90		
64	711191171RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná materiál ve specifikaci	m2	63,45	23,91	1 517,09
		BP4 - srovnatelná položka				
		BP4:				
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60		16,60		
65	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2	22,95	63,00	1 445,85
		NP1, NP2, NP5				
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		NP2:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		NP5:				
		308 BALKÓN:1,90		1,90		
66	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapeelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	22,95	500,00	11 475,00
		NP1, NP2, NP5				
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		NP2:				
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		NP5:				
		308 BALKÓN:1,90		1,90		
67	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	35,94	130,00	4 671,55
		NP1, NP2, NP5				
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:(4,265+0,43+3,77+0,16*2+0,075*2)*2		17,87		
		0				
		NP2:				
		302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2-0,75		3,71		
		303 KOUPELNA:2+1,69+0,44*3+0,82+0,49+0,17+1,555		8,05		
		0				
		NP5:				
		308 BALKÓN:2,34+2,45+0,6*2+0,16*2		6,31		
68	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	44,00	200,00	8 800,00
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:16		16,00		
		0				
		NP2:				
		302 WC:6		6,00		
		303 KOUPELNA:10		10,00		
		0				
		NP5:				
		308 BALKÓN:12		12,00		
69	69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	66,62	25,05	1 668,89
		BP4 - srovnatelná položka				
		BP4:				
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60		16,60		
		Mezisoučet		63,45		
		přesahy 5%:63,45*5/100		3,17		
70	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	265,00	4,10	1 086,50
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				30 699,44
Díl:	713	Izolace tepelné				
71	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	10,36	38,30	396,60
		NP2, NP3				
		NP2:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85-1,85*0,7		1,56		
		NP3:				
		301 PŘEDSÍN:6,20		6,20		
		305 SPIŽ:1,40		1,40		
72	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	42,89	60,21	2 582,41
		pouze v místnosti bez podlahového vytápění, v ostatních místnostech s podlahovým topením bude součástí dodávky systému podlahového vytápění				
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:(4,265+0,43+3,77+0,16*2+0,075*2)*2		17,87		
		0				
		NP2:				
		302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2		4,46		
		303 KOUPELNA:2+1,69+0,44*3+0,82+0,49+0,17+1,555		8,05		
		0				
		NP3:				
		301 PŘEDSÍN:3,445-1,4+0,2+0,5+3,15+1,7		7,60		
		305 SPIŽ:(0,91+1,39+0,16)*2		4,92		
73	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	17,00	71,80	1 220,60
		NP1				
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
74	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie BP4 - srovnatelná položka (2x)	m2	154,26	39,91	6 156,32
		NP1, NP2, NP3				
		BP4:				
		306 POKOJ:24,25*2		48,50		
		307 POKOJ:22,60*2		45,20		
		309 POKOJ:16,60*2		33,20		
		0				
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		NP2:				
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85-1,85*0,7		1,56		
		NP3:				
		301 PŘEDSÍN:6,20		6,20		
		305 SPIŽ:1,40		1,40		
75	63153780.A	Deska z minerální vlny STEPROCK ND 1000x600x 20 mm	m2	17,51	175,00	3 064,25
		NP1				
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		ztratné 3%:17*3/100		0,51		
76	63153785	Deska z minerální vlny STEPROCK ND 1000x600x 50 mm	m2	17,51	400,00	7 004,00
		NP1				
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		ztratné 3%:17*3/100		0,51		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	63153786	Deska z minerální vlny STEPROCK ND 1000x600x 60 mm NP2, NP3	m2	12,00	465,00	5 579,77
		NP2:				
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		NP3:				
		301 PŘEDSÍN:6,20		6,20		
		305 SPIŽ:1,40		1,40		
		Mezisoučet		11,65		
		ztrátové 3%:11,65*3/100		0,35		
78	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	150,00	2,05	307,50
	Celkem za	713 Izolace tepelné				26 311,44
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
79	720 - DEM	Demontáž stávajících rozvodů ZTI kanalizace, voda, plyn	Kč	1,00	3 600,00	3 600,00
80	720 - PP	Přípomoci pro montáže ZTI vysekání rýh, kapes, průrazy otvorů, hrubé začištění a zazdění před provedením omítek	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				6 600,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
81	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00	397,00	794,00
82	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	1,00	1 336,00	1 336,00
83	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek	m	1,90	254,00	482,60
84	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek	m	1,85	258,00	477,30
85	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek	m	2,60	259,00	673,40
86	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek	m	0,50	814,00	407,00
87	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	2,00	552,00	1 104,00
88	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 1,9+1,85+2,6+0,5	m	6,85	25,00	171,25
89	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	2,00	382,00	764,00
90	721300932R00	Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110 B7 - N2 307 BALKÓN:0,4	m	0,40	189,00	75,60
91	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	94,00	1,85	173,90
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 459,05
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
92	722172310R00	Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom.	m	4,10	310,00	1 271,00
93	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	9,20	313,00	2 879,60
94	722172330R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč. zed. výpom. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	13,40	319,00	4 274,60
95	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	1,00	84,30	84,30
96	722181221RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm studená voda	m	4,10	82,00	336,20
97	722181221RT8	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm studená voda	m	9,20	85,00	782,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	722181224RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm teplá voda	m	10,55	133,00	1 403,15
99	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	10,00	152,00	1 520,00
100	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 4,1+9,2+13,4	m	26,70	14,00	373,80
101	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 4,1+9,2+13,4	m	26,70	31,00	827,70
102	42295001	Armatury a tvarovky celkem	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
103	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	169,00	1,20	202,80
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				18 955,15
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
104	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	1 653,00	1 653,00
105	723163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	9,20	466,00	4 287,20
106	723166004R00	Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 22	kus	4,00	33,50	134,00
107	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00	334,00	334,00
108	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	33,00	66,00
109	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	9,20	29,00	266,80
110	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	9,20	253,00	2 327,60
111	723235512R00	Kohout kul.protipož.přímý, FireBag, IVAR.G2T10 DN 20	kus	1,00	1 194,00	1 194,00
112	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	105,30	1,20	126,36
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				10 388,96
Díl: 725	Zařizovací předměty					
113	725034131RT1	Klozet závěsný NOVA TOP hluboké splach., bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00	4 490,00	4 490,00
114	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	173,99	173,99
115	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	143,00	143,00
116	725220832R00	Demontáž van litinových volných	soubor	1,00	151,00	151,00
117	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový	soubor	1,00	320,00	320,00
118	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	399,00	798,00
119	725860432R00	Uzávěr zpětný pro myčky HL 3, G 1"	kus	1,00	399,00	399,00
120	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH k uzávěrům, popř k vanám	kus	2,00	177,00	354,00
121	725100000RA0	Umývatko, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	3 050,00	3 050,00
122	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	4 520,00	4 520,00
123	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka dle výběru investora	kus	1,00	7 400,00	7 400,00
124	55347618	Dvířka revizní se zámkem bílá 200x200 mm	kus	2,00	293,00	586,00
125	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	63,00	0,31	19,53
Celkem za		725 Zařizovací předměty				22 404,52
Díl: 726	Instalační prefabrikáty					
126	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	1,00	8 600,00	8 600,00
127	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	%	81,06	0,33	26,75
Celkem za		726 Instalační prefabrikáty				8 626,75
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
128	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm BP1 304 KUCHYNĚ:17,00	m2	17,00	90,80	1 543,60
129	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm BP1, BP2 (srovnatelná položka jak pro plovoucí podlahu tak pro desku OSB)	m2	29,40	41,90	1 231,86

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		BP1:				
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		BP2:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20*2		12,40		
130	762921300RB0	Demontáž hoblovaných polic z prken do 1 m	m2	1,06	60,00	63,36
		B1				
		205 SPIŽ:0,88*0,3*4		1,06		
131	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	12,80	6,60	84,48
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				2 923,30
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
132	766 - D1	D + M repliky stávajících dveří a oblož. zárubně včetně prahu, rozměr cca 650 x 2150 mm, D1 včetně kování a povrchové úpravy podrobnosti - viz tabulka dveří	kus	2,00	32 000,00	64 000,00
133	766 - D2	D + M repliky stávajících dveří a oblož. zárubně včetně prahu, rozměr cca 700 x 2150 mm, D2	kus	1,00	33 000,00	33 000,00
134	766 - D3	D + M repliky stávajících dveří a oblož. zárubně včetně prahu, rozměr cca 800 x 2150 mm, D3	kus	1,00	35 000,00	35 000,00
135	766 - D4	D + M repliky stávajících dveří a oblož. zárubně včetně prahu, rozměr cca 650 x 2000 mm, D4	kus	1,00	31 000,00	31 000,00
136	766 - D5	D+M repliky stávajících 2kř dveří a oblož.zárubně včetně prahu, rozměr cca 1200 x 2350 mm, D5 EW 30 DP3, bezpečnostní kování a zámek	kus	1,00	54 000,00	54 000,00
137	766 - D6	D+M repliky stávajících 2kř dveří a oblož.zárubně včetně prahu, rozměr cca 1200 x 2450 mm, D6	kus	1,00	55 000,00	55 000,00
138	766621921R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků RO1, RO4 - truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků oken	m2	3,46	1 050,00	3 633,84
		RO1:0,56*2,06		1,15		
		RO4:0,56*2,06*2		2,31		
139	766622921R00	Oprava oken dvojitých s deštěním, bez výměny prvků RO - - truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků oken	m2	24,64	1 235,00	30 433,73
		RO2:(1,05*2,18*2+0,17*(1,05+2,18*2))*2		11,00		
		RO3:1,55*2,1*2+0,17*(1,55+2,1*2)		7,49		
		RO5:1,3*2,02*2+0,17*(1,3+2,02*2)		6,16		
140	766641911R00	Oprava balkónových dveří bez výměny prvků RDB - truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků dveří	m2	4,60	1 169,00	5 379,74
		RDB:0,78*2,95*2		4,60		
141	766661911R00	Oprava dveřních křidel kompl., bez výměny prvků RD1, RD2, RD3 truhlářská oprava včetně opravy závěsů a ostatních kov. prvků dveří	m2	5,69	840,00	4 778,51
		RD1:1,19*2,33		2,77		
		RD2:1,2*2,43		2,92		
142	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00	47,90	191,60
		302 WC:1		1,00		
		303 KOUPELNA:1		1,00		
		304 KUCHYNĚ:1		1,00		
		305 SPIŽ:1		1,00		
143	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	5,00	35,30	176,50
		301 PŘEDSÍŇ:1		1,00		
		306 POKOJ:1		1,00		
		307 POKOJ:1		1,00		
		308 BALKÓN:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		309 POKOJ:1		1,00		
144	766667912R00	Oprava obložení zárubní pro dveře 2křídlové	kus	2,00	600,00	1 200,00
		RD1, RD2				
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
145	766669921R00	Oprava dveří - výměna zámku	kus	2,00	980,00	1 960,00
		RD1, RD2				
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
146	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00	125,00	250,00
		RD1, RD2				
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
147	766 - RT1	Repase dřevěného obložení parapetního zdiva včetně povrchové úpravy, RT1	kus	1,00	5 200,00	5 200,00
		<i>veškeré práce a případné dodávky dle popisu v tabulce</i>				
148	766 - RT2	Repase dřevěného obložení parapetního zdiva včetně povrchové úpravy, RT2	kus	1,00	5 200,00	5 200,00
		<i>veškeré práce a případné dodávky dle popisu v tabulce</i>				
149	54926045	Zámek stavební vložkový bezpečnostní	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
		RD1				
		RD1:1		1,00		
150	54926063	Zámek stavební obyčejný do stáv. dveří	kus	1,00	500,00	500,00
		RD2				
		RD2:1		1,00		
151	61187176.RD	Prah dubový s povrchovou úpravou rozměr cca 1200x170x20 mm	kus	2,00	1 450,00	2 900,00
		RD1, RD2 - 1200 mm,				
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
152	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	170,00	1,49	253,30
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				336 257,22
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
153	767647912R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků	sada	4,00	850,00	3 400,00
		RDB, RD1, RD2				
		RD1:1		1,00		
		RD2:1		1,00		
		RDB:2		2,00		
154	54914581.RD	Klika a štít dle výběru investora	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
		RDB, RD2				
		RD2:1		1,00		
		RDB:2		2,00		
155	54914581.RDbe	Klika a štít bezpečnostní dle výběru investora klika - klika, štít vložkový	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
		RD1				
		RD1:1		1,00		
156	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	125,00	1,59	198,75
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				16 098,75
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
157	771475014RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota)	m	31,80	134,50	4 276,43
		NP1:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		304 KUCHYNĚ:(4,265+0,43+3,77+0,16*2+0,075*2)*2-0,9-0,8 0		16,17		
		NP3:				
		301 PŘEDSÍŇ:3,445-1,4+0,2+0,5+3,15-0,75-0,9+1,7-0,75		5,20		
		305 SPÍŽ:(0,91+1,39+0,16)*2-0,8 0		4,12		
		NP5:				
		308 BALKÓN:2,34+2,45+0,6*2+0,16*2		6,31		
158	771575107RT1	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) NP2	m2	2,76	559,90	1 542,52
		NP2:				
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85-1,85*0,7		1,56		
159	771575109RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepídló), Ultracolor plus (spár.hmota) NP1, NP3, NP5	m2	26,50	600,00	15 900,00
		NP1:				
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		NP3:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20		6,20		
		305 SPÍŽ:1,40		1,40		
		NP5:				
		308 BALKÓN:1,90		1,90		
160	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. NP2, NP3, NP5	m2	6,06	14,90	90,22
		NP3:				
		305 SPÍŽ:1,40 0		1,40		
		NP2:				
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85-1,85*0,7 0		1,56		
		NP5:				
		308 BALKÓN:1,90		1,90		
161	59764	Dlažba dle výběru investora NP1:	m2	31,60	490,00	15 481,75
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		NP2:				
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85-1,85*0,7		1,56		
		NP3:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20		6,20		
		305 SPÍŽ:1,40		1,40		
		NP5:				
		308 BALKÓN:1,90		1,90		
		Mezisoučet		29,26		
		prořez 8%:29,255*8/100		2,34		
162	5976424	Soklík dle výběru investora výšky do 100 mm NP1:	m	34,34	340,00	11 675,12
		304 KUCHYNĚ:(4,265+0,43+3,77+0,16*2+0,075*2)*2-0,9-0,8		16,17		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		NP3:				
		301 PŘEDSÍŇ:3,445-1,4+0,2+0,5+3,15-0,75-0,9+1,7-0,75		5,20		
		305 SPÍŽ:(0,91+1,39+0,16)*2-0,8		4,12		
		0				
		NP5:				
		308 BALKÓN:2,34+2,45+0,6*2+0,16*2		6,31		
		Mezisoučet		31,80		
		prořez 8%:31,795*8/100		2,54		
163	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	480,00	6,75	3 240,00
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				52 206,04
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
164	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	49,94	11,00	549,34
		NP4, NP4a				
		306 POKOJ:3,925+0,48*2+5,445-1,45+4,455-1,405+0,45*2+5,48		18,31		
		307 POKOJ:(3,98+0,3*2+5,45+0,45)*2-0,9*2-1,45-1,4-0,7		15,61		
		309 POKOJ:(2,96+0,3+5,45)*2-1,4		16,02		
165	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných	m	6,59	29,59	195,00
		BP2				
		BP2:				
		301 PŘEDSÍŇ:3,44-1,4+2+0,2+3,15-0,75-0,9+1,7-0,85		6,59		
166	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	49,44	72,00	3 559,68
		NP4				
		306 POKOJ:3,925+0,48*2+5,445-1,45+4,455-1,405+0,45*2+5,48		18,31		
		307 POKOJ:(3,98+0,3*2+5,45+0,45)*2-0,9*2-1,45-1,4-0,9		15,41		
		309 POKOJ:(2,96-0,15+0,3+5,45)*2-1,4		15,72		
167	775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	kus	1,00	950,00	950,00
		N3				
168	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	0,50	88,79	44,40
		B9				
		B9:				
		306 POKOJ:0,5		0,50		
169	775524951R00	Doplnění podlah vlys.přibíjených 21 mm,do 0,25 m2	kus	13,00	466,50	6 064,50
		N11				
		N11:13		13,00		
		Začátek provozního součtu				
		306 POKOJ:24,25*5/100/0,25		4,85		
		307 POKOJ:22,6*5/100/0,25		4,52		
		309 POKOJ:16,60*5/100/0,25		3,32		
		0				
		0				
		Konec provozního součtu		12,69		
170	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	63,45	250,00	15 862,50
		NP4, NP4a				
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60		16,60		
171	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	63,45	216,50	13 736,93
		NP4, NP4a				

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60		16,60		
172	775599157T00	Nátěr dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení tónovaný tvrdý voskový olej NP4, NP4a	m2	62,63	620,00	38 832,15
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60-5,45*0,15		15,78		
173	61413431	Lišta dubová LT1 20 x 5 mm	m	54,38	290,00	15 771,36
		306 POKOJ:3,925+0,48*2+5,445-1,45+4,455-1,405+0,45*2+5,48		18,31		
		307 POKOJ:(3,98+0,3*2+5,45+0,45)*2-0,9*2-1,45-1,4-0,9		15,41		
		309 POKOJ:(2,96-0,15+0,3+5,45)*2-1,4		15,72		
		Mezisoučet		49,44		
		prořez 10%:49,44*10/100		4,94		
174	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	530,40	1,85	981,24
		Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové				96 547,09
Díl: 776		Podlahy povlakové				
175	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady BP1	m	16,08	13,00	209,04
		304 KUCHYNĚ:(4,265+0,43+3,77+0,16*2+0,075*2)*2-1,04-0,75		16,08		
176	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 BP1	m2	17,00	42,50	722,50
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				931,54
Díl: 781		Obklady keramické				
177	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr weber.podklad A N1 + obklady WC a koupelny	m2	23,49	28,10	660,14
		N1:				
		304 KUCHYNĚ:(0,75+2,74)*0,6		2,09		
		0				
		302 WC:(0,88+(1,05+0,3)*2)*1,5-0,49*(1,5-1,14)		5,19		
		303 KOUPELNA:0,75*2*(2-0,55)+(2+1,69-0,75+0,44*3+0,82+0,49+0,17+1,555-0,75)*2		15,27		
		0,1*0,75+0,3*0,75		0,30		
		0				
		N7:				
		305 SPÍŽ:0,64		0,64		
178	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm N1 - pro krabice elektro (zásuvky)	kus	9,00	58,41	525,69
		N1:				
		304 KUCHYNĚ:3		3,00		
		0				
		302 WC:3		3,00		
		303 KOUPELNA:3		3,00		
179	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm záklap u vany	m	0,75	243,00	182,25
		303 KOUPELNA:0,75		0,75		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
180	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm záklop u vany, N7	m	1,39	265,00	368,35
		303 KOUPELNA - záklop:0,75		0,75		
		N7:				
		305 SPÍŽ:0,64		0,64		
181	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm weber.for profflex (lep),weber.color comfort (sp) N1+ WC a koupelna - bez listel, dekorů	m2	22,85	618,00	14 122,91
		N1:				
		304 KUCHYNĚ:(0,75+2,74)*0,6		2,09		
		0				
		302 WC:(0,88+(1,05+0,3)*2)*1,5-0,49*(1,5-1,14)		5,19		
		303 KOUPELNA:0,75*2*(2-0,55)+(2+1,69- 0,75+0,44*3+0,82+0,49+0,17+1,555-0,75)*2		15,27		
		0,1*0,75+0,3*0,75		0,30		
182	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	7,29	64,50	470,05
		N1:				
		304 KUCHYNĚ:(0,75+2,74)*0,6		2,09		
		0				
		302 WC:(0,88+(1,05+0,3)*2)*1,5-0,49*(1,5-1,14)		5,19		
183	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovací k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	14,13	301,00	4 253,13
		N1:				
		304 KUCHYNĚ:0,75*2,74+2*0,6		3,26		
		0				
		302 WC:0,88+(1,05+0,3)*2		3,58		
		303 KOUPELNA:2+1,69-0,75+0,44*3+0,82+0,49+0,17+1,555		7,30		
184	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	7,90	309,00	2 441,10
		302 WC:1,5		1,50		
		303 KOUPELNA:2*3+0,4		6,40		
185	R-59781	Obkládačka dle výběru investora N1 + obklady stěn WC a koupelny	m2	24,89	550,00	13 688,51
		N1:				
		304 KUCHYNĚ:(0,75+2,74)*0,6		2,09		
		0				
		302 WC:(0,88+(1,05+0,3)*2)*1,5-0,49*(1,5-1,14)		5,19		
		303 KOUPELNA:0,75*2*(2-0,55)+(2+1,69- 0,75+0,44*3+0,82+0,49+0,17+1,555-0,75)*2		15,27		
		0,1*0,75+0,3*0,75		0,30		
		N7:				
		305 SPÍŽ:0,64*0,3		0,19		
		0				
		Mezisoučet		23,04		
		prořez 8%:23,0446*8/100		1,84		
186	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	376,12	3,75	1 410,45
	Celkem za	781 Obklady keramické				38 122,58
Díl: 783		Nátěry				
187	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x N9	m2	1,50	225,00	337,50
		N9:1,5		1,50		
188	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	52,48	130,00	6 822,70

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		RO1, RO2, RO3, RO4, RO5				
		RO1:0,56*2,06*2		2,31		
		RO2:(1,05*2,18*2*2+0,17*(1,05+2,18*2))*2		20,15		
		RO3:1,55*2,1*2*2+0,17*(1,55+2,1*2)		14,00		
		RO4:0,56*2,06*2*2		4,61		
		RO5:1,3*2,02*2*2+0,17*(1,3+2,02*2)		11,41		
189	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.oškrábáním	m2	29,25	160,00	4 679,41
		RDB, RD1, RD2				
		RDB:				
		307 POKOJ:0,78*2,95*2*2		9,20		
		0				
		křídla:				
		RD1:(0,65+0,05)*2*(2,33+0,05)*2		6,66		
		RD2:(0,7+0,05)*2*(2,43+0,05)*2		7,44		
		zárubně:				
		RD1:0,17*(1,19+2,33*2)+0,16*(2,33*2+0,16*2+1,19)*2		2,97		
		RD2:0,17*(1,2+2,43*2)+0,16*(2,43*2+1,2)*2		2,97		
190	R-783622940	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. - dveří dle tabulky repase dveří	m2	29,25	615,00	17 986,47
		R-položka				
		RDB, RD1, RD2				
		RDB:				
		307 POKOJ:0,78*2,95*2*2		9,20		
		0				
		křídla:				
		RD1:(0,65+0,05)*2*(2,33+0,05)*2		6,66		
		RD2:(0,7+0,05)*2*(2,43+0,05)*2		7,44		
		zárubně:				
		RD1:0,17*(1,19+2,33*2)+0,16*(2,33*2+0,16*2+1,19)*2		2,97		
		RD2:0,17*(1,2+2,43*2)+0,16*(2,43*2+1,2)*2		2,97		
191	R-783625930	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. - okna dle tabulky repase oken	m2	52,48	603,00	31 646,83
		R-položka				
		RO1, RO2, RO3, RO4, RO5				
		RO1:0,56*2,06*2		2,31		
		RO2:(1,05*2,18*2*2+0,17*(1,05+2,18*2))*2		20,15		
		RO3:1,55*2,1*2*2+0,17*(1,55+2,1*2)		14,00		
		RO4:0,56*2,06*2*2		4,61		
		RO5:1,3*2,02*2*2+0,17*(1,3+2,02*2)		11,41		
	Celkem za	783 Nátěry				61 472,91
	Díl: 784	Malby				
192	784111205T00	Penetrace podkladu nátěrem Dulux Grunt	m2	407,20	35,20	14 333,56
		stropy:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20		6,20		
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		305 SPIŽ:1,40		1,40		
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60-5,45*0,15		15,78		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stěny - opravované:				
		301 PŘEDSÍŇ:(3,44+2+3,15)*3,35		28,78		
		302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2*3,35		14,94		
		303 KOUPELNA:(1,8+0,75*2)*(3,4-0,5)+(1,795-0,82+1,555-0,75)*3,4		15,62		
		304 KUCHYNĚ:(4,265+3,77)*2*3,35		53,83		
		305 SPÍŽ:(0,88+1,39)*2*3,4		15,44		
		306 POKOJ:(3,925+5,445+4,455+5,48)*3,27		63,13		
		307 POKOJ:(3,98+5,45)*2*3,25		61,30		
		309 POKOJ:(2,96+5,45)*2*3,27		55,00		
		odpočet ploch s obklady:				
		N1:				
		304 KUCHYNĚ:-(0,75+2,74)*0,6		-2,09		
		0				
		302 WC:-((0,88+(1,05+0,3)*2)*1,5-0,49*(1,5-1,14))		-5,19		
		303 KOUPELNA:-(0,75*2*(2-0,55)+(2+1,69-0,75+0,44*3+0,82+0,49+0,17+1,555-0,75)*2)		-15,27		
		0				
		stropy nově omítané - podhledové plochy nik:				
		303 KOUPELNA:0,82*0,44		0,36		
		304 KUCHYNĚ:1*0,43		0,43		
		stěny nově omítané:				
		301 PŘEDSÍŇ:1,7*3,4*1,05-0,75*2,15+0,1*2,6		4,72		
		303 KOUPELNA:(0,8+0,44*2)*(2,6-2)+1,685*(3,4-2)		3,37		
		304 KUCHYNĚ:0,85*2,6+(0,16+0,43)*2,6		3,74		
		0				
		sádrokartonová předstěna:				
		309 POKOJ:5,45*3,27		17,82		
193	784205602T00	Malba Dulux Diamond bez penetrace, 2 x, bílá otěruvzdorná, omyvatelná, prodyšná	m2	407,20	98,00	39 905,94
		na předstěnu SDK meziplyšové příčky strukturovaná malba				
		stropy:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20		6,20		
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		305 SPÍŽ:1,40		1,40		
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60-5,45*0,15		15,78		
		stěny - opravované:				
		301 PŘEDSÍŇ:(3,44+2+3,15)*3,35		28,78		
		302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2*3,35		14,94		
		303 KOUPELNA:(1,8+0,75*2)*(3,4-0,5)+(1,795-0,82+1,555-0,75)*3,4		15,62		
		304 KUCHYNĚ:(4,265+3,77)*2*3,35		53,83		
		305 SPÍŽ:(0,88+1,39)*2*3,4		15,44		
		306 POKOJ:(3,925+5,445+4,455+5,48)*3,27		63,13		
		307 POKOJ:(3,98+5,45)*2*3,25		61,30		
		309 POKOJ:(2,96+5,45)*2*3,27		55,00		
		odpočet ploch s obklady:				
		N1:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		304 KUCHYNĚ:-(0,75+2,74)*0,6		-2,09		
		0				
		302 WC:-((0,88+(1,05+0,3)*2)*1,5-0,49*(1,5-1,14))		-5,19		
		303 KOUPELNA:-(0,75*2*(2-0,55)+(2+1,69-0,75+0,44*3+0,82+0,49+0,17+1,555-0,75)*2)		-15,27		
		0				
		stropy nově omítané - podhledové plochy nik:				
		303 KOUPELNA:0,82*0,44		0,36		
		304 KUCHYNĚ:1*0,43		0,43		
		stěny nově omítané:				
		301 PŘEDSÍŇ:1,7*3,4*1,05-0,75*2,15+0,1*2,6		4,72		
		303 KOUPELNA:(0,8+0,44*2)*(2,6-2)+1,685*(3,4-2)		3,37		
		304 KUCHYNĚ:0,85*2,6+(0,16+0,43)*2,6		3,74		
		0				
		sádrokartonová předstěna:				
		309 POKOJ:5,45*3,27		17,82		
194	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	399,32	31,20	12 458,67
		B8				
		stropy:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20		6,20		
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		305 SPIŽ:1,40		1,40		
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60-5,45*0,15		15,78		
		stěny - opravované:				
		301 PŘEDSÍŇ:(3,44+2+3,15)*3,35		28,78		
		302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2*3,35		14,94		
		303 KOUPELNA:(1,8+0,75*2)*(3,4-0,5)+(1,795-0,82+1,555-0,75)*3,4		15,62		
		304 KUCHYNĚ:(4,265+3,77)*2*3,35		53,83		
		305 SPIŽ:(0,88+1,39)*2*3,4		15,44		
		306 POKOJ:(3,925+5,445+4,455+5,48)*3,27		63,13		
		307 POKOJ:(3,98+5,45)*2*3,25		61,30		
		309 POKOJ:(2,96+5,45)*2*3,27		55,00		
195	784412301R00	Pačokování 2x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	389,38	19,80	7 709,76
		stropy:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20		6,20		
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		305 SPIŽ:1,40		1,40		
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60-5,45*0,15		15,78		
		stěny - opravované:				
		301 PŘEDSÍŇ:(3,44+2+3,15)*3,35		28,78		
		302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2*3,35		14,94		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		303 KOUPELNA:(1,8+0,75*2)*(3,4-0,5)+(1,795-0,82+1,555-0,75)*3,4		15,62		
		304 KUCHYNĚ:(4,265+3,77)*2*3,35		53,83		
		305 SPÍŽ:(0,88+1,39)*2*3,4		15,44		
		306 POKOJ:(3,925+5,445+4,455+5,48)*3,27		63,13		
		307 POKOJ:(3,98+5,45)*2*3,25		61,30		
		309 POKOJ:(2,96+5,45)*2*3,27		55,00		
		odpočet ploch s obklady:				
		N1:				
		304 KUCHYNĚ:-(0,75+2,74)*0,6		-2,09		
		0				
		302 WC:-((0,88+(1,05+0,3)*2)*1,5-0,49*(1,5-1,14))		-5,19		
		303 KOUPELNA:-(0,75*2*(2-0,55)+(2+1,69-0,75+0,44*3+0,82+0,49+0,17+1,555-0,75)*2)		-15,27		
		0				
		stropy nově omítané - podhledové plochy nik:				
		303 KOUPELNA:0,82*0,44		0,36		
		304 KUCHYNĚ:1*0,43		0,43		
		stěny nově omítané:				
		301 PŘEDSÍŇ:1,7*3,4*1,05-0,75*2,15+0,1*2,6		4,72		
		303 KOUPELNA:(0,8+0,44*2)*(2,6-2)+1,685*(3,4-2)		3,37		
		304 KUCHYNĚ:0,85*2,6+(0,16+0,43)*2,6		3,74		
196	784497901R00	Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m	m2	399,32	16,10	6 428,99
		B8				
		stropy:				
		301 PŘEDSÍŇ:6,20		6,20		
		302 WC:1,20		1,20		
		303 KOUPELNA:2,85		2,85		
		304 KUCHYNĚ:17,00		17,00		
		305 SPÍŽ:1,40		1,40		
		306 POKOJ:24,25		24,25		
		307 POKOJ:22,60		22,60		
		309 POKOJ:16,60-5,45*0,15		15,78		
		stěny - opravované:				
		301 PŘEDSÍŇ:(3,44+2+3,15)*3,35		28,78		
		302 WC:(0,88+1,05+0,3)*2*3,35		14,94		
		303 KOUPELNA:(1,8+0,75*2)*(3,4-0,5)+(1,795-0,82+1,555-0,75)*3,4		15,62		
		304 KUCHYNĚ:(4,265+3,77)*2*3,35		53,83		
		305 SPÍŽ:(0,88+1,39)*2*3,4		15,44		
		306 POKOJ:(3,925+5,445+4,455+5,48)*3,27		63,13		
		307 POKOJ:(3,98+5,45)*2*3,25		61,30		
		309 POKOJ:(2,96+5,45)*2*3,27		55,00		
		Celkem za				80 836,93
		Díl: 787				Zasklívání
197	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	12,57	107,00	1 344,95
		RDB, RO				
		RDB:				
		307 POKOJ:(0,58*1,2*2+0,58*0,45*2)*50/100		0,96		
		0				
		RO1:0,56*2,06*50/100		0,58		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		RO2:1,05*2,18*2*50/100*2		4,58		
		RO3:1,55*2,1*2*50/100		3,26		
		RO4:0,56*2,06*50/100		0,58		
		RO5:1,3*2,02*2*50/100		2,63		
198	787600901R00	Oprava - zasklívání oken - přetmelení RDB, RO	m	53,56	89,39	4 787,73
		RDB:				
		307 POKOJ:((0,58+1,2)*2+(0,58+0,45)*2)*2*50/100		5,62		
		0				
		RO1:(0,56+1+0,56+0,8)*2*50/100		2,92		
		RO2:((0,4+1,2)*2*4*2+(0,9+0,7)*2*2*2)*50/100		19,20		
		RO3:((0,7+1,2)*2*4+(1,45+0,7)*2*2)*50/100		11,90		
		RO4:(0,56+1+0,56+0,8)*2*50/100		2,92		
		RO5:((0,6+1,2)*2*4+(1,2+0,7)*2*2)*50/100		11,00		
199	787633340R00	Zaskl. oken, lišty ,sklem vzor.bez drát.vlož.4-6 mm RDB, RO1, RO2, RO3, RO4, RO5	m2	12,57	668,99	8 408,94
		RDB:				
		307 POKOJ:(0,58*1,2*2+0,58*0,45*2)*50/100		0,96		
		0				
		RO1:0,56*2,06*50/100		0,58		
		RO2:1,05*2,18*2*50/100*2		4,58		
		RO3:1,55*2,1*2*50/100		3,26		
		RO4:0,56*2,06*50/100		0,58		
		RO5:1,3*2,02*2*50/100		2,63		
200	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	115,36	4,25	490,28
	Celkem za	787 Zasklívání				15 031,89
Díl: 799		Ostatní				
201	799 - 03	D + M kuchyňské linky se závěsnými hor. skříňkami délka 1300 mm, V1 kompletní dodávka s montáží včetně nerezového dřezu, baterie - vše dle výběru investora	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
	Celkem za	799 Ostatní				13 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
202	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,39	338,50	6 563,53
203	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	19,39	211,49	4 100,80
204	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,39	305,50	5 923,66
205	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	58,17	33,90	1 971,97
206	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	17,45	850,00	14 833,39
207	979981111T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,94	2 200,00	4 265,81
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				37 659,15
Díl: M21		Elektromontáže				
208	M21 - ELSI	D + M elektroinstalace rozvaděče, rozvody, vypínače, zásuvky, svítidla, hromosvod včetně revize	Kč	1,00	112 300,00	110 300,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				110 300,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
209	M22 - SLA	D + M slaboproudu včetně stavebních přípomocí	Kč	1,00	64 250,00	64 250,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				64 250,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
210	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné 304 KUCHYŇE:1	kus	1,00	950,00	950,00
				1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1838 Oprava bytů Vinohradská 52/283 Praha 2	Rozpočet: 1838.07.Ao
Objekt :	07 Vinohradská 52/283 - byt č. 7	Oprava bytu č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
211	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	1,00	235,00	235,00
212	429148052.C	Ventilátor do koupelny s doběhem dle výběru investora N11 - se sítkou a zpětnou klapkou, samostatné ovládání	kus	1,00	4 900,00	4 900,00
213	R-429	Odsávač kuchyňských par - digestoř Podvěsný odsavač par s filtrací zpět do kuchyně – recirkulace. Se zabudovanými žárovkami a nastavením požadovaného výkonu.	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		304 KUCHYŇE:1		1,00		
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				12 085,00