

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o  
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

---

**Úvod:** Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

**Úprava komunikace v obci Sazovice silnice III/43829**



**SMLOUVA O DÍLO**  
**uzavřená v souladu se zněním § 2586**  
**a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen**  
**„občanský zákoník v jeho platném znění“**  
**Č.s.zhotovitele: S20-035-0044**

Smluvní strany:

A. Objednatel            Obec Sazovice  
763 01 Mysločovice, Sazovice 180  
IČO: 00568716  
DIČ: není plátce DPH  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
č.ú. 4080000892/6800  
zastoupena ve věcech smluvních Editou Hrbáčkovou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:            SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby  
MORAVA  
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno  
Koresp.adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., exp. České Budějovice  
Číslo účtu: : 212269343 / 0300  
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Hradil a Martin Kopal na  
základě plné moci  
technických: Ing. David Kubíček, stavbyvedoucí  
Lukáš Možíš, stavbyvedoucí

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Úprava komunikace v obci Sazovice silnice III/43829**

Místo stavby: k.ú. Sazovice

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Ing. David Kubíček, Lukáš Možíš**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: **: Denisa Polachová**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Edita Hrbáčková


### **I. Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

#### **„Úprava komunikace v obci Sazovice silnice III/43829“**

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
  1. kompletační a koordinační činnost
  2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
  3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
  4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
  6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
  7. zabezpečení podmínek stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury
  8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
  9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
  10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
  11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
  12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
  13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
  14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
  15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
  16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.



Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

## **II. Kvalitativní podmínky**

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

## **III. Termín plnění**

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: do 15-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo. Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 6-ti měsíců od předání a převzetí staveniště.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
5. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

## **IV. Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši

<b>Celková cena bez 21% DPH</b>	<b>1 735 344,23 Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>364 422,29 Kč</b>
<b>Celková cena včetně 21% DPH</b>	<b>2 099 766,52Kč</b>

Slovy: Dvamiliónydevadesátdevěttisícsemsetšedesátšest korun českých a padesát dva haléřů

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;


-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávisl ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných



- jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
  - e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
  - f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

## **V. Platební podmínky**

1. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací, (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel zpravidla k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu

vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

## **VI. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel



## **VII. Záruka za jakost**

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

## **VIII. Staveniště**

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.



## IX. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% stanovenou ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

## X. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamujícím se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležitě součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele



- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
  - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
  - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

## **XI. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2 . Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

3 . Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.


V Sazovicích dne *4.8.2019*.....

Ve Valašském Meziříčí dne .....

*Edita Hrbáčková*  
.....  
Edita Hrbáčková  
starostka

The seal of the municipality of Sazovice is circular. It features a central shield with a star, a hand holding a tool, and a sheaf of wheat. The word "OBEC" is at the top and "SAZOVICE" is at the bottom of the circle, with two small stars on either side.

*Petr Hradil*  
.....  
SWIETELSKÝ®  
stavební s.r.o.  
podstěpný závod Dopravní stavby MO AVA  
100 00 Brno, Jahodová 6  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599  
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín  
Martin Kopal, vedoucí odd.přípr.a kalk.

The logo for SWIETELSKÝ stavební s.r.o. consists of a blue square with a white geometric pattern, followed by the company name in blue capital letters.

Příloha č.1 : Položkový rozpočet

*Edita Hrbáčková*  
*Martin Kopal*



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Silnice III/43829 : Sazovice	Objednatel:	Obec Sazovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 102 MK, obruba, SO 102.1 MK	Projektant:	Ing. Pavel Onderka	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sazovice	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	48035599/CZ48035599
Začátek výstavby:	12.03.2019	Konec výstavby:		Položek:	72
JKSO:	0	Zpracoval:	Onderka Pavel	Datum:	12.03.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 623 468,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž 519 300,35	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	258 999,33				
Přesun hmot a sutí	333 576,17				
ZRN celkem	1 735 344,23	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 735 344,23
Základ 21%	1 735 344,23	DPH 21%	364 422,29	Celkem včetně DPH	2 099 766,52

Projektant Datum, razítko a podpis Poznámka:	Objednatel Datum, razítko a podpis
 Datum, razítko a podpis	 Datum, razítko a podpis

**Zhotovitel**  
 SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 odštěpný závod/opravní stavby MĚSTAVNA  
 JIHLAVA, 520 00, Křtovo, Jablečská 10  
 IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Silnice III/43829 : Sazovice	Objednatel:	Obec Sazovice
Druh stavby:	SO 102 MK, obruba, SO 102.1 MK	Projektant:	Ing. Pavel Onderka
Lokalita:	Sazovice	Zhotovitel:	0
Zpracoval:	Onderka Pavel	Zpracováno dne:	12.03.2019

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	298 488,68	303,73
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	4 858,85	0,00
13	Hloubené výkopávky	0,00	30 612,97	0,00
16	Přemístění výkopku	0,00	19 877,84	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00	2 392,42	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	70,83	13 484,49	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	76 344,81	12 535,42	157,05
57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	441 823,35	43 778,69	156,26
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	17 227,90	79 954,23	45,65
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	617,83	1 099,96	0,43
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	87 383,66	70 864,30	66,90
96	Bourání konstrukcí	0,00	3 067,50	0,82
S	Přesuny sutí	0,00	110 077,58	0,00
	Ostatní materiál	258 999,33	161 783,58	112,57
<b>Celkem:</b>			<b>1 735 344,23</b>	







# Stavební rozpočet

Název stavby:	Silnice III/43829 : Sazovice		Objednatel:	Obec Sazovice					
Druh stavby:	SO 102 MK, obruba, SO 102.1 MK		Začátek výstavby:	12.03.2019					
Lokalita:	Sazovice		Konec výstavby:	0					
JKSO:	0		Zpracováno dne:	12.03.2019					
			Zpracoval:	Onderka Pavel					
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
11		Přípravné a přidružené práce			0,00	298 488,68	298 488,68		303,73
1	113106001RA0	Rozebrání zámk.dlažby 6 cm a podkladu,pl.do 200 m2 5,6*7,9+4,9+5,6	m2	24,00	122,70	0,00	2 944,80	0,36	8,52
2	113106031RA0	Rozebrání zámk.dlažby 8 cm a podkladu,pl.do 200 m2 45*0,2+2	m2	92,80	142,80	0,00	13 251,84	0,79	72,85
3	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm 24+88+90,8	m2	202,80	172,07	0,00	34 895,80	0,13	26,36
4	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm - sjezdy	m2	405,00	172,07	0,00	69 688,35	0,13	52,65
5	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm - sjezdy	m2	12,00	286,31	0,00	3 435,72	0,24	2,82
6	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm - sjezdy	m2	17,00	454,71	0,00	7 730,07	0,40	6,80
7	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm - sjezdy	m2	17,00	202,10	0,00	3 435,70	0,18	3,08
8	11315114R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 2*471	m2	942,00	89,40	0,00	84 214,80	0,11	103,62
9	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	276,70	85,13	0,00	23 555,39	0,00	0,00
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	276,70	107,09	0,00	29 631,70	0,00	0,00
11	113202111R00	Výhrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 30+12+17+15+32+14+9+25+5+12	m	171,00	80,36	0,00	13 741,56	0,15	24,80
12	113204111R00	Výhrání obrub záhonových (3+6+6+6)+32+3	m	56,00	61,34	0,00	3 435,04	0,04	2,24
13	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	27,04	190,63	0,00	5 153,68	0,00	0,00
14	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	27,04	49,93	0,00	1 349,86	0,00	0,00
15	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	27,04	74,88	0,00	2 024,38	0,00	0,00
12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				0,00	<b>4 658,85</b>		<b>0,00</b>
16	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 2*0,5+12*0,5	m3	7,00	245,40	0,00	1 717,80	0,00	0,00
17	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3 2*0,5+12*0,5	m3	7,00	35,06	0,00	245,42	0,00	0,00
18	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 - omíce 15*0,2	m3	3,00	286,31	0,00	858,93	0,00	0,00
19	122201409R00	Příplatek za lepvost - výkop v zemníku v hor. 3 15*0,2	m3	3,00	24,54	0,00	73,62	0,00	0,00
20	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 - násyp	m3	9,00	190,86	0,00	1 717,74	0,00	0,00
21	122201409R00	Příplatek za lepvost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	9,00	27,26	0,00	245,34	0,00	0,00
13		<b>Hloubené vykopávky</b>				0,00	<b>30 612,97</b>		<b>0,00</b>



22	13220110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 171*0,6*0,4	m3	41,04 41,04	578,49	0,00	23 741,23	23 741,23	0,00	0,00	0,00
23	13220119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 171*0,6*0,4	m3	41,04 41,04	167,44	0,00	6 871,74	6 871,74	0,00	0,00	0,00
16		<b>Přemístění výkopku</b>				0,00	<b>19 877,84</b>	<b>19 877,84</b>	0,00	0,00	0,00
24	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 9*2	m3	18,00 18,00	74,98	0,00	1 349,64	1 349,64	0,00	0,00	0,00
25	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - ornice 15*0,2	m3	3,00 3,00	224,94	0,00	674,82	674,82	0,00	0,00	0,00
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 7*41,04-9	m3	39,04 39,04	138,29	0,00	5 398,84	5 398,84	0,00	0,00	0,00
27	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 7*41,04-9	m3	39,04 39,04	319,02	0,00	12 454,54	12 454,54	0,00	0,00	0,00
17		<b>Konstrukce ze zemín</b>				0,00	<b>2 392,42</b>	<b>2 392,42</b>	0,00	0,00	0,00
28	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 7*41,04	m3	48,04 48,04	33,20	0,00	1 594,93	1 594,93	0,00	0,00	0,00
29	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovňáním Povrchové úpravy terénu	m3	9,00	88,61	0,00	797,49	797,49	0,00	0,00	0,00
30	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	15,00	16,36	17,69	227,71	245,40	0,00	0,00	0,00
31	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 110*471+404,5	m2	985,50 985,50	11,14	0,00	10 978,47	10 978,47	0,00	0,00	0,00
32	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	15,00	40,91	0,00	613,65	613,65	0,00	0,00	0,00
33	181300012RA0	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	15,00	98,16	53,14	1 419,26	1 472,40	0,00	0,00	0,00
34	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	15,00	16,36	0,00	245,40	245,40	0,00	0,00	0,00
56		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				76 344,81	<b>12 535,42</b>	<b>88 880,24</b>	157,05	0,10	1,18
35	56481111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	12,00	115,03	1 004,16	376,20	1 380,36	0,10	0,19	76,48
36	56483111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 313,7+90,8	m2	404,50 404,50	102,85	35 510,26	6 092,56	41 602,83	0,19	0,28	3,30
37	56485111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 109,8-(26+32+40)	m2	11,80 11,80	258,41	2 643,00	406,23	3 049,24	0,28	0,37	76,09
38	56486111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - lože pod obrubou 171*0,6*2	m2	205,20 205,20	208,81	37 187,39	5 660,42	42 847,81	0,37	0,64	21,50
57		<b>Kryty štěrkových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				441 823,35	<b>43 778,69</b>	<b>485 602,05</b>	156,26	0,13	63,89
39	57321111R00	Postřik živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 471*2+87*0,25+78,5	m2	1 042,25 1 042,25	11,66	11 207,43	945,21	12 152,64	0,00	0,13	61,07
40	573331120R00	Profilí podkladu z kam. tl. 20 cm popl.k. suspenzí 171*0,6*2	m2	205,20 205,20	134,40	25 991,97	1 586,91	27 578,88	0,10	0,13	9,16
41	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm 85+23+36+32+118+23+47+67+12+28+(87*0,25)	m2	492,75 492,75	442,07	198 001,50	19 828,50	217 829,99	0,13	0,09	37,54
42	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm 85+23+36+32+118+23+47+67+12+28	m2	471,00 471,00	419,07	178 843,41	18 538,56	197 381,97	0,13	0,09	37,54
43	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm 471*0,15	m2	70,65 70,65	433,95	27 779,05	2 879,52	30 658,57	0,13	0,09	37,54
59		<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				17 227,90	<b>79 954,23</b>	<b>97 182,13</b>	45,65	0,07	8,11
44	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm (5,6+7,9+4,9+5,6)+2+(32+40+0,9+9,2+1,7)	m2	109,80 109,80	188,96	3 293,56	17 454,25	20 747,81	0,07	0,09	37,54
45	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm	m2	404,50	188,96	13 934,35	62 499,97	76 434,32	0,09	0,09	37,54





313,7+454\*0,2 404,50

89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					617,83	1 099,96	1 717,79	0,43	0,43
46	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míže	kus	1,00	1 717,79		617,83	1 099,96	1 717,79	0,43	0,43
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					87 383,66	70 864,30	158 247,96		66,90
47	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	10,00	368,10		1 412,41	2 268,59	3 681,00	0,25	2,50
48	Osazení svíslé dopr.značky na sloupec nebo konzolu	kus	10,00	1 104,30		6 525,10	4 517,90	11 043,00	0,00	0,00
49	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou (3+6+6+6)+(4+17+3)	m	45,00	229,03		5 809,79	4 496,56	10 306,35	0,11	5,05
50	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 (30+12+17+15+32+14+9+25+5+12)+228	m	399,00	309,80		67 874,53	55 735,67	123 610,20	0,15	59,35
51	Rezáni stávajícího víčivého krytu tl. 10 - 15 cm 5,5+12,5+5+6,5+17+5+15+6+8+6,5	m	87,00	110,43		5 761,84	3 845,57	9 607,41	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí					0,00	3 067,50	3 067,50		0,82
52	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	10,00	306,75		0,00	3 067,50	3 067,50	0,08	0,82
S	Přesuny sutí					0,00	110 077,58	110 077,58		0,00
53	Poplatek za skládku stavební sutí 8,52+26,364+6,8+2,82+72,848+52,65	t	170,00	170,00		0,00	29 202,60	29 202,60	0,00	0,00
54	Poplatek za skládku sutí - beton 24,795+2,24	t	27,04	27,04		0,00	3 317,81	3 317,81	0,00	0,00
55	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt 203,62+3,077	t	206,70	202,45		0,00	41 846,42	41 846,42	0,00	0,00
56	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 276,699*9	t	2 490,29	14,34		0,00	35 710,76	35 710,76	0,00	0,00
	<b>Ostatní materiál</b>					<b>258 999,33</b>	<b>161 783,58</b>	<b>420 782,91</b>		<b>112,57</b>
57	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 15*0,03*1,05	kg	0,47	147,23		69,20	0,00	69,20	0,00	0,00
58	Poplatek za ornici 15*0,2	m3	3,00	662,58		1 987,74	0,00	1 987,74	0,00	0,00
59	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	6,00	883,44		5 300,64	0,00	5 300,64	0,01	0,03
60	Značka uprav přednost P6 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00	883,44		883,44	0,00	883,44	0,01	0,01
61	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fó 1, EG 7letá	kus	3,00	466,26		1 398,78	0,00	1 398,78	0,01	0,02
62	Značka dopr dodat E 9,10,E12 500/500 fó 1, EG 7 letá	kus	3,00	883,44		2 650,32	0,00	2 650,32	0,01	0,02
63	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	10,00	441,72		4 417,20	0,00	4 417,20	0,00	0,00
64	Patka kotevní kompletní AP 60/3	kus	10,00	1 779,14		17 791,40	0,00	17 791,40	0,00	0,00
65	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	26,00	61,35		1 595,10	0,00	1 595,10	0,00	0,00
66	Víčko pr. 70	kus	10,00	18,41		184,10	0,00	184,10	0,00	0,00
67	Obrubník zahradní GRANITOID ABO 50/5/25 II nat (3+6+6+6)+(4+17+3)	kus	45,00	55,21		2 484,45	0,00	2 484,45	0,02	0,68
68	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat (30+12+17+15+32+14+9+25+5+12)+228	kus	399,00	116,56		46 507,44	0,00	46 507,44	0,08	32,32
69	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 (1,6+2,2+1,4+1,6)+(1,7+0,9+4,8+0,5)	m2	14,70	429,45		6 312,92	0,00	6 312,92	0,13	1,93
70	Dlažba přírodní 10x10x8 313,7+454*0,2	m2	404,50	361,96		146 412,82	0,00	146 412,82	0,16	65,12
71	Dlažba přírodní 20x10x6 109,8-14,7	m2	95,10	220,86		21 003,79	0,00	21 003,79	0,13	12,46
72	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	843,41	191,82		161 783,58	0,00	161 783,58	0,00	0,00
	<b>Celkem:</b>					<b>1 735 344,23</b>				



## Výkaz výměr

Název stavby:	<b>Silnice III/43829 : Sazovice</b>		Objednatel:	Obec Sazovice	
Druh stavby:	SO 102 MK, obruba, SO 102.1 MK		Projektant:	Ing. Pavel Onderka	
Lokalita:	Sazovice		Zhotovitel:	0	
Zpracoval:	Onderka Pavel		Zpracováno dne:	12.03.2019	
C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1	113106001RA0	Rozebrání zámk. dlažby 6 cm a podkladu, pl. do 200 m2	m2	5,6+7,9+4,9+5,6	24,00
2	113106031RA0	Rozebrání zámk. dlažby 8 cm a podkladu, pl. do 200 m2	m2	454*0,2+2	92,80
3	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 10 cm	m2	24+88+90,8	202,80
4	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 10 cm - sjezdy	m2		405,00
5	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm - sjezdy	m2		12,00
6	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 30 cm - sjezdy	m2		17,00
7	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm - sjezdy	m2		17,00
8	113151114R00	Fréz. živíč. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	2*471	942,00
9	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t		276,70
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t		276,70
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	30+12+17+15+32+14+9+25 +5+12 (3+6+6+6)+32+3	171,00
12	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m		56,00
13	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t		27,04
14	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t		27,04
15	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t		27,04
16	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2*0,5+12*0,5	7,00
17	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2*0,5+12*0,5	7,00
18	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 - ornice	m3	15*0,2	3,00
19	122201409R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	15*0,2	3,00
20	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 - násyp	m3		9,00
21	122201409R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3		9,00
22	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	171*0,6*0,4	41,04





23	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	171*0,6*0,4	41,04
24	162301101R00	Vodorovné přemístění výkropku z hor.1-4 do 500 m	m3	9*2	18,00
25	162601102R00	Vodorovné přemístění výkropku z hor.1-4 do 5000 m - ornice	m3	15*0,2	3,00
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkropku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7+41,04-9	39,04
27	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	7+41,04-9	39,04
28	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	7+41,04	48,04
29	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3		9,00
30	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	110+471+404,5	15,00
31	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2		985,50
32	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2		15,00
33	181300012RA0	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2		15,00
34	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2		15,00
35	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2		12,00
36	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	313,7+90,8	404,50
37	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	109,8-(26+32+40)	11,80
38	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - lože pod obrubou	m2	171*0,6*2	205,20
39	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	471*2+87*0,25+78,5	1 042,25
40	573331120R00	Prolití podkladu z kam. tl. 20 cm popílk. suspenzí	m2	171*0,6*2	205,20
41	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	85+23+36+32+118+23+47+67+12+28+(87*0,25)	492,75
42	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	85+23+36+32+118+23+47+67+12+28	471,00
43	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	471*0,15	70,65
44	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	(5,6+7,9+4,9+5,6)+2+(32+40+0,9+9,2+1,7)	109,80
45	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	313,7+454*0,2	404,50
46	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míže	kus		1,00
47	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus		10,00
48	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus		10,00
49	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	(3+6+6+6)+(4+17+3)	45,00
50	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	(30+12+17+15+32+14+9+25+5+12)+228	399,00
51	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytů tl. 10 - 15 cm	m	5,5+12,5+5+6,5+17+5+15+6+8+6,5	87,00
52	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	10,00	10,00
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,52+26,364+6,8+2,82+72,848+52,65	170,00
54	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	24,795+2,24	27,04
55	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	203,62+3,077	206,70
56	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	276,699*9	2 490,29



57	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	15*0,03*1,05	0,47
58	162-21VD	Poplatek za ornici	m3	15*0,2	3,00
59	40444984.A	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus		6,00
60	40444999.A	Značka uprav přednost P6 700 fólie tř1, EG 7letá	kus		1,00
61	40445020.A	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá	kus		3,00
62	40445161.A	Značka dopr dodat E 9,10,E12 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus		3,00
63	404459503	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus		10,00
64	404459515	Patka kotevní kompletní AP 60/3	kus		10,00
65	404459534	Svorka upinací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus		26,00
66	404459545	Víčko pr. 70	kus		10,00
67	59217310	Obrubník zahradní GRANITOID ABO 50/5/25 II nat	kus	(3+6+6+6)+(4+17+3)	45,00
68	59217450	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat	kus	(30+12+17+15+32+14+9+25 +5+12)+228	399,00
69	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	(1,6+2,2+1,4+1,6)+(1,7+0,9+ 4,8+0,5)	14,70
70	59245307	Dlažba BEST MOZAIK přírodní 10x10x8	m2	313,7+454*0,2	404,50
71	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	109,8-14,7	95,10
72	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t		843,41

