



KUJCP01B6BJ0

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/603/16-dod.č.1** číslo smlouvy zhotovitele: **8-0158A/16, 1268**

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna firma :
IBR Consulting s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel
IČO: 25023446
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: **Igor Stařecký**, tel.č. 773 777 183

K výkonu funkce koordinátora BOZP je oprávněna firma:
WINGS CZ, s.r.o.
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ivo Čížek, jednatel
IČO: 28133676
Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP na stavbě:
Ivo Čížek, tel.č. 777 588 441

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **Porr a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů
se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Jan Karafiát, vedoucí OZ – Stavby mostů tel. č.: 602 414 380
Ing. Michal Bela, vedoucí inženýr OZ – Stavby mostů tel. č.: 602 688 590

Odpovědný geodet: Miloš Částka tel. č. : 602 619 850

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Bela
tel. č. : 602 688 590

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Lubomír Kasal, stavbyvedoucí
tel. č. : 602 414 855

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum
tel. č. : 602 288 343

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

jejímž předmětem je provedení díla - stavby

„Most evid. č. 135 – 008 Vlastiboř – změna zábradlí“

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s čl. XIII. bod 6 mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo, takto:

Čl. II. Předmět

Body 1 a 2. Znění bodů se mění a doplňuje takto:

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele, se smluvní strany dohodly jednak na rozšíření předmětu díla o zhotovitelem prokazatelně provedené vícepráce a současně na zúžení předmětu díla o neprováděné méněpráce – souhrn změn je součástí ZL č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Čl. III. Doba plnění

Původní znění čl. III. bodu 2

2. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do 180 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

se mění a nahrazuje takto:

2. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do 200 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

Čl. IV. Cena za dílo

S ohledem na změny předmětu díla uvedené v předchozím článku tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následující úpravě ceny díla, takto:

Původní znění čl. IV. bodu 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	10.932.219,71 Kč
DPH 21 %	2.295.766,14 Kč
Celkem včetně DPH	13.227.985,85 Kč

se mění a nahrazuje takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH (Dodatek č.1)	11 403 624,65 Kč
DPH 21 % (Dodatek č.1)	2 394 761,18 Kč
Celkem včetně DPH (Dodatek č.1)	13 798 385,83 Kč

z toho:

Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:	650 253,42 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH:	-178 848,48 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující dokumenty:

- a) ZL č. 1 ze dne 16. 10. 2016 odsouhlasený objednatel a technickým dozorem objednatele
- b) Plná moc zhotovitele

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. *114.6./2016/RK-99* ze dne *20.10.2016*.


V Českých Budějovicích dne - 7 -11- 2016


za objednatele:


.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtmán Jihočeského kraje (2)


V Praze dne *27-10-2016*

za zhotovitele:


.....
Ing. Jan Karafiát
vedoucí odštěpného závodu Porr a.s.,
odštěpný závod – Stavby mostů


.....
Ing. Michal Bela
vedoucí inženýr odštěpného
závodu Porr a.s.,
odštěpný závod – Stavby mostů
(na základě plné moci)

Změnový list - rekapitulace SOD

Název stavby: Most ev.č. 135-008 Vlastiboř - změna zábradlí
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 135-008 Vlastiboř, SO 202 Opěrná zeď č.1, SO 203 Opěrná zeď č. 2

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
10 932 219,71
13 227 985,85

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Údaj v Kč bez DPH
Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	10 932 219,71	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	852 556,00	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č.1

1

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	-178 848,48	650 253,42	650 253,42	5,95%
Údaje v Kč DPH 21 %	-37 558,18	136 553,22	136 553,22	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-178 848,48	650 253,42	11 403 624,65	471 404,94
Údaje v Kč DPH 21 %	-37 558,18	136 553,22	2 394 761,18	98 995,04
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-216 406,66	786 806,64	13 798 385,83	570 399,98

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podp
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Beľa	16.10.2016	[Redacted]
Projektant/AD PRAGOPROJEKT, a.s. (Ing. Zdeněk Levý)	16.10.2016	[Redacted]
Inženýr stavby/TDI IBR Consulting s.r.o. (Igor Stařecký)	16.10.2016	[Redacted]
Investor/objednatel Jihočeský kraj (Ing. Luboš Průcha)	27.70.2016	[Redacted]




**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)

Změnový list č.1 - Přehled změn k oceněnému výkazu výměr

Most ev.č. 135-008 Vlastibof - změna zábradlí					
Název stavby:					
Číslo a název objektu	1 Celková cena v SoD (Kč)	2 Celková cena méněpráci (Kč)	3 Celková cena vícepráci (Kč)	4 Celková cena po změně v Kč (1+2+3)	Rozdíl celkové ceny SOD - ZL v Kč (4-1)
Původní položky					
SO 201 Most ev.č. 135-008 Vlastibof	240 507,35 Kč	-85 301,73 Kč	247 220,75 Kč	402 426,36 Kč	161 919,02 Kč
SO 202 Opěrná zeď č. 1	82 801,99 Kč	-29 914,49 Kč	144 230,58 Kč	197 118,08 Kč	114 316,09 Kč
SO 202 Opěrná zeď č. 2	108 348,53 Kč	-63 632,26 Kč	224 747,66 Kč	269 463,93 Kč	161 115,40 Kč
Mezisoučet původní položky	240 507,35 Kč	-178 848,48 Kč	616 198,98 Kč	869 008,38 Kč	437 350,50 Kč
Nové položky					
SO 202 Opěrná zeď č. 1	0,00 Kč	0,00 Kč	34 054,44 Kč	34 054,44 Kč	34 054,44 Kč
Mezisoučet nové položky	0,00 Kč	0,00 Kč	34 054,44 Kč	34 054,44 Kč	34 054,44 Kč
Součet původní a nové položky	240 507,35 Kč	-178 848,48 Kč	650 253,42 Kč	903 062,82 Kč	471 404,94 Kč

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podp.
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Beľa	16.10.2016	[Redacted]
Projektant/AD PRAGOPROJEKT, a.s. (Ing. Zdeněk Levý)	16.10.2016	[Redacted]
Inženýr stavby/TDI IBR Consulting s.r.o. (Igor Stařecký)	16.10.2016	[Redacted]
Investor/objednatel Jihočeský kraj (Ing. Luboš Průcha)	27.10.2016	[Redacted]



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
193 00 Praha 9
IČ: 253 193 246
DIČ: CZ0253446

RAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (B)

Změnový list č. 1 - popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		08 710 02 - Mosty ev.č. 1403-1 a 1403-2 Zátavli			
Číslo a název objektu:		SO 201 - Most ev.č. 1403-1, SO 202 Opěrná zeď č. 1, SO 203 Opěrná zeď č. 2			
Poradové číslo	Cenová soustava	Kód položky	Název položky	specifikace změny	zdůvodnění změny
1	2015_OTSKP-EC	014101	POPLATKY ZA SKLADKU zemina		material nevhodný k zásypu
14	2015_OTSKP-EC	12273	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I včetně odvozu na mezidípení		material nevhodný k zásypu
15	2015_OTSKP-EC	12273.02	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, vč. odvozu na skládku		material nevhodný k zásypu
16	2015_OTSKP-EC	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMINŮ A SKLADEK TR. I dovoz ornice a zeminy z mezidípení		material nevhodný k zásypu
19	2015_OTSKP-EC	171103	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSTYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS nášp v přečhodové oblasti, zemina vhodná, nebo podmínečně vhodná dle ČSN 73		material nevhodný k zásypu
22	2015_OTSKP-EC	17511	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Zásyp základu za operou a před operou, hutnění na 95% PS, nebo na 1d=0,8, vč.		material nevhodný k zásypu
23	2015_OTSKP-EC	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU šterkodit 0/32 s hutněním na 1d=0,85, popkladní klín, ochranný zásyp za operou a u		material nevhodný k zásypu
4	2015_OTSKP-EC	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMINŮ A SKLADEK TR. I dovoz ornice a zeminy z mezidípení		material nevhodný k zásypu
5	2015_OTSKP-EC	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I vč. odvozu na mezidípení		material nevhodný k zásypu
6	2015_OTSKP-EC	171101	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSTYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutnění 95% PS, včetně		material nevhodný k zásypu
7	2015_OTSKP-EC	171103	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSTYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutnění 100% PS, včetně		material nevhodný k zásypu
9	2015_OTSKP-EC	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU šd fr 0-32, hutnění 1d = 0,85		material nevhodný k zásypu
47	2015_OTSKP-EC	014101	POPLATKY ZA SKLADKU zemina		material nevhodný k zásypu
48	2015_OTSKP-EC	13173.02	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, vč. odvozu na skládku		material nevhodný k zásypu
1	2015_OTSKP-EC	014101	POPLATKY ZA SKLADKU zemina		material nevhodný k zásypu
3	2015_OTSKP-EC	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMINŮ A SKLADEK TR. I dovoz ornice a zeminy z mezidípení		material nevhodný k zásypu
4	2015_OTSKP-EC	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I vč. odvozu na mezidípení		material nevhodný k zásypu
5	2015_OTSKP-EC	13173.02	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, vč. zerpání vodv, zřezání žerptacích limetk, vč. odvozu na skládku.		material nevhodný k zásypu
8	2015_OTSKP-EC	171101	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSTYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS zásyp základu, zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutnění 95% PS,		material nevhodný k zásypu
9	2015_OTSKP-EC	171103	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSTYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS zásyp za zdi, zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutnění 100% PS,		material nevhodný k zásypu
11	2015_OTSKP-EC	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU šd fr 0-32, hutnění 1d = 0,85		material nevhodný k zásypu

Subjekt/odpovědná osoba	
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Belá	
Projektant/AD PRAGOPROJEKT, a.s. (Ing. Zdeněk Levý)	
Inženýr stavby/TDI IBR Consulting s.r.o. (Igor Starečský)	
Investor/objednatel Jihočeský kraj (Ing. Luboš Průcha)	
Datum	
	16. 10. 2016
	16. 10. 2016
	16. 10. 2016
	17. 10. 2016



**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 Písek

Změnový list č. 1 - oceněný výkaz výměr

Stavba: Most ev.č. 135-008 Vlastibof - změna zábradlí
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 135-008 Vlastibof, SO 202 Opěrná zeď č.1, SO 203 Opěrná zeď

Místo: Vlastibof
 Investor: Jihočeský kraj
 Zhotovitel: Porr a.s. - odstěpný závod - Stavby mostů, Dubečská 32/38/36, 100 00 Praha 10

Datum: 16.10.2016
 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.

PČ	Cenová soustava	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Celkové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Celková cena
SO 201 Most ev.č. 135-008 Vlastibof											
1	2015_OTSKP-EC	014101	zemina	M3	538,034	349,500	887,534	151,38	81 445,17	52 905,74	134 350,90
Původní položky POPLATKY ZA SKLADKU die pol. 12273.02: 178,392=178,392 [A] die pol. 13173.02: 261,552=261,552 [C] die pol. 13273.02: 2,204=2,204 [D] die pol. 264241: 3,14*0,45*0,45*150,8=95,886 [E] OP 1 - výkop v násypu: 11,5*13,0=149,500 [F] OP 2 - výkop v násypu: 12,5*16,0=200,000 [G] Celkem: A-C-D-E-F-G=887,534 [H]											
14	2015_OTSKP-EC	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I včetně odvozu na mezidoplnění	M3	349,500	349,500	0,000	118,86	41 540,80	-41 540,80	0,00
OP 1 - výkop v násypu: 11,5*13,0=149,500 [A] OP 2 - výkop v násypu: 12,5*16,0=200,000 [B] Celkem: A-B=349,500 [C] odpočet celé položky ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, vč. odvozu na skládku odštěpení zeminy z koryta pro zához z lom kamene: 0,6*10,5*22=0,6*22,0*6,7*0,8=149,160 [A] pro zához patky: 1,2*1*10,0=10,3=29,232 [B] OP 1 - výkop v násypu: 11,5*13,0=149,500 [C] OP 2 - výkop v násypu: 12,5*16,0=200,000 [D] Celkem: A-B-C-D=527,892 [E]											
15	2015_OTSKP-EC	12273.02	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, vč. odvozu na skládku	M3	178,392	349,500	527,892	117,74	21 003,25	41 148,91	62 152,16
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADĚK TR. I dovoz ornice a zeminy z mezidoplnění die pol. 17411 : 261,552=261,552 [B] die pol. 17511 : 139,065=139,065 [C] odpočet položky C die pol.č. 18222 (ornice): 0,15*46,8=7,020 [D] Celkem: 475,537 [E]											
16	2015_OTSKP-EC	12573	ODKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADĚK TR. I dovoz ornice a zeminy z mezidoplnění	M3	475,537	206,965	268,572	62,79	29 860,30	-12 995,91	16 864,39
ULOŽENÍ VYPANINŮ DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS násyp v přechodové oblasti, zemina vhodná, nebo podměrně vhodná dle ČSN 73 6244, hutnění na ld=0,9, resp. 100 % PS, die vl. 4 čl. 5.4 rub opěr.(3,5-3,5)*9,7=67,900 [A] odpočet celé položky die pol. 171103: 67,9=67,900 [A] odpočet položky A die pol. 17411 : 261,552=261,552 [B] die pol. 17511 : 139,065=139,065 [C] odpočet položky C die pol.č. 18222 (ornice): 0,15*46,8=7,020 [D] Celkem: 475,537 [E]											
19	2015_OTSKP-EC	171103	ULOŽENÍ VYPANINŮ DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS násyp v přechodové oblasti, zemina vhodná, nebo podměrně vhodná dle ČSN 73 6244, hutnění na ld=0,9, resp. 100 % PS, die vl. 4 čl. 5.4	M3	67,900	-67,900	0,000	67,28	4 568,18	-4 568,18	0,00
rub opěr.(3,5-3,5)*9,7=67,900 [A] odpočet celé položky OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Zásyp základů za opěrku a před opěrku, hutnění na 95% PS, nebo na ld=0,8, vč. dovozu za opěrku die vl. 4 čl. 5.1:(4,5-4,5)*13,0=117,000 [A] kužel u O1 : ((3,14*3*3)/3)/4=7,065 [B] za křídlem u schoolisté : 15=15,000 [C] Celkem: A-B-C=139,065 [D] odpočet celé položky OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU štrkovéř.0/32 s hutněním na ld=0,85, podkladní klín, ochranný zásyp za opěrku a u křídla die (2,5-2,5)*9,7=48,500 [A] za opěrku die vl. 4 čl. 5.1:(4,5-4,5)*13,0=117,000 [B] die položky 17511 kužel u O1 : ((3,14*3*3)/3)/4=7,065 [C] die položky 17511 za křídlem u schoolisté : 15=15,000 [D] die položky 17511 rub opěr.(3,5-3,5)*9,7=67,900 [E] die položky 171103 Celkem: A-B-C-D-E=255,465 [D]											
22	2015_OTSKP-EC	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Zásyp základů za opěrku a před opěrku, hutnění na 95% PS, nebo na ld=0,8, vč. dovozu za opěrku die vl. 4 čl. 5.1:(4,5-4,5)*13,0=117,000 [A] kužel u O1 : ((3,14*3*3)/3)/4=7,065 [B] za křídlem u schoolisté : 15=15,000 [C] Celkem: A-B-C=139,065 [D] odpočet celé položky	M3	139,065	-139,065	0,000	188,38	26 196,84	-26 196,84	0,00
23	2015_OTSKP-EC	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU štrkovéř.0/32 s hutněním na ld=0,85, podkladní klín, ochranný zásyp za opěrku a u křídla die (2,5-2,5)*9,7=48,500 [A] za opěrku die vl. 4 čl. 5.1:(4,5-4,5)*13,0=117,000 [B] die položky 17511 kužel u O1 : ((3,14*3*3)/3)/4=7,065 [C] die položky 17511 za křídlem u schoolisté : 15=15,000 [D] die položky 17511 rub opěr.(3,5-3,5)*9,7=67,900 [E] die položky 171103 Celkem: A-B-C-D-E=255,465 [D]	M3	48,500	206,965	255,465	740,06	35 892,81	153 166,10	189 058,92
Nové položky 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
Celkem: 240 507,35 161 919,02 402 426,36											

PČ	Cenová soustava	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Celkové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Celková cena
SO 202 Opěrná zeď č.1											
Původní položky											
4	2015_OTSKP-EC	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I dovoz ornice a zeminy z meziděpání	M3	120,300	-119,100	1,200	136,80	16 456,87	-16 292,71	197 118,08 164,16
dle pol.č.171101 : 12,00-12,000 [A] odpočet položky A											
dle pol.č.171103 : 107,10-107,100 [B] odpočet položky B											
dle pol.č.18222 : 8,00-15-1,200 [C]											
Celkem: A-B-C=120,300 [D]											
5	2015_OTSKP-EC	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZĚNÉPÁŽ TŘ. I vč. odvozu na meziděpání (14,4-9,0)/2*18,0=210,600 [A] pro potřeby v SO 202	M3	210,600	119,100	329,700	134,56	28 337,49	16 025,62	44 363,11
dle pol.č.171101 : 12,00 m3 odpočet položky											
dle pol.č.171103 : 107,10 m3 odpočet položky											
pro SO 201 : 210,60-12-107,60-91,5 m3											
UZELZENÍ STŘANAVITŮ DO NASTUPŮ SE ZRUŠENÍM DO 93% PS zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutnění 95%PS, včetně dopravy z mrazidelnosti											
6	2015_OTSKP-EC	171101	zášyp mezi základem a štetovicemi 0,75*16,0-12,000 [A], odpočet celé položky UZELZENÍ STŘANAVITŮ DO NASTUPŮ SE ZRUŠENÍM DO 100% PS zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutnění 100% PS, včetně dopravy z mrazidelnosti	M3	12,000	-12,000	0,000	114,37	1 372,47	1 372,47	0,00
7	2015_OTSKP-EC	171103	zášyp mezi základem a štetovicemi 0,75*16,0-12,000 [A], odpočet celé položky UZELZENÍ STŘANAVITŮ DO NASTUPŮ SE ZRUŠENÍM DO 100% PS zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutnění 100% PS, včetně dopravy z mrazidelnosti	M3	107,100	-107,100	0,000	114,37	12 249,31	-12 249,31	0,00
9	2015_OTSKP-EC	17581	zášyp za zdí 17,60-4,30)/2*18,00-107,100 [A], odpočet celé položky OBSYP POTRUBIA OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 50 fr.0-32, hutnění Id = 0,85 ochranný obrys konstrukce	M3	22,654	119,100	141,754	1 076,45	24 385,85	128 204,96	152 590,81
za palisádou: 3,50,4*(1,0-0,2)/2=0,840 [A]											
za dřekem zdi: (0,7-1,15)/2*5,25*0,6-(1,15-1,65)/11,25*0,6-21,814 [B]											
zášyp mezi základem a štetovicemi 0,75*16,0-12,000 [C] dle položky 171101											
zášyp za zdí 17,60-4,30)/2*18,00-107,100 [D], dle položky 171103											
Celkem: A-B-C-D=22,654 [E]											
Nové položky											
47	2015_OTSKP-EC	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	0,000	119,100	119,100	151,38	0,00	18 028,82	34 054,44 18 028,82
dle pol.č.171101 : 12,00 m3 dle položky 171101											
dle pol.č.171103 : 107,10 m3 dle položky 171103											
položka z objektu SO 203 vč. jednotkové ceny											
48	2015_OTSKP-EC	13173.02	HLOUBENÍ JAM ZAPAZĚNÉPÁŽ TŘ. I, vč. odvozu na skládku.	M3	0,000	119,100	119,100	134,56	0,00	16 025,62	16 025,62
dle pol.č.171101 : 12,00 m3 dle položky 171101											
dle pol.č.171103 : 107,10 m3 dle položky 171103											
položka z objektu SO 203 vč. jednotkové ceny											
SO 203 Opěrná zeď č.2											
Původní položky											
1	2015_OTSKP-EC	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	90,829	164,967	255,796	151,38	13 749,29	24 971,96	38 721,25
dle pol.č.13173.02 84,829-84,829 [A]											
dle pol.č.13273.02 6,000-6,000 [B]											
pro pol.č.171101 : 39,200-39,200 [C]											
pro pol.č.171103 : 125,767-125,767 [D]											
Celkem: A-B-C-D=255,796 [E]											

PC	Cenová soustava	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Celkové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Celková cena
3	2015_OTSKP-EC	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I dovoz ornice a zeminy z mezídeponie dle pol.č.171101 : 39,200-39,200 [A] odpůčet položky dle pol.č.171103 : 125,767-125,767 [B] odpůčet položky dle pol.č.18233 : 58,870,20-11,760 [C] Celkem: A-B-C=176,727 [D]	M3	176,727	164,967	11,760	136,80	24 176,01	22 567,25	1 608,75
4	2015_OTSKP-EC	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I vč. odvozu na mezídeponii pro pol.č.171101 : 39,200-39,200 [A] odpůčet položky pro pol.č.171103 : 125,767-125,767 [B] odpůčet položky pro potřeby v SO 201 : 27,517=27,517 [C] Celkem: A-B-C=27,517 [D]	M3	192,484	164,967	27,517	134,56	25 899,88	22 197,30	3 702,58
5	2015_OTSKP-EC	13173 02	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I Vč. čerpání vody, zřizení čerpacích jímek, vč. odvozu na skládku. (9,15-12,6)/7,25,5-27,7,313 [A] odpočet dle pol.č.13173 : -27,517=- 27,517 [B] Celkem: A-B=249,796 [C]	M3	84,829	164,967	249,796	134,56	11 414,25	22 197,30	33 611,55
8	2015_OTSKP-EC	171101	ULOŽENÍ SVAPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS záspv základu, zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutněním 95%PS, včetně dopravy z mezídeponie z vnější strany zdí 1,674,5-39,200 [A] ULOŽENÍ SVAPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS záspv za zdí, zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutněním 100% PS, včetně dopravy z mezídeponie vnitřní strana zdí (4,05-5,05-6,3)/3724,5=125,767 [A]	M3	39,200	39,200	0,000	114,37	4 483,41	4 483,41	0,00
9	2015_OTSKP-EC	171103	ULOŽENÍ SVAPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS záspv za zdí, zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutněním 100% PS, včetně dopravy z mezídeponie vnitřní strana zdí (4,05-5,05-6,3)/3724,5=125,767 [A]	M3	125,767	-125,767	0,000	114,37	14 384,30	-14 384,30	0,00
11	2015_OTSKP-EC	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU SO tr.0.32, hutnění ld - 0,85 ochranný obrys konstrukce : 0,970,874,5=13,230 [A] z vnější strany zdí 1,674,5-39,200 [B] dle položky 171101 vnitřní strana zdí (4,05-5,05-6,3)/3724,5=125,767 [C] dle položky 171103 A-B-C=178,197	M3	13,230	164,967	178,197	1 076,45	14 241,41	177 578,40	191 819,80
Nové položky					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Michal Belá	10.10.2016	[Redacted]
Projektant/AD PRAGOPROJEKT, a.s. (Ing. Zdeněk Levý)	16.10.2016	[Redacted]
Inženýr stavby/TDI IBR Consulting s.r.o. (Igor Stařecký)	16.10.2016	[Redacted]
Investor/objednatel Jihočeský kraj, Ing. Luboš Průcha	21.10.2016	[Redacted]

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)