



S004P01HV04W

Položkový rozpočet**Zakázka:** Stavební úpravy bytu školníka v objektu ZŠ Očovská 1, Hodonín**Místo:** ZŠ Očovská 1, Hodonín**Objednatel:** IČ:
DIČ:**Zhotovitel:** IČ:
DIČ:**Vypracoval:**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 359 622,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 359 622,73 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 359 622,73 CZK

v

4000 Kč


Za zhotovitele

dne

12.7.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 249,90
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			22 769,55
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			129 181,78
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			36 274,97
64	Výplně otvorů	HSV			16 887,80
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 534,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			10 477,81
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 968,79
97	Prorážení otvorů	HSV			41 035,70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 227,11
711	Izolace proti vodě	PSV			9 117,15
721	ZDRAVOTECHIKA	PSV			152 027,15
723	VNITŘNÍ PLYNOVOD	PSV			38 171,07
731	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	PSV			123 070,62
766	Konstrukce truhlářské	PSV			102 094,45
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 933,32
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			33 321,35
776	Podlahy povlakové	PSV			50 504,23
781	Obklady keramické	PSV			28 044,06
783	Nátěry	PSV			2 611,72
784	Malby	PSV			34 952,27
M21	Elektromontáže	MON			350 889,62
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			94 128,31
VN	Vedlejší náklady	VN			16 150,00
Cena celkem					1 359 622,73

Položkový rozpočet

Stavební úpravy bytu školníka v objektu ZŠ Očovská 1, Hodonín

ZŠ Očovská 1, Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm	kus			
2	340271515R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm, zazdívky 2ks dveřních otvorů	m3			
3	340271615R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3			
4	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m			
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				
5	602016193R00	Penetrace hloubková stěn , stěny, stropy	m2			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
6	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, rýhy po nové elektroinstalaci	m			
7	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS, rýhy po nové elektroinstalaci	m			
8	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropích do 3x3 cm maltou z SMS, rýhy po nové elektroinstalaci	m			
9	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, pod, nové obklady,na nové zdivo,po osekání obkladech	m2			
10	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2			
11	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, špalety po vybouraných příčkách	m2			
12	611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropích, špalety po vybouraných příčkách	m2			
13	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů	m2			
14	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2			
15	612481211RT8	Montáž výztužné sítě do stěrky-vnit.stěny,vč.výzt., síť a stěrka.tmelu, míst.č.1.1, 1.2, 1.4, 1.7,1.8	m2			
16	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, míst.č.1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8	m2			
17	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, místnosti č.1.3, 1.5 a 1.6	m2			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
18	632411125R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2			
19	783896210R00	Penetrace betonových podkladů BASF 1x	m2			
Díl:	64	Výplně otvorů				
20	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus			
21	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus			
22	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm	kus			
23	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky protipožární zárubně 90x197x16 cm	kus			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
24	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
25	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu, včetně dodávky PHP, 6kg, 21A, viz. PBR	kus			
26	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus			
27	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus			
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			

Díl: 96		Bourání konstrukcí	
29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2
31	962031125R00	Bourání přiček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2
32	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2
33	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m
34	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2
35	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2
36	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 2 cm	m3
Díl: 97		Prorážení otvorů	
37	974031164R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, pro osazení překladů RZP 149/14/14 V	m
38	971038531R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, tl. 15 cm	m2
39	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m
40	978057331R00	Odsekání keramických soklíků	m
41	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, příplatek za dalších 10m	t
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km	t
46	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	
47	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t
Díl: 711		Izolace proti vodě	
48	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2
49	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2
50	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m
51	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus
52	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t
Díl: 721		ZDRAVOTECHIKA	
53	800-721 R1	VODA + KANALIZACE - viz. samostatný Výkaz výměr	kpl
Díl: 723		VNITŘNÍ PLYNOVOD	
54	723R1	PLYNOVOD - viz. samostatný výkaz výměr	kpl
Díl: 731		ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	
55	800-731 R1	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - viz. samostatný výkaz výměr	kpl
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	
56	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus
57	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus
58	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus
59	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus
60	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2
61	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2
62	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus
63	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus
64	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus
65	54914591R	Kliky se štítem dveřní, provedení Cr, pro dveře	kus
66	54914582R	Kliky se štítem se zajištěním, provedení Cr, WC dveře	kus
67	54926001R	Zámek zadlabací vložk. s ocelovou střílkou	kus
68	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm, včetně dodávky lakovaného dubového prahu š150mm	kus
69	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus
70	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus

71	60775373R	Parapet interiér PVC Hammer š. 300 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm	m
72	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus
73	60775317R	Parapet interiér DTD Massive šíře 500 mm bílý, s nosem 40 mm	m
74	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m	kus
75	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,7m	kus
76	61581623.AR	Linka kuchyňská atypická 200 cm, Výpis prvků - KL1 vč.dodávky vestavěné el.trouby	soubor
77	61581624.AR	Linka kuchyňská atypická 270 cm, Výpis prvků - KL2 vč.dodávky vestavěné el.trouby	soubor
78	728415115R00	Montáž mřížky větrací nad 0,20 m2 vč. její dodávky, okenní parapety, místnosti 1.4 a 1.2	kus
79	728415113R00	Montáž mřížky větrací do 0,15 m2 vč. její dodávky, okenní parapety míst.č. 1.3 a 1.2	kus
80	61165442R	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, odlehčená DTD	kus
81	61165440R	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 60x197, odlehčená DTD	kus
82	61165612R	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2	kus
83	61165441R	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 70x197, odlehčená DTD	kus
84	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	
85	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů, demontáž stávajícího AL podhledu	m2
86	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2
87	767586201RV5	Podhled minerální Armstrong, hrana Board , minerální kazety 600x600, tl. 20 mm	m2
88	416091081R00	Příplatek k podhledu minerálnímu za plochu do 2 m2, WC	m2
89	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň, včetně dodávky hydraulického samozavírače	kus
90	767647911R00	Úprava vstupních PVC dveří, výměna stáv. kování za kování s panikovou funkcí	kus
91	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	
92	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2
93	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2
94	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2
95	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2
96	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m
97	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m
98	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m
99	597623142R	Dlaždice 30x30 Color Two šedá mat	m2
100	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t
Díl: 776		Podlahy povlakové	
101	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m
102	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, odstranění PVC	m2
103	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, odstranění koberců	m2
104	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak. podlahy	m2
105	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak. podlahy, včetně dodávky penetrační hmoty	m2
106	776521100RU3	Lepení povlak. podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm	m2
107	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m
108	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátěžového koberce	m2

109	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, včetně dodávky koberc.pásu	m
110	775981124R00	Lišta nerezová podlahová krycí a přechodová	m
111	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t
Díl:	781	Obklady keramické	
112	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2
113	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2
114	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2
115	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2
116	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m
117	283424154R	Profil ukončovací obkladový "L" PVC H = 12 mm, L = 2,50 m, 6 barev	kus
118	597813663R	Obkládačka 20x25 světle šedá mat, Color One	m2
119	771578011R00	Spára stěna - stěna, silikonem	m
120	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t
Díl:	783	Nátěry	
121	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, nátěr zárubní	m2
122	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, nátěr zárubní	m2
Díl:	784	Malby	
123	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2
124	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2
125	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2
Díl:	M21	Elektromontáže	
126	M21- R1	ELEKTROMONTÁŽE - viz. samostatný výkaz výměr	kpl
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař	
127	210010001R00	VZDUCHOTECHNIKA - viz. samostatný výkaz výměr	kpl
Díl:	VN	Vedlejší náklady	
128	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor
129	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor
130	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor
131	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor
132	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor
133	005122010R	Provoz objednatele	Soubor
134	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení, měření intenzity umělého osvětlení - požadavek KHS	Soubor

Položkový rozpočet

Zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ŠKOLNÍKA V OBJEKTU ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

Místo: TZB CELKEM

Objednatel: MĚSTO HODONÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1
695 01 HODONÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			407 397,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			407 397,15

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		407 397,15 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


Cena celkem s DPH 407 397,15 CZK

v HODONÍNĚ

dne 12.7.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ŠKOLNÍKA V OBJEKTU ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN
O:	TZB CELKEM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	CELKEM	SPECIALIZACE VČETNĚ VRN				407 397,15
1	dlespecifikace	VYTÁPĚNÍ	Soubor	1,00000	123 070,62	123 070,62
2	dlespecifikace	VZDUCHOTECHNIKA	Soubor	1,00000	94 128,31	94 128,31
3	dlespecifikace	PLYNOVOD	Soubor	1,00000	38 171,07	38 171,07
4	dlespecifikace	VODOVOD A KANALIZACE	Soubor	1,00000	152 027,15	152 027,15

Položkový rozpočet

Zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ŠKOLNÍKA V OBJEKTU ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

Místo: PLYNOINSTALACE

Objednatel: MĚSTO HODONÍN

IČ:

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1

DIČ:

695 0 HODONÍN

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 171,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 171,07 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 38 171,07 CZK

v

dne

12.7.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			321,30
90	Přípočty	HSV			3 544,50
97	Prorážení otvorů	HSV			318,48
723	Vnitřní plynovod	PSV			15 412,08
725	Zařizovací předměty	PSV			16 733,32
767	Konstrukce zámečnické	PSV			497,28
783	Nátěry	PSV			232,31
VN	Vedlejší náklady	VN			1 111,80
Cena celkem					38 171,07

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ŠKOLNÍKA V OBJEKTU ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

PLYNOINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Gelkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m			
Díl:	90	Přípočty				
2	900 R04	Zkoušky dom. plynovodu, odplynění , odvzdušnění	h			
3	900 R04	Revize plynovodu	h			
4	900 R04	Uvedení plyn. spotřebiče do provozu, do 50kW	h			
Díl:	97	Prorážení otvorů				
5	974031233R00	Vysekání rýh zeď cihelná 5 x 10 cm	m			
6	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t			
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
7	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 15-25, vč. armatur	m			
8	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t			
9	723190914R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25	kus			
10	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek do DN 20	kus			
11	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m			
12	723163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m			
13	723163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m			
14	723163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m			
15	723163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m			
16	723235111R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. KK plyn DN 15	kus			
17	723235112R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. KK plyn DN 20	kus			
18	723235113R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. KK plyn DN 25	kus			
19	734261223R00	Šroubení přímé, G 1/2	kus			
20	723233149R00	Armatura 2závity-ventil solenoidový EVHNC1025.02, 230V DN25	kus			
21	katalog	Hlásič GS130, zemní plyn, zvuk+světlo, kontakt 5A, 230V, montáž a propoj elektro	kus			
22	734261224R00	Šroubení přímé, G 3/4	kus			
23	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2+zátka	kus			
24	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	ks			
25	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t			
Díl:	725	Zařizovací předměty				
26	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor			
27	725610810R00	Odpojení plynového kotle do DN20	soubor			
28	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t			
29	katalog	Deska plynová vestavná, 4 hořáky, 10kW, nerez, DN15, el.jiskra	kus			
30	725619101R00	Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan	kus			
31	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
32	725980113RT1	Mřížka větrací do podhledu, plastová, bílá, 50cm2, D+M	kus			
33	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, potrubníkg chráničky 2x 0,2m DN32	kg			
34	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Díl:	783	Nátěry				
35	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2			

36	783425250R00	Ochr. syntet. nátěr potrubí do DN 50 mm , nebo ovinutí páskou pod omítku	m
Díl:	VN	Vedlejší náklady	
37	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%
38	005241010R	Dokumentace skutečného provedení , domovní plynovod	%

Položkový rozpočet

Zakázka: **STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ŠKOLNÍKA V OBJEKTU ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN**

Místo: **VODA A KANALIZACE**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ:

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ:

69501 HODONÍN

Zhotovitel:  IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			152 027,15

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	152 027,15 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **152 027,15 CZK**

v HODONÍNĚ  dne 12.7.2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 169,73
90	Přípočty	HSV			677,03
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			314,50
97	Prorážení otvorů	HSV			4 658,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			563,51
713	Izolace tepelné	PSV			4 786,86
721	Vnitřní kanalizace	PSV			26 937,91
722	Vnitřní vodovod	PSV			25 638,15
725	Zařizovací předměty	PSV			77 386,34
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 715,92
783	Nátěry	PSV			204,00
VN	Vedlejší náklady	VN			2 975,00
Cena celkem					152 027,15

Položkový rozpočet

S:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ŠKOLNÍKA V OBJEKTU ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN
O:	VODA A KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
2	340236211R00	Zazdivka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus			
3	349234831R00	Doplnění zdiva drážek a hr.vyspravení podkladu	m			
Díl:	90	Přípočty				
4	900 R02	HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění	h			
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
5	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, průběžné	m2			
Díl:	97	Prorážení otvorů				
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m			
7	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus			
8	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl:	713	Izolace tepelné				
10	713400842R00	Odstranění izol. vláknité s konstr.vě pov.úpravy	m2			
11	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t			
12	713411111R00	Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návlekem nebo plstí	m2			
13	katalog	návlek PPEakustik tl.5mm,do D 75-110mm, 9,5bm, D40-50mm plstí 12m	m2			
14	713461121R00	Izolace skružemi 10-25mm., 1vrstvá	m2			
15	katalog	skruže PPE tl.10mm,do D 25mm, 27bm	m2			
16	katalog	skruže PPE tl.20mm,do D 25mm, 24,5bm	m2			
17	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
18	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m			
19	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m			
20	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t			
21	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t			
22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus			
23	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus			
24	721152218R00	Čistící kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou	kus			
25	725980113R00	Dvířka do obkladu 300x300, bílá, plastová v rámu	kus			
26	721153205R00	Potrubí HT přípojovací, D 40-50 mm	m			
27	721153208R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 mm	m			
28	721153210R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 4,3 mm	m			
29	721152208R00	Potrubí HT odpadní, D 110 x 4,3 mm	m			
30	721140915R00	Propojení na dosavadn potrubí DN 100, LT-plast	kus			
31	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 110	m			
32	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t			
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
33	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m			
34	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t			
35	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t			

36	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 50	kus
37	722178711R00	Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované	m
38	722178712R00	Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované	m
39	722178713R00	Potrubí plastové, D 32x3,6 mm, S4 / SDR 9, svařované	m
40	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus
41	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xR1/2	kus
42	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus
43	722235522R00	Kohout kulový s vyp., vnitřní-vnitřní DN 20	kus
44	722235642R00	Klapka zpětná vodorovná DN 20	kus
45	722264113R00	Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 1,5, 2x šroubení	kus
46	734261224R00	Šroubení přímé, G 1/2, pitná voda	kus
47	734291113R00	Kohout vypouštěcí DN15, nátrubek	kus
48	734429101R00	Montáž tlakoměru a dodávka, 0-1MPa, DN15, nátrubek	kus
49	734253114R00	Ventil pojistný DN 15/20, 0,6MPa, nátrubek	kus
50	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 25	m
51	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m
52	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks
53	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t
Díl: 725		Zařizovací předměty	
54	732211813R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých, elektrických do 200dm3	kus
55	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor
56	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor
57	725330820R00	Demontáž výlevky smaltované	soubor
58	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor
59	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílých v kuchyňské sestavě	soubor
60	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor
61	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus
62	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t
63	725013163R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž kompl. odpad.vodov, dvojí splach, sedátko plast	soubor
64	725839204R00	rohový kohout do G 1/2-chrom, hadička	soubor
65	725860109R00	propojení odpadu WC, manžeta bílá	kus
66	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé, otvor střed	soubor
67	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý	soubor
68	725017168R00	odkl. deska umyvadelová, keram., 150/500mm	soubor
69	725829301RT2	D+M baterie umyvadelové stojánkové, včetně baterie, hadiček a roh.kohoutů	kus
70	725329101R00	D+M dvoudřez nerez 1250x450, pro 2x stoj.bat	soubor
71	725829301RT2	D+M baterie dřezové stojánkové, včetně baterie, hadiček a roh.kohoutů	kus
72	725860213R00	Sifon umyvadelový a dřezový HL132, D40 mm	kus
73	725249102R00	D+M sprchových vaniček plast. R 900, hl. do 100mm	soubor
74	katalog	zástěna 155/190cm s posuv. dvířky 600mm, čtvrtkruh, plast, rám bílý	m2
75	725249101R00	Montáž sprchových zásten posuvných	soubor
76	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní s posunem, hlavice	kus
77	725860202R00	Sifon vaničky, D 50 mm, 6/4"	kus
78	nabídka	D+M myčka nádobí vestavná 600mm, bytová, standard, 230V, prop.hadice	soubor
79	725860202R00	Sifon myčky podomítkový, D 50 mm, 6/4"	kus
80	722202411R00	Kulový ventil DN15 s prodloužením, na hadici pro myčku	kus
81	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap. zrcadel	ks

82	katalog	koš závěsný 4,5 l hygienický, lakov. plech	soubor
83	katalog	zásobník hygienických sáčků 25ks, plast	soubor
84	katalog	koš závěsný 27 l , kyvné uzamyk. víko, lakov. plech	soubor
85	katalog	podavač pap. ručníků uzamykatelný, role 250m	soubor
86	katalog	zásobník toal. papíru uzamykatelný, role max. 28cm, lakovaný plech	soubor
87	katalog	dávkovač mýdla 0,8 l, lakovaný plech	soubor
88	katalog	WC kartáč závěsný, standard	soubor
89	katalog	zrcadlo 500x400mm pro nalepení	soubor
90	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	
91	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek, vodovod	kg
92	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek, kanalizace	kg
93	767134831R00	Demontáž a montáž kazet podhledu , na chodbě	m2
94	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t
Díl: 783		Nátěry	
95	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2
Díl: VN		Vedlejší náklady	
96	VRN1	Dokumentace dodavatele, skutečný stav 1 %	
97	VRN2	Zařízení staveniště 1 %	