

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava kanalizační šachty ID1054104- Hlinsko pod Hostýnem	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava šachty	Začátek výstavby:	12.08.2019	Projektant:	
Lokalita:	Hlinsko pod Hostýnem	Konec výstavby:	30.09.2019	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	29.07.2019	Zpracoval:	xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0							Všeobecné konstrukce a práce		0,00			
1		072535331R00	Napojení šachty na kanalizaci		kus	1,00			0,00	0,00	RTS II / 2016	
2		072535332R00	Zařízení staveniště		kus	1,00			0,00	0,00	RTS II / 2016	
11							Přípravné a přidružené práce		2,30			
3		113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	3,60				0,20	0,72	RTS II / 2016	
4		113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,60				0,44	1,58	RTS II / 2016	
13							Hloubené vykopávky		0,00			
5		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,80				0,00	0,00	RTS II / 2016	
16							Přemístění výkopku		0,00			
6		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,80				0,00	0,00	RTS II / 2016	
17							Konstrukce ze zemin		0,00			
7		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,60				0,00	0,00	RTS II / 2016	
56							Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		1,05			
8		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 15 cm	m2	3,60				0,29	1,05	RTS II / 2016	
59							Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch		0,40			
9		591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	3,60				0,11	0,40	RTS II / 2016	
89							Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		1,53			
10		899103111R00	Demontáž poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00				0,01	0,01	RTS II / 2016	
11		894423112R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	1,00				0,00	0,00	RTS II / 2016	
12		894421112R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	1,00				0,00	0,00	RTS II / 2016	
13		899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00				0,01	0,01	RTS II / 2016	
14		899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	0,60				2,53	1,52	RTS II / 2016	
96							Bourání konstrukcí		3,42			
15		960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	1,20				2,85	3,42	RTS II / 2016	
H99							Ostatní přesuny hmot		0,00			
16		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,80				0,00	0,00	RTS II / 2016	
S							Přesuny sutí		0,00			
17		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	2,20				0,00	0,00	RTS II / 2016	
S00							Běžné stavební práce		0,00			
18		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,20				0,00	0,00	RTS II / 2016	
Ostatní materiál							2,70					
19		55241711	Poklop litina DN600	kus	1,00				0,09	0,09	RTS II / 2016	
20		59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	1,00				0,51	0,51	RTS II / 2016	
21		59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00				2,10	2,10	RTS II / 2016	
22		59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,00				0,00	0,00	RTS II / 2016	
23		979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,20				0,00	0,00	RTS II / 2016	
Celkem:									0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016