

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava kanalizační šachty ID1054104- Hlinsko pod Hostýnem	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava šachty	Začátek výstavby:	12.08.2019	Projektant:	
Lokalita:	Hlinsko pod Hostýnem	Konec výstavby:	30.9.	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	30.07.2019	Zpracoval:	xxx

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	0,00	0,00		0,00	
1		072535331R00	Napojení kanalizace		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
2		072535332R00	Zařízení staveniště		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
3		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
4		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ		m3	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		15	Roubení				0,00	0,00	0,00		0,02	
5		151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m		m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS II / 2016
6		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m		m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00	
7		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m		m3	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	0,00	0,00		3,74	
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění		m3	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
9		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. štěrkopísku		m3	2,20	0,00	0,00	0,00	1,70	3,74	RTS II / 2016
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	0,00	0,00		0,38	
10		451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm		m3	0,20	0,00	0,00	0,00	1,89	0,38	RTS II / 2016
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	0,00	0,00		0,00	
11		871433121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 800		m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	0,00	0,00		3,04	
12		894421112R00	Osazení betonových dílců šachet		kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13		894423112R00	Osazení betonových dílců šachet		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
14		899103111R00	Demontáž poklopu s rámem do 150 kg		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
15		899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
16		899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30		m3	1,20	0,00	0,00	0,00	2,53	3,03	RTS II / 2016
17		899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm		m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
18		899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2		m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		7,13	
19		960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu		m3	2,50	0,00	0,00	0,00	2,85	7,13	RTS II / 2016
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	0,00	0,00		0,00	
20		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00	
21		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton		t	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22		979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km		t	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
23		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot		t	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		3,68	
24		55241710	Poklop litina DN600		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	RTS II / 2016
25		59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	RTS II / 2016
26		59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	RTS II / 2016
27		59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60		kus	1,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	RTS II / 2016
28		59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000		kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
29		28600127	Trubka SN8 DN 800		m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
Celkem:							0	0	0		0	