



# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon MV3 - Změna č.1 – Chybějící okna

**Změnu navrhl:** Objednatel, Autorský dozor

**Popis:** Projekt pavilonu MV3 řeší výměnu všech otvorových výplní, ve výkazu výměr chybí demontáž 3 ks oken u schodiště pavilonu MV3 (západní pohled) a výroba + osazení nových plastových oken

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Vícepráce v celkové výši **13 027,04 ,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:	3.7.2019	Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Urbanská	Datum:	3.7.2019	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:	3.7.2019	Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 1 - Chybějící okna	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	24.6.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 618,53	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	11 408,51			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>13 027,04</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>13 027,04</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>2 735,68</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>15 762,72</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 1 - Chybějící okna	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	24.6.2019

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
766	Konstrukce truhlářské	0,00	11 408,51	11 408,51	0,06
96	Bourání konstrukcí	0,00	1 028,77	1 028,77	
S	Přesuny sutí	0,00	589,76	589,76	
<b>Celkem:</b>				<b>13 027,04</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďi 726 v Orlové-Lutyni</b>	Doba výstavby:		Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon MV3 - ZL č. 1 - Chybějící okna	Začátek výstavby:		Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby:		Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 24.6.2019		Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
						<b>0,00</b>	<b>11 408,51</b>	<b>11 408,51</b>			<b>0,06</b>
108	766629301R0C	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	3,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	SOD
110	61143767.A	Okno plastové T04 550 x 850 mm, chybějící, schodiště	kus	3,00	2 561,00	0,00	7 683,00	7 683,00	0,02	0,05	SOD
118	766694111R0C	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm 3	kus	3,00	62,69	0,00	188,06	188,06	0,00	0,00	RTS CÚ 2019/I 35%
119	60775513	Parapet interiér PVC šíře 300mm dl. 6m fólie mram. 1,95 ztrátě 10%; 0,195	m	2,15	183,00	0,00	393,45	393,45	0,00	0,01	SOD
120	998766102R0C	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,06	900,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	SOD
121	998766193R0C	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 500 m	t	0,06	1 500,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	SOD
						<b>0,00</b>	<b>1 028,77</b>	<b>1 028,77</b>			<b>0,16</b>
188	967031142R0C	Přisekání rovných ostění cihelných na MC (0,88+0,88+0,55)*3*0,2	m2	1,39	120,00	0,00	166,80	166,80	0,06	0,08	SOD
189	968061112R0C	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 3	kus	3,00	165,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	SOD
192	968062244R0C	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,55*0,75*3	m2	1,24	178,00	0,00	220,72	220,72	0,04	0,05	SOD
197	968095001R0C	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	1,95	75,00	0,00	146,25	146,25	0,01	0,02	SOD
						<b>0,00</b>	<b>589,76</b>	<b>589,76</b>			<b>0,00</b>
231	979011111R0C	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,16	220,00	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	SOD
232	979081111R0C	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16	340,00	0,00	54,40	54,40	0,00	0,00	SOD
233	979081121R0C	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,16*8	t	1,28	12,00	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	SOD
234	979082111R0C	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,16	215,00	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00	SOD
235	979082121R0C	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,16*25	t	4,00	65,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	SOD
236	979990001R0C	Poplatek za skládku stavební suti Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu 0,16	t	0,16	1 190,00	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00	SOD
						<b>0,16</b>					<b>0,16</b>

**Celkem: 13 027,04**

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon MV3 - Změna č.2 – Odpočet AL dveří

**Změnu navrhl:** Autorský dozor, objednatel

**Popis:** Projekt pavilonu MV3 řeší výměnu 2 ks AL vstupních dveří do výdejny. Po dohodě s AD a Objednateltem bude osazen pouze 1 ks.

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Méněpráce v celkové výši **-55 823,50,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:	3.7.2019	Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Urbanská	Datum:	3.7.2019	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:	3.7.2019	Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 2 - Odpočet AL dveří	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	24.6.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	-832,65	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	-54 990,85			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-55 823,50
Základ 21%	-55 823,50	DPH 21%	-11 722,94	Celkem včetně DPH	-67 546,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 2 - Odpočet AL dveří	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	24.6.2019

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	-54 990,85	-54 990,85	
96	Bourání konstrukcí	0,00	-464,05	-464,05	
S	Přesuny sutí	0,00	-368,60	-368,60	
<b>Celkem:</b>				<b>-55 823,50</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďi 726 v Orlové-Lutyni</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon MV3 - ZL č. 2 - Odpočet AL dveří	Začátek výstavby:	Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby:	Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 24.6.2019	Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>						<b>0,00</b>	<b>-54 990,85</b>	<b>-54 990,85</b>		<b>-0,17</b>	
150	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg v.č. 102 a 112 a TZ Vstupní dveře Dv1 1,50*2,80*17,5	kg	-73,50	71,50	0,00	-5 255,25	-5 255,25	0,00	0,00	SOD
151	767 Dv1	Dodávka atypických konstrukcí - vstupní dveře 1300x2100+800, dle výpisu Dv1	kus	-1,00	49 280,00	0,00	-49 280,00	-49 280,00	0,17	-0,17	SOD
155	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-0,17	1 180,00	0,00	-200,60	-200,60	0,00	0,00	SOD
156	998767193R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	t	-0,17	1 500,00	0,00	-255,00	-255,00	0,00	0,00	SOD
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						<b>0,00</b>	<b>-464,05</b>	<b>-464,05</b>		<b>-0,10</b>	
191	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	-1,00	16,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	SOD
196	968072746R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 4 m2 1,50*2,90	m2	-4,35	103,00	0,00	-448,05	-448,05	0,02	-0,10	SOD
<b>S Přesuny suti</b>						<b>0,00</b>	<b>-368,60</b>	<b>-368,60</b>		<b>0,00</b>	
231	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,10	220,00	0,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	SOD
232	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,10	340,00	0,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	SOD
233	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,1*8	t	-0,80	12,00	0,00	-9,60	-9,60	0,00	0,00	SOD
234	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,10	215,00	0,00	-21,50	-21,50	0,00	0,00	SOD
235	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,1*25	t	-2,50	65,00	0,00	-162,50	-162,50	0,00	0,00	SOD
236	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu 0,1	t	-0,10	1 190,00	0,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	SOD
<b>Celkem:</b>								<b>-55 823,50</b>			

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726, II. část

## ZMĚNOVÝ LIST č. 3

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon MV3 - Změna č.3 – Přípočet ventilace a pákového ovladače AL dveří

**Změnu navrhl:** Uživatel, Autorský dozor, Objednatel

**Popis:** Na základě žádosti uživatele a požadavku AD a Objednatele je oceněna ventilace nadsvětlíku nově osazených AL dveří a pákový ovladač. Zároveň byla změněna orientace otevírání dveří a to zrcadlově.

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Vícepráce v celkové výši **12 350,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet a cenová nabídka dodavatele*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:	3.7.2019	Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Urbanská	Datum:	3.7.2019	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:	3.7.2019	Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 3 - Přípočet ventilace a pákového ovladače AL dveří	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	24.6.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	12 350,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		<b>0,00</b>				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		<b>0,00</b>				
<b>ZRN celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>12 350,00</b></span>
<b>Základ 21%</b>	<b>12 350,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>2 593,50</b>	<b>Celkem včetně DPH</b> <span style="float: right;"><b>14 943,50</b></span>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 3 - Přípočet ventilace a pákového ovladače AL dveří	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	24.6.2019

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	12 350,00	12 350,00	
<b>Celkem:</b>				<b>12 350,00</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon MV3 - ZL č. 3 - Připočet ventilace a pákového ovladače AL dveří	Začátek výstavby:	Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby:	Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 24.6.2019	Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>						<b>0,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>12 350,00</b>			<b>0,00</b>
1	1Dv2R	Sklopné křídlo (ventilace nadsvětliku) Vstupní dveře Dv2	kus	1,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00		0,00 vlastní dle CN
2	2Dv2R	Pákové ovládání na dveřním rámu	kus	1,00	7 270,00	0,00	7 270,00	7 270,00	0,17		0,00 vlastní dle CN
<b>Celkem:</b>								<b>12 350,00</b>			

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část

## ZMĚNOVÝ LIST č. 4

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon MV3 - Změna č.4 – Výlezové žebříky

**Změnu navrhl:** Objednatel, Autorský dozor

**Popis:** Na základě požadavku Objednatele a Autorského dozoru jsou odečteny nepotřebné výlezové žebříky pavilonu MV3 (prvek Zv7, Zv7a) a jejich příslušenství (prvek Zv9)

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Méněpráce v celkové výši **-27 109,80,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:	9.7.2019	Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Urbanská	Datum:	9.7.2019	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:	9.7.2019	Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyňi</b>	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 4 - Výlezové žebříky	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	4.7.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	-27 109,80			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>			
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	0,00				
<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	-27 109,80
<b>Základ 21%</b>	-27 109,80	<b>DPH 21%</b>	-5 693,06	<b>Celkem včetně DPH</b>	-32 802,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová		
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 4 - Výlezové žebříky	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.		
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.		
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	4.7.2019		
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - Montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
R	Ostatní	0,00	0,00	-27 109,80	
		<b>Celkem:</b>		<b>-27 109,80</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni</b>	Doba výstavby:		Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon MV3 - ZL č. 4 - Výlezové žebříky	Začátek výstavby:		Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby:		Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 4.7.2019		Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
								<b>-27 109,80</b>			<b>0,19</b>
139	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi <i>2,60 žebřík Zv7</i>	m	-2,60	748,00	0,00	-1 944,80	-1 944,80	0,00		0,00 SOD
140	767	Žebřík Zv7, výlez na střechu dle výpisu	kus	-1,00	7 740,00	7 740,00	0,00	-7 740,00	0,09		0,09 SOD
142	767	Žebřík Zv7a, dle výpisu	kus	-1,00	5 400,00	5 400,00	0,00	-5 400,00	0,01		0,01 SOD
143	767834101R00	Montáž ochranného koše šroubováním <i>2,50 ochranný koš k žebříku Zv7</i>	m	-2,50	50,00	0,00	287,50	-125,00	0,00		0,00 SOD
145	767	Žebřík Zv7, výlez na střechu dle výpisu	kus	-1,00	900,00	900,00	0,00	-900,00	0,09		0,09 SOD
146	767851103R00	Montáž lávek-kompletní lávka <i>v.č. 104, 107, 108 a 112</i>	m	-1,10	2 000,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00		0,00 SOD
147	767	Lávka Zv9, viz výpis	kus	-1,10	8 800,00	0,00	-8 800,00	-8 800,00	0,09		-0,09 SOD
<b>Celkem:</b>								<b>-27 109,80</b>			

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část

## ZMĚNOVÝ LIST č. 5

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon U2D - Změna č.5 – Výlezové žebříky

**Změnu navrhl:** Objednatel, Autorský dozor

**Popis:** Na základě požadavku Objednatele a Autorského dozoru jsou odečteny nepotřebné výlezové žebříky pavilonu U2D (prvek Zv7, Zv7a) a jejich příslušenství (prvek Zv9)

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Méněpráce v celkové výši **-27 109,80,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:	9.7.2019	Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Urbanská	Datum:	9.7.2019	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:	9.7.2019	Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon U2D - ZL č. 5 - Výlezové žebříky	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	4.7.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	-27 109,80			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-27 109,80</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>-27 109,80</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>-5 693,06</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-32 802,86</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová		
Druh stavby:	Pavilon U2D - ZL č. 5 - Výlezové žebříky	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.		
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.		
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	4.7.2019		
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
R	Ostatní	0,00	0,00	-27 109,80	
		<b>Celkem:</b>		<b>-27 109,80</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon U2D - ZL č. 5 - Výlezové žebříky	Začátek výstavby:	Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby:	Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 4.7.2019	Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
						<b>-27 109,80</b>			<b>0,19</b>		
R		Ostatní									
126	767833100R00	Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi <i>2,60 žebřík Zv7</i>	m	-2,60	748,00	178,71	5 580,89	-1 944,80	0,00	0,00	SOD
127	767	Žebřík Zv7, výlez na střechu dle výpisu	kus	-1,00	7 740,00	7 740,00	0,00	-7 740,00	0,09	0,09	SOD
129	767	Žebřík Zv7a, dle výpisu	kus	-1,00	5 400,00	5 400,00	0,00	-5 400,00	0,01	0,01	SOD
130	767834101R00	Montáž ochranného koše šroubováním <i>2,50 ochranný koš k žebříku Zv7</i>	m	-2,50	50,00	0,00	287,50	-125,00	0,00	0,00	SOD
132	767	Žebřík Zv7, výlez na střechu dle výpisu	kus	-1,00	900,00	900,00	0,00	-900,00	0,09	0,09	SOD
133	767851103R00	Montáž lávek-kompletní lávka <i>v.č. 103, 106 a 111</i>	m	-1,10	2 000,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	SOD
134	767	Lávka Zv9, viz výpis	kus	-1,00	8 800,00	0,00	-8 800,00	-8 800,00	0,19	-0,19	SOD
<b>Celkem:</b>								<b>-27 109,80</b>			

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část

## ZMĚNOVÝ LIST č. 6

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon MV3 - Změna č.6 – Chybějící izolant střešní konstrukce

**Změnu navrhl:** Autorský dozor, Objednatel

**Popis:** Na základě zjištění chybějící stávající izolace střechy pavilonu MV3 (projekt počítal se stávajícím zateplením tl. 100 mm), vznesl Autorský dozor a Objednatel požadavek na doplnění chybějící izolace v dohodnuté tloušťce 80 mm. Nová skladba střešní tepelné izolace 1x 120 mm + 1x 80 mm.

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Vícepráce v celkové výši **164 383,40,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:	9.7.2019	Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Urbanská	Datum:	9.7.2019	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:	9.7.2019	Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 6 - Chybějící izolant střešní konstrukce	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	4.7.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	164 383,40			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	164 383,40
Základ 21%	164 383,40	DPH 21%	34 520,51	Celkem včetně DPH	198 903,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 6 - Chybějící izolant střešní konstrukce	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	4.7.2019

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
R	Ostatní	0,00	0,00	164 383,40	
<b>Celkem:</b>				<b>164 383,40</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni</b>	Doba výstavby:		Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon MV3 - ZL č. 6 - Chybějící izolant střešní konstrukce	Začátek výstavby:		Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby:		Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 4.7.2019		Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
						<b>164 383,40</b>			<b>1,28</b>		
66	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK <i>48,90*9,55 střecha nad 2.NP - 2 vrstva</i>	m2	467,00 <del>467,00</del>	98,00	0,00	45 766,00	45 766,00	0,00	0,15	SOD
67	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S, tl. 80 mm <i>467,00*0,08*1,10</i>	m3	41,10 <del>41,10</del>	2 428,00	0,00	99 790,80	99 790,80	0,03	1,03	RTS CÚ 2019/I 80%
69	24742201	PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg <i>467*0,2</i>	kg	93,40 <del>93,40</del>	183,00	0,00	17 092,20	17 092,20	0,00	0,09	SOD
70	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,28	805,00	0,00	1 030,40	1 030,40	0,00	0,00	SOD
71	998713193R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	t	1,28	550,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	SOD
<b>Celkem:</b>								<b>164 383,40</b>			

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část

## ZMĚNOVÝ LIST č. 7

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon MV3 - Změna č.7 – Zábradlí u anglických dvorků - dvorní strana

**Změnu navrhl:** Objednatel, Autorský dozor

**Popis:** Změnový list řeší nové požadované zábradlí anglických dvorků z dvorní strany pavilonu MV3

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Vícepráce v celkové výši **13 245,20,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:	9.7.2019	Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Urbanská	Datum:	9.7.2019	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:	9.7.2019	Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 9 - Zábradlí u anglických dvorků - dvorní strana	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	4.7.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	13 245,20			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>13 245,20</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>13 245,20</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>2 781,49</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>16 026,69</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová		
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 9 - Zábradlí u anglických dvorků - dvorní strana	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.		
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.		
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	4.7.2019		
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
R	Ostatní	0,00	0,00	13 245,20	
		<b>Celkem:</b>		<b>13 245,20</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon MV3 - ZL č. 9 - Zábradlí u anglických dvorků - dvorní strana	Začátek výstavby:	Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby:	Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 4.7.2019	Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
						<b>13 245,20</b>			<b>0,26</b>		
1	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg v.č. 112 g Výpis zámečnických prvků 22*1 Zv13 39*2 Zv13 32*1 Zv13	kg	132,00	42,40	0,00	5 596,80	5 596,80	0,00	0,13	RTS CÚ 2019/ 80%
				132,00							
				78,00							
				22,00							
				32,00							
2	767 Zábradlí Zv13	Zábradlí 2765 x 700 mm, pevná, dle výpisu	kus	1,00	1 960,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,02	0,02	vlastní dle CN
3	767 Zábradlí Zv13	Zábradlí 3060 x 700 mm, pevná, dle výpisu	kus	2,00	2 150,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,04	0,08	vlastní dle CN
4	767 Zábradlí Zv13	Zábradlí 1050 x 700 mm, pevná, dle výpisu	kus	1,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,03	0,03	vlastní dle CN
155	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,13	1 180,00	0,00	153,40	153,40	0,00	0,00	SOD
156	998767193R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	t	0,13	1 500,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	SOD
<b>Celkem:</b>								<b>13 245,20</b>			

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část

## ZMĚNOVÝ LIST č. 8

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon MV3 - Změna č.8 – Odpočet drátěných košů

**Změnu navrhl:** Objednatel, Autorský dozor

**Popis:** Změnový list řeší odpočet drátěných košů pro vedení kabelu na střeše

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Vícepráce v celkové výši **-13 378,75 ,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:	10.7.2019	Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Urbanská	Datum:	10.7.2019	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:	10.7.2019	Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyňi	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 8 - Odpočet drátěných košů	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	10.7.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	-13 378,75			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-13 378,75</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>-13 378,75</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>-2 809,54</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-16 188,29</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 8 - Odpočet drátěných košů	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	10.7.2019

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	-13 378,75	-13 378,75	0,00
<b>Celkem:</b>				<b>-13 378,75</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon MV3 - ZL č. 8 - Odpočet drátěných košů	Začátek výstavby:	Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby:	Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 10.7.2019	Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>						<b>0,00</b>	<b>-13 378,75</b>	<b>-13 378,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
213	222300801R0C	Drátová forma do 10 vodičů, drátěný žlab, min. 50x650, galvanicky zinkovaný 45,80+2,85	kus	-48,65 0,00 48,65	44,00	0,00	-2 140,60	-2 140,60	0,00	0,00	SOD
214	34195	Žlab Drátěný žlab 50/50 GZ, žárově zinkovaný 48,65 ;ztratiné 5%; 2,4325	m	-51,08 48,65 2,43	220,00	0,00	-11 238,15	-11 238,15	0,00	0,00	SOD
<b>Celkem:</b>								<b>-13 378,75</b>			

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část

## ZMĚNOVÝ LIST č. 9

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon U2D - Změna č.9 – Odpočet drátěných košů

**Změnu navrhl:** Objednatel, Autorský dozor

**Popis:** Změnový list řeší odpočet drátěných košů pro vedení kabelu na střeše

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Vícepráce v celkové výši **-10 257,50 ,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:	10.7.2019	Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Urbanská	Datum:	10.7.2019	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:	10.7.2019	Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyňi	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon U2D - ZL č. 9 - Odpočet drátěných košů	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	10.7.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	-10 257,50			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-10 257,50</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>-10 257,50</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>-2 154,08</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-12 411,58</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon U2D - ZL č. 9 - Odpočet drátěných košů	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	10.7.2019

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	-10 257,50	-10 257,50	0,00
<b>Celkem:</b>				<b>-10 257,50</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon U2D - ZL č. 9 - Odpočet drátěných košů	Začátek výstavby:	Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby:	Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 10.7.2019	Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>						<b>0,00</b>	<b>-10 257,50</b>	<b>-10 257,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
191	222300801R00	Drátová forma do 10 vodičů, drátěný žlab, min. 50x650, galvanicky zinkovaný 31,30+6,00	kus	-37,30 0,00 37,30	44,00	0,00	-1 641,20	-1 641,20	0,00	0,00	SOD
192	34195	Žlab Drátěný žlab 50/50 GZ, žárově zinkovaný 37,30 ,ztratné 5%; 1,865	m	-39,17 37,30 1,87	220,00	0,00	-8 616,30	-8 616,30	0,00	0,00	SOD
<b>Celkem:</b>								<b>-10 257,50</b>			

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část

## ZMĚNOVÝ LIST č. 10

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon MV3 - Změna č.10 – Odpočet XPS u atiky

**Změnu navrhl:** Objednatel, Autorský dozor

**Popis:** Změnový list řeší odpočet XPS 300 u atiky z důvodu nového souvrství a kotvení

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Vícepráce v celkové výši **-8 525,52,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:	10.7.2019	Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Urbanská	Datum:	10.7.2019	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:	10.7.2019	Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyňi</b>	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 10 - Odpočet XPS u atiky	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	10.7.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	-8 525,52	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>			
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-8 525,52</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>-8 525,52</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>-1 790,36</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-10 315,88</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 10 - Odpočet XPS u atiky	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	10.7.2019

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
713	Izolace tepelné	0,00	-8 525,52	-8 525,52	-0,09
<b>Celkem:</b>				<b>-8 525,52</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon MV3 - ZL č. 10 - Odpočet XPS u atiky	Začátek výstavby:	Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby:	Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 10.7.2019	Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
						0,00	-8 525,52	-8 525,52	-0,09		
65	283754904	Deska polystyrenová XPS 300 tl. 80 mm (48,90+9,55)*2*0,30 :ztratiné 10%; 3,507	m2	-38,58 35,07 3,51	221,00	0,00	-8 525,52	-8 525,52	0,00	-0,09	SOD
<b>Celkem:</b>								<b>-8 525,52</b>			

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část

## ZMĚNOVÝ LIST č. 11

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon MV3 - Změna č.11 – Nová úprava u atiky střecha 2.NP

**Změnu navrhl:** Autorský dozor, Objednatel

**Popis:** Změnový list řeší úpravu u atiky spočívající v dodávce nového XPS 300 tl. 140 mm + fošny 50 mm a jejich chemické kotvení do nevyhovující cihly (voština svisle děrovaná - důvod pro chemické kotvy)

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Vícepráce v celkové výši **67 852,78,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:	11.7.2019	Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Urbanská	Datum:	11.7.2019	Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:	11.7.2019	Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 11 - Nová úprava u atiky střecha 2.NP	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	11.7.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	67 852,78	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>67 852,78</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>14 249,08</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>67 852,78</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>82 101,86</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon MV3 - ZL č. 11 - Nová úprava u atiky střecha 2.NP	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	11.7.2019

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	19 199,00	19 199,00	0,19
713	Izolace tepelné	25 183,07	0,00	25 183,07	
762	Konstrukce tesařské	6 625,44	16 845,28	23 470,72	
<b>Celkem:</b>				<b>67 852,78</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni</b>		Doba výstavby:			Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon MV3 - ZL č. 11 - Nová úprava u atiky střecha 2.NP		Začátek výstavby:			Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová		Konec výstavby:			Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 11.7.2019			Zpracoval: Bc. Marián Benik

  

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
						<b>0,00</b>	<b>19 199,00</b>	<b>19 199,00</b>			<b>0,19</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
1	953981402R0	Chemické kotvy, cihly duté, hl. 85 mm, M10, síťka 2 ks do mb 116,9*2	kus	234,00 234,00 233,80	82,05	0,00	19 199,00	19 199,00	0,00		vlastní díle CN
<b>713 Izolace tepelné</b>						<b>25 183,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25 183,07</b>			<b>0,09</b>
2	283754907R	Deska polystyrenová XPS 300 tl. 140 mm (48,90+9,55)*2*0,30 ztratiné 10%: 3,507	m2	38,58 35,07 3,51	652,80	25 183,07	0,00	25 183,07	0,00		0,09 RTS CÚ 2019/I 80%
<b>762 Konstrukce tesařské</b>						<b>6 625,44</b>	<b>16 845,28</b>	<b>23 470,72</b>			<b>0,00</b>
3	762332110R0	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 - fošny tl. 50 mm, délky 3 m (48,90+9,55)*2	mb	116,90 116,90	133,60	0,00	15 617,84	15 617,84	0,00		RTS CÚ 2019/I 80%
4	60511070R	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m 116,9*0,2*0,05*1,1	m3	1,29 1,29	5 136,00	6 625,44	0,00	6 625,44	0,00		URS CÚ 2019/I 80%
5	998762102R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,71	1 180,00	0,00	837,21	837,21	0,00		0,00 SOD
6	998762194R0	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	0,71	550,00	0,00	390,23	390,23	0,00		0,00 SOD
<b>Celkem:</b>								<b>67 852,78</b>			

Poznámka: