

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	ZS a MS Brno, Křenová 21	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Stavba k vyřízení díla	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Statutární město Brno	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Oknocentrum Rakus, s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	240 227
Z	Montáž celkem	54 513
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	
ZRN celkem		294 740
HZS		zařízení staveniště, zakrytí okolních ploch
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	300 635	VRN celkem
		5 895
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Tomáš Rakus	Jméno : Tomáš Rakus	Jméno :
Datum:	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	15 % číni :	
DPH	15 % číni :	
Základ pro DPH	21 % číni :	294 740 Kč
DPH	21 % číni :	61 895 Kč
CENA Z OBJEKTU CELKEM		356 635 Kč

Stavba :	Křenová 23, BRNO	Rozpočet :
Objekt :	ZŠ a MŠ Brno, Křenová 23, Brno.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	HSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Otvorové prvky z plastu 99 přesun hmot	5 895				
CELKEM OBJEKT	5 895	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0	294 740	
Oborová přírážka		0	294 740	0
Přesun stavebních kapacit		0	294 740	0
Mimostaveništní doprava		0	294 740	
Zařízení staveniště, zakrytí okolních ploch		0	294 740	
Provoz investora		0	294 740	0
Kompletační činnost (IČD)		0	294 740	0
Rezerva rozpočtu		0	294 740	
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

stavba :	ZŠ a MŠ Křenová Brno, p.o.	
Objekt :	Křenová 23 , Brno	

		Název položky	Mj	množst	Cena/Mj	Celkem (Kč)
1.		Staveništní přesun hmot Přesun hmot	%	2,00		5 895
Celkem za Staveništní přesun hmot						5 895
pol.č.	umístění	Otvorové prvky z plastu				
1.	přízemí-WC	okno 3křídle S/OS/S 1890x1100m; mléčné sklo,pákové ovladače u bočních křidel; mříže	KUS	2,00	13 303,00	26 606
2.	přízemí-učebna	okno složené 8mi křídle, snížená klika u horních křidel; mříže	KUS	2,00	25 640,00	51 280
3.	přízemí-učebna z ulice	okno složené 6ti křídle, snížená klika u horních křidel; BEZ MŘÍŽÍ	KUS	2,00	19 000,00	38 000
4.	přízemí ze dvora	okno 3křídle S/OS/S 1890x1100m; pákové ovladače u bočních křidel; mříže	KUS	3,00	12 640,00	37 920
5.	přízemí	okno jednokřídle OS, snížená klika, mříž	KUS	1,00	4 000,00	4 000
	doplňky	parapety vnitřní	bm	19,93	300,00	5 979
	doplňky	parapety vnější AL	bm	19,93	350,00	6 976
	doplňky	mříže včetně montáže	m2	23,50	2 956,00	69 466
	práce	demontáž původních prvků	bm	81,00	61,00	4 941
	práce	montáž nových výplní a doplňků	bm	81,00	200,00	16 200
	práce	Zednické zapravení	bm	81,00	350,00	28 350
	práce	Likvidace oken	bm	81,00	62,00	5 022
Celkem za umístění Otvorové prvky z plastu						294 740

Harmonogram prací:

Termín zahájení prací 10.9.2019

Rozpracovanost výměny oken 5 pracovních dnů

Rozpracovanost instalace mříží: 3 pracovní dny

Sídlo firmy a vzorkovna:

Podpěrova 6 (nad Billou)

621 00 Brno-Medlánky

Czech Republic

tel. /fax: +420 541 225 680

e-mail: info@rakus.cz

<http://www.rakus.cz>

Sklad

areál Pharma park

Karásekl ,621 00 Brno - Řečkovice

sklad č. 33

Tel. 774 545 622

IČO: 276 71 534

DIČ: CZ 276 71 534

Č.Ú.: 270 751 306/0300 u ČSOB