

Zakázka:

KNTB - plocha pro parkování

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		D_02: Bourání betonu - pás				30 761
		SO 000: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				1 465
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 465
1.	00 VRN 001	Vedlejší rozpočtové náklady	%	5,0	293	1 465
		SO 101: Zpevněné plochy				29 296
		11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce				15 889
6.	113107137_R	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 200 mm ručně práce ruční i strojní - 0,30*(2,35*16,0)	m2	11,28	856	9 653
						11,28
7.	113107177_R	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 práce ruční i strojní - 0,70*(2,35*16,0)	m2	26,32	237	6 236
						26,32
		997: Přesun sutě				13 407
11.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,05	168	3 026
98.	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	18,05	45	805
99.	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	126,35	12	1 453
100.	997221825R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	18,05	450	8 123