

OPRAVENÍ

Položkový rozpočet

Zakázka: **196 MŠ Fišerová**

Zhotovi... **Šibor stavby s.r.o.** IČO: **03211649**
53 DIČ: **CZ03211649**
67544 Litoň

Objedn... **MŠ Fišerova** IČO:
Moravské Budějovice DIČ:

Vypracoval: **František Šibor**

Rozpis ceny

HSV	348 799,06
PSV	303 326,49
MON	40 709,40
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou...	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní ...	21 %	692 834,95 CZK
Základní DPH	21 %	145 495,00 CZK

Zaokrouhlení: **0,05 CZK**

Cena celkem: 838 330,00 CZK

Šibor stavby s.r.o.
Moravské Budějovice
675 44 Litoň 53
IČ: 03211649 • DIČ: CZ03211649
Za zhotovitele

MATERSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Fišerova 1340, 676 02 Moravské Budějovice
IČO: 750 23 644, tel.: 563 421 401

Za objednatele

v M. Buděj

dne 08.08.2019

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	17 469,63	1,33237
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	52 275,68	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	211 605,87	25,85674
4	Vodorovné konstrukce	HSV	4 750,17	3,20754
5	Komunikace	HSV	1 530,00	0,43200
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	280,15	0,19897
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	8 244,12	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	31 251,96	0,02239
99	Staveništní přesun hmot	HSV	14 501,23	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	1 898,43	0,00530
767	Konstrukce zámečnické	PSV	301 428,06	0,50350
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON	40 709,40	0,00000
VN	Vedlejší náklady	HSV	6 890,25	0,00000
Celkem:			692 834,95	31,55881

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					17 469,63
1	113 10-6121.... Výkaz vým... 15,95	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	15,95000 15,95	59,20 944,24
2	181 30-1103....	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	38,90000	59,00 2 295,10
3	R Výkaz vým... 25,95	Pokládání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	25,95000 25,95	168,00 4 359,60
4	139 60-1102.... Výkaz vým... pilíře brány: 0,6*0,6*1,0*2 pro izolaci: 0,15*0,25*18,7	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,42125 0,72 0,70	1 220,00 1 733,93
5	162 70-1105.... Výkaz vým... pro izolaci: 0,15*0,25*18,7 pilíře brány: 0,6*0,6*1,0*2	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,42125 0,70 0,72	264,50 375,92
6	162 70-1109.... Výkaz vým... dalších 10 km: 1,42125*10	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	14,21250 14,21	20,80 295,62
7	162 20-1203.... Výkaz vým... pilíře brány: 0,6*0,6*1,0*2 pro izolaci: 0,15*0,25*18,7	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,42125 0,72 0,70	239,00 339,68
8	167 10-1101.... Výkaz vým... pilíře brány: 0,6*0,6*1,0*2 pro izolaci: 0,15*0,25*18,7	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,42125 0,72 0,70	256,00 363,84
9	175 10-1201.... Výkaz vým... pro izolaci: 0,15*0,25*18,7	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,70125 0,70	835,00 585,54
10	184 80-6151.... Výkaz vým... 1 keř/1 m2: 40 40	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	80,00000 40,00 40,00	64,40 5 152,00
11	199 00-0002.... Výkaz vým... pilíře brány: 0,6*0,6*1,0*2 pro izolaci: 0,15*0,25*18,7	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,42125 0,72 0,70	280,00 397,95
12	583-415064R Výkaz vým... pro izolaci: 0,15*0,25*18,7*1,9	Kamenivo drcené frakce 8/16 B kraj Vysočina	t	1,33237 1,33	470,00 626,21
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					52 275,68
13	216 90-4391.... Výkaz vým... po odbourání soklu před zděním: 0,15*18,7+0,25*(7,0+15,0+2,15+17,7)	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	13,26750 13,27	217,50 2 885,68
14	R Výkaz vým... 1	Základ pod posuvnou bránu	m2	1,00000 1,00	4 900,00 4 900,00
15	R Výkaz vým... 1	Základ pod oplocení, včetně výkopu	m2	1,00000 1,00	44 490,00 44 490,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					211 605,87

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
16	331 23-1156.... Zdivo pilířů z CP lícových 29 P60, MC 10, s použitím suché maltové směsi Výkaz vým... pilíře brány: 0,6*0,6*1,8*3	m3	1,94400 1,94	20 420,00	39 696,48
17	348 92-2221.... Zdivo plotové tl.20cm z tvar.jednostr.štíp.přírod. Výkaz vým... od silnice: 35,7*0,5 u vstupu: $20*(0,6+0,7)/2+2,15*0,55+9,9*(0,25+0,65)/2+5,9*(0,45+0,65)/2$ $9,9*(0,55+0,65)/2+7,0*0,4+12,56$	m2	61,03250 17,85 21,88 21,30	1 528,00	93 257,66
18	348 92-4111.... Stříška plotová pro zeď tl.20cm z tvar.štíp.přírod Výkaz vým... 120	m	120,00000 120,00	429,50	51 540,00
19	380 93-2223.... Vlepení výztuže D 8, beton, malta HIT - HY 150 Výkaz vým... 3 profily/m: (18,7+7,0+15,0+2,15+17,7)*3*0,15 11,89	m	39,13750 27,25 11,89	686,00	26 848,33
20	132-81035R Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216 D 8 mm Výkaz vým... 3 profily/m: 0,000395*(18,7+7,0+15,0+2,15+17,7)*3*0,15*1,05	t	0,01130 0,01	23 310,00	263,40
Díl: 4 Vodovodné konstrukce					
21	457 31-1116.... Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 Výkaz vým... vyrovnání základu po odbourání: $(0,2*18,7+0,25*(7,0+2,15+15,0+17,7))*0,05$ 0,56	m3	1,27010 0,71 0,56	3 740,00	4 750,17
Díl: 5 Komunikace					
22	596 81-1111.... Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Výkaz vým... 10,0*0,6	m2	6,00000 6,00	255,00	1 530,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					
23	916 56-1111.... Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	1,30000	215,50	280,15
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
24	952 90-1411.... Vyčištění ostatních objektů Výkaz vým... plocha okolo oplocení: $2,0*(18,7+7,0+15,0+2,15+17,7)$ 38,98	m2	160,08000 121,10 38,98	51,50	8 244,12
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
25	962 04-2321.... Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého Výkaz vým... 15,23	m3	15,23000 15,23	2 052,00	31 251,96
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
26	998 15-1111.... Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	23,89000	607,00	14 501,23
Díl: 711 Izolace proti vodě					
27	711 48-2001.... Izolační systém Tefond, jednoduchý spoj, svisle Výkaz vým... 0,35*18,7	m2	6,54500 6,54	278,50	1 822,78
28	998 71-1201.... Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	18,22780	4,15	75,65
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
					301 428,06

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
29	767 91-4120.... Montáž oplocení rámového H do 1,5 m Výkaz vým... 120	m	120,00000 120,00	520,00	62 400,00
30	767 91-4830.... Demontáž oplocení rámového H do 2 m Výkaz vým... 120	m	120,00000 120,00	170,00	20 400,00
31	R Zhotovení provizorního oplocení Výkaz vým... 1	kpl.	1,00000 1,00	8 950,00	8 950,00
32	767 92-0820.... Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 Výkaz vým... 1,0	kus	1,00000 1,00	650,00	650,00
33	767 92-0840.... Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2 Výkaz vým... 1,0	kus	1,00000 1,00	928,00	928,00
34	998 76-7201.... Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	985,76800	3,00	2 957,30
35	767 -0-1. Dodávka a montáž oplocení výšky 1030 mm, včetně nových sloupků Výkaz vým... 120	m	120,00000 120,00	786,00	94 320,00
36	767 -0-1. Dodávka a montáž oplocení výšky 1030 mm, včetně nových sloupků-včetně zbourání zídky Výkaz vým... 9,56	m	9,56000 9,56	1 296,00	12 389,76
37	767 -2-. Dodávka a montáž poštovníšchránky do zděného pilíře, včetně prodloužení Výkaz vým... 1,0	kus	1,00000 1,00	6 050,00	6 050,00
38	767 -3-. Dodávka a montáž plotové brány dvoukřídlé, 3700x1600 mm Výkaz vým... 1,0	kus	1,00000 1,00	22 593,00	22 593,00
39	767 -4-. Dodávka a montáž plotové brány , 2700x1600 Výkaz vým... 1,0	kus	1,00000 1,00	18 720,00	18 720,00
40	767 -4-. Dodávka a montáž plotové brány , 1200*1200 Výkaz vým... 1,0	kus	1,00000 1,00	9 510,00	9 510,00
41	767 -4-. Dodávka a montáž posuvné brány , 6000*1600 Výkaz vým... 1,0	kus	1,00000 1,00	41 560,00	41 560,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 709,40

42	979 08-2212.... Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	21,56000	276,00	5 950,56
43	979 08-7113.... Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	21,56000	486,50	10 488,94
44	979 08-1111.... Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,56000	220,00	4 743,20
45	979 08-1121.... Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	398,23000	15,70	6 252,21
46	979 08-2111.... Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,56000	305,50	6 586,58
47	979 99-0001.... Poplatek za skládku stavební suti	t	21,56000	300,00	6 468,00
48	979 09-3111.... Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	21,56000	10,20	219,91

Díl: VN Vedlejší náklady 6 890,25

49	005121 R Zařízení staveniště	Sou...	1,00000	6 890,25	6 890,25
----	------------------------------	--------	---------	----------	----------