

Položkový rozpočet část A

S:	1/2019	Dolní Životice - oprava fasády - čelní křídla - pravá strana objektu				
O:	1	Lokální oprava + celkový nátěr				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
	1	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	180,0	
	2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	59,0	
	3	622401961R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada	m2	40,0	
	4	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	50,0	
	5	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	90,0	
	6	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	70,0	
	7	622471321R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7	m2	20,0	
	8	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	180,0	
	9	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	90,0	
	10	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	70,0	
	11	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	20,0	
	12	317235811RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami, s použitím suché maltové směsi	kpl	1,0	
	13	622423121R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 10 %	m2	115,0	
	14	6224271	Oprava vnějších omítek štukových, čl. VII, do 30 %	m2	65,0	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
	15	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	220,0	
	16	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení SPRINT	m2	220,0	
	17	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	220,0	
	18	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	220,0	
	19	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	7,0	
	20	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	7,0	
	21	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	220,0	
	22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	220,0	
	23	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	7,0	
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,0
	24	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	130,0	
	25	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	50,0	
	26	978015321R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 10 %	m2	20,0	
	27	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	15,0	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,0
	28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,8	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
	29	764296420R00	Demontážní práce - římsa Cu	kpl	1,0	
	30	764521420R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 150 mm	kpl	1,0	
	31	764521430R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm	kpl	1,0	
	32	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	463,9	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,0
	33	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,3	
	34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,3	
	35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,3	
	36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	53,0	
	37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,5	
	38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,3	

cena celkem bez DPH: 372 703

DPH 15%: 55 906

cena celkem s DPH: 428 609

Poznámka: Cenová nabídka obsahuje opravné práce čela budovy - pravá strana objektu. Oprava omítek vychází z ideálního předpokladu a vizuální prohlídky. Soupis prací vychází ze skutečně odvedené práce (m2, mb, atd.).

Položkový rozpočet část B

S:	1/2019	Dolní Životice - oprava fasády - čelní křídla - boční strana u vstupu-pravá strana				
O:	1	Lokální oprava + celkový nátěr				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
1	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	210,0		
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	74,3		
3	622401961R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada	m2	30,0		
4	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	30,0		
5	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	80,0		
6	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	110,0		
7	622471321R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7	m2	40,0		
8	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	220,0		
9	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	30,0		
10	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	110,0		
11	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	40,0		
12	317235811RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami, s použitím suché maltové směsi	kpl	1,0		
13	622423121R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 10 %	m2	110,0		
14	6224271	Oprava vnějších omítek štukových, čl. VII, do 30 %	m2	120,0		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
15	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	280,0		
16	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení SPRINT	m2	280,0		
17	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	280,0		
18	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	280,0		
19	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,0		
20	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	5,0		
21	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	280,0		
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	280,0		
23	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,0		
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,0
24	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	200,0		
25	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	30,0		
26	978015321R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 10 %	m2	15,0		
27	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	18,0		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,0
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,3		
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
29	764296420R00	Dilatační lišta přípojovací Cu plech	kpl	1,0		
30	764521420R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 150 mm	kpl	1,0		
31	764521430R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm	kpl	1,0		
32	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	513,0		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,0
33	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,5		0,0
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,5		0,0
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,5		0,0
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	65,0		0,0
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,5		0,0
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,5		0,0

cena celkem bez DPH: 434 699

DPH 15%: 65 205

cena celkem s DPH: 499 904

Poznámka: Cenová nabídka obsahuje opravné práce boční strany budovy od vstupu. Oprava omítek

vychází z ideálního předpokladu a vizuální prohlídky. Soupis prací vychází ze skutečně odvedené práce (m2, mb, atd.).

