



## DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo

č. objednatele ID 119 721 ze dne 17. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 1. 2019 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

### Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

k jednání ve věcech technických:

tel./E-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „stavebník“)

**Kraj Vysočina**

Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

70890749

CZ70890749

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Jiří Krejčí,

564 602 225/724650273, [krejci.j@kr-vysocina.cz](mailto:krejci.j@kr-vysocina.cz)

Sberbank CZ, a. s.

4211026890/6800

*ku sml. 6751/18  
a 1448*

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený :

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby-

-hlavní stavbyvedoucí:

Tel./fax:

bankovní spojení:

č. účtu:

zápis v obchodním rejstříku

**Podzimek a synové s.r.o.**

Váňovská 528, PSČ 589 01

469 78 194

CZ46978194

Ing. Martinem Podzimekem, jednatelem společnosti

Ing. Martin Podzimek, jednatelem společnosti

Martin Urbánek, výrobní ředitel

Ing. Jan Polák

+420 567214241-4

Komerční bank, a.s.

9004681/0100

vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883

#### 2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 17. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 1. 2019 je změna předmětu díla, termínu dokončení díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 2, 3, 4 a 15 Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**Čl. 2. Předmět díla** se mění a doplňuje takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací uvedených v příložených položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3.** se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení díla jako celku nejpozději:

**436 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**

**Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2.** se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

**Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:**

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 1“

Cena bez DPH:	23 027 849,30 Kč
DPH 15%:	3 392 892,50 Kč
DPH 21%:	85 799,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	26 506 540,80 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 2“

Cena bez DPH:	22 458 675,53 Kč
DPH 15%:	3 333 054,73 Kč
DPH 21%:	50 045,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	25 841 775,26 Kč

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť Denní stacionář“

Cena bez DPH:	7 776 146,00 Kč
DPH 15%:	0,00 Kč
DPH 21%:	1 632 991,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	9 409 137,00 Kč

**Cena díla celkem:**

Cena díla bez DPH:	53 262 670,83 Kč
DPH 15%:	6 725 947,23 Kč
DPH 21%:	1 768 835,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	61 757 453,06 Kč

**Cena víceprací dle dodatku č. 2:**

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 1“

Cena víceprací díla bez DPH:	463 924,74 Kč
------------------------------	---------------

DPH 15%:	69 588,71 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Cena víceprací celkem s DPH činí:	533 513,45 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 2**“

Cena víceprací díla bez DPH:	431 462,32 Kč
DPH 15%:	64 719,35 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Cena více celkem s DPH činí:	496 181,67 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť Denní stacionář**“

Cena víceprací díla bez DPH:	73 755,77 Kč
DPH 15%:	0,00 Kč
DPH 21%	15 488,71 Kč
Cena více celkem s DPH činí:	89 244,48 Kč

**Celkem:**

Cena víceprací díla bez DPH:	969 142,83 Kč
DPH 15%:	134 308,06 Kč
DPH 21%	15 488,71 Kč
Cena více celkem s DPH činí:	1 118 939,60 Kč

**Cena díla po uzavření dodatku č. 2:**

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 1**“

Cena bez DPH:	23 491 774,04 Kč
DPH 15%:	3 462 481,21 Kč
DPH 21%:	85 799,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	27 040 054,25 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 2**“

Cena bez DPH:	22 890 137,85 Kč
DPH 15%:	3 397 774,08 Kč
DPH 21%:	50 045,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	26 337 956,93 Kč

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť Denní stacionář**“

Cena bez DPH:	7 849 901,77 Kč
---------------	-----------------

DPH 15%: 0,00 Kč  
DPH 21%: 1 648 479,71 Kč  
Cena celkem s DPH činí: 9 498 381,48 Kč

**Cena díla celkem:**

Cena díla bez DPH: 54 231 813,66 Kč  
DPH 15%: 6 860 255,29 Kč  
DPH 21%: 1 784 323,71 Kč  
Cena díla celkem s DPH činí: 62 876 392,66 Kč

**3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku i Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.2 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet změn

Třešť 06. 08. 2019

Za zhotovitele:

Jihlava 08. 08. 2019

Za objednatele:

Kraj Vysocina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

**PODZIMEK**  
**& SYNOVÉ**  
12  
Vahovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

Ing. Martin Podzimek  
jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku

## REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	celkem vč.DPH
Změna č. 5 - Podexdívání základů T1	2 558,40 Kč	0,00 Kč	2 558,40 Kč	383,76 Kč		2 942,16 Kč
Změna č. 6 - Podexdívání základů T2	10 102,40 Kč	0,00 Kč	10 102,40 Kč	1 515,36 Kč		11 617,76 Kč
Změna č. 7 - Prodloužení kanalizační přípojky T1	18 090,90 Kč	0,00 Kč	18 090,90 Kč	2 713,64 Kč		20 804,54 Kč
Změna č. 8 - Prodloužení kanalizační přípojky T2	29 826,61 Kč	0,00 Kč	29 826,61 Kč	4 473,99 Kč		34 300,60 Kč
Změna č. 9 - Ubourání cihelné stěny T2	748,64 Kč	0,00 Kč	748,64 Kč	112,30 Kč		860,94 Kč
Změna č. 10 - Odvětrání dutých podlah T1	34 014,39 Kč	0,00 Kč	34 014,39 Kč	5 102,16 Kč		39 116,55 Kč
Změna č. 11 - Odvětrání dutých podlah T2	61 479,38 Kč	0,00 Kč	61 479,38 Kč	9 221,91 Kč		70 701,29 Kč
Změna č. 12 - Litý cementový potěr T3	73 755,77 Kč	0,00 Kč	73 755,77 Kč	0,00 Kč	15 488,71 Kč	89 244,48 Kč
Změna č. 13 - Nová společná zeď mezi objekty T1 a T2 (3.N.P.)	96 866,33 Kč	0,00 Kč	96 866,33 Kč	14 529,95 Kč		111 396,28 Kč
Změna č. 14 - Železobetonové věnce T1	122 577,52 Kč	0,00 Kč	122 577,52 Kč	18 386,63 Kč		140 964,15 Kč
Změna č. 15 - Železobetonové věnce T2	139 045,24 Kč	0,00 Kč	139 045,24 Kč	20 856,79 Kč		159 902,03 Kč
Změna č. 16 - Nová společná zeď mezi objekty Třešť 1 a Třešť 2 (2.NP)	70 609,64 Kč	0,00 Kč	70 609,64 Kč	10 591,45 Kč		81 201,09 Kč
Změna č. 17 - Změna obvodového zdiva m.č. 1.17 a 1.18 objektu Třešť 1	257 874,95 Kč	0,00 Kč	257 874,95 Kč	38 681,24 Kč		296 556,19 Kč
Změna č. 18 - Dozdívky a bourání v 1.NP objektu T1	28 808,58 Kč	0,00 Kč	28 808,58 Kč	4 321,29 Kč		33 129,87 Kč
Změna č. 19 - Dozdívky a bourání v 1.NP objektu T2	22 784,08 Kč	0,00 Kč	22 784,08 Kč	3 417,61 Kč		26 201,69 Kč
<b>Celkem</b>	<b>969 142,83 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>969 142,83 Kč</b>	<b>134 308,06 Kč</b>	<b>15 488,71 Kč</b>	<b>1 118 939,60 Kč</b>

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 5

<b>Předmět díla</b>	Podezdívání základů T1		
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 1		
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava		
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť		
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holfkova 77, 586 01 Jihlava		
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,		
<b>Popis změny:</b>	Podezdívání nesoudržných základů		
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel	
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	X
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X
		dokumentace pro provedení stavby	
		dodatek k PD	
		dokumentace skutečného provedení	
jiné			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu bez DPH		2 558,40
	výše DPH sazba: 15%		383,76
	náklady na změnu vč. DPH		2 942,16
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn		
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>		
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí	
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha	
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík	
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková	
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>		
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace		

**Položkový soupis víceprací / méněprací**

**č. 05 - Podazdívání základů - Třešť 1**

S:	170616	Transformace Dornova Kamélle Křížanov I.
O:	01	Třešť 1
R:	01-01	stavební ústí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------





<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>2 184,00</b>	
	274271126	Základové pásy z cihel betonových tl 260 mm na maltu MC 10 - dodatečné podazdívání základů 0,02 + 0,05 + 0,17 + 0,15	m3	0,99000 0,99	5 600,00	2 184,00	cena ÚRS 2018

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>374,40</b>	
	164:999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškov do 25 m 0,39 * 2,4 tm	t	0,93600 0,936	400,00	374,40	cena dle SoD

<b>Celkem</b>						<b>2 558,40</b>	
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 6

<b>Předmět díla</b>	Podezdívání základů T2			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 2			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Podezdívání nesoudržných základů			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>			
	náklady na změnu bez DPH		10 102,40	
	výše DPH sazba: 15%		1 515,36	
	náklady na změnu vč. DPH		11 617,76	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn				
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M. Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			



Položkový soupis víceprací / méněprací






č. 06 - Podezdívání základů - Třešť 2

S:	170616	Transformace Dornova Kamětte Křížanov I.
O:	02	Třešť 2
R:	02-01	stavební číst

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cen. soustava / platnost
Díl:	2	Základů a zvláštní zakládání				8 824,00	
	274271126	Základové pásy z cihel betonových tl 280 mm na maltu MC 10 - dodatečné podezdívání 0,08 + 0,02 + 0,14 + 0,14 + 0,11 + 0,2 + 0,58 + 0,12 + 0,13 + 0,04	m3	1,54000	5 600,00	8 624,00	cena ÚRS 2018
				1,54			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 478,40	
	164 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dopravních objektů včetně vnějších pláštů výška do 25 m 1,54 * 2,4 t/m <sup>3</sup>	t	3,89800	400,00	1 478,40	cena dle SoD
				3,898			
<b>Celkem</b>						<b>10 102,40</b>	

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 7

<b>Předmět díla</b>	Prodloužení kanalizační přípojky T1			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 1			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Hollkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Hledání nápojného bodu a prodloužení kanalizační přípojky.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>			
	náklady na změnu bez DPH		18 090,90	
	výše DPH      sazba:	15%	2 713,64	
	náklady na změnu vč. DPH		20 804,54	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M. Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Položkový soupis víceprací / méněprací






č. 07 - Prodloužení kanalizační přípojky - Třešť 1

S:	170616	Transformace Domova Kamélie Křížanov I.
O:	01	Třešť 1
R:	01-01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cen. soustava / platnost
	HSV	Práce a dodávky HSV				<b>10 090,90</b>	
	1	Zemní práce				<b>2 571,37</b>	
3	132201101	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3, s naložením výkopku " 2,7*0,6*1,0 + 1,0	m3	2,02	572,00	1 498,64	cena dle SoD
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 " Lepivost 50% " 2,62*0,6	m3	1,31	1,00	1,31	cena dle SoD
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 tl výkopu do 2,5 m " Svislé přemístění výkopku "	m3	2,62	74,93	198,32	cena dle SoD
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhuštěním " Zásyp potrubí zemínou z výkopů " (2,7*0,6*0,5 + 1,0)	m3	1,81	80,36	145,45	cena dle SoD
7	175111101	Obšypání potrubí ručně sypatinou bez přehození, uloženo do 3 m " Obšyp potrubí šlátkopískem, výška obšypu 400mm " 2,7*0,6*0,400	m3	0,85	339,58	220,05	cena dle SoD
8	593336510	kameniva těžná hrubá (Bralčice) frakce 0-16 " Obšyp potrubí šlátkem " 0,05*2	t	1,30	392,00	509,60	cena dle SoD
4		Vodorovné konstrukce				<b>145,04</b>	
9	451572111	Ložá pod potrubí zvláštní výkop z kameniva drobného (těžného " Ložá z písku pro svodné kanalizační potrubí " 2,7*0,6*0,1	m3	0,16	895,29	145,04	cena dle SoD
8		Trubní vedení				<b>14 823,70</b>	
	071310310 RTO	D+M Kanalizační potrubí hrdlové PVC SN8, DN160	m	2,00	883,50	1 727,00	cena dle SoD
	07169902 SPC	Krytí potrubí z plechu výstražnou fólií	m	2,00	9,35	18,70	cena dle SoD
	071699103 SPC	D+M Revzní šachta dešťové kanalizace DN 400 " Saczná kruhová z polypropylenu DN=400mm, výzraznove usaznove ústro, usaznove usaznove, konus a betonový přelazec V ceně tlínový poidep kruhový tř A15 V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty.	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	cena dle SoD
	071699211 SPC	D+M Nepojení potrubí na novou kanalizační šachtu příslušenství "	kus	1,00	1 078,00	1 078,00	cena dle SoD
0		Ostatní konstrukce a práce-bourání				<b>550,80</b>	
10	07699941 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložení sypatinou " Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypatinou " Odvoz nepočítábné zeminy z výkopů " 2,62-1,81	m3	0,81	680,00	550,80	cena dle SoD
						<b>10 090,90</b>	
<b>Celkem</b>						<b>10 090,90</b>	

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 8

<b>Předmět díla</b>	Prodloužení kanalizační přípojky T2			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 2			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Hledání nápojného bodu a prodloužení kanalizační přípojky.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>			
	náklady na změnu bez DPH		29 826,61	
	výše DPH sazba: 15%		4 473,99	
	náklady na změnu vč. DPH		34 300,60	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn				
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Položkový soupis víceprací / méněprací






č. 08 - Prodloužení kanalizační přípojky - Třešť 2

S:	170516	Transformace Domova Kaměle Křížanov I.
O:	02	Třešť 2
R:	02-01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Um. soutěží / platnost
	HSV	Práce a dodávky HSV				29 826,61	
1		Zemní práce				11 652,89	
3	132201101	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř 3 objemu do 100 m3, s naložením výkopků (2,5*1,3*2,5*1,1)*2*0,5	m3	12,50	572,00	7 150,00	cena dle SoD
4	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř 3 "Lepkovost 50%" 12,5*0,5	m3	0,25	1,00	0,25	cena dle SoD
5	101101101	Svislé přeměšlení výkopků z horniny tř. 1 až 4 hl výkopů do 2,5 m "Svislé přeměšlení výkopků"	m3	12,50	74,93	938,83	cena dle SoD
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů aparaturou se ztuhnutím "Zásyp potrubí zeminou z výkopů" (2,5*1,3*2,5*1,1)*1,5*0,5	m3	0,50	80,36	763,42	cena dle SoD
7	175111101	Obvazání potrubí ručně aparaturou bez prohození, uloženo do 3 m "Obvaz potrubí šlákovitěm, výška obvazu 400mm" (2,5*1,3*2,5*1,1)*0,400	m3	2,40	339,58	814,99	cena dle SoD
8	583336510	kamenivo lžžná hříbě (Břetčice) frakce 0-16 "Obvaz potrubí šlákem" 2,4*2	t	4,80	392,00	1 881,60	cena dle SoD
4		Vodorovná konstrukce				637,17	
9	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžženého "Lože z pláku pro avodné kanalizační potrubí" (2,5*1,3*2,5*1,1)*0,100	m3	0,60	895,29	537,17	cena dle SoD
8		Trubní vedení				15 696,65	
	871310310 RYO	D+M Kanalizační potrubí hrdlové PVC SN8, DN160 - Specifikace dle PD - D 2.2.	m	3,00	863,50	2 590,50	cena dle SoD
	87199902 SPC	Krytí potrubí z písku výstražnou fólií - Specifikace dle PD - D 2.2	m	3,00	8,35	28,05	cena dle SoD
	871999103 SPC	D+M Revizní šachta oběťová kanalizace DN 400 "Sacna kruhová z polypropylenu DN=400mm, výstražná ochranná vrstva, ochranná brzdice, konus a betonový prstenec V ceně litinový podkop kruhový tř. A15 V ceně veškeré příslušenství a vystrojení šachty "	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	cena dle SoD
	871999211 SPC	D+M Napojení potrubí na novou kanalizační šachtu příslušenství	kus	1,00	1 078,00	1 078,00	cena dle SoD
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 040,00	
10	87699941 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložení sypání Sb o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypání "	m3	3,00	680,00	2 040,00	cena dle SoD
		" Odvoz nepotřebné zeminy z výkopů " 12,5-9,5		3,00			
<b>Celkem</b>						<b>29 826,61</b>	

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 9

<b>Předmět díla</b>	Ubourání cihelné stěny T2			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 2			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Ubourání nesoudržné cihelné stěny			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu bez DPH		748,64	
	výše DPH sazba:	15%	112,30	
	náklady na změnu vč. DPH		860,94	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M. Urbánek, S. Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Položkový soupis víceprací / méněprací





č. 9 - Ubourání cihelné stěny - Třešť 2

S:	170616	Transformace Domova Kamélie Křížanov I.
O:	02	Třešť 2
R:	02-01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Len. součtáva / platnost
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>182,42</b>	
100	062032241R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1 5 1,15*2,35*0,15	m3	0,40538	450,00	182,42	cena dle SoD
					0,405375		
<b>Díl: 086</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>666,22</b>	
254	070011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím 0,405375*1,6	t	0,64880	150,00	97,29	cena dle SoD
					0,6488		
255	079001111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,64880	200,00	129,72	cena dle SoD
256	070001121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,32340	7,00	86,28	cena dle SoD
257	070002111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,64880	140,00	90,60	cena dle SoD
258	070000107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	0,64880	250,00	162,15	cena dle SoD
<b>Celkem</b>						<b>748,64</b>	

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 10

<b>Předmět díla</b>	Odvětrání dutých podlah T1			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 1			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Odvod větracího vzduchu z podlah nad střechem.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu bez DPH		<b>34 014,39</b>	
	výše DPH sazba: 15%		<b>5 102,16</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>39 116,55</b>	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn				
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			



**Položkový soupis víceprací / méněprací**






č. 10 - Odvětrání dutých podlah - Třešť 1

S:	170616	Transformace Domova Kamélie Křížanov I.
O:	01	Třešť 1
R:	01-01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>				<b>34 014,39</b>	
	187117/1142 RTO	JD+M Postrubí větrací plastové systém KG, DN 110 "Včetně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství" 16,5*3*8,5*4*1	m	45,00	503,80	22 671,00	cena dle SoD
	1713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návrakovými izolacími pouzdry	m	25,50	11,60	295,80	cena ÚRS 2018
	28377080	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 110 x 25 mm	m	25,50	353,00	9 001,50	cena ÚRS 2018
	172127/3153	Hlavice větracího polypropylen PP DN 110	kus	3,00	682,03	2 046,08	cena dle SoD
	<b>Celkem</b>					<b>34 014,39</b>	

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 11

<b>Předmět díla</b>	Odvětrání dutých podlah T2			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 2			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Odvod větracího vzduchu z podlah nad střechu.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu bez DPH		61 479,38	
	výše DPH sazba: 15%		9 221,91	
	náklady na změnu vč. DPH		70 701,29	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn				
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Položkový soupis víceprací / méněprací






č. 11 - Odvětrání dutých podlah - Třída 2

S:	170616	Transformace Domova Kamélie Křížanov I.
O:	02	Třída 2
R:	02-01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl:	8	Trubní vedení				61 478,38	
	871171142 RTO	D+M Potrubí větrací plastové systém KG, DN 110 Specifikace dle PD - 01-D 2.1 " Včetně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "	m	77,00	503,80	38 762,80	cena dle SoD
		20x8x8,5x8*1		77,00			
	713463411	Montáž izolace tepelná potrubí a ohybů náviskovými izolačními pouzdry	m	51,00	11,60	591,60	cena ÚRS 2018
	28377080	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 110 x 25 mm	m	51,00	353,00	18 003,00	cena ÚRS 2018
	721273153	Hlavice ventilace PP DN 110	kus	6,00	682,03	4 092,18	cena dle SoD
	<b>Celkem</b>					<b>61 478,38</b>	

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 12

<b>Předmět díla</b>	Litý cementový potěr T3			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť Denní stacionář			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Litý cementový potěr v objektu Denního stacionáře			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>			
	náklady na změnu bez DPH		<b>73 755,77</b>	
	výše DPH sazba: 21%		<b>15 488,71</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>89 244,48</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

**Položkový soupis víceprací / méněprací**






**č. 12 - Litý cementový potěr**

<b>S:</b>	170616	Transformace Domova Kamélie Křížanov I.
<b>O:</b>	03	Třešť denní stacionář
<b>R:</b>	03-01	stavební článek

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 83</b>	<b>Podlahy a podlahová konstrukce</b>						<b>67 683,77</b>
87	832Rp411150R	Litý cementový samonivelační potěr (CA-30-F8) včetně podlahového vytápění (viz út), tl. 85	m2	159,82000	423,50	67 683,77	cena dle SoD
		SP1 10,51*2,48+2,02*8,81+4,75*20,18+7,62		54,37			
		SP2 10,59*84,2+38,88		81,85			
		SP5 23,8		23,8			
<b>Díl: 99</b>	<b>Stavební přesun hmot</b>						<b>8 072,00</b>
146	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů		15 180,00	400,00	8 072,00	cena dle SoD
		výškov. do 25 m					
		oporu B01 B03 B11 a B12					
<b>Celkem</b>						<b>73 755,77</b>	

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 13

<b>Předmět díla</b>	Nová společná zeď mezi objekty T1 a T2 (3.N.P.)			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 2			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Nová společná zeď mezi objekty T1 a T2 v půdním prostoru.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
		dokumentace skutečného provedení		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>			
	náklady na změnu bez DPH		<b>96 866,33</b>	
	výše DPH      sazba:	15%	<b>14 529,95</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>111 396,28</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Položkový soupis víceprací / méněprací






č. 13 - Nová společná zeď mezi objekty Třešť 1 a Třešť 2 (podkrovi)

S:	170616	Transformace Domova Kurnáňe (křížanov I.
O:	01	Třešť 2
R:	01-01	stavební část
Z1e	NOVÁ SPOLEČNÁ ZĚD MEZI OBJEKTY TŘEŠŤ 1 A TŘEŠŤ 2 SOUČÁSTÍ ZMĚNY JE ZRUŠENÍ SKLADBY KONSTRUKCE SF8 A POŽADAVKU Z POZNÁMKY 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislá a kornelová konstrukce</b>				<b>51 732,89</b>	
92	311239144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88 \text{ MPa}$ , součinitel mostu tepla $U=0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ Nová šlitová stěna mezi objekty 1 a 2 3 np půda	m2	41 00000	1 063,59	43 607,19	cena dle SoD
50	342201213RT2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opírášnění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protlakování tloušťky 12,5 mm, tloušťka zolace 50 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace II. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů Nová šlitová stěna mezi objekty 1 a 2 3 np půda	m2	6 30000	978,00	6 168,00	cena dle SoD
<b>Díl: 81</b>		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>25 618,44</b>	
90	612473185R00	Omlítka vnitřní zdiva ze suchých směsí pískatka ze zabudovaná omlítka v ploše stěn Omlítka vápenocementová, strojní nebo ručně nanášená v podlaží I ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, Omlítka nová šlitové stěny mezi objekty 1 a 2 3 np půda 41,0*2	m2	82,00000	18,20	1 482,40	cena dle SoD
91	612475211RT3	Omlítka vnitřních stěn ze suché směsi baz posádku, vápenosádrová, tloušťka vrtvy 15 mm v podlaží I ve schodišti Omlítka nová šlitové stěny mezi objekty 1 a 2 3 np půda : 41,0*2	m2	82,00000	294,22	24 129,04	cena dle SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 827,20</b>	
164	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výškov. do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	l	12 06800	400,00	4 827,20	cena dle SoD
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>10 941,00</b>	
181	999764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 50 m vodorovně	kpl	1,00000	68,00	68,00	cena dle SoD
182a	764341417	Lemování rovných zdí atlech s krytinou skládanou z Tizn předzvětralého plechu rá 870 mm Lemování nová šlitové stěny 8,3*2	m	16,80000	655,00	10 973,00	cena ÚRS 2018
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>3 748,80</b>	
254	784Rp441210R	Malba interiérová vč. penetrace typ malby, barevnost bude upřesněna u realizace do horní úrovně zárubní bude malba omyvatelná Malba nová omlítka šlitové stěny mezi objekty 1 a 2 3 np půda 41,0*2 Malba nové SDK příčky 3 np půda : 8,3*2	m2	88,60000	38,00	3 366,80	cena dle SoD
<b>Celkem</b>						<b>98 868,33</b>	

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 14

<b>Předmět díla</b>	Železobetonové věnce T1			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 1			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Doplnění nutných železobetonových věnců T1			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>			
	náklady na změnu bez DPH		<b>122 577,52</b>	
	výše DPH sazba: 15%		<b>18 386,63</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>140 964,15</b>	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn				
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			



**Položkový soupis víceprací / méněprací**

č. 14 - ŽB vance - Třešť 1

S:	170616	Trasformace Domova Kamélie Křížanov I.
O:	01	Třešť 1
R:	01-01	stavební část

z.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>104 124,11</b>
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------

73417321315R00	Zelezobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 24 5 množství dle SoD: 11,47585	m3	13,02415	3 477,07	45 285,68	cena dle SoD
				24,6		
				-11,47585		

74417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení 151,9 množství dle SoD: 71,8587	m2	80,04330	513,39	41 093,43	cena dle SoD
				151,9		
				-71,8587		

75417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění 151,9 množství dle SoD: 71,8587	m2	80,04330	221,89	17 744,60	cena dle SoD
				151,9		
				-71,8587		

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>13 408,00</b>
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

154999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 2,5 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	33,52000	400,00	13 408,00	cena dle SoD
-----------------	---	---	----------	--------	-----------	--------------

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>5 045,42</b>
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg 2*8 5 m * 2 47 kg/m + 4*0,26 + 4*4,00	kg	59,03000	34,40	2 030,63	cena ÚRS 2018
				59,03		

13021400	tyč kotevní celozávitová CKT D 20mm ST 500 S 2*8 5 m	m	17,00000	108,00	1 802,00	cena ÚRS 2018
				17,000		

13021406	matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 20mm ST 500 S	kus	4,00000	65,60	262,40	cena ÚRS 2018
----------	--	-----	---------	-------	--------	---------------





13021417	podložka pro matici CKT celozávitovou kotevní tyč 200x200x12mm	kus	4,00000	194,00	776,00	cena ÚRS 2018
----------	--	-----	---------	--------	--------	---------------

242999767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovné	%	48,71030	3,58	174,38	cena dle SoD
-----------------	--	---	----------	------	--------	--------------

<b>Celkem</b>						<b>122 577,52</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 15

<b>Předmět díla</b>	Železobetonové věnce T2			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 2			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Doplnění nutných železobetonových věnců T2			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu bez DPH		139 045,24	
	výše DPH sazba:	15%	20 856,79	
	náklady na změnu vč. DPH		159 902,03	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn				
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Položkový soupis víceprací / méněprací

č. 15 - ŽB vance - Třešť 2

S:	170616	Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
O:	02	Třešť 2
R:	02-01	stavební žák






P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 4		Vodorovná konstrukce	117 225,00			
82	417321315R00	Zelazobeton ztužujících pásů a vanců třídy C 20/25 22,5 množství dle SoD: 7,33843	m3	15,16157 22,5 -7,33843	3 477,07	52 717,84 cena dle SoD
83	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a vanců včetně vzpěr zřízení 134,2 množství dle SoD: 46,4447	m2	87,75530 134,2 -46,4447	513,39	45 052,69 cena dle SoD
84	417351118R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a vanců včetně vzpěr odstředění 134,2 množství dle SoD: 46,4447	m2	87,75530 134,2 -46,4447	221,69	19 454,47 cena dle SoD

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	18 588,00			
145	999261111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	38 570,00	400,00	15 588,00 cena dle SoD

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	6 232,24			
767	695114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg 2*11,5 m * 2,47 kg/m + 4*0,28 + 4*4,00	kg	73,65000 73,85	34,40	2 540,44 cena ÚRS 2018
1302	1400	lyč kotavní celozávitová CKT D 20mm ST 500 S 2*11,5 m	m	23,00000 23,000	109,00	2 498,00 cena ÚRS 2018
1302	1409	matice pro CKT celozávitovou kotavní lyč D 20mm ST 500 S	kus	4,00000	85,60	282,40 cena ÚRS 2018
1302	1417	podložka pro matič CKT celozávitovou kotavní lyč 200x200x12mm	kus	4,00000	194,00	776,00 cena ÚRS 2018
242	999767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplněk konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	60,16840	3,58	215,40 cena dle SoD

<b>Celkem</b>						<b>136 045,24</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>Předmět díla</b>	Nová společná zeď mezi objekty Třešť 1 a Třešť 2 (2.NP)			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 2			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Nová společná zeď mezi objekty Třešť 1 a Třešť 2 (2.NP). Původní nesoudržná zeď musela být zdemolována.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu bez DPH		70 609,64	
	výše DPH sazba: 15%		10 591,45	
	náklady na změnu vč. DPH		81 201,09	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn				
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Položkový soupis víceprací / méněprací






č. 16 - Nová společná zeď mezi objekty Třešť 1 a Třešť 2 (2.NP)

S:	170616	Trasformace Domova Kamélie Křížanov I.
O:	01	Třešť 1
R:	01-01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 3</b>		<b>Systém a kompletní konstrukce</b>					<b>45 685,57</b>	
37	311238127R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akustický tlumivá tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 50 dB, charakteristická nehmota v tlaku fk = 5,33 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 Nová štiřová stěna mezi objekty 1 a 2 2 NP: 8,7*2,85	m2	27,84500	1 652,58	45 685,57	cena dle SoD	
<b>Díl: 84</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>1 320,00</b>	
114	841841031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového a podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10	m2	24,00000	33,00	792,00	cena dle SoD	
110	841841831R00	Demontáž lešení lehkého řadového a podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	24,00000	22,00	528,00	cena dle SoD	
<b>Díl: 88</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>5 053,51</b>	
142	882032241R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 2 NP: 9,7*0,4*2,85	m3	11,05800	457,00	5 053,51	cena dle SoD	
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>14 828,56</b>	
256	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ze první podlaží nad nebo pod základním podlažím 11,058*1,6	l	17,89280	150,00	2 683,92	cena dle SoD	
257	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	l	17,89280	200,00	3 539,59	cena dle SoD	
258	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý kilometr	l	247,89920	7,00	1 733,69	cena dle SoD	
259	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	l	17,89280	140,00	2 476,99	cena dle SoD	
260	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	l	17,89280	250,00	4 423,20	cena dle SoD	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>3 724,00</b>	
184	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškov. do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	l	9,31000	400,00	3 724,00	cena dle SoD	
<b>Celkem</b>						<b>70 609,64</b>		

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 17

<b>Předmět díla</b>	Změna obvodového zdiva m.č. 1.17 a 1.18 objektu Třešť 1			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 1			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Po odstranění nesoudržného obvodového zdiva bude nově vyzděno na tl. 440 mm. Došlo k úpravě základů a zvětšení rozponů stropu.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>			
	náklady na změnu bez DPH		<b>257 874,95</b>	
	výše DPH sazba:	15%	<b>38 681,24</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>296 556,19</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b> 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Položkový soupis víceprací / méněprací

č. 17 - Změna obvodového zdíva m.č. 1.17 a 1.18 objektu Třešť 1

S:	170616	Transformace Domova Kamélie Křížanov I.
O:	01	Třešť 1
R:	01-01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>887,44</b>	
31	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 s naložením výkopku na dopravní prostředek výkop pro nový základ : 6,8*1*0,8 odpočet II. 120 mm na původní úroveň -0,870: 8,8*7,5*0,12 snížení základu o 150 mm: 7,5*1*0,15	m3	0,44500	800,00	400,50	cena dle SoD
41	182201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí.	m3	0,44500	33,62	14,98	cena dle SoD
51	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí.	m3	0,44500	400,00	178,00	cena dle SoD
61	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 0,445*15	m3	0,07500	25,00	188,88	cena dle SoD
11	189000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,44500	240,00	108,80	cena dle SoD
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>32 426,85</b>	
17	1724321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 bez výztuže 6,87*0,8*0,8	m3	3,29760	3 302,05	10 888,94	cena dle SoD
18	1724351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 6,87*2*0,85	m2	11,67900	388,72	4 533,28	cena dle SoD
19	1724351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 6,87*2*0,85	m2	11,67900	189,85	2 112,15	cena dle SoD
17	1724321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 bez výztuže (5,875+8,85+5,875)*0,25*0,45	m3	2,31750	3 302,05	7 652,50	cena dle SoD
18	1724351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně (5,875+8,85+5,875)*0,3*2	m2	12,36000	388,72	4 803,48	cena dle SoD
19	1724351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně (5,875+8,85+5,875)*0,3*2	m2	12,36000	189,85	2 235,31	cena dle SoD
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>149 254,85</b>	
34	311238219R00	Zdivo nosné z cihel a tverovok pálených tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,58 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,30-0,35 W/m2 K (7,28*2+7,97*2)*3,4 - 1,6*3,4 - 1,0*1,5*2 - 1,0*2,35*2	m2	90,56000	1 648,13	149 254,85	cena dle SoD
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>10 264,89</b>	
72	1413941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 200 mm I, IE, U, UE nebo L nosníky ve stropech nad 1.np : 0,18*8*38,2*0,001*1,00	t	0,03753	35 000,00	1 313,63	cena dle SoD
78	1411Rp354284	Bednění stropů TR40S/160 0,75 mm, vč. podepření při betonáži 5,875*2*0,35 * 7,87 kg/m³	kg	31,54288	54,00	1 703,32	cena dle SoD
60	342284051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z lamel CD a minimální uchycením 1x deska tloušťky 12,5 mm standard skladba SP7: (6,4*0,18 + 6,4*0,32 + 7,1*0,365 + 5,15*0,18)*2	m2	13,23100	547,80	7 247,94	cena dle SoD
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>18 136,80</b>	
87	1171142 RTO	D+M Potrubí větrací plastové systém KG, DN 110 5*7,2	m	36,00	503,80	18 136,80	cena dle SoD
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 801,68</b>	
103	632Rp411150R	Litý cementový samonivelační potěr (CA-30-F6) včetně podlahového vytápění (viz út), II. 85 SP2: 19,35+20,41 SP2A: (19,35+6,4*0,18+3,615*0,365+2,265*0,16) + (20,41+6,4*0,32+ 3,485*0,365+2,885*0,16)	m2	6,61550	423,50	2 801,68	cena dle SoD
<b>Díl: 89</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>25 488,00</b>	
164	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů včetně do 25 m	t	63 72000	400,00	25 488,00	cena dle SoD
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>8 152,68</b>	
169	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt, pásy přilavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem II, 4 mm vložka objemesterové rovně (7,28*2 + 7,4*2)*0,8*1,3	m2	30 53440	267,00	8 152,68	cena dle SoD
166	711121131RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za horka na ploše vodorovné, nátěrem asfaltovým včetně dodávky AO, SI 85	m2	30 53440	35,00	1 068,70	cena dle SoD
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>4 482,60</b>	
172	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu SP2: 19,35+20,41 SP2A: (19,35+6,4*0,18+3,615*0,365+2,265*0,16) + (20,41+6,4*0,32+ 3,485*0,365+2,885*0,16)	m2	6,61550	25,00	165,39	cena dle SoD
176	28376503R1	Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x130mm skladba SP2 : 39,76*1,05 skladba SP2A: 46,3755*1,05	m2	6,94628	621,50	4 317,11	cena dle SoD

Obj: 776		Podlahy povlakové				4 832,38	
245	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC s výřad. montáž skladba SP2A: 6,4*0,18 + 6,4*0,32 + 7,1*0,385 + 5,15*0,18	m2	6,61550	218,00	1 448,13	cena dle SoD
247	811Rp94218	Podlaha vinyl. 5 mm protěkluzný Položka pořadí 245: 6,6155*1,2	m2	7,93860	438,90	3 484,25	cena dle SoD
				6,6155			
				7,9386			
Celkem						257 874,85	



# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 18

<b>Předmět díla</b>	Dozdívky a bourání v 1.NP objektu T1		
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 1		
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava		
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť		
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava		
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,		
<b>Popis změny:</b>	Dozdívky a bourání v 1.NP po odstranění nesoudržných částí zdiva v objektu T1.		
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel	
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	X
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X
		dokumentace pro provedení stavby	
		dodatek k PD	
		dokumentace skutečného provedení	
jiné			
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		
	náklady na změnu bez DPH		<b>28 808,58</b>
	výše DPH sazba: 15%		<b>4 321,29</b>
	náklady na změnu vč. DPH		<b>33 129,87</b>
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn		
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>		
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí	
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha	
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík	
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková	
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>		
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace		

Položkový soupis víceprací / méněprací






č. 10 - Dozdivky a bourání v 1.NP objektu T1

S:	170616	Transformace Domova Kamélie Křížanov I.
O:	01	Třešť 1
R:	01-01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svalci a komolání konstrukce</b>				<b>23 324,67</b>	
35	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plyných 290x140x65 mm, P 15 na maltu MVR 2,5	m <sup>3</sup>	4,65790	4 801,39	23 324,67	cena dle SoD
		objekt Třešť 1, označení 1					
		nová zdi: 1,03*0,57*2,25			1,320975		
		nadazdivka pářfa: 1,03*0,15*0,85			0,131325		
		nadazdivka nadpraží: 0,65*0,48*4,8			1,4876		
		objekt Třešť 1, označení 2					
		nadazdivka nad okny do ulice: 0,45*4,8*0,7			1,440		
		objekt Třešť 1, označení 3					
		nadazdivka nad okny do ulice: 0,45*0,8*1,7			0,459		
<b>Díl:</b>	<b>86</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>603,69</b>	
142	062032241R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m <sup>3</sup>	1,32098	457,00	603,69	cena dle SoD
		objekt Třešť 1, označení 1					
		bourání původní zdi: 1,03*0,57*2,25			1,320975		
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 109,08</b>	
164	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	7 77264	400,00	3 109,08	cena dle SoD
		váží do 25 m					
		4,8579*1,6			7 77264		
<b>Díl:</b>	<b>086</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 771,16</b>	
256	070011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,11356	150,00	317,03	cena dle SoD
		1,32098*1,0			2,11356		
257	079081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,11356	200,00	422,71	cena dle SoD
258	079081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,58884	7,00	207,13	cena dle SoD
259	079082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,11356	140,00	295,80	cena dle SoD
260	079080107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	2,11356	250,00	528,39	cena dle SoD
<b>Celkem</b>						<b>28 608,59</b>	

# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 19

<b>Předmět díla</b>	Dozdívky a bourání v 1.NP objektu T2			
<b>Objekt</b>	Transformace DKK I. - Třešť 2			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť			
<b>TDS</b>	Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava			
<b>Projektant</b>	TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava,			
<b>Popis změny:</b>	Dozdívky a bourání v 1.NP po odstranění nesoudržných částí zdiva v objektu T2.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	<b>X</b>	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	<b>X</b>	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>			
	náklady na změnu bez DPH		<b>22 784,08</b>	
	výše DPH sazba: 15%		<b>3 417,61</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>26 201,69</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn			
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	Ing. Lubomír Pleticha		
	Projektant:	Ing. Matěj Kudlík		
	Uživatel:	Mgr. Silvie Tomšíková		
	Zhotovitel:	M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák		
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

### Položkový soupis víceprací / méněprací

č. 19 - Dozdívky a bourání v 1.NP objektu T2

<b>S:</b>	170616	Transformace Domova Kamille Křížanov I.
<b>O:</b>	02	Třešť 2
<b>R:</b>	02-01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svářky a kompletní konstrukce</b>					<b>17 367,83</b>	
35	911231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel prých, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	3,61725	4 801,39	17 367,83	cena dle SoD	
		objekt Třešť 2, označení 4						
		špaleta u dveří na chodbu 0,3*0,3*2,1		0,189				
		objekt Třešť 2, označení 5						
		nadpraží nad okny do ulice 2,9*0,7*0,45		0,9135				
		objekt Třešť 2, označení 6						
		nadpraží nad okny do ulice 2,7*0,65*0,45		0,78975				
		objekt Třešť 2, označení 7						
		zazdění otvoru 1,2*0,3*2,5		0,9				
		objekt Třešť 2, označení 8						
		zazdění otvoru 1,1*0,3*2,5		0,825				
<b>Díl: 88</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>788,33</b>	
142	992032241R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	1,72500	457,00	788,33	cena dle SoD	
		objekt Třešť 2, označení 7						
		výbourání otvoru 1,2*0,3*2,5		0,9				
		objekt Třešť 2, označení 8						
		výbourání otvoru 1,1*0,3*2,5		0,825				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>2 315,04</b>	
164	999291111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšiv do 25 m	t	5,78760	400,00	2 315,04	cena dle SoD	
		3,61725*1,6		5,7876				
<b>Díl: D88</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>2 312,88</b>	
258	979011111R00	Svářka doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 1,725*1,6	t	2,78000	150,00	414,00	cena dle SoD	
				2,78				
257	979091111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,78000	200,00	552,00	cena dle SoD	
259	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	39,84000	7,00	279,48	cena dle SoD	
259	979082111R00	Vnitrostavěříštní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,78000	140,00	389,40	cena dle SoD	
260	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonů, cihel a dřeva	t	2,78000	250,00	699,00	cena dle SoD	
<b>Celkem</b>						<b>22 764,08</b>		