

Rozpočet stavby

Stavba : TYMY-středisko volného času,p.o. Holešov

Objekt : Středisko volného času

Místo : Sokolská 70 Holešov 769 01

Zhotovitel : PZ Trading s.r.o.
Za Mlýnem 3001/58
75002 Přerov - Přerov I - Město

PZ TRADING s.r.o.
Za Mlýnem 3001/58, 750 02 Přerov
tel./fax: 581 202 646
mob.: 603 757 766, 777 757 794
IČO 26850486, DIČ CZ26850486

Objednatel :-

Vypracoval : Pavel Zbořil

Dne : 15.11.2016

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady	49 413,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč
Cena stavby bez DPH	49 413,00 Kč
Základ pro DPH 21,0 %	49 413,00 Kč
DPH 21,0 %	10 377,00 Kč
Cena stavby celkem	59 790,00 Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů

Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
2	Základy,zvláštní zakládání	19 055,00	2,73430
764	Konstrukce klempířské	25 283,30	0,08415
94	Lešení a stavební výtahy	4 241,70	0,01838
99	Staveništní přesun hmot	833,00	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Č. Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot	D %
2	Základy,zvláštní zakládání				19 055,00	2,73	
1	289 47-1111.R00 Sanace trhlin v ploše spárováním do 3 cm	370,00	m	51,50	19 055,00	2,73	21,0
764	Konstrukce klempířské				25 283,30	0,08	
2	764 41-0450.RT2 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm, lepení Enkolitem	51,00	m	437,00	22 287,00	0,08	21,0
3	764 41-0850.R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	51,00	m	33,30	1 698,30	0,00	21,0
4	998 76-4101.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	1,00	ks	1 298,00	1 298,00	0,00	21,0
94	Lešení a stavební výtahy				4 241,70	0,02	
5	941 94-1031 R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	1,00	ks	4 241,70	4 241,70	0,02	21,0
99	Staveništní přesun hmot				833,00	0,00	