

Ing. Miloš Grieszl - IMG - rozpočet vrtané studny pro Ústav experimentální botaniky AVČR v.v.i. ve Střížovicích

Vlnářská 693, 460 01 Liberec 6

IČ: 41348435

DIČ: CZ 500726038

NÁZEV VÝKONU	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	celková cena
Projektová příprava				12 000,-
terénní šetření, geol. projekt vrtu, evidence v Geofondu, souhlas Krajského úřadu, ohlášení na Obec, souhlas ŽP	ks	1	12 000,-	12 000,-
Technické práce				222 500,-
doprava soupravy na lokalitu a zpět	km	80	50,-	4 000,-
úvodní ochranná pažnice Fe (219 mm)	bm	16	1 000,-	16 000,-
vystrojený hg. vrt PVC (140x6,0 mm) - vrtný průměr 203 mm, obsyp, těsnění	bm	120	1 600,-	192 000,-
ochranné betonové zhlaví skružené s betonovým poklopem	ks	1	10 500,-	10 500,-
Terénní zkoušky a měření				15 100,-
dozor při hloubení vrtu	hod	6	350,-	2 100,-
doprava na lokalitu	km	100	10,-	1 000,-
čerpací zkouška trvale osazeným čerpadlem (7+1 dní)	ks	8	1 500,-	12 000,-
Laboratorní rozbor				2 500,-
analytika vod				
základní chemický a mikrobiologický rozbor	vzorek	1	2 000,-	2 000,-
odběr a doprava vzorků	vzorek	1	500,-	500,-
Zpracování výsledků				15 000,-
vyhodnocení čerpací zkoušky	hod	4	450,-	1 800,-
náklady na reprodukci	ks	1	1 200,-	1 200,-
závěrečné zpracování, dokumentace pro kolaudaci	ks	1	12 000,-	12 000,-
Legislativní servis				21 600,-
stavební projekt přípojek vody a el. proudu pro sloučené řízení	ks	1	6 000,-	6 000,-
legislativní servis - územní a vodoprávní rozhodnutí, stavební povolení	ks	1	15 000,-	15 000,-
správní poplatky pro ÚR a SP, výpis z katastru, poplatky za sítě (fakturovány budou skutečné poplatky)	ks	1	600,-	600,-
CELKEM (bez DPH 21%)				288 700,-Kč
CELKEM (včetně DPH 21%)				349 327,-Kč

Pozn. 1. ochranná železná pažnice se používá pro průchod nezpevněnými horninami, fakturována je vždy skutečná délka použité pažnice

2. osazení čerpadlem a připojení do systému se řeší v návaznosti na výsledky provedeného průzkumu

3. fakturovány jsou vždy skutečně provedené práce

14.12.2018