





<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		ČÍSLO ZL.: 2
NÁZEV ZL:	<b>Stavební objekty a práce k 30.6.2019</b>	
Zhotovitel:	ARTEA CZ, a.s. Rakouská 686, 289 24 Milovice	
Investor:	Statutární město Kladno náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno	
Název akce:	<b>Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Brjanská 3078 se zaměřením na modernizaci ICT, vybavení přírodovědných učeben a dílen včetně zajištění bezbariérovosti II.</b>	
Přílohy:		
A) Ponechání příčky v přízemí hlavního pavilonu		-4 368,74
B) Změna ovládání otvírání oken		-3 250,00
C) Změna pozice přesouvaného rozvaděče u pavilonu tělocvičny		27 643,00
D) Změna umyvadlových baterií v učebnách fyziky a biologie		600,00
E) Úpravy na rozvodech zdravotnické (vodovod, kanalizace)		44 136,25
F) Úpravy výměr na konstrukcích podlah		110 021,73
G) Úpravy výměr povrchových úprav stěn učeben a svislých konstrukcí		555 202,04
H) Dveřní otvory		51 180,53
Výsledná cena změny (bez DPH)		<b>781 164,81 Kč</b>
Výsledná cena změny (vč. DPH)		<b>945 209,42 Kč</b>
Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:	
 	 Město Kladno Investic Kladno	
Datum: 19.7.2019	Datum: 22.7.2019	

781



Změnový list č. 2

A) Ponechání příčky v přízemí hlavního pavilonu

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Práce a dodávky celkem				-4 368,74
3		Svislé a kompletní konstrukce				-4 368,74
45	342248112	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm	m2	-4,390	838,00	-3 678,82
		"PH" (1,825)*3,375)-(0,9*1,97)		4,390		
4	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-6,160	112,00	-689,92
		"PH" (1,825)*3,375		6,160		

Změnový list č. 2

**B) Změna ovládání otvírání oken**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Práce a dodávky celkem				-3 250,00
	766	Konstrukce truhlářské				-3 250,00
129	766701101R	o01, o02 - D+M Okno plastové jednoduché, zasklené izolačním dvojsklem, 750/750mm, otevíraví a sklápěcí + pákový ovladač, včetně parapetů, kování a doplňků	kus	-5,000	650,00	-3 250,00
o01, o02 - D+M Okno plastové jednoduché, zasklené izolačním dvojsklem, 750/750mm, otevíraví a sklápěcí + pákový ovladač, včetně parapetů, kování a doplňků						

## Změnový list č. 2

## C) Změna pozice přesouvaného rozvaděče u pavilonu tělocvičny

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce a dodávky celkem						27 643,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>25 143,00</b>
51	210190072	Dodávka nového elektro rozvaděče vč. vstrojení - "PT"	kus	1,00000	13 628,00	13 628,00
52	210800138	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm <sup>2</sup> - přívod rozvaděče "PT"	m	35,00000	329,00	11 515,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 500,00</b>
20	971033541	Vybourání niky pro rozvaděč zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC - "PT"	m3	1,00000	2 500,00	2 500,00

## Změnový list č. 2

### D) Změna umyvadlových baterií v učebnách fyziky a biologie

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		<b>Práce a dodávky celkem</b>				<b>600,00</b>
3		Zařizovací předměty				600,00
8	Pol40	Umyvadlová stojánková baterie	kpl	-2,000	1 150,00	-2 300,00
		Umyvadlová stojánková baterie				
		Umyvadlová nástěnná baterie	kpl	2,000	1 450,00	2 900,00

## Změnový list č. 2

## E) Úpravy na rozvodech zdravotechiky (vodovod, kanalizace)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Práce a dodávky celkem</b>						<b>44 136,25</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>2 652,00</b>
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - přeložení splašk. kanal. výtah "PH"	m3	1,50	1 220,00	1 830,00
2	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm - přeložení splašk. kanal. výtah "PH"	m3	0,75	1 096,00	822,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>892,00</b>
18	460680046	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm - přeložení splašk. kanal. výtah "PH"	m	4,00	223,00	892,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 012,00</b>
3	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm - přeložení splašk. kanal. výtah "PH"	m2	1,00	1 012,00	1 012,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 392,50</b>
21	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm - úpravy stávajícího vodovodu "PH"	m	5,00	278,50	1 392,50
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>16 121,00</b>
22	892601121	Čištění ležaté kanalizace do DN 200, do 15 m	m	1,75	1 978,00	3 461,50
23	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm - přeložení splašk. kanal. výtah "PH"	m	4,50	655,00	2 947,50
24	721176127	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm - přeložení splašk. kanal. výtah "PH"	m	4,00	1 207,00	4 828,00
25	721223425	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 50/75 mm	kus	3,00	1 628,00	4 884,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>10 442,75</b>
26	722110815	Demontáž potrubí z kamenin. trub přírubových DN 125 - přeložení splašk. kanal. výtah "PH"	m	4,00	531,00	2 124,00
27	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 - úpravy stávajícího vodovodu "PH"	m	10,00	64,80	648,00
28	722172413	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	0,50	447,50	223,75
29	722176112	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm - úpravy vodovodu "PH"	m	5,00	180,50	902,50
30	722179191	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu - úpravy stávajícího vodovodu "PH"	soubor	1,00	342,50	342,50

31	722224212	Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus DN 20	kus	1,00	4 505,00	4 505,00
32	723235115	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 40	kus	1,00	1 697,00	1 697,00
<b>Díl: 725      Zařizovací předměty</b>						<b>3 160,00</b>
33	725539105	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy	soubor	1,00	2 405,00	2 405,00
34	728311817	Demontáž ohřivače kruhového do d 600 mm	kus	1,00	755,00	755,00
<b>Díl: 734      Armatury</b>						<b>8 464,00</b>
35	734140821	Demontáž ventilů DN 25 - 50	kus	2,00	322,00	644,00
36	734231613	Ventily uzavírací V 10-131-606, G 1/2	kus	2,00	991,00	1 982,00
37	734300813	Demontáž armatur horkovod.,ventily do DN 40	kus	2,00	109,00	218,00
38	764897115	Komínek odvětrávací, DN 115mm, izolovaný - přeložení splašk. kanal. výtah "PH"	kus	1,00	5 620,00	5 620,00

## Změnový list č. 2

## F) Úpravy výměr na konstrukcích podlah

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D Práce a dodávky celkem						110 021,73
D 776		Podlahy povlakové				80 433,73
155	K	776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	33,000	35,00	1 155,00
	PP	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky				
156	K	776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	-76,700	45,00	-3 451,50
	PP	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
157	K	776111117 Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	33,000	175,00	5 775,00
	PP	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)				
158	K	776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	33,000	15,00	495,00
	PP	Příprava podkladu vysátí podlah				
159	K	776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	33,000	36,00	1 188,00
	PP	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah				
160	K	776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	33,000	245,00	8 085,00
	PP	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
161	K	776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-76,700	140,00	-10 738,00
	PP	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				



	VV		"PP" chodba				15,380		
162	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	33,000	225,00		7 425,00	
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních						
	VV		"PP"				33,000		
163	M	284110690	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1	m2	36,300	755,00		27 406,50	
	PP		linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1						
	VV		235,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				36,300		
166	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	-76,700	150,00		-11 505,00	
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah						
	44	776421100	Lepení podlahových soklíků marmoleum včetně dodávky soklíku	m	142,000	368,000		52 256,000	
167	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,030	78 091,00		2 342,73	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 988,00	
6	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,210	2 800,00		8 988,00	
			"PP"				3,210		
	D	997	Přesun sutě					20 600,00	
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,000	110,00		880,00	
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
16	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	8,000	515,00		4 120,00	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m						
17	K	997013500.1 R	Odvoz na skládku smíšeného odpadu vč.skládkovného	t	8,000	1 950,00		15 600,00	
	PP		Odvoz na skládku smíšeného odpadu vč.skládkovného						

## Změnový list č. 2

## G) Úpravy výměr povrchových úprav stěn učeben a svislých konstrukcí

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Práce a dodávky celkem				555 202,04
3		Svislé a kompletní konstrukce				11 991,90
32	311238114	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm	m2	-19,400	1 087,00	-21 087,80
		"PH"				
34	311238213	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 365 mm	m2	22,580	1 465,00	33 079,70
		"PH"		22,58		
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 192,67
63	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	25,930	236,00	6 119,48
		"PT"		16,540		
		"PP"		9,390		
64	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	57,110	274,00	15 648,14
		"PP"		53,710		
		"PT"		3,400		
66	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	36,270	315,00	11 425,05
		"PT"		22,8		
		"PP" (3,47*3,61)+((2,41+2,775)*8,17)-(0,75*0,75*2)		13,470		
781		Dokončovací práce - obklady				14 882,05

168	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,550	450,00	4 747,50
		"PP" 2.09		2,000		
169	597610001	obkládačky keramické	m2	11,600	330,00	3 828,00
		"PP" 2.09				
170	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	10,550	150,00	1 582,50
		"PP" 2.09				
171	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	10,550	35,00	369,25
		"PP" 2.09				
172	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	10,000	150,00	1 500,00
		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové				
		"PP" 2.09				
173	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	16,500	150,00	2 475,00
		"PP" 2.09				
174	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	10,550	36,00	379,80
		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu				
	784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 537,95
177	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	460,000	5,00	2 300,00
		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
		13,116+64,79				
178	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	435,370	35,00	15 237,95
		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>61 603,59</b>
4	346253211	Zapientování rýh ve zdivu s použitím suché maltové směsi - po vybourání zastřešení	m	12,50000	1 194,00	14 925,00
5	347011003	Předstěna SDK, 1x opl., tl. 25mm, RBI 12,5 mm - provizorní oddělení stavebních prostor od provozu	m2	21,00000	460,00	9 660,00
5a	311238114	Instalační předstěny	m2	30,17	1 227,00	37 018,59
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>203 406,00</b>
8	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi - "PT"	m	12,00000	183,50	2 202,00
9	612474410	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk - "PP"	m2	460,00000	225,00	103 500,00
10	622477123	Oprava omítky stěn, sl. II, do 30 %, - "PP"	m2	460,00000	148,00	68 080,00
11	632411906	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2 - pod omítky štuk. "PP"	m2	460,00000	64,40	29 624,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>46 117,50</b>
12	622412302	Penetrační nátěr savých podkladů, Weber	m2	176,00000	56,00	9 856,00
13	622432112	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná - sokl přístaveb	m2	11,00000	691,00	7 601,00
14	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vněj. stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	11,00000	235,50	2 590,50
15	622491142	Nátěr fasádní dvounásobný	m2	165,00000	158,00	26 070,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 135,80</b>
39	714110801	Demontáž obkladů, dřevěných panelů - "PH"	m2	3,60000	165,50	595,80
40	765422210	Truhlářský obklad stěn na rošt - "PH"	m2	3,60000	2 650,00	9 540,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>14 415,60</b>
43	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm - doplnění stávajícího 10/10 cm na chodbách	m	24,60000	586,00	14 415,60
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>133 942,98</b>
45	711212111	Penetrace podkladu nátěrem pro malby vnitřní	m2	525,00000	36,00	18 900,00
46	784402804	Odstranění malby stropu oškrábáním H do 3,8 m - "PP" místn. 1.14	m2	24,60000	55,00	1 353,00
47	784191201	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	298,09000	20,70	6 170,46
48	784167104	Plastický omyvatelný sokl - doplnění na chodbách stávajícího	m2	65,00000	495,00	32 175,00
49	784114112	Malba soklu učeben omyvatelná emailem - "PP"	m2	161,88000	359,00	58 114,92
50	784195222	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	298,09000	57,80	17 229,60
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>3 140,00</b>
17	725991811	Demontáž konzol jednoduchých vysekáním - po vybourání zastřešení	kus	10,00000	314,00	3 140,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>4 836,00</b>
53	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,00000	220,00	660,00

54	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00000	15,70	471,00
55	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,00000	1 235,00	3 705,00

## Změnový list č. 2

## H) Dveřní otvory

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce a dodávky celkem						51 180,53
766		Konstrukce truhlářské				-17 250,00
140	766701112 R	9/P - D+M dveřní křídlo dřevěné dvoukřídle, 2/3 zasklení, 900/2100mm+570/2100mm, hladké, včetně kování a všech doplňků, zárubeň ponechaná stávající, očištěna od původní barvy, nově natřena 1x základní nátěr bílý, 1x svrchní nátěr bílý	kus	-1,000	17 250,00	-17 250,00
9/P - D+M dveřní křídlo dřevěné dvoukřídle, 2/3 zasklení, 900/2100mm+570/2100mm, hladké, včetně kování a všech doplňků, zárubeň ponechaná stávající, očištěna od původní barvy, nově natřena 1x základní nátěr bílý, 1x svrchní nátěr bílý						
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 081,53
	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,546	305,00	1 081,53
				3,547		
64		Výplně otvorů				67 349,00
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 akustické včetně dodávky zárubně 90x197x16						
	642944121	cm - pro dveře 7/4 a 8/P	kus	2,00	4 168,00	8 336,00
	968083011	Vybourání plastových dveří prosklených dvoukřídlych - "PT"	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
	766711021	Dodávka a montáž vstupních dveří - "PT"	kus	1,00	42 750,00	42 750,00
	767649191	Dodávka a montáž doplňků dveří - samozavírače hydraulického, elektrozámku - "PT"	kus	1,00	7 813,00	7 813,00
	767649192	Dodávka a montáž doplňků dveří - vodorovné madlo "PH"	kus	1,00	6 450,00	6 450,00