00900/2019

MĚSTO KOLÍN OSBN

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I
SMLUVNÍ STRANY

MKOLP002EILX

Objednatel:	**Město Kolín**
se sídlem:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:	[redacted]
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel:	**David Sixta stavební s.r.o.**
se sídlem:	Václavská 4, 280 02Kolín III.
IČ:	04259106
DIČ:	CZ04259106
zastoupený:	[redacted]
číslo účtu:	3951116379/0800
na straně druhé	(dále jen "**zhotovitel**")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244867.

ČLÁNEK II
PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavební úpravy sociálního zázemí pro personál kuchyně v hospodářském objektu **„MŠ Jeronýmova – úprava soc. zázemí pro personál kuchyně“**, podle zpracovaného položkového rozpočtu a projektové dokumentace, včetně dopravy a přepravy v rozsahu potřebném pro provedení díla a případně dalších úkonů potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a jejích příloh) na veřejnou zakázku (také jen „**dílo**“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet. Zhotovitel, jako osoba mající odbornost v daném oboru, naopak prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy plně prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.

2) Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

ČLÁNEK III.
TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele (předpokládaný termín 05.08.2019). Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 30.09.2019.
Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné provedení a dokončení díla.

ČLÁNEK IV.
MÍSTO PLNĚNÍ

1) Místem plnění je **hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova**, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.; na č.parc. st.5911 v katastrálním území Kolín.

2) Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen [redacted]

3) Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen pan [redacted]

4) Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5) Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.

6) Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu.

ČLÁNEK V.
DOHODA O CENĚ DÍLA

1) Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu §2 odst.2 zákona č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.135/1994 Sb.

2) Smluvní cena díla: 604 791 Kč včetně 21 % DPH, tedy:

Cena díla celkem bez DPH	499.826,66 Kč
DPH 21 %	104.963,60 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	**604.791,00 Kč**

3) Cena díla je sjednávána jako cena konečná a nepřekročitelná zohledňující všechny odborně předjímatelné náklady a výdaje vzhledem k dojednanému dílu dle této smlouvy, nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

4) Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad rozsah uvedený v příloze č.1 této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem.

ČLÁNEK VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení objednateli.

2) Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci díla objednatelem v souladu s čl. V. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu (faktury) je řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň jeho vyúčtování; přílohou daňového dokladu (faktury) proto musí být předávací protokol dle čl. V. této smlouvy obsahující soupis skutečně provedených činností a výkonů.

3) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.

4) V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem (fakturou). V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad (fakturu) včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňového dokladu (faktury).

5) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

ČLÁNEK VII.
SANKČNÍ USTANOVENÍ

1) V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku III., odst. 1 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.

2) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 5 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

3) Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 1, případně 2 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní pokuty.

4) Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

ČLÁNEK VIII.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle této smlouvy) v délce 24 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem, převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet odstraněním okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku.

2) Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vtah založený touto smlouvou se vylučuje.

3) V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.

4) Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.

5) Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do sedmi (7) dnů.

ČLÁNEK IX.
TRVÁNÍ SMLOUVY

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy.

2) Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

4) Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.

5) V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy a poskytnout si odpovídající plnění nejdéle do 30 dnů od ukončení smlouvy.

ČLÁNEK X.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

2) Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2026. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

4) Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 147a odst. 4 a 5 ZVZ, předložit objednateli seznam, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny. V případě, že zhotoviteli nevzniknou v rámci plnění této smlouvy subdodávky za více než 10 %, je povinen v termínu dle § 147a odst. 5 písm. a) ZVZ předložit objednateli prohlášení, že neměl takové subdodavatele, kterým by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dní před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

5) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

6) Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

7) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst.1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

8) Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

9) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je

ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10) Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.

11) Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.

12) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

13) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

14) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD – položkový rozpočet
Příloha č.2 SoD – harmonogram prací

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 05.08.2019 usnesením č. 1220/31/RM/2019

V Kolíně dne 12. 08. 2019 .....

[redacted]

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

V Kolíně dne 12. 08. 2019 .....

[redacted]

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

list č. 1

Zakázka:	**MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně**		
Místo:	hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.		
Objednatel:	**Město Kolín** **Karlovo náměstí 78** **280 12 Kolín 1**	IČ:	**002 35 440** DIČ: **CZ 002 35 440**
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:	**David Sixta stavební s.r.o.** **Václavská 4** **280 02 Kolín**	IČ:	**042 59 106** DIČ: **CZ 042 59 106**
Vypracoval:			

Rozpis ceny			Celkem
HSV			142 400,18
PSV			259 886,48
MON			80 540,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			12 000,00
Celkem			**499 826,66**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**499 826,66** CZK
Základní DPH	**21** %	**104 963,60** CZK
Zaokrouhlení		**0,74** CZK
Cena celkem s DPH		**604 791,00** CZK

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

list č. 2 - 4

Zakázka: **MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně**

Místo: **hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.**

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**6 133,20**
1	317R121029	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm	kus	1,00	400,00	400,00
2	342270012RAA	Příčky z tvárnic nepálených porobetonových, tloušťky 100 mm	m2	5,46	950,00	5 183,20
		Příčka koupelna : ((1,2+0,4)*3,1)*1,1		5,46		
3	595314233R	překlad nenosný pórobetonový; l = 125,0 cm; š = 10,0 cm; h = 25,0 cm; uložení 100 mm; max. světlost otvoru 1 000 mm; barva bílá	kus	1,00	550,00	550,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**24 066,35**
4	413941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 100 mm	t	0,01	36 800,00	298,08
		P02 - nenosný nosník IPE 100 : (1*8,1)/1000		0,01		
5	413941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 140 mm	t	0,03	35 600,00	1 125,32
		P03 - nosný překlad IPE140 : (2,45*12,9)/1000		0,03		
6	416020113R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů HUT 48/15,5 s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	20,36	950,00	19 342,95
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		koupelna s prořezem : 6,1*1,1		6,71		
		šatna s prořezem : 12,41*1,1		13,65		
7	418R55001	Montáž větrací mřížky	kus	2,00	350,00	700,00
8	598961315R2	Mřížka větrací CMN 500x300 mm, nerez	kus	2,00	1 300,00	2 600,00
		Mezi šatnou a koupelnou se osadí nové větrací mřížka dle stávajícího otvoru				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**25 846,20**
9	612100032RA0	Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 30%, malba	m2	71,80	360,00	25 846,20
		otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.				
		Včetně vnitrostaveništního přesunu sutí a odvoz na skládku do 10 km, bez poplatku za skládku				
		koupelna : ((3,25+0,92+0,92+3,25+1,94)*0,9)		9,25		
		šatna : ((3,25+3,25+2,43+1)*3,1)		30,78		
		chodba : ((2,3+1+1,2+1)*3,1)		17,05		
		stropy : 12,41+2,3		14,71		
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**26 600,00**
10	763181191R00	Montáž zárubně ocelové W111-2,75 m 1křídlo	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
11	642R55001	Osazení a seřízení dveří	kus	4,00	300,00	1 200,00
12	553310721R	zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 80 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
13	553310722R	zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 80 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
14	61168801R	dveře speciální mechanicky odolné; vnitřní; š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
15	61168802R	dveře speciální mechanicky odolné; vnitřní; š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
16	61168803R	dveře speciální mechanicky odolné; vnitřní; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**2 000,00**
17	952R901112	Vystěhování šatních skříní původních	kus	5,00	400,00	2 000,00

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**20 174,45**
18	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	19,63	800,00	15 704,00
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00	20,00	60,00
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
20	968062455R00	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	0,71	350,00	248,85
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		plocha zárubně : ((1,97*2)+0,8)*0,15		0,71		
21	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených, tl. 15 cm	m2	6,94	600,00	4 161,60
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.				
		koupelna : (0,92*2)+(0,58*2)		3,00		
		šatna chodba : (0,63*3,2)+(0,6*3,2)		3,94		
Díl: 97		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**12 269,65**
22	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel velikost otvoru 30x30x15 cm	kus	6,00	400,00	2 400,00
		na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.				
		kapsy pro uložení překladů : 6		6,00		
23	978500010RA0	Odsekání a odebrání obkladů vnitřních	m2	28,20	350,00	9 869,65
		vnitřních nebo vnějších obkladů z jakýchkoliv materiálů, otlučení podkladní omítky až na zdivo. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.				
		koupelna : (0,525+1,94+1+1,1+0,85+0,95+0,15+0,6+0,15+0,95+0,85 +1,1)*2		20,33		
		demontáž sokliku - koupelna : (1,3+0,5+0,5)*0,1		0,23		
		demontáž sokliku - šatna : ((3,25*2)+(2,43+1,63)*0,1)		6,91		
		demontáž sokliku - chodba : ((1,73+1,6+1,1+0,2+1,5+0,25+0,95)*0,1)		0,73		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**2 196,00**
24	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	3,66	600,00	2 196,00
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou				
		0,09+0,27+1,16+0,53+0,68+0,1+0,7+0,13		3,66		
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**49 020,35**
25	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	407,98	10,00	4 079,80
		50 m vodorovně				
26	771575024RAA	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního lepidla, , včetně jednosložkové hydroizolační stěrky	m2	19,51	1 450,00	28 295,30
		Hydroizolační stěrka, dlažba do tmele, spárování. Vložení těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna a zatmelení silikonovým tmelem.				
		včetně soklu do výše 50 mm				
		šatna s prořezem : 12,41*1,1		13,65		
		chodba s prořezem : 5,33*1,1		5,86		
27	771575121RAA	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, se separační a zvukově izolační podložkou, na podklad z betonu, vlhké prostředí, včetně jednosložkové hydroizolační stěrky	m2	5,83	1 850,00	10 785,50
		Penetrace podkladu, izolační panel do tmele, obvodový dilatační pás, hydroizolační stěrka, dlažba do tmele, spárování. Vložení dilatačního provazce do spoje podlaha-stěna a zatmelení silikonovým tmelem.				
		včetně soklu do výše 50 mm				
		koupelna s prořezem : 5,3*1,1		5,83		
28	771990010RA0	Vybourání dlažeb bez vybourání podkladního lože	m2	19,53	300,00	5 859,75
		s jakoukoliv výplní spár z dlaždic tloušťky nad 10 mm. Bez vybourání podkladního lože.				
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
		chodba : 2,6*2,05		5,33		
		šatna : 3,25*2,43		7,90		
		koupelna : 3,25*1,94		6,31		

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Díl: 781		**Obklady keramické**				**42 535,30**
29	781101141R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky jednovrstvé	m2	24,27	340,00	8 251,94
		koupelna : ((0,8+0,92+0,8)*2,2)*1,1		6,10		
		((1,05+1,94+1,95)*2)*1,1		10,87		
		((1,2+0,92+1,2)*2)*1,1		7,30		
30	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	341,48	8,00	2 731,84
31	781475115RAA	Obklad vnitřní keramický nad 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, ,	m2	24,27	1 300,00	31 551,52
		z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.				
		koupelna : ((0,8+0,92+0,8)*2,2)*1,1		6,10		
		((1,05+1,94+1,95)*2)*1,1		10,87		
		((1,2+0,92+1,2)*2)*1,1		7,30		
Díl: 783		**Nátěry**				**3 402,72**
32	783220010RAB	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní a dvojnásobný krycí	m2	10,01	260,00	2 602,08
		ocelové zárubně : ((1,97+0,6+1,97)*2)+((1,97+0,7+1,97)*0,2)		10,01		
33	783900010RA0	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí, oškrabáním	m2	10,01	80,00	800,64
		ocelové zárubně : ((1,97+0,6+1,97)*2)+((1,97+0,7+1,97)*0,2)		10,01		
Díl: 784		**Malby**				**7 897,70**
34	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	71,80	50,00	3 590,00
35	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	71,80	60,00	4 307,70
		koupelna : ((3,25+0,92+0,92+3,25+1,94)*0,9)		9,25		
		šatna : ((3,25+3,25+2,43+1)*3,1)		30,78		
		chodba : ((2,3+1+1,2+1)*3,1)		17,05		
		stropy : 12,41+2,3		14,71		
Díl: 799		**Ostatní**				**13 000,00**
36	799R825119	Stěhování plechové šatní dvouskříně o rozměrech 800x500x1800	kus	4,00	500,00	2 000,00
37	55711104R1	Plechové šatní dvouskříně o rozměrech 800x500x1800	kus	4,00	500,00	2 000,00
		Dvouoddílový svařovaný šatník šířky 800 mm s šířkou oddílu 400 mm, výška 1800 mm, hloubka 500 mm. Uzamykání cylindrickým zámkem se dvěma klíči, nebo otočným zámkem pro visací zámek. Barva korpusu světle šedá, barva dveří šedá, modrá, červená, zelená nebo žlutá. V každém oddílu je ohyb zabraňující vtlačení dveří dovnitř skříně a vypáčení zámku.				
38	55811101R1	Šatní lavice 1 m, smrkové latě, s roštem na obuv	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
		Šatní lavice s roštem na obuv vhodná i do mírně vlhkého prostředí. Konstrukce vyrobena z ocelových profilů.				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**16 789,50**
39	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	6,15	800,00	4 920,00
		vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,				
40	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,15	250,00	1 537,50
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
41	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	116,85	20,00	2 337,00
		odvoz 20 km : 19*6,15		116,85		
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,15	800,00	4 920,00
		0,72+1,72+2,01+1,7		6,15		
43	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	30,75	100,00	3 075,00
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,				
		nošení do 50 m : 5*6,15		30,75		

Celkem	**251 931,42**

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

list č. 5 - 6

Zakázka: **MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně**

Místo: **hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.**

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**13 291,66**
1	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	6,00	750,00	4 500,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
2	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci , výšky do 6 m	%	54,76	3,50	191,66
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
3	721R55001	Napojení na stávající kanalizaci z litiny či kameniny	soubor	2,00	1 300,00	2 600,00
4	721R300999	Stavební připomoce - vysekání zdiva a začištění	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
5	721R66601	Pomocný materiál s příslušenstvím	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**26 394,40**
6	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	12,00	550,00	6 600,00
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
7	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 20 mm	m	12,00	580,00	6 960,00
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
8	722181232R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 12 mm	m	24,00	90,00	2 160,00
		Rozvody je nutné izolovat nejen kvůli tepelným ztrátám, ale také kvůli dilataci a možnému poškození.				
		Proto je nutné izolovat i kolena a odbočky. Na potrubí budou též dodrženy dilatace, dle projektu a materiálových předpisů výrobce potrubí.				
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
9	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod , výšky do 6 m	%	237,20	2,00	474,40
		vodorovně do 50 m				
10	722R55001	Napojení na stávající rozvody vody na litiny	soubor	4,00	800,00	3 200,00
11	722R300999	Stavební připomoce - vysekání zdiva, vrtání ve zdivu a začištění	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
12	722R66601	Pomocný materiál s příslušenství	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**48 900,00**
13	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, nadstandarní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	4 800,00	4 800,00
		ruční sprcha s chromovou pákovou baterií				
14	725R840861	Demontáž stávající sprchy	kus	2,00	600,00	1 200,00
15	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	2,00	6 600,00	13 200,00
		Sprcha a umyvadla budou napojeny na teplou a studenou vodu				
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.				
16	725100006RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi,	kus	1,00	8 200,00	8 200,00
		Vyvedení odpadní a vodovodní výpustky, dodávka a osazení klozetové mísy s nádržkou. 0,5 m kanalizačního potrubí.				
17	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	3,00	500,00	1 500,00
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
18	725R200055	Montáž zařizovacích předmětů - sprchové vany nízkoprofilové	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
		Sprcha a umyvadla budou napojeny na teplou a studenou vodu				
		1 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení sprchové vaničky a montáž baterie.				
19	725R55149	Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 18 nástěnný	kus	2,00	800,00	1 600,00

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
20	55220113.MR	vanička sprchová čtvrtkruh; l = 910,0 mm; š = 910 mm; hl = 185 mm; průměr odpadu 90 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu; samonosná	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
		Nízkoprofilová vanička 90 × 90 x 2 cm litý mramor hladké dno vaničky dokonalý vzhled, perfektní funkčnost čtvercová – lze zapustit nebo položit přímo na podlahu otvor pro sifon – průměr 90 cm sifon není součástí dodávky vhodná pro všechny čtvercové kouty, sprch. dveře				
21	55428083.AR1	Dvoukřídlá zástěna z bezpečnostního skla	kus	1,00	11 000,00	11 000,00
22	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,00	300,00	300,00
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**1 824,83**
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9,12	50,00	456,00
		odvoz do 20 km : 19*0,48		9,12		
24	979082113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	0,48	450,00	216,00
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,				
25	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,48	900,00	432,00
		vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,				
26	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,48	1 500,00	720,00
27	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,00	800,00	0,83
		vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,				

Celkem	**90 410,89**

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

list č. 7

Zakázka: **MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně**

Místo: **hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.**

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Díl:	**730**	**Ústřední vytápění**				**10 000,00**
1	730R55501	Stavební přípomoce - začištění po demontážích a montážích rozvodů	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				**32 032,60**
2	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí , výšky do 6 m	%	83,26	10,00	832,60
3	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového, do DN 40 mm	m	20,00	80,00	1 600,00
		odřezání dvojitých objímek v množství 1,2 kusů/m potrubí. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
4	733223102	Potrubí měděné spojované pájením D 15x1 + izolace tl. 13 mm	m	20,00	1 450,00	29 000,00
		na stávající rozvody bude napojen nový radiátor a otopný žebřík vč. termohlavic.				
5	733R11101	Tlakové zkoušky potrubí	m	20,00	30,00	600,00
Díl:	**734**	**Armatury**				**3 311,75**
6	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	142,35	5,00	711,75
7	734R225214	Ventil termostatický,rohový, GIACOMINI R401H DN 15, bez termostatické hlavice	kus	1,00	450,00	450,00
		na stávající rozvody bude napojen nový radiátor a otopný žebřík vč. termohlavic.				
8	734R265111	Termostatický ventil úhlový Giacomini R403TG	kus	1,00	500,00	500,00
		na stávající rozvody bude napojen nový radiátor a otopný žebřík vč. termohlavic.				
9	734R265113	Šroubení regulační, přímé, GIACOMINI R17TG 3/8	kus	1,00	350,00	350,00
		na stávající rozvody bude napojen nový radiátor a otopný žebřík vč. termohlavic.				
10	734R221612	Termostatická hlavice Giacomini R470	kus	2,00	650,00	1 300,00
		na stávající rozvody bude napojen nový radiátor a otopný žebřík vč. termohlavic.				
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**				**10 100,00**
11	735151362R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		na stávající rozvody bude napojen nový radiátor a otopný žebřík vč. termohlavic.				
12	735R156929	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
13	735R200019	Demontáž otopných těles	kus	2,00	550,00	1 100,00
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
14	735R54132	Otopné těleso KORALUX RONDO MAX - E KRME 1820.595	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
		na stávající rozvody bude napojen nový radiátor a otopný žebřík vč. termohlavic.				
15	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	1,00	600,00	600,00

Celkem	**55 444,35**

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Díl:	**M24**	**Montáže vzduchotechnických zařízení**				**25 400,00**
1	240R01021	Axiální ventilátor Elektrodesign Silent 300 CRZ + ovládání – napojení na stávající potrubí	kus	2,00	8 200,00	16 400,00
2	240R99001	Stavební přípomoce	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
3	240R99901	Demontáž původních ventilátorů	kpl	2,00	2 500,00	5 000,00

Celkem	**25 400,00**

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

list č. 8

Zakázka: **MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně**

Místo: **hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.**

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Díl: 97		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**4 500,00**
1	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm	m	25,00	180,00	4 500,00
		na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.				
Díl: M21		**Elektromontáže**				**55 140,00**
2	210201514R00	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního závěsného, na čtyři upevňovací body	kus	4,00	600,00	2 400,00
		s vestavěným LED modulem				
3	210R55001	Napojení axiálního ventilátoru	kus	2,00	600,00	1 200,00
4	210R81011	Kabel CYKY uložený v liště	m	120,00	80,00	9 600,00
5	210R99901	Stavební připomoce - zahození rýh	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
6	75J111OA0	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ	M	30,00	80,00	2 400,00
7	210R22201	Napojení nové elektroinstalace na původní	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
8	210R55002	Sériový spínač TYP 3559-A05345, TANGO	kus	2,00	320,00	640,00
		2 sériové vypínače, které budou napojeny na světla a ventilátory				
9	210R55003	Zásuvka dvojitá 230V/16A TYP 5512A - 2349 B, TANGO	kus	2,00	350,00	700,00
10	210R55004	Zásuvka jednoduchá 230A/16A , IP44	kus	2,00	300,00	600,00
		V koupelně musí být použity zásuvky s krytím IP44				
11	210R55005	Jistič pro koupelnu 16A vč. kompletace v rozvaděči	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
12	210R99001	Demontáž elektroinstalace	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
13	348360101R	LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu; IP 20; 10 W; typ modulu 1 x 1300 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 35 °C; min.teplota okolí -25 °C; použití: pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, nemocnice, odbavovací haly; mat.tělesa ocelový plech bílé barvy (RAL 9003); difuzor (světelně činný kryt) oboustranně pískovaný akrylát (PMMA); upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; délka 640 mm; šířka 195 mm; výška 34 mm	kus	4,00	4 900,00	19 600,00

Celkem	**59 640,00**

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**5 000,00**
1	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**12 000,00**
2	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
3	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				

Celkem	**17 000,00**

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

list č. 9

Zakázka:	**MŠ Jeronýmova 772, úprava sociálního zařízení pro personál kuchyně**	
Místo:	hospodářský pavilon MŠ Jeronýmova, ul. Jeronýmova čp. 772; Kolín IV.	
Objednatel:	**Město Kolín** **Karlovo náměstí 78** **280 12 Kolín 1**	IČ: **002 35 440** DIČ: **CZ 002 35 440**
Projektant:		IČ: DIČ:
Zhotovitel:	**David Sixta stavební s.r.o.** **Václavská 4** **280 02 Kolín**	IČ: **042 59 106** DIČ: **CZ 042 59 106**

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 133,20	CZK
4	Vodorovné konstrukce	HSV			24 066,35	CZK
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 846,20	CZK
64	Výplně otvorů	HSV			26 600,00	CZK
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 000,00	CZK
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 174,45	CZK
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			16 769,65	CZK
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 196,00	CZK
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 291,66	CZK
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 394,40	CZK
725	Zařizovací předměty	PSV			48 900,00	CZK
730	Ústřední vytápění	PSV			10 000,00	CZK
733	Rozvod potrubí	PSV			32 032,60	CZK
734	Armatury	PSV			3 311,75	CZK
735	Otopná tělesa	PSV			10 100,00	CZK
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			49 020,35	CZK
781	Obklady keramické	PSV			42 535,30	CZK
783	Nátěry	PSV			3 402,72	CZK
784	Malby	PSV			7 897,70	CZK
799	Ostatní	PSV			13 000,00	CZK
M21	Elektromontáže	MON			55 140,00	CZK
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			25 400,00	CZK
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 614,33	CZK
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	CZK
ON	Ostatní náklady	ON			12 000,00	CZK
Cena celkem					**499 826,66**	**CZK**

V Kolíně dne 12. 08. 2019

[redacted]

objednatel: město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

dne 12. 08. 2019

zhotovite [redacted]

Příloha č.2 Smlouvy o dílo - harmonogram prací

MŠ Jeronýmova - úprava soc. zázemí pro personál kuchyně

| Práce / den | den | | |