

SOUPIS PRACÍ

termín plnění:

CES objednatele: E639-S-1572/2019

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji.	km			2 137,00
	5901005020	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce.	m			11 390,00
	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d".	km			195 239,66
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			119 240,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			55 500,00
	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený.	kus			19 155,00
	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m.	kus			114 381,00
	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m.	kus			10 540,00
	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m.	kus			25 730,00
	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje.	m			8 160,00
	5906130080	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d".	km			55 427,75
	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d".	km			932,44
	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d".	km			43 997,26
	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d".	m			2 232,00
	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49.	kus			2 960,00
	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm.	kus			4 296,00

5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus			2 600,00
5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			23 100,00
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			29 400,00
5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			140 700,00
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar			43 720,00
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t.	t			20 601,60
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t.	t			28 884,00
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek.	m			46 872,00
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek.	m			41 272,00
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky.	m2			93 508,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			201 500,00
5957134010	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus			41 288,00
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus			46 664,00
5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus			0,00
5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus			127 712,00
5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus			12 000,00
5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2			6 580,00
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			115 150,00
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			201 500,00
9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t			21 276,90
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t			2 964,00

9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			11 000,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			49 000,00
9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t			665 000,00
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t			110 000,00
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			1 650,00
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t			15 000,00

Cena celkem bez DPH: 2 770 260,61

upřesňující podmínky akce

TSO služebního přejezdu v žst.Brno-Maloměřice včetně opravy GPK