

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO DS201900655

Č. dodatku objednatele: DS 2 0 1 9 0 1 0 9 3

„ZŠ Liberec, Oblačná – modernizace učebny přírodních věd a sociálního zázemí u tělocvičny – stavební část“

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником CSc., primátorem města
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem CSc., náměstkem primátora města
Ve věcech technických: [redacted] technikem odboru majetkové správy
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BARNATHERM s.r.o.**
se sídlem: Generála Svobody 250/31, Liberec 460 01
zastoupené: Ing. Eva Barnová, jednatelka
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 28669053
DIČ: CZ28669053
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26126
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201900655 uzavřené dne 10. 6. 2019 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je realizace méněprací a víceprací a úprava ceny díla v důsledku okolností, které vyplynuly v průběhu provádění díla, a které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2. Na základě skutečností zjištěných při realizaci díla se smluvní strany dohodly na doplnění předmětu plnění o následující dodatečné stavební práce a méněpráce:

Učebna přírodních věd:

- po oškrábání stávajících výmalb byl zjištěn větší rozsah poškození štukových omítek než uvažovala projektová dokumentace
- aplikace omyvatelného nátěru do výšky 1,2 m
- probarvená výmalba učebny
- doplnění vyrovnávacího roštu fošnami pod učitelským stupínkem

Sociální zázemí u tělocvičny:

- přeložení stávajících elektroinstalací neodpovídajících projektové dokumentaci (přepojení zásuvky a vypínač)
- doplnění části keramického obkladu stěn

3. Smluvní strany se, v souladu s kap. B. čl.3 odst.3.16.1 Směrnice rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v důsledku výše zjištěných skutečností dohodly na realizaci dodatečných stavebních víceprací a méněprací. Podrobnější změny ve sjednaném předmětu plnění jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 01/2019 Učebna přírodních věd a č. 02/2019 Sociální zázemí u tělocvičny, který tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku a Soupisu víceprací a méněprací č. 1 Učebna přírodních věd a č. 2 Sociální zázemí u tělocvičny, který tvoří přílohu č. 3 a č. 4 tohoto dodatku. Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. V odst. 1 SOD, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **39 242,06 Kč bez DPH**.

Vícepráce

ZL č.01/2019 Učebna přírodních věd	28 646,48 Kč bez DPH
ZL č.02/2019 Sociální zázemí u tělocvičny	18 681,93 Kč bez DPH
Vícepráce celkem	47 328,41 Kč bez DPH

Méněpráce

ZL č. 01/2019 Učebna přírodních věd	5 254,80 Kč bez DPH
ZL č. 02/2019 Sociální zázemí u tělocvičny	2 831,55 Kč bez DPH
Méněpráce celkem	8 086,35 Kč bez DPH

2. Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. V odst. 1 SOD:

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH	591 360,53 Kč
DPH 21%	124 185,71 Kč
Celkem s DPH	715 546,24 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH	630 602,59 Kč
DPH 21%	132 426,54 Kč
Celkem s DPH	763 029,13 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1- Změnový list pro objekt 1: Učebna přírodních věd č. 01/2019

Příloha č. 2- Změnový list pro objekt 2: Sociální zázemí u tělocvičny č. 02/2019

Příloha č. 3- Soupis víceprací a méněprací pro objekt 1: Učebna přírodních věd


Příloha č. 4- Soupis víceprací a méněprací pro objekt 2: Sociální zázemí u tělocvičny

V Liberci dne:


9.8.19

V Liberci dne:

15-08-2019



Ing. Eva Barnová
jednatelka společnosti



Ing. Jiří Němeček CSc.
náměstek primátora

Název akce: "ZŠ Liberec, Oblačná – modernizace učebny přírodních věd a sociálního zázemí u tělocvičny – stavební část"

Změnový list č.1

číslo: DS201900655

1. **Objekt a oddíl stavby:** Učebna přírodních věd
2. **Zpracovatel změnového listu:** Barnatherm s.r.o., [redacted] zástupce pro věci technické
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. Kontrolní den:(běžný) KD č. 4 (příloha č.1)
 - 3.2 Emailová komunikace z 19.7.2019 (příloha č.2)
 - 3.3. Cenová nabídka (příloha č. 3)

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**
 - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění
 - a) pol. r. 4 – po oškrábání zjištěno větší poškození, než bylo uvažováno v PD
 - b) pol. r. 18 – nepřesnost PD, jiná tloušťka konstrukce.
 - c) změny maleb dle požadavku školy
 - 4.2. Popis změny
 - 4.3. Návrh řešení
 - a) pol. r. 4 - navrhnutá oprava z 50% viz pol. r. č 61
 - b) pol. r. 18 – doplnění fošen dle potřeby stavby
 - c) malby provedeny dle požadavku školy
5. **Podklady k návrhu změny:**
 - 5.1. Cenová nabídka (příloha č.3)
6. **Stanovisko zhotovitele stavby:**
 - 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce – změny nebudou mít vliv na podepsaný harmonogram prací.
 - 6.2. Souhlasím s obsahem změnového listu.

Datum: 31. 07. 2019


zpracovatel ZL

zástupce pro věci smluvní

7. Rekapitulace nákladů



Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	-5254,803	6358,31
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+)28646,48	34662,24

8. Stanovisko TDS:

Datum:

9. Stanovisko objednatele díla:

Datum:



subjekt pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY

Stavba:

Modernizace učebny chemie a fyziky ZŠ Oblačná - Stavební část

Objekt:

1 - Stavební část

Místo:

Oblačná 101/15, Liberec

Datum:

30.07.2019

Zadavatel:

Statutární město Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 1

Vypracoval:

Uchazeč:


BARNATHERM s.r.o

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis	Cena celkem dle SOD	změny	Cena celkem dle změn
Náklady ze soupisu prací	428 984,67		452 376,32
HSV - Práce a dodávky HSV	31 537,32		28 801,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 768,96		3 768,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 385,60	- 2 736,00	5 649,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 951,95		7 951,95
997 - Přesun sutě	10 527,77		10 527,77
998 - Přesun hmot	903,04		903,04
PSV - Práce a dodávky PSV	247 418,35		249 497,93
762 - Konstrukce tesařské	20 721,23	+ 4 598,40	25 319,63
763 - Konstrukce suché výstavby	91 743,24		91 743,24
766 - Konstrukce truhlářské	10 230,00		10 230,00
775 - Podlahy skládané	93 144,31		93 144,29
776 - Podlahy povlakové	1 757,71		1 757,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 319,37		1 319,37
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	28 502,49	- 2 518,81	25 983,68
TZB - Specialisté TZB	136 029,00		136 029,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 000,00		14 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00		3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00		4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00		3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00		4 000,00
Vícepráce	0,00	+ 24 189,98	24 048,08
CELKEM ODEČTENO NA MĚNĚPRACÍCH		- 5 254,80	
CELKEM PŘÍČTENO NA VÍCEPRACÍCH		+ 28 646,48	

SOUHLASA:



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY

Stavba:

Modernizace učebny chemie a fyziky ZŠ Oblačná - Stavební část

Objekt:

1 - Stavební část

Místo:

Oblačná 101/15, Liberec

Datum: 30.07.2019

Zadavatel:

Statutární město Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 1

Vypracoval:

Uchazeč:

BARNATHERM s.r.o

								Změny				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD	Množství Vícepráce	Množství Méněpráce	Množství skutečné	Cena celkem dle změn	
Náklady soupisu celkem							428 984,67					452 376,32
D		HSV	Práce a dodávky HSV				31 537,32				28 801,32	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 768,96				3 768,96	
1	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,453	8 320,00	3 768,96			0,453	3 768,96	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 385,60				5 649,60	
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,300	513,00	1 692,90			3,300	1 692,90	
3	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,300	1 199,00	3 956,70			3,300	3 956,70	
4	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 368,00	2 736,00		2,00	0,000	0,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 951,95				7 951,95	
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	73,052	76,00	5 551,95			73,052	5 551,95	
6	K	96809901-R	Demontáž stropních svítidel	kus	12,000	200,00	2 400,00			12,000	2 400,00	
D		997	Přesun sutě				10 527,77				10 527,77	
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	6,566	830,00	5 449,78			6,566	5 449,78	
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,566	290,00	1 904,14			6,566	1 904,14	

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,094	15,70	927,78			59,094	927,78
10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,327	280,00	931,56			3,327	931,56
11	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,030	2 100,00	63,00			0,030	63,00
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,209	390,00	1 251,51			3,209	1 251,51
	D	998	Přesun hmot				903,04				903,04
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,088	830,00	903,04			1,088	903,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				247 418,35				249 497,93
	D	762	Konstrukce tesařské				20 721,23				25 319,63
14	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,245	650,00	159,25			0,245	159,25
15	K	76243103-R	Obložení čela stupínku z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných, vč. spojovacích prostředků	m2	0,419	320,00	134,08			0,419	134,08
16	K	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	29,718	320,00	9 509,76			29,718	9 509,76
17	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	29,718	203,00	6 032,75			29,718	6 032,75
18	M	60511120-R	Dodávka - fošny 50x90 mm	m3	0,245	9 600,00	2 352,00	0,479		0,724	6 950,40
19	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	29,718	65,00	1 931,67			29,718	1 931,67
20	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,614	980,00	601,72			0,614	601,72
	D	763	Konstrukce suché výstavby				91 743,24				91 743,24
21	K	76313510-R	Zavěšený akustický podhled ve viditelném roštu z desek ze skelného vlákna v provedení akusticky pohltivém, vč. povrchové úpravy a olištování	m2	55,000	1 260,00	69 300,00			55,000	69 300,00
22	K	76313520-R	Zavěšený akustický podhled ve viditelném roštu z desek ze skelného vlákna v provedení zvukově odrazivém, vč. povrchové úpravy a olištování	m2	18,000	1 150,00	20 700,00			18,000	20 700,00
23	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,876	1 990,00	1 743,24			0,876	1 743,24
	D	766	Konstrukce truhlářské				10 230,00				10 230,00
24	K	76682580-R	Vybourání skříní ze stávajících nik	kus	2,000	600,00	1 200,00			2,000	1 200,00
25	K	76682600-R	Demontáž záclonových krytů, vč. přemístění na mezideponii	kus	7,000	150,00	1 050,00			7,000	1 050,00

26	K	76682601-R	Zpětná montáž záclonových krytů, vč. spojovacího materiálu	kus	7,000	200,00	1 400,00			7,000	1 400,00
27	K	76682710-R	Demontáž žákovských stolů, vč. umyvadel	m	21,150	200,00	4 230,00			21,150	4 230,00
28	K	76682720-R	Demontáž učitelského stolu	kus	1,000	500,00	500,00			1,000	500,00
29	K	76682730-R	Vybourání učitelského stupínku, vč. podkladního roštu	m2	9,250	200,00	1 850,00			9,250	1 850,00
D		775	Podlahy skládané				93 144,31				93 144,29
30	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	18,560	29,60	549,38			18,560	549,38
31	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	37,530	27,00	1 013,31			37,530	1 013,31
32	M	61418202-R	Dodávka - soklová lišta	m	19,349	75,00	1 451,18			19,349	1 451,18
33	K	775510953	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 2 m2	kus	1,000	3 500,00	3 500,00			1,000	3 500,00
34	K	775511439	Montáž podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	30,137	650,00	19 589,05			30,137	19 589,05
35	M	61192140-R	Dodávka - podlahové vlysy	m2	33,151	850,00	28 178,35			33,151	28 178,35
36	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	16,314	320,00	5 220,48			16,314	5 220,48
37	K	775511820	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt	m2	1,625	310,00	503,75			1,625	503,75
38	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	42,915	275,00	11 801,63			42,915	11 801,63
39	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	73,052	13,00	949,68			73,052	949,68
40	K	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	73,052	160,00	11 688,32			73,052	11 688,32
41	K	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	73,052	90,00	6 574,68			73,052	6 574,68
42	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,607	3 500,00	2 124,50			0,607	2 124,50
D		776	Podlahy povlakové				1 757,71				1 757,71
43	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	10,483	135,00	1 415,21			10,483	1 415,21
44	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	6,850	17,00	116,45			6,850	116,45
45	K	776430811	Odstranění hran schodišťových	m	6,850	33,00	226,05			6,850	226,05
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 319,37				1 319,37
46	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	39,981	33,00	1 319,37			39,981	1 319,37
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				28 502,49				25 983,68
47	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	72,445	69,00	4 998,71			72,445	4 998,71
48	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	112,426	19,00	2 136,09			112,426	2 136,09
49	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,880	80,00	8 870,40			110,880	8 870,40

50	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	18,514	160,00	2 962,24			18,514	2 962,24
51	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	1,773	250,00	443,25			1,773	443,25
52	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	72,633	29,00	2 106,36			72,633	2 106,36
53	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,880	63,00	6 985,44		39,98	70,899	4 466,64
D TZB Specialisté TZB							136 029,00				136 029,00
54	K	100010-R	Zdravotně technické instalace (dle přílohy)	Kč	1,000	33 127,00	33 127,00			1,000	33 127,00
55	K	100020-R	Elektroinstalace (dle přílohy)	Kč	1,000	102 902,00	102 902,00			1,000	102 902,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							14 000,00				14 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 000,00				3 000,00
56	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00			1,000	3 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							4 000,00				4 000,00
57	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00			1,000	3 000,00
58	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00			1,000	1 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							3 000,00				3 000,00
59	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00			1,000	3 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							4 000,00				4 000,00
60	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00			1,000	4 000,00
Vícepráce							0,00				24 048,08
61	K		Vápenocementová omítka štuková oprava 50%	m2	0,000	230,00	0,00	72,445		72,445	16 662,35
62	K		Výmalba soklu	m2	0,000	142,00	0,00	39,981		39,981	5 677,30
63			Probarvení pigmentu soklu	m2	0,000	25,00	0,00	39,981		39,981	999,53
64	K		Probarvení pigmentu barvy	m2	0,000	20,00	0,00	35,445		35,445	708,90

Název akce: "ZŠ Liberec, Oblačná – modernizace učebny přírodních věd a sociálního zázemí u tělocvičny – stavební část"

Změnový list č.2

číslo: DS201900655

1. **Objekt a oddíl stavby:** Sociální zázemí u tělocvičny
2. **Zpracovatel změnového listu:** Barnatherm s.r.o, [REDACTED] *zástupce pro věci technické*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. Kontrolní den:(běžný) KD č. 1 (příloha č.1)
 - 3.2 Emailová komunikace z 19.7.2019 (příloha č.2)
 - 3.3. Cenová nabídka (příloha č. 3)

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**
 - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění
 - a) pol. r. 94, 95, 96, 97 – navýšení dle požadavku investora
 - b) pol. r. 98,99 – snížení dle požadavku investora
 - c) pol. r. 107-115 – neúplnost PD, práce vzniklé v průběhu stavby
 - 4.2. Popis změny
 - 4.3. Návrh řešení
 - a) Provedení dle požadavku investora
 - b) Provedení dle požadavku investora
 - c) Provedena oprava přívodu vody, demontáž a opětovná montáž SDK soklíku. Přeložení elektroinstalací v prostoru kabinetu. Po vybourání zárubní dodatečná výztuha nadpraží
5. **Podklady k návrhu změny:**
 - 5.1. Cenová nabídka (příloha č.3)
6. **Stanovisko zhotovitele stavby:**
 - 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce – změny nebudou mít vliv na podepsaný harmonogram prací.
 - 6.2. Souhlasím s obsahem změnového listu.

Datum: 31. 07. 2019

zpracovatel ZL

zástupce pro věci smluvní

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	-2831,55	3426,18
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	+ 18681,93	22605,14

8. Stanovisko TDS:

Datum:

TDS

9. Stanovisko objednatele díla:

Datum:

subjekt pověřený výkonem
funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNY

0001 - Oprava zázemí u tělocvičny

Liberec

Datum: 30.07.2019


Statutární město Liberec

Vypracoval: 

BARNATHERM s.r.o

Kód dílu - Popis	Cena celkem dle SOD	Změna	Cena celkem dle změn
Náklady soupisu celkem	162 375,86		178 226,19
HSV - Práce a dodávky HSV	43 600,52		43 600,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	980,00		980,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 372,43		36 372,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 129,23		2 129,23
997 - Přesun sutě	3 362,52		3 362,52
998 - Přesun hmot	756,34		756,34
PSV - Práce a dodávky PSV	118 775,34		127 950,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 318,20		3 318,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 672,40		6 672,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 227,60		4 227,60
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	23 974,50		23 974,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 983,00		7 983,00
766 - Konstrukce truhlářské	13 058,88		13 058,88
771 - Podlahy z dlaždic	8 909,30		8 909,30
776 - Podlahy povlakové	5 881,91		5 881,89
781 - Dokončovací práce - obklady	22 294,82	+ 9175,377	31 470,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 454,73		22 454,72
Vícepráce	0,00	+ 6675	6 675,00
CELKEM ODEČTENO NA MĚNĚPRACÍCH		- 2 831,55	
CELKEM PŘÍČTENO NA VÍCEPRACÍCH		+ 18 681,93	

SOUHLASÍ: 



SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY

Objekt:

Liberec - Oblacna

Účel:

0001 - Oprava zázemí u tělocvičny

Město:

Liberec

Datum:

30.07.2019

Organizace:

Statutární město Liberec

Vypracoval:

[REDACTED]

Objednatel:

BARNATHERM s.r.o

								Změny			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD	Množství Vícepráce	Množství Méněpráce	Množství skutečné	Cena celkem dle změn
Náklady soupisu celkem							162 375,86				178 226,19
D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 600,52				43 600,50
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				980,00				980,00
1	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	1,000	980,00	980,00			1,00	980,00
			0,25*4		1,000						
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				36 372,43				36 372,42
2	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	11,798	180,00	2 123,64			11,80	2 123,64
			kabinet								
			3,13*1,98		6,197						
			sprcha								
			1,24*1,46		1,810						
			WC								
			1,102*1,15		2,252						
			Součet		10,259						

		10,259*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				11,798					
3	K	611321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	11,285	235,00	2 651,98			11,29	2 651,98
		kabinet									
		3,13*1,98				6,197					
		sprcha									
		1,24*1,46				1,810					
		WC									
		1,102*1,15				2,252					
		Součet				10,259					
		10,259*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				11,285					
4	K	612121101	Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	59,816	88,00	5 263,81			59,82	5 263,81
		kabinet									
		3,13*2,7*2				16,902					
		1,98*2,7*2				10,692					
		otvory									
		-0,6*1,97				-1,182					
		-0,9*2				-1,800					
		-1,5*1,5				-2,250					
		Mezisoučet				22,362					
		sprcha									
		1,24*2,7*2				6,696					
		1,46*2,7*2				7,884					
		otvory									
		-0,9*2				-1,800					
		-0,6*0,2				-0,120					
		Mezisoučet				12,660					
		WC									
		0,78*2,7*2				4,212					
		1,46*2,7*2				7,884					
		(1,38+0,91+1,15+0,94)*2,7				11,826					
		otvory									
		-0,6*1,97*3				-3,546					
		-0,6*0,85*2				-1,020					

			Mezisoučet		19,356					
			Součet		54,378					
			54,378*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		59,816					
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,500	513,00	256,50		0,50	256,50
			5*0,1		0,500					
6	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	50,600	160,00	8 096,00		50,60	8 096,00
			kabinet							
			3,13*2,7*2		16,902					
			1,98*2,7*2		10,692					
			otvory							
			-0,6*1,97		-1,182					
			-0,9*2		-1,800					
			-1,5*1,5		-2,250					
			obklady							
			-(0,8+0,9)*1,5		-2,550					
			Mezisoučet		19,812					
			sprcha							
			1,24*0,5*2		1,240					
			1,46*0,5*2		1,460					
			otvory							
			-0,6*0,2		-0,120					
			Mezisoučet		2,580					
			WC							
			0,78*2,7*2		4,212					
			1,46*2,7*2		7,884					
			(1,38+0,91+1,15+0,94)*2,7		11,826					
			strop							
			1,102+1,15		2,252					
			otvory							
			-0,6*1,97*3		-3,546					
			-0,6*0,85*2		-1,020					
			Mezisoučet		21,608					
			Součet		44,000					
			44*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		50,600					

7	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	63,855	201,00	12 834,86			63,86	12 834,86
			kabinet								
			3,13*2,7*2		16,902						
			1,98*2,7*2		10,692						
			otvory								
			-0,6*1,97		-1,182						
			-0,9*2		-1,800						
			-1,5*1,5		-2,250						
			Mezisoučet		22,362						
			sprcha								
			1,24*2,7*2		6,696						
			1,46*2,7*2		7,884						
			strop								
			1,24*1,46		1,810						
			otvory								
			-0,9*2		-1,800						
			-0,6*0,85		-0,510						
			Mezisoučet		14,080						
			WC								
			0,78*2,7*2		4,212						
			1,46*2,7*2		7,884						
			(1,38+0,91+1,15+0,94)*2,7		11,826						
			strop								
			1,102*1,15		2,252						
			otvory								
			-0,6*1,97*3		-3,546						
			-0,6*0,85*2		-1,020						
			Mezisoučet		21,608						
			Součet		58,050						
			58,05*1,1 Přepočtené koeficientem množství		63,855						
8	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	4,468	468,00	2 091,02			4,47	2 091,02
			Sprcha								
			1,24*1,46		1,810						
			WC								

			0,22*2				0,440						
14	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	79,30	317,20				4,00	317,20	
			pro vodu a kanalizaci do kabinetu 2+2										
15	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	5,000	112,50	562,50				5,00	562,50	
			pro vodu a kanalizaci v kabinetu 5										
D	997	Přesun sutě					3 362,52					3 362,52	
16	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2,872	750,00	2 154,00				2,87	2 154,00	
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,030	220,00	446,60				2,03	446,60	
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,895	17,00	168,22				9,90	168,22	
			1,979*5				9,895						
19	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	1,979	300,00	593,70				1,98	593,70	
D	998	Přesun hmot					756,34					756,34	

20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,241	337,50	756,34			2,24	756,34
D		PSV	Práce a dodávky PSV				118 775,34				127 950,69
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 318,20				3 318,20
21	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	1,810	17,00	30,77			1,81	30,77
sprcha 1,46*1,24					1,810						
22	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2	9,690	21,00	203,49			9,69	203,49
sprcha 1,24*2,2*2 1,46*2,2*2 otvory -0,9*2 -0,6*0,65 Součet					5,456 6,424 -1,800 -0,390 9,690						
23	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu	m2	1,991	226,00	449,97			1,99	449,97
sprcha 1,46*1,24 1,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					1,810 1,991						
24	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu	m2	10,659	230,00	2 451,57			10,66	2 451,57
sprcha 1,24*2,2*2 1,46*2,2*2 otvory -0,9*2 -0,6*0,65					5,456 6,424 -1,800 -0,390						

		Součet				9,690					
		9,69*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				10,659					
25	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,057	3 200,00	182,40			0,06	182,40
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			6 672,40				6 672,40	
26	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	4,000	433,00	1 732,00			4,00	1 732,00
		4				4,000					
27	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	2,000	586,00	1 172,00			2,00	1 172,00
28	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	3,000	869,00	2 607,00			3,00	2 607,00
		3				3,000					
29	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	79,00	158,00			2,00	158,00
30	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	86,00	86,00			1,00	86,00
31	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	130,00	260,00			2,00	260,00
32	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	420,00	420,00			1,00	420,00
33	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	9,000	23,60	212,40			9,00	212,40
34	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	5 000,00	25,00			0,01	25,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			4 227,60				4 227,60	

35	K	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	2,000	160,00	320,00			2,00	320,00
36	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	10,000	81,00	810,00			10,00	810,00
37	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	12,000	16,20	194,40			12,00	194,40
38	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	600,00	600,00			1,00	600,00
39	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	12,000	78,60	943,20			12,00	943,20
40	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	500,00	500,00			1,00	500,00
41	K	722220211	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním kolena 90° D 20 x G 1/2	kus	8,000	65,00	520,00			8,00	520,00
42	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	26,00	260,00			10,00	260,00
43	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	10 000,00	80,00			0,01	80,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				23 974,50				23 974,50
44	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	221,00	221,00			1,00	221,00
			1			1,000					
45	K	725111231	Zařízení záchodů splachovače nádržkové keramické s armaturou boční nebo spodní napouštění	soubor	1,000	1 180,00	1 180,00			1,00	1 180,00

46	K	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	1 740,00	1 740,00			1,00	1 740,00
47	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	180,00	180,00			1,00	180,00
1					1,000						
48	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000	1 033,00	2 066,00			2,00	2 066,00
2					2,000						
49	K	725244103	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00			1,00	10 000,00
50	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	296,00	296,00			1,00	296,00
1					1,000						
51	M	000010	Plechová smaltovaná výlevka	kus	1,000	2 400,00	2 400,00			1,00	2 400,00
52	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	790,00	1 580,00			2,00	1 580,00
53	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	239,00	239,00			1,00	239,00
54	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom	kus	1,000	790,00	790,00			1,00	790,00
55	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	152,50	152,50			1,00	152,50
1					1,000						
56	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s prepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00			1,00	2 200,00
57	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000	123,00	246,00			2,00	246,00
58	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,076	9 000,00	684,00			0,08	684,00

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				7 983,00				7 983,00
59	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	4,000	356,00	1 424,00			4,00	1 424,00
60	M	34535799	ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný	kus	4,000	59,00	236,00			4,00	236,00
61	K	741310921	Výměna vypínačů se zapojením a přezkoušením vestavných 2 A kolébkových, tlačítkových, páčkových	kus	4,000	191,00	764,00			4,00	764,00
62	M	34535401	přístroj spínače dvojpólového 10A 3558-A02340	kus	4,000	112,00	448,00			4,00	448,00
63	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	3,000	211,00	633,00			3,00	633,00
64	M	34555104	zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy	kus	3,000	55,00	165,00			3,00	165,00
65	K	741316823	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	3,000	71,00	213,00			3,00	213,00
66	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	3,000	279,00	837,00			3,00	837,00
67	M	34821275	svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27	kus	3,000	360,00	1 080,00			3,00	1 080,00
68	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	1,000	319,00	319,00			1,00	319,00
69	M	34814411	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 2x36W	kus	1,000	620,00	620,00			1,00	620,00
70	K	741374841	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech se standardní patičí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	4,000	311,00	1 244,00			4,00	1 244,00
D		766	Konstrukce truhlářské				13 058,88				13 058,88

71	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m ²	kus	3,000	930,00	2 790,00			3,00	2 790,00	
3					3,000							
72	M	55331203	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 L/P	kus	3,000	830,00	2 490,00			3,00	2 490,00	
73	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	180,00	540,00			3,00	540,00	
3					3,000							
74	M	61160132	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 cm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00			3,00	6 000,00	
75	K	766681821	Demontáž zárubní k opětovnému použití rámových, plochy otvoru do 2 m ²	m ²	2,364	420,00	992,88			2,36	992,88	
0,6*1,97*2					2,364							
76	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,041	6 000,00	246,00			0,04	246,00	
D	771	Podlahy z dlaždic					8 909,30				8 909,30	
77	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	4,062	290,00	1 177,98			4,06	1 177,98	
Sprcha					1,810							
1,24*1,46												
WC					2,252							
1,102+1,15												
Součet					4,062							
78	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m ²	m ²	4,062	530,00	2 152,86			4,06	2 152,86	
sprcha					1,810							
1,24*1,46												
WC					2,252							
1,102+1,15												
Součet					4,062							

79	M	59761409	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,468	492,00	2 198,26			4,47	2 198,26
4,062*1,1 Přepočtené koeficientem množství					4,468						
80	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	4,468	320,00	1 429,76			4,47	1 429,76
sprcha											
1,24*1,46					1,810						
WC											
1,102*1,15					2,252						
Součet					4,062						
4,062*1,1 Přepočtené koeficientem množství					4,468						
81	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	4,468	90,00	402,12			4,47	402,12
Sprcha											
1,24*1,46					1,810						
WC											
1,102*1,15					2,252						
Součet					4,062						
4,062*1,1 Přepočtené koeficientem množství					4,468						
82	K	771591162	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	11,400	30,00	342,00			11,40	342,00
sprcha - podlaha											
1,24*2+1,46*2					5,400						
Sprcha - stěny											
4*1,5					6,000						
Součet					11,400						
83	M	28355021	páska pružná těsnicí š 100mm	m	12,540	64,00	802,56			12,54	802,56
11,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství					12,540						
84	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,103	3 920,00	403,76			0,10	403,76
D 776 Podlahy povlakové							5 881,91				5 881,89
85	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	6,817	91,00	620,35			6,82	620,35
Kabinet											

			3,13*1,98 6,197*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,197 6,817						
86	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	6,197	35,00	216,90			6,20	216,90
			Kabinet 3,13*1,98		6,197						
87	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	6,197	255,00	1 580,24			6,20	1 580,24
			Kabinet 3,13*1,98		6,197						
88	M	28411013	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 11 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m2	6,817	350,00	2 385,95			6,82	2 385,95
			6,197*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,817						
89	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	8,840	11,20	99,01			8,84	99,01
			kabinet 3,13*2+1,98*2 -0,68-0,7 Součet		10,220 -1,380 8,840						
90	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	6,197	99,00	613,50			6,20	613,50
			Kabinet 3,13*1,98		6,197						
91	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	6,197	15,00	92,96			6,20	92,96
			Kabinet 3,13*1,98		6,197						
92	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	13 000,00	273,00			0,02	273,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				22 294,82				31 470,20
93	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,486	178,00	2 400,51			13,49	2 400,51
			Kabinet								

			1.3*2+0,62		3,220						
			Součet		11,650						
100	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	13,691	60,00	821,46			13,69	821,46
			kabinet								
			(1.23+0,9)*1,5		3,195						
			sprcha								
			1.24*2.2*2		5,456						
			1.46*2.2*2		6,424						
			otvory								
			-0,9*2		-1,800						
			-0,6*0,65		-0,390						
			WC								
			0.62*1.3		0,806						
			Součet		13,691						
101	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,228	4 100,00	934,80			0,23	934,80
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				22 454,73				22 454,72
102	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,687	88,00	5 692,46			64,69	5 692,46
			kabinet								
			3,13*2.7*2		16,902						
			1,98*2.7*2		10,692						
			strop								
			3.13*1.98		6,197						
			otvory								
			-0,6*1.97		-1,182						
			-0.68*2		-1,360						
			-1,5*1,5		-2,250						
			Mezisoučet		28,999						
			sprcha								
			1.24*2.7*2		6,696						
			1.46*2.7*2		7,884						
			strop								

1,24*1,46	1,810
otvory	
-0,9*2	-1,800
-0,6*0,85	-0,510
Mezisoučet	14,080
WC	
0,78*2,7*2	4,212
1,46*2,7*2	7,884
(1,38+0,91+1,15+0,94)*2,7	11,826
strop	
1,102+1,15	2,252
otvory	
-0,6*1,97*3	-3,546
-0,6*0,85*2	-1,020
Mezisoučet	21,608
Součet	64,687

103	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,687	71,00	4 592,78			64,69	4 592,78
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--	--	-------	----------

kabinet	
3,13*2,7*2	16,902
1,98*2,7*2	10,692
strop	
3,13*1,98	6,197
otvory	
-0,6*1,97	-1,182
-0,68*2	-1,360
-1,5*1,5	-2,250
Mezisoučet	28,999
sprcha	
1,24*2,7*2	6,696
1,46*2,7*2	7,884
strop	
1,24*1,46	1,810
otvory	
-0,9*2	-1,800
-0,6*0,85	-0,510
Mezisoučet	14,080

WC	
0,78*2,7*2	4,212
1,46*2,7*2	7,884
(1,38+0,91+1,15+0,94)*2,7	11,826
strop	
1,102+1,15	2,252
otvory	
-0,6*1,97*3	-3,546
-0,6*0,85*2	-1,020
Mezisoučet	21,608
Součet	64,687

104	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,891	91,00	4 904,08			53,89	4 904,08
			kabinet								
			3,13*2,7*2		16,902						
			1,98*2,7*2		10,692						
			strop								
			3,13*1,98		6,197						
			otvory								
			-0,6*1,97		-1,182						
			-0,68*2		-1,360						
			obklady								
			-(0,8+0,9)*1,5		-2,550						
			Mezisoučet		28,699						
			sprcha								
			1,24*0,5*2		1,240						
			1,46*0,5*2		1,460						
			strop								
			1,24*1,46		1,810						
			otvory								
			-0,6*0,2		-0,120						
			Mezisoučet		4,390						
			WC								
			0,78*2,7*2		4,212						
			1,46*2,7*2		7,884						
			(1,38+0,91+1,15+0,94)*2,7		11,826						
			strop								

1,102+1,15	2,252
otvory	
-0,6*1,97*3	-3,546
-0,6*0,85*2	-1,020
obklad	
-0,62*1,3	-0,806
Mezisoučet	20,802
Součet	53,891

105	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,321	55,00	3 097,66			56,32	3 097,66
			kabinet								
			3,13*2,7*2		16,902						
			1,98*2,7*2		10,692						
			strop								
			3,13*1,98		6,197						
			otvory								
			-0,6*1,97		-1,182						
			-0,9*2		-1,800						
			-1,5*1,5		-2,250						
			obklady								
			-(0,8+0,9)*1,5		-2,550						
			Mezisoučet		26,009						
			sprcha								
			1,24*0,5*2		1,240						
			1,46*0,5*2		1,460						
			strop								
			1,24*1,46		1,810						
			otvory								
			-0,6*0,2		-0,120						
			Mezisoučet		4,390						
			WC								
			0,78*2,7*2		4,212						
			1,46*2,7*2		7,884						
			(1,38+0,91+1,15+0,94)*2,7		11,826						
			strop								
			1,102+1,15		2,252						

otvory	
-0,6*1,97*3	-3,546
-0,6*0,85*2	-1,020
obklad	
-0,62*1,3	-0,806
Mezisoučet	20,802
Součet	51,201
51,201*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	56,321

106	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,321	74,00	4 167,75			56,32	4 167,75
			kabinet								
			3,13*2,7*2		16,902						
			1,98*2,7*2		10,692						
			strop								
			3,13*1,98		6,197						
			otvory								
			-0,6*1,97		-1,182						
			-0,9*2		-1,800						
			-1,5*1,5		-2,250						
			obklady								
			-(0,8+0,9)*1,5		-2,550						
			Mezisoučet		26,009						
			sprcha								
			1,24*0,5*2		1,240						
			1,46*0,5*2		1,460						
			strop								
			1,24*1,46		1,810						
			otvory								
			-0,6*0,2		-0,120						
			Mezisoučet		4,390						
			WC								
			0,78*2,7*2		4,212						
			1,46*2,7*2		7,884						
			(1,38+0,91+1,15+0,94)*2,7		11,826						
			strop								

1,102+1,15	2,252
otvory	
-0,6*1,97*3	-3,546
-0,6*0,85*2	-1,020
obklad	
-0,62*1,3	-0,806
Mezisoučet	20,802
Součet	51,201
51,201*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	56,321

VÍCEPRÁCE

0,00

6 675,00

107		Odstranění izolace	kpl	0,000	91,00	0,00	1,000		1,00	91,00
108		Uzávěr vody na chodbě KK DN25	ks	0,000	420,00	0,00	2,000		2,00	840,00
109		Přeložka zásuvky a vypínače: kabinet TV	kpl	0,000		0,00	1,000		1,00	2 563,00
		<i>Vysekání rýh</i>	<i>kpl</i>	<i>0,000</i>	<i>891,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,000</i>		<i>1,00</i>	<i>891,00</i>
		<i>CYKY 3x1,5</i>	<i>m</i>	<i>0,000</i>	<i>71,90</i>	<i>0,00</i>	<i>10,000</i>		<i>10,00</i>	<i>719,00</i>
		<i>CYKY 3x2,5</i>	<i>m</i>	<i>0,000</i>	<i>76,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,000</i>		<i>3,00</i>	<i>228,00</i>
		<i>Elektroinstalační krabice</i>	<i>ks</i>	<i>0,000</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,000</i>		<i>3,00</i>	<i>660,00</i>
		<i>Podružný materiál</i>	<i>kpl</i>	<i>0,000</i>	<i>65,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,000</i>		<i>1,00</i>	<i>65,00</i>
110		Vyztužení nadpraží profilem L 110, vč. Zednického začištění - sprcha	ks	0,000	820,00	0,00	1,000		1,00	820,00
111		Vyztužení nadpraží profilem L 90, vč. zednického začištění - kabinet	ks	0,000	762,00	0,00	1,000		1,00	762,00
112		Demontáž SDK kastlíku - WC	kpl	0,000	189,00	0,00	1,000		1,00	189,00
113		Dodávka nového SDK kastlíku - WC	kpl	0,000	710,00	0,00	1,000		1,00	710,00
114		Příplatek za změnu dveří do kabinetu z 60cm na 70cm	ks	0,000	427,00	0,00	1,000		1,00	427,00
115		Soklík	bm	0,000	350,00	0,00	0,780		0,78	273,00

