



Váš dopis zn.:  
Ze dne: 11.03.2019  
Naše č. j.: MUUH-SMM/20317/2019/ChraJ  
Spisová zn.: Spis/ 630/2019  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje: Xxx xxxxxxxx  
Telefon: Xxx xxx xxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datum: 05.04.2019



**M Plus elektro s.r.o.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Vyjádření k projektové dokumentaci**

**Stavba: „Uh. Hradiště, Stonky, kabel NN“**

#### **místo stavby:**

Uherské Hradiště, ul. Průmyslová a Za Tratí, v k.ú. Uherské Hradiště

#### **popis stavby:**

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci kabelového vedení NN v průmyslové zóně v ul. Průmyslová a ul. Za Tratí.

Odbor správy majetku města MěÚ Uherské Hradiště, který zajišťuje správu a údržbu místních komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, mobiliáře a odpadového hospodářství v majetku a správě města Uherské Hradiště **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací při respektování níže uvedených podmínek:

#### **Správa místních komunikací**

- projektovou dokumentaci a realizaci stavby je nutné technicky případně časově koordinovat ze záměry města v dotčené lokalitě (realizace kanalizace a rekonstrukce ul. Průmyslová) tak, aby záměry města nebyly realizací rekonstrukce kabelového vedení negativně dotčeny.
- rozvody NN budou řešeny mimo asfaltobetonovou vozovku, přípustné je pouze kolmé křížení řešené bezvýkopovou technologií (protlakem)
- dotčené plochy stavbou v majetku města je zhotovitel povinen uvést bez odkladu do náležitého stavu. Přesný rozsah opravy finálních povrchů bude určen správcem dotčených komunikací případně travnatých ploch v průběhu stavby po zasypaní rýhy a uložení konstrukčních vrstev komunikace dle příslušných technických předpisů.
- upozorňujeme, že dotčené komunikace jsou ošetřovány v zimním období chemickými rozmrazovacími prostředky. Na náklady investora stavby je tedy nutné zajistit případnou ochranu řešené sítě proti negativnímu působení chemických rozmrazovacích prostředků.
- práce je nutné etapizovat, organizovat a realizovat tak, aby byl trvale zajištěn přístup a příjezd k nemovitostem v místě a okolí stavby.
- Zhotovitel je povinen před zahájením prací minimálně s týdenním předstihem zajistit informovanost dotčených subjektů výkopovými pracemi o termínech realizace a případných nezbytných omezeních spojených s realizací stavby.
- Nepřípustné je parkování vozidel stavby na pozemních komunikacích v rozporu se zákonnými předpisy a zastavení a stání vozidel na travnatých plochách.
- Zhotovitel zajistí provádění prací tak, aby byly minimalizovány rizika újmy na zdraví a byly minimalizovány negativní vlivy na okolí, zejména prašnost hlučnost a vibrace.
- Zhotovitel učiní při realizaci stavby taková opatření, aby nedošlo ke škodám na majetku včetně znečištění a poškození komunikace a veřejného prostranství nad rámec nutného rozsahu pro realizaci stavby.
- V případě poškození nebo znečištění pozemní komunikace je zhotovitel povinen veškeré způsobené



