



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138  
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 30

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
30	22.7.2019 - 31.10.2019	1431 Dolní Bousov - Sobotka	Oprava mostu v km 36,478

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 22.7.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.30 Oprava mostu v km 36,478, TÚ Dolní Bousov - Sobotka

Objekt: Most v km 36,478

Traťový úsek: Dolní Bousov - Sobotka

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Sobotka

P.Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
------	----------------------	-------------	----------------	----	-------------------

### 1 Zemní práce

1	R	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	25,000
---	---	-----------	--	---	--------

### 4 Vodorovné konstrukce

2	101	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	2,320
3	102	421953311	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba	m2	3,000
4	103	421953321	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž	m2	3,000

### 5 Komunikace pozemní

5	124	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	8,000
6	129	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	8,000
7	135	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000

#### Doklínování pozednic

8	144	521353111.R	Kolej z kolejnic S49 rozdělení c pražce betonové v ose - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojitých podložek	m	19,000
9	141	521371111	Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnicích	m	6,000
10	150	525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m	19,000
11	147	525070011	Rozebrání koleje na ocelových mostech	m	6,000
12		543111111.R	Směrové a výškové vyrovnání koleje na mostnicích	m	6,000
13	163	544145111	Podbíjení příčných prázek mezilehlých i stykových z betonu	kus	24,000

### 767 Konstrukce zámečnické

14	325	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	6,600
15	321	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	6,600
16	317	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	30,720
17	348	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,720

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	194	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	10,000
19	195	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	150,000
20	196	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	10,000
21	191	946211131	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	22,000
22	193	946211231	Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech 200 kg/m2 v 10 m za první a ZKD den použití	m2	330,000
23	192	946211831	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m	m2	22,000

### 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

24	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,372
----	-----	-----------	--	---	-------

### m Práce a dodávky M

25	367	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	16,000
26	370	004.R	Přívěsný vozík	Sh	16,000

### N01 Nepojmenovaný díl

27	364	HZS3122.R	Hodinová zúčtovací sazba - montér odborný	hod	4,000
----	-----	-----------	---	-----	-------

### D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

28	378	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
29	379	060001000.R 1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
30	381	065002000.R 1	Winnstaveništěm oprava materiálu (pro materiál, který není součástí požadavek úřadu rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
31	382	1	celková předpokládaná částka 15 mil. Kč)	%	

### D4 Materiály

###	401	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	33,792
###	R	31198005	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x320mm	kus	0,160

### Celkem

souhlasí za objednatele: dne 22.7.2019

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 366351

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 15d39665-4f84-4ca3-afe1-d236d6b0e5f3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.08.2019 12:26:00



c4eafc88-be64-46bb-a73e-e1272239fdd5