



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 31

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
31	29.7.2019 - 31.10.2019	1561 Týniště nad Orlicí - Meziměstí	Oprava mostu v km 73,761

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 12.8.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.31 Oprava mostu v km 73,761

Objekt: Propustek v km 48,709

Traťový úsek: Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Police nad Metují

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
4 Vodorovné konstrukce					
1	114	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm <i>podlité nových patek zábradlí</i>	m2	0,300
2	115	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm <i>podlité nových patek zábradlí</i>	m2	0,600
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	171	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm <i>PKO stávajícího a nového zábradlí</i>	m2	27,624
767 Konstrukce zámečnické					
4	329	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku <i>demontáž vnitřního zábradlí</i>	m	10,500
5	333	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů <i>výroba nových patek zábradlí, třetího madla a podpěr kabelového žlabu</i>	kg	309,720
6	331	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů <i>montáž nových částí zábradlí vč. osazení stávajícího vnitřního zábradlí</i>	m	10,500
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
7	360	789121141	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I B na St 3 <i>očštění stávajícího zábradlí</i>	m2	16,176
8	362	789212122	Otryskání zařízení členitých povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2 <i>očštění nových částí zábradlí</i>	m2	11,448
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	274	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000
10	276	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	20,000
M Práce a dodávky M					
22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
11		220260721	Montáž kabelového žlabu MARS <i>uložení stávajícího kabel. žlabu</i>	m	15,000
12		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů <i>uvolnění kabel. žlabu v předpolí a jeho dočasné přeložení</i>	m	15,000
99 Přesun hmot a manipulace se sutí					
13	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,950
N01 Nepojmenovaný díl					
14	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	66,000
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč					
15	378	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
16	379	060001000.R 1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
17	381	065002000.R 1	Mimoto-staveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
18	382	067002000.R 1	Mimoto-staveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
19	380	070001000.R 1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
D4 Materiály					
###	401	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	340,692
###	402	581544210	křemčitý písek sušený pytlovan PBT 2 1-2 mm	t	0,343

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 9.8.2019

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 366360

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b8e0320f-d01c-47e0-b9e8-2f7acb4320c9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.08.2019 12:34:59



9444f1a3-93aa-483a-9831-ac22ae168fe8