

ROZPOČET

Stavba : OK-11-03-2018 - Parkoviště v ulici Kozlovská

Cenová úroveň : 2018/I

Objekt : SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Datum zpracování : 1.07.2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Poř. čís. pol. 1	Kód položky 2	Název položky 3	M.J. 4.	Množství 5.	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž			
					jednotková 6	celková 7	jednotková 8	celková 9.	jednotková 10	celková 11
		HSV:								
		oddíl 1 Zemní práce:								
1	C-111101102-0	ODSTRANENÍ TRAVIN DO 1HA	HA	0,0	0,0	0,0	21740,00	413,06	0,000	0,000
2	C-111301111-0	SEJMUTÍ DRNU TL -10CM PREMISTENÍ -50M	M2	190,0	0,0	0,0	63,90	12141,00	0,000	0,000
3	C-111201101-0	ODSTR KROVIN VC KORENU 1000M2	M2	27,0	0,0	0,0	53,50	1444,50	0,000	0,000
4	C-122201101-0	ODKOP NEZAP HORN TR 3 DO 100M3	M3	90,0	0,0	0,0	108,50	9765,00	0,000	0,000
5	C-122201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 3	M3	90,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,000	0,000
6	C-122201101-0	ODKOP NEZAP HORN TR 3 DO 100M3 + ZPĚTNÝ ZÁSYP (PRO REALIZACI OCHRANY ROZVODU VODY)	M3	0,0	0,0	0,0	108,50	0,00	0,000	0,000
7	C-122201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 3	M3	14,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,000	0,000
8	C-122201101-0	ODKOP NEZAP HORN TR 3 DO 100M3 + ZPĚTNÝ ZÁSYP (PRO REALIZACI OCHRANY KABELŮ ČEZ DISTRIBUCE)	M3	1,5	0,0	0,0	108,50	162,75	0,000	0,000
9	C-122201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 3	M3	1,5	0,0	0,0	0,00	0,00	0,000	0,000
10	C-113151114-0	FREZOVANÍ ŽIVICE 500M2 TL 5CM	M2	7,5	0,0	0,0	92,00	689,60	0,128	0,960
11	O-11320-0	ODSTRANENÍ OBRUBNÍKU A PŘÍDLAŽBY	M	31,0	0,0	0,0	83,90	2600,90	0,160	4,960
12	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VÝROV HOR 1-4 SE ZHUTN	M2	185,0	0,0	0,0	11,90	2201,50	0,000	0,000
13	C-182301122-0	ROZPR ORNICE NAD 1:5 500M2 TL 15CM	M2	30,0	0,0	0,0	89,55	2686,50	0,000	0,000
14	C-180402112-0	ZALOŽ TRAVNIKU VYSEV PARK SVAH 1:2	M2	30,0	0,0	0,0	30,50	915,00	0,000	0,000
15	H-00577400-1	SMES TRAVNÍ DALNICNÍ 25kg	KG	0,1		0,0	0,00	0,00	0,001	0,000
16	C-183403211-0	OBDEL PUDY SV 1:2 NAKOPANIM DO 0,1M	M2	30,0	0,0	0,0		0,00	0,000	0,000
17	C-183403213-0	OBDEL PUDY SV 1:2 FREZOVANIM	M2	30,0	0,0	0,0		0,00	0,000	0,000
18	C-183403253-0	OBDEL PUDY SV 1:2 HRABANIM	M2	30,0	0,0	0,0		0,00	0,000	0,000
19	C-183403261-0	OBDEL PUDY SV 1:2 VALENIM	M2	30,0	0,0	0,0		0,00	0,000	0,000
20	C-171101101-0	NÁSYPY ZHUT HORNINA SOUDRŽNA 95% PS, DOSYPÁNÍ ZEMINY ZA OBRUBNÍKY	M3	5,0	0,0	0,0	45,60	228,00	0,000	0,000
21	C-167101101-0	NAKLADANÍ VYKOPKU HOR 1-4 DO 100M3	M3	90,0	0,0	0,0		0,00	0,000	0,000
22	C-162601102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 5000M 1-4	M3	90,0	0,0	0,0	173,50	15615,00	0,000	0,000
23	C-171201202-0	ULOŽ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	90,0	0,0	0,0	540,00	48600,00	0,000	0,000
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		97462,81		5,920
		oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání:								
24	C-285992112-0	ZRIZ GEOMRIZI TUH 1-OS SKLON DO 1:2,5	M2	185,0	0,0	0,0	36,10	6678,50	0,000	0,000
25	H-69310151-1	GEOMRIZE TENSAR TRIAX TX 160	M2	185,0	72,6	13 431,0	0,00	0,00	0,000	0,054
26	C-289971221-0	ZRIZ GEOTEXTILIE SKLON 1:2,5 SIRE 3M	M2	185,0	0,0	0,0	32,90	6086,50	0,000	0,005
27	H-67352832-1	GEOTEX PP NETK GEOMATEX NTI BS 160g	M2	185,0	14,3	2 645,5	0,00	0,00	0,000	0,030
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				16 076,5		12765,00		0,088
		oddíl 5 Komunikace:								
28	C-564681111-0	SANACE PODLOŽÍ - VÝMĚNA ZA VHODNÝ MATERIÁL V TL 30CM (ODHAD 100% Z CELKOVÉ PLOCHY ZEMNÍ PLÁNĚ)	M2	0,0	0,0	0,0	184,50	0,00	0,573	0,000
29	C-596911232-0	KLAD DLAŽ BET KOM DRENÁŽNÍ 8CM DO 300M2	M2	185,0	0,0	0,0	160,50	29692,50	0,088	16,225
30	H-59246031-1	DLAŽ DRENÁŽNÍ 200 x 200 (např. HYDROSET) TL 8CM PRIROD	M2	185,0	254,0	46 990,0	0,00	0,00	0,137	25,345
31	C-571907111-0	ZÁSYP KRYTU Z DRENÁŽNÍ DLAŽBY (VYPLNĚNÍ VOLNÝCH SPÁR V DRENÁŽNÍ DLAŽBĚ)	M2	185,0	0,0	0,0		0,00	0,037	6,833
32	H-58151400-1	KAMENIVO ZÁSYP SPAR DRENÁŽ DLAŽ VL	M2	185,0		0,0	0,00	0,00	0,001	0,185
33	C-596911232-0	KLAD DLAŽ BET KOM ZAMK 8CM DO 300M2 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY), BARVA ČERNÁ, (200 x 100 x 80)	M2	9,0	0,0	0,0	160,50	1444,50	0,088	0,789
34	H-59246003-1	DLAŽ ZAMK, 200 x 100 x 80, TL 8CM PRIROD	M2	9,0	288,3	2 594,7	0,00	0,00	0,183	1,647

ROZPOČET

35	O-56480-0	LOŽN VRSTVA (HDK 4-8) TL PO ZHUT -4CM	M2	185,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,071	13,135
36	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM	M2	185,0	0,0	0,0	177,50	32837,50	0,280	51,789
37	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM	M2	185,0	0,0	0,0	207,50	38387,50	0,371	68,598
38	C-577141112-0	POLOŽENÍ AB VRSTVY ACO 11+, TL 5CM	M2	7,5	0,0	0,0	286,50	2148,75	0,130	0,972
39	C-573211111-0	POSTR ŽIV SPOJ ASFALT 0,50-0,70kg/m2	M2	7,5	0,0	0,0	13,40	100,50	0,001	0,005
40	C-599141111-0	ZATĚSNĚNÍ SPÁRY PRUŽNOU ASF. ŽALIVKOU	M	33,0	0,0	0,0	112,00	3696,00	0,004	0,119
5 KOMUNIKACE CELKEM						49 584,7		108307,25		185,642
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
41	C-916161111-0	OSAZ OBRUB SILNIČNÍCH (150 x 250 x 1000) DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	43,0	0,0	0,0	181,00	7783,00	0,113	4,876
42	H-59217021-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 PRIR	M	43,0	103,6	4 454,8	0,00	0,00	0,083	3,569
43	C-916661111-0	OSAZ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBY + OPERA DO LOŽE Z BET	M	31,0	0,0	0,0	147,00	4557,00	0,109	3,372
44	Y-918-3	ZESÍLENÍ OPĚRKY A LOŽE POD SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBU	M3	2,0	0,0	0,0	0,00	0,00	2,268	4,536
45	H-59218217-1	PŘÍDLAŽBA SILNICNÍ 50-25-8 PRIR	KS	62,0	47,5	2 945,0	0,00	0,00	0,022	1,364
46	C-914001111-0	OSAZ SIL DOPR. ZNAČEK NA SLOUPKY, KONZ.	KS	1,0	0,0	0,0	186,00	186,00	0,231	0,231
47	H-40445601-1	ZNAČKA DOPRAVNÍ IP 11b	KS	1,0	801,0	801,0	0,00	0,00	0,005	0,005
48	H-40445601-1	ZNAČKA DOPRAVNÍ E 8d	KS	1,0	212,0	212,0	0,00	0,00	0,005	0,005
49	H-40446390-1	SLOUP NOSIC DOPRAV. ZNAČKY D70x3500	KS	1,0	516,0	516,0	0,00	0,00	0,035	0,035
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						8 928,8		12526,00		17,994
oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
50	C-979024441-0	OČIŠTĚNÍ VYBOURANÉ BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY	M	31,0	0,0	0,0	20,05	621,55	0,000	0,000
96 PŘESUN HMOT						0,0		621,55		0,000
oddíl 99 Přesun hmot:										
51	C-998223011-0	PŘESUN HMOT POZEM. KOMUN. KRYT DLAŽDENY	T	320,2	0,0	0,0	142,50	45631,49	0,000	0,000
52	C-998223091-0	PŘÍPL. ZVETS. PŘESUN KRYT DLAŽD DO 1KM	T	320,2	0,0	0,0	6,90	2209,52	0,000	0,000
99 PŘESUN HMOT CELKEM						0,0		47841,02		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
INSTALACE:										
oddíl 722 Vodovod vnitřní:										
53	O-72218-0	OCHRANA POTRUBÍ (POLOŽENÍ CHRÁNIČKY PRO ROZVOD VODY VAK PŘEROV)	M	0,0	0,0	0,0	121,50	0,00	0,000	0,000
54	H-34571370-1	CHRÁNIČKA PRO ROZVOD VODY (PLASTOVÁ PŮLENÁ CHRÁNIČKA DN 140)	M	0,0	286,0	0,0	0,00	0,00	0,001	0,000
55	O-72218-0	OCHRANA KABELŮ (POLOŽENÍ CHRÁNIČEK PRO KABELY ČEZ DISTRIBUCE)	M	0,0	0,0	0,0	121,50	0,00	0,000	0,000
56	H-34571355-1	CHRÁNIČKA PRO KABELY ČEZ DISTRIBUCE (PLASTOVÁ PŮLENÁ CHRÁNIČKA DN 110)	M	0,0	176,0	0,0	0,00	0,00	0,001	0,000
722 VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM						0,0		0,00		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:										
oddíl M46 Zemní práce prováděné při externích montážích:										
57	M-460030081-0	REZÁNÍ SPÁRY (PROŘEZ) V ASFALTU, BETONU	M	33,0	0,0	0,0	75,20	2481,60	0,000	0,000
58	M-460010002-0	VYTÝČENÍ STAVBY, HRANICE POZEMKŮ A STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, DSPS, GEOD. ZAMĚŘENÍ	SET	1,0	0,0	0,0	34000,00	34000,00	0,000	0,000
M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM						0,0		36481,60		0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									390 595,2
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------