



# SMLOUVA O DÍLO

## A

### OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: .....

**„III/37772 Určice - Alojzov“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

**Z h o t o v i t e l:** **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: **Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno**

kontaktní adresa: **Tovačovského 22, 779 00 Olomouc**

Zápis v **OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695**

Zastoupen **[REDACTED]** ředitelem Divize M

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení

Číslo účtu:

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**OHL ŽS, a.s., Divize M – Morava, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**[REDACTED] ředitel Divize M - Morava**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**[REDACTED] výrobní manažer Divize M - Morava**

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED]

## 1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

### „III/37772 Určice - Alojzov“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

## 2 Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS-projekt, s.r.o. pod zakázkovým číslem 17Zak00087 a názvem: „III/37772 Určice - Alojzov“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 13.6.2019, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

- 2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

### 3 Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

**Cena celkem bez DPH**            30 579 193,66 Kč

**DPH 21%**                            6 421 630,67 Kč

---

**Celková cena díla vč. DPH**   37 000 824,33 Kč

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
  - b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

### 4 Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **88 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, **nejpozději však do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy** (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.
- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

- 4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele technik TSÚ SÚ Jih ( ) a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele ( )
  - Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.
- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dnů od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

## 5 Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

## 6 Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastností přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamacie u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamacie.
- 6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

## 7 Platební podmínky

- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
  - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
  - předmět díla,
  - číslo faktury,
  - fakturovanou částku,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
  - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dotatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).
- 7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

## 8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu
- 8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

## 9 Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  - a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
  - b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
  - c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.

- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

## 10 Ostatní ujednání

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prostě všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
  - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - odpovídajících pracovních podmínek,
  - opatření k požární ochraně,stanovených příslušnými právními předpisy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.5 Dodací podmínky:
  - stavební práce budou probíhat za **úplné** uzavírky s využitím objízdne trasy. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;
  - zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
  - zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
  - živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;



- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele;
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatel se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatel;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
  - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
  - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné),
  - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
  - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz. TKP),
  - doklad o nakládání s odpady,
  - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
  - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;
- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za

- předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;
  - pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

## 11 Závěrečná ujednání

- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- 11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31.12.2030:
- a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
  - b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAf, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
  - c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,

- d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

- 11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- 11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.8 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.


Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne  
Za objednatele:


15 -08- 2019



Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
poštovní příhrádka 37  
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc  
13

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

V Olomouci dne 29.7.2019  
Za zhotovitele:



ředitel Divize M - Morava

**OHL ŽS**

172

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17Zak00087.1  
Stavba: III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 3.6.2019

Zadavatel:  
Správa silnic Olomouckého kraje

IČ: 70960399  
DIČ: CZ70960399

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 882 099,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	30 882 099,38	6 485 240,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 37 367 340,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17Zak00087.1

Stavba: III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Místo:

Datum: 3.6.2019

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>30 882 099,38</b>	<b>37 367 340,25</b>
1	VON - SSOK	800 500,00	968 605,00
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	800 500,00	968 605,00
SO 001	Odstranění mostu ev.č.37772 - 1 přes příkop za obcí Určice - SSOK	88 815,76	107 467,07
1	ODSTRANĚNÍ MOSTU	88 815,76	107 467,07
SO 101	SILNICE III/37772 - ÚSEK 1 - SSOK	26 144 075,74	31 634 331,65
1	ÚSEK 1	26 033 103,54	31 500 055,28
2	NAPOJENÍ	110 972,20	134 276,36
SO 101.1	ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK - SSOK	2 144 827,61	2 595 241,41
1	ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK	2 144 827,61	2 595 241,41
SO 101.2	PROPUSTEK km 1,270 - SSOK	564 556,15	683 112,94
1	PROPUSTEK 1,27KM	564 556,15	683 112,94
SO 101.3	PROPUSTEK km 1,696 - SSOK	306 217,30	370 522,93
1	PROPUSTEK 1,696	306 217,30	370 522,93
SO 101.4	PROPUSTEK km 1,828 - SSOK	366 279,76	443 198,51
1	PROPUSTEK 1,828KM	366 279,76	443 198,51
SO 101.5	PROPUSTEK km 2,445 - SSOK	163 921,34	198 344,82
1	PROPUSTEK 2,445KM	163 921,34	198 344,82
SO 101.6	SILNIČNÍ OBRUBY - OBEC URČICE	125 653,22	152 040,40
1	OBRUBY	125 653,22	152 040,40
SO 401	Osvětlení zpomalovacího ostrůvku	177 252,50	214 475,53
1	Základní a vedlejší náklady	10 664,00	12 903,44
2	Elektromontáže	166 588,50	201 572,09

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

1 - VON - SSOK

Soupis:

## 1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.6.2019

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>800 500,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	800 500,00	21,00%	168 105,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>968 605,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

1 - VON - SSOK

Soupis:

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**800 500,00**

ON - Ostatní náklady

800 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

1 - VON - SSOK

Soupis:

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>800 500,00</b>
D	ON		Ostatní náklady				800 500,00
1	K	01400	POPLATKY	KPL	1,00000	50 000,00	50 000,00
2	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	12,00000	3 500,00	42 000,00
3	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00000	120 000,00	120 000,00
4	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00000	32 000,00	32 000,00
5	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00000	58 000,00	58 000,00
6	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	2,00000	20 000,00	40 000,00
7	K	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00000	110 000,00	110 000,00
8	K	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,00000	48 000,00	48 000,00
9	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,00000	5 500,00	5 500,00
11	K	03100	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00000	290 000,00	290 000,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 001 - Odstranění mostu ev.č.37772 - 1 přes příkop za obcí Určice - SSOK

Soupis:

## 1 - ODSTRANĚNÍ MOSTU

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.6.2019

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 815,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 815,76	21,00%	18 651,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 467,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 001 - Odstranění mostu ev.č.37772 - 1 přes příkop za obcí Určice - SSOK

Soupis:

1 - ODSTRANĚNÍ MOSTU

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**88 815,76**

0 - Všeobecné konstrukce a práce

3 229,69

1 - Zemní práce

2 082,31

2 - Základy

53 864,16

9 - Ostatní konstrukce a práce

29 639,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 001 - Odstranění mostu ev.č.37772 - 1 přes příkop za obcí Určice - SSOK

Soupis:

1 - ODSTRANĚNÍ MOSTU

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>88 815,76</b>
D	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>3 229,69</b>
1	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,91875	250,00	3 229,69
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>2 082,31</b>
2	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	2,63250	791,00	2 082,31
D	2		<b>Základy</b>				<b>53 864,16</b>
3	K	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	19,51600	2 760,00	53 864,16
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>29 639,60</b>
4	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,40000	128,00	2 355,20
5	K	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	5,16750	5 280,00	27 284,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101 - SILNICE III/37772 - ÚSEK 1 - SSOK

Soupis:

1 - ÚSEK 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.6.2019

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>26 033 103,54</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	26 033 103,54	21,00%		5 466 951,74
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>31 500 055,28</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa  
Objekt: SO 101 - SILNICE III/37772 - ÚSEK 1 - SSOK  
Soupis: 1 - ÚSEK 1

Místo:   
Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje  
Zhotovitel:

Datum: 3.6.2019

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>26 033 103,54</b>
1 - Zemní práce	10 001 201,96
2 - Základy a zvláštní zakládání	3 496 093,00
5 - Komunikace	11 018 210,08
9 - Ostatní konstrukce a práce	159 417,50
91 - Doplňující práce na komunikaci	1 121 001,00
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	237 180,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa  
 Objekt: SO 101 - SILNICE III/37772 - ÚSEK 1 - SSOK  
 Soupis: 1 - ÚSEK 1

Místo: Správa silnic Olomouckého kraje  
 Zadavatel:  
 Zhotovitel:

Datum: 3.6.2019

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 033 103,54</b>
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>10 001 201,96</b>
1	K	015111	POPLÁTKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	18 049,86480	190,00	3 429 474,31
2	K	015130	POPLÁTKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	1 110,28500	290,00	321 982,65
3	K	015330	POPLÁTKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	4 285,05000	190,00	814 159,50
4	K	112018	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	13,00000	1 910,00	24 830,00
5	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 623,12500	429,00	696 320,63
6	K	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	504,67500	1 430,00	721 685,25
7	K	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	1 206,00000	104,00	125 424,00
8	K	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	2 529,95000	167,00	422 501,65
9	K	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	31,58000	353,00	11 147,74
10	K	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1 246,00000	118,00	147 028,00
11	K	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 299,85400	280,00	363 959,12
12	K	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	16,50000	273,00	4 504,50
13	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5 667,05000	380,00	2 153 479,00
14	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	67,87500	243,00	16 493,63
15	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 246,00000	186,00	231 756,00
16	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	51,97100	104,00	5 404,98
17	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	11 427,00000	13,00	148 551,00
18	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ŮZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	9 856,00000	20,00	197 120,00
19	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	9 856,00000	14,00	137 984,00
20	K	184B11	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M	KUS	36,00000	761,00	27 396,00
<b>D 2 Základy a zvláštní zakládání</b>							<b>3 496 093,00</b>
21	K	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	3 385,50000	806,00	2 728 713,00
22	K	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE	M2	11 285,00000	68,00	767 380,00
<b>D 5 Komunikace</b>							<b>11 018 210,08</b>
23	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	7 218,00000	168,00	1 212 624,00
24	K	56334.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	7 926,00000	168,00	1 331 568,00
25	K	56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	93,50000	188,00	17 578,00
26	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 839,78000	116,00	213 414,48
27	K	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	11 875,00000	28,80	342 000,00
28	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 875,00000	20,40	242 250,00
29	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	11 521,00000	303,60	3 497 775,60
30	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PŮDKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	11 875,00000	350,40	4 161 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				159 417,50
42	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	467,50000	341,00	159 417,50
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				1 121 001,00
31	K	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	141,00000	1 790,00	252 390,00
32	K	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	141,00000	203,00	28 623,00
33	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	100,00000	324,00	32 400,00
34	K	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	11,00000	151,00	1 661,00
35	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,00000	2 490,00	29 880,00
36	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,00000	299,00	598,00
37	K	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00000	7 750,00	15 500,00
38	K	914713	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ	KUS	8,00000	151,00	1 208,00
39	K	914771	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINIK S FÓLÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,00000	3 940,00	63 040,00
40	K	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	21,00000	151,00	3 171,00
41	K	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	22,00000	1 980,00	43 560,00
43	K	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	20,00000	2 270,00	45 400,00
44	K	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 770,00000	85,00	150 450,00
45	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	3 540,00000	128,00	453 120,00
	D	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				237 180,00
46	K	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1000MM2	M	1 770,00000	134,00	237 180,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101 - SILNICE III/37772 - ÚSEK 1 - SSOK

Soupis:

## 2 - NAPOJENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.6.2019

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**110 972,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 972,20	21,00%	23 304,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**134 276,36**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101 - SILNICE III/37772 - ÚSEK 1 - SSOK

Soupis:

**2 - NAPOJENÍ**

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**110 972,20**

4 - Vodorovné konstrukce

110 972,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101 - SILNICE III/37772 - ÚSEK 1 - SSOK

Soupis:

2 - NAPOJENÍ

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>110 972,20</b>
D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>110 972,20</b>
4	K	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	2,73500	2 440,00	6 673,40
5	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,00000	770,00	4 620,00
6	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,47000	4 540,00	24 833,80
8	K	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	11,00000	2 270,00	24 970,00
9	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	105,00000	475,00	49 875,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.1 - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK - SSOK

Soupis:

## 1 - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.6.2019

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 144 827,61

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 144 827,61  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
450 413,80  
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 595 241,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.1 - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK - SSOK

Soupis:

1 - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 144 827,61**

1 - Zemní práce	782 221,33
2 - Základy a zvláštní zakládání	316 220,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 876,67
4 - Vodorovné konstrukce	3 981,60
5 - Komunikace	813 900,05
767 - Konstrukce zámečnické	17 281,10
8 - Trubní vedení	53 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	17 242,50
91 - Doplnující práce na komunikaci	101 850,84
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	25 363,52
97 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	410,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.1 - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK - SSOK

Soupis:

1 - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK

Místo:

Datum: 3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 144 827,61</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>782 221,33</b>
1	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 269,62000	190,00	241 227,80
2	K	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	78,70500	290,00	22 824,45
3	K	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	405,37000	190,00	77 020,30
4	K	112018	KÁCENÍ STROMŮ D KMENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	3,00000	1 910,00	5 730,00
5	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,26000	857,00	1 079,82
6	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	152,50000	429,00	65 422,50
7	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	50,40000	1 430,00	72 072,00
8	K	121110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	24,00000	48,00	1 152,00
9	K	123732	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	29,25000	128,00	3 744,00
10	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	577,10000	380,00	219 298,00
11	K	132732	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	87,80000	264,00	23 179,20
12	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	94,08500	186,00	17 499,81
13	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,00000	711,00	7 110,00
14	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	932,50000	13,00	12 122,50
15	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	374,67500	20,00	7 493,50
16	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	374,67500	14,00	5 245,45
D	2		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>316 220,00</b>
17	K	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,25000	850,00	13 812,50
18	K	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	143,00000	47,00	6 721,00
19	K	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	279,75000	806,00	225 478,50
20	K	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	22,00000	309,00	6 798,00
21	K	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	932,50000	68,00	63 410,00
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>12 876,67</b>
22	K	311325	ZDÍ A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZUBEI DŮ C30/B37	M3	1,70000	3 590,00	6 103,00
23	K	311365	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	0,10350	31 400,00	3 249,90
24	K	311366	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTI	T	0,12630	27 900,00	3 523,77
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 981,60</b>
25	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,60000	711,00	3 981,60
D	5		<b>Komunikace</b>				<b>813 900,05</b>
26	K	56334	VOZŮVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	842,50000	168,00	141 540,00
27	K	56334.1	VOZŮVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	855,00000	168,00	143 640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	58,50000	188,00	10 998,00
29	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	50,00000	116,00	5 800,00
30	K	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	795,48500	28,80	22 909,97
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	732,98500	20,40	14 952,89
32	K	574A43	ASFALTOVÝ BĚTON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 50MM	M2	715,48500	303,60	217 221,25
33	K	574E66	ASFALTOVÝ BĚTON PRO PŮDKLÁDNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 70MM	M2	732,98500	350,40	256 837,94
D 767			Konstrukce zámečnické				17 281,10
34	K	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,26834	64 400,00	17 281,10
D 8			Trubní vedení				53 480,00
35	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	20,00000	380,00	7 600,00
36	K	875342	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	65,00000	308,00	20 020,00
37	K	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,00000	7 750,00	15 500,00
38	K	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	2,00000	5 180,00	10 360,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce				17 242,50
41	K	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	47,50000	363,00	17 242,50
D 91			Doplňující práce na komunikaci				101 850,84
39	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,00000	2 490,00	12 450,00
40	K	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	3,00000	1 980,00	5 940,00
42	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	43,71000	324,00	14 162,04
43	K	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	220,56000	225,00	49 626,00
44	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	M	189,28000	85,00	16 088,80
45	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	28,00000	128,00	3 584,00
D 93			Dokončovací práce inženýrských staveb				25 363,52
46	K	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2	M	189,28000	134,00	25 363,52
D 97			Přesuny suti a vybouraných hmot				410,00
47	K	97617	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	1,00000	410,00	410,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.2 - PROPUSTEK km 1,270 - SSOK

Soupis:

## 1 - PROPUSTEK 1,27KM

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.6.2019

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

564 556,15

DPH základní  
snížená

Základ daně

564 556,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

118 556,79

0,00

Cena s DPH

v CZK

683 112,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa  
Objekt: SO 101.2 - PROPUSTEK km 1,270 - SSOK  
Soupis: 1 - PROPUSTEK 1,27KM

Místo:  
Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje  
Zhotovitel:

Datum: 3.6.2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis. Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis.	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>564 556,15</b>
1 - Zemní práce	192 117,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 059,94
4 - Vodorovné konstrukce	32 196,21
5 - Komunikace	7 425,60
767 - Konstrukce-zámečnické	26 297,74
8 - Trubní vedení	43 496,38
91 - Doplňující práce na komunikaci	118 616,00
96 - Bourání konstrukcí	113 346,86



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.2 - PROPUSTEK km 1,270 - SSOK

Soupis:

1 - PROPUSTEK 1,27KM

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>564 556,15</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>192 117,42</b>
1	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	272,19293	190,00	51 716,66
2	K	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	94,90160	190,00	18 031,30
3	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,89000	857,00	1 619,73
4	K	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	123,72406	353,00	43 674,59
5	K	132732	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	123,72406	264,00	32 663,15
6	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	74,89375	593,00	44 411,99
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>31 059,94</b>
7	K	311325	ZDÍ A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBETU DO C30/37	M3	4,76300	3 590,00	17 099,17
8	K	311365	VÝTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	0,16410	31 400,00	5 152,74
9	K	311368	VÝTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL ZE SVAŘ SÍTI	T	0,31570	27 900,00	8 808,03
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>32 196,21</b>
10	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	5,91300	2 690,00	15 905,97
11	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,12000	4 540,00	14 164,80
12	K	467313	ŠTŮPNÉ A PŘÁHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,43200	4 920,00	2 125,44
D	5		<b>Komunikace</b>				<b>7 425,60</b>
13	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	22,10000	168,00	3 712,80
14	K	56334.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	22,10000	168,00	3 712,80
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>26 297,74</b>
15	K	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,40835	64 400,00	26 297,74
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>43 496,38</b>
16	K	899525	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	12,86875	3 380,00	43 496,38
D	91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>118 616,00</b>
17	K	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,00000	1 790,00	21 480,00
18	K	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,00000	203,00	2 436,00
19	K	9183E2	PRŮPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	15,00000	6 100,00	91 500,00
20	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VŮZOVEK TL DO 100MM	M	25,00000	128,00	3 200,00
D	96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>113 346,86</b>
21	K	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,01100	2 740,00	54 830,14
22	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,97200	3 760,00	29 974,72
23	K	966358	BOURÁNÍ PRŮPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	14,20000	2 010,00	28 542,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.3 - PROPUSTEK km 1,696 - SSOK

Soupis:

**1 - PROPUSTEK 1,696**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.6.2019

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**306 217,30**

DPH základní  
snížená

Základ daně

306 217,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

64 305,63

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**370 522,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV. 1. etapa

Objekt:

SO 101.3 - PROPUSTEK km 1,696 - SSOK

Soupis:

1 - PROPUSTEK 1,696

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**306 217,30**

1 - Zemní práce	65 641,45
4 - Vodorovné konstrukce	45 383,80
5 - Komunikace	4 426,80
8 - Trubní vedení	37 471,53
91 - Doplnující práce na komunikaci	87 243,20
96 - Bourání konstrukcí	66 050,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.3 - PROPUSTEK km 1,696 - SSOK

Soupis:

1 - PROPUSTEK 1,696

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>306 217,30</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>65 641,45</b>
1	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	88,46640	190,00	16 808,62
2	K	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	53,09392	190,00	10 087,84
3	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,42560	857,00	1 221,74
4	K	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	40,21200	353,00	14 194,84
5	K	132732	HLOUBĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	40,21200	264,00	10 615,97
6	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,43750	593,00	12 712,44
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>45 383,80</b>
7	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7,42000	2 690,00	19 959,80
8	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,60000	4 540,00	25 424,00
D	5		<b>Komunikace</b>				<b>4 426,80</b>
9	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	7,65000	168,00	1 285,20
10	K	56334.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	18,70000	168,00	3 141,60
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>37 471,53</b>
11	K	899525	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	11,08625	3 380,00	37 471,53
D	91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>87 243,20</b>
12	K	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	14,00000	6 100,00	85 400,00
13	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,40000	128,00	1 843,20
D	96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>66 050,52</b>
14	K	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,75800	2 740,00	21 256,92
15	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,61000	3 760,00	21 093,60
16	K	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	10,00000	2 370,00	23 700,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.4 - PROPUSTEK km 1,828 - SSOK

Soupis:

## 1 - PROPUSTEK 1,828KM

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.6.2019

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**366 279,76**

DPH základní  
snížená

Základ daně

366 279,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

76 918,75

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**443 198,51**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.4 - PROPUSTEK km 1,828 - SSOK

Soupis:

1 - PROPUSTEK 1,828KM

Místo:

Datum: 3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dflu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>366 279,76</b>
1 - Zemní práce	86 806,43
4 - Vodorovné konstrukce	49 886,28
5 - Komunikace	7 022,40
8 - Trubní vedení	44 996,25
91 - Doplnující práce na komunikaci	93 420,00
96 - Bourání konstrukcí	84 148,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.4 - PROPUSTEK km 1,828 - SSOK

Soupis:

1 - PROPUSTEK 1,828KM

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>366 279,76</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>86 806,43</b>
1	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	128,09720	190,00	24 338,47
2	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	57,38900	250,00	14 347,25
3	K	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	3,26700	190,00	620,73
4	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,48500	857,00	1 272,65
5	K	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	58,22600	353,00	20 553,78
6	K	132732	HLOUBĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	58,22600	264,00	15 371,66
7	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,37250	593,00	10 301,89
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>49 886,28</b>
8	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7,26000	2 690,00	19 529,40
9	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,10000	4 540,00	23 154,00
10	K	467313	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,46400	4 920,00	7 202,88
D	5		<b>Komunikace</b>				<b>7 022,40</b>
11	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	22,00000	168,00	3 696,00
12	K	56334.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	19,80000	168,00	3 326,40
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>44 996,25</b>
13	K	899525	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	13,31250	3 380,00	44 996,25
D	91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>93 420,00</b>
14	K	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	15,00000	6 100,00	91 500,00
15	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	15,00000	128,00	1 920,00
D	96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>84 148,40</b>
16	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	14,69000	3 760,00	55 234,40
17	K	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	12,20000	2 370,00	28 914,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.5 - PROPUSTEK km 2,445 - SSOK

Soupis:

**1 - PROPUSTEK 2,445KM**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.6.2019

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>163 921,34</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 921,34	21,00%	34 423,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>198 344,82</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa

Objekt:

SO 101.5 - PROPUSTEK km 2,445 - SSOK

Soupis:

1 - PROPUSTEK 2,445KM

Místo:

Datum:

3.6.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**163 921,34**

1 - Zemní práce	45 383,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 607,39
4 - Vodorovné konstrukce	12 459,24
5 - Komunikace	4 712,40
767 - Konstrukce zámečnické	11 787,78
8 - Trubní vedení	20 384,14
91 - Doplnující práce na komunikaci	28 797,00
96 - Bourání konstrukcí	24 790,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/37772 URČICE - ALOJZOV 1. etapa  
 Objekt: SO 101.5 - PROPUSTEK km 2,445 - SSOK  
 Soupis: 1 - PROPUSTEK 2,445KM

Místo: Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje  
 Zhotovitel:

Datum: 3.6.2019  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

163 921,34

D 1		Zemní práce		45 383,39			
1	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	69,05360	190,00	13 120,18
2	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	18,81800	250,00	4 704,50
3	K	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	2,01960	190,00	383,72
4	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,91800	857,00	786,73
5	K	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	31,38800	353,00	11 079,96
6	K	132732	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	31,38800	264,00	8 286,43
7	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,84126	593,00	7 021,87

D 3		Svislé a kompletní konstrukce		15 607,39			
8	K	311325	ZDÍ A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBETU DO C30/37	M3	1,98950	3 590,00	7 142,31
9	K	311365	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	0,10130	31 400,00	3 180,82
10	K	311368	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL ZE SVAŘ SÍŤI	T	0,18940	27 900,00	5 284,26

D 4		Vodorovné konstrukce		12 459,24			
11	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,28150	2 690,00	8 827,24
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,80000	4 540,00	3 632,00

D 5		Komunikace		4 712,40			
13	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	14,45000	168,00	2 427,60
14	K	56334.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	13,60000	168,00	2 284,80

D 767		Konstrukce zámečnické		11 787,78			
15	K	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,18304	64 400,00	11 787,78

D 8		Trubní vedení		20 384,14			
16	K	899525	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	6,03081	3 380,00	20 384,14

D 91		Doplňující práce na komunikaci		28 797,00			
17	K	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	11,70000	2 330,00	27 261,00
18	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,00000	128,00	1 536,00

D 96		Bourání konstrukcí		24 790,00			
19	K	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,08000	2 740,00	2 959,20
20	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,93000	3 760,00	11 016,80
21	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	10,20000	1 020,00	10 404,00
22	K	97617	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	1,00000	410,00	410,00



Přehled počtu vypracovaných celkem v měsících [Tab. K4]

3. Háček - plán z termínů měsíčních, 2. Háček - plán z termínů příjmových

Index	Název činnosti	Doba	Začátek	Konec	Záruj celkem	8.7.19 - -31.7.19	1.8.19 - -30.8.19	1.9.19 - -30.9.19	1.10.19 - -31.10.19
<b>III/37772 celkem</b>					30882	305,08	14308,63	14286,47	1781,93
					30882	305,08	14100,31	14678,39	1798,32
10	VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY	64	8.7.19	3.10.19	801	225,14	275,17	262,66	17,52
I III/37772					801	225,14	275,17	262,66	17,52
20	OOSTRANĚNÍ MOSTU	20	8.7.19	2.8.19	89	79,94	8,88		
I SSOK					89	79,94	8,88		
30	ŮSEK I	45	2.8.19	3.10.19	26033		12148,78	12148,78	1733,54
I SSOK					26033		12148,78	12148,78	1733,54
40	NAPOJENÍ	15	30.8.19	19.9.19	111		7,40	103,51	
I SSOK					111		7,40	103,51	
50	ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK	25	9.8.19	12.9.19	2145		1372,69	772,14	
I SSOK					2145		1372,69	772,14	
60	PROPUSTEK KM 1,270	10	16.8.19	29.8.19	565		1115,31	1029,52	
I SSOK					565		1115,31	1029,52	
70	PROPUSTEK KM 1,696	10	30.8.19	12.9.19	306		30,62	112,91	
I SSOK					306		30,62	112,91	
80	PROPUSTEK KM 1,828	10	6.9.19	19.9.19	366		275,60	306,22	
I SSOK					366		275,60	306,22	
90	PROPUSTEK KM 2,445	10	13.9.19	26.9.19	164		163,92	163,92	
I SSOK					164		163,92	163,92	
100	OBRUBY	25	5.8.19	6.9.19	126		100,52	147,53	16,39
I OBEC URČICE					126		100,52	147,53	16,39
110	VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY	20	4.9.19	1.10.19	11		10,13	10,13	0,53
I OBEC URČICE					11		10,13	10,13	0,53
120	ELEKROMONTÁŽE	20	4.9.19	1.10.19	167		158,26	158,26	8,33
I OBEC URČICE					167		158,26	158,26	8,33
<b>Výšší úroveň činností celkem</b>					30882	305,08	14308,63	14286,47	1781,93
					30882	305,08	14100,31	14678,39	1798,32