

ZMĚNA č. 1

K Souhrnu smluvních dohod č. 12PT-001018 ze dne 26.5.2015

Název akce: **I/37 Údavy průtah**

Z důvodu větší výměry sanací a tím rozšíření stavebních prací, dochází ke změně ceny, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupeným

IČ: 26271303 DIČ: CZ26271303
(dále jen dodavatel/zhotovitel)

tuto změnu k Souhrnu smluvních dohod.

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označeného Souhrnu smluvních dohod. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 26.5.2015 Souhrn smluvních dohod na stavení práce.

III.

Původní cena:	5 593 567,00 Kč (bez DPH) 1 174 649,07 Kč (21% DPH) 6 768 216,07 Kč (včetně DPH)
Změna č. 1:	390 929,00 Kč (bez DPH) 82 095,09 Kč (21% DPH) 473 024,09 Kč (včetně DPH)
Cena po změně č. 1:	5 984 496,00 Kč (bez DPH) 1 256 744,16 Kč (21% DPH) 7 241 240,16 Kč (včetně DPH)

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne **25. 07. 2016**

V Jihlavě dne **27. 07. 2016**

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava

divize Silniční stavitelství
závod Čechy východ
Průmyslová 493
530 03 Pardubice

vac. **Žádost o navýšení ceny díla – vícepráce I/37 Údavy průtah**

Během realizace stavby I/37 Údavy průtah došlo po vyfrézování komunikace dle PD ke zjištění větší plochy nutné k zasanování (vizuální kontrola - poruchy, včetně zkoušek únosnosti podloží). Proším o schválení navýšení celkové ceny za dílo.

Číslo stavby: 24556.780300
Název stavby: I/37 Údavy průtah
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, ČR, Správa Jihlava
Smlouva/objednávka: 78 0300 24556 5 15112

Celková cena dle SoD: 5.593.567 ,- (bez DPH)

Cena víceprací: 390.929 ,- (bez DPH) , tj. 7% z celkové ceny za dílo

Celková cena včetně víceprací: 5.984.496 ,- (bez DPH)

Celková vyfakturovaná částka vč. víceprací/méněprací: 5.973.523 ,- (bez DPH)

V Jihlavě dne 11.7.2016



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava

vac: **Protokol k prováděným sanacím na stavbě I/37 Údavy průtah**

I. ETAPA (dle staničení vlevo – jízdní pruh Ždírec n.D. – Chrudim)

Během realizace stavby - po odfrézování - byla provedena prohlídka zbylého podkladu, provedena kontrolní zkouška únosnosti (hodnoty 43 a 45 MPa):

Určení ploch sanací (odkop, ŠD, SC C 8/10, obalované kamenivo)

ZÚ – 0,050 km	vlevo	šířka	2m	=	100 m ²
0,070 – 0,100 km	vlevo	šířka	2m	=	60 m ²
0,140 – 0,150 km	vlevo	šířka	3,5m	=	60 m ²
0,150 – 0,200 km	vlevo	šířka	1m	=	50 m ²
0,205 – 0,250 km	vlevo	šířka	2m	=	90 m ²

I. etapa = 335 m²

V Údavech dne 3.5.2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava

divize Silniční stavitelství
závod Čechy východ
Průmyslová 493
530 03 Pardubice

več. **Protokol k prováděným sanacím na stavbě I/37 Údavy průtah**

II. ETAPA (dle staničení vpravo – jízdní pruh Chrudim -Ždírec n.D.)

Během realizace stavby - po odfrézování - byla provedena prohlídka zbylého podkladu, provedena kontrolní zkouška únosnosti (hodnoty 44 a 48 MPa):

Určení ploch sanací (odkóp, ŠD, SC C 8/10, obalované kamenivo)

KÚ 0,500 – 0,250 km	vpravo	šířka	2m	=	500 m ²
odečtená plocha nad propustkem	5m x 2m			=	- 10 m ²
0,051 – ZÚ 0,000 km	vpravo	šířka	1m	=	51 m ²

II. etapa = 541 m²

CELKEM provedeno sanací = 876 m² viz. bude zakresleno polohově v situaci DSPS

V Údavech dne 8.6.2016