


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0051/0/OMI/18

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** Reader & Falge s.r.o.
se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
zastoupená: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou
IČO: 28714989
DIČ: CZ28714989
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2019 Smlouvu o dílo č. 0051/0/OMI/18 na realizaci díla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 45 839 000,- Kč bez DPH, tj. 55 465 190,- Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek. Konkrétně se jedná o vícepráce a méněpráce vzniklé v důsledku několika chyb spočívajících v rozdílu mezi skutečností a výkazem výměr oceněného projektantem. Dále se jedná o změny vyvolané v průběhu stavby zástupcem školy. Nejdůležitějšími změnami jsou změny venkovních ploch okolo objektu pavilonu a také instalace venkovních žaluzií a změna skladby fasády objektu. Rozsah víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „*Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 15*“.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla, a to v rozsahu souladném s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č.1 až 15, který současně tvoří přílohu číslo 8 Smlouvy.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.3. se pododst. 1.3.1. Smlouvy ruší a nahrazují se následujícím zněním:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Ing. Tomáš Beneš, vedoucí Odboru majetku a investic, tel.: 257 000 404, e-mail: tomas.benes@praha5.cz

3.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 6. následujícího znění:

„6. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 15“

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Vše uvedené dokumenty bod 1. až 5. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 5. Dokument uvedený pod bodem 6 tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 8. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena za odstranění stávající stavby bez DPH: 4 178 022,56 Kč

DPH 877 384,74 Kč

Celková cena za odstranění stávající stavby s DPH 5 055 407,30 Kč

Celková cena za stavbu nového pavilonu bez DPH: 42 792 740,72 Kč

DPH: 8 986 475,55 Kč

Celková cena za stavbu nového pavilonu s DPH: 51 779 216,27 Kč

Celková cena bez DPH: 46 970 763,28 Kč

DPH: 9 863 860,29 Kč

Celková cena vč. DPH: 56 834 623,57 Kč

(Slovy: čtyřicetšestmilionůdevětsetšedesátisícsetšedesátitřetí koruny české a dvacetosmbaléřů bez DPH).

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 18.10.2018 a položkového rozpočtu více a méně prací tvořených změnovými listy, který je přílohou dodatku č. 1 Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku ubradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 7 Smlouvy o dílo - Realizační tým se mění, a to tak, že dochází ke změně na pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího. Původní osoba zástupce hlavního stavbyvedoucího pan Václav Král se mění na pana Michaela Jandu. Tento aktualizovaný dokument je uveden v příloze č.2 tohoto Dodatku č.1 „Realizační tým – aktualizovaný“

- 3.10. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 8 tak, že seznam příloh je následující:

Příloha č. 1:	Projektové dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2:	Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem k bourání stávajícího objektu
Příloha č. 3:	Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem k stavbě nového objektu
Příloha č. 4:	Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č. 5:	Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem)
Příloha č. 6:	Seznam poddodavatelů 2
Příloha č. 7:	Realizační tým - aktualizovaný
Příloha č. 8:	Položkový rozpočet více a méně prací tvořených změnovými listy č.1 až 15.

- 3.11. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a stozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.



č.0051/1/OMI/18

- 3.11. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 30/940/2019. ze dne 05.08.2019.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy - *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnami listy* - cenová nabídka zhotovitele;
příloha č. 2, která nahrazuje původní přílohu č. 7 - Realizační tým - aktualizovaný.

13.8.2019

13.8.2019

v.z. Mgr. Renáta Zajíčková
1. místostarostka

za objednatele:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
starosta MČ Praha 5

za zhotovitele:
Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti Reader & Falge s.r.o.


15 - Seznam evidovaných změn stavby S 44/18: Nový pavilon ZŠ Waldorfská, Mezi Rolemi 34/8, Praha - Jinonice 150 00

Přihlášková číslo	Datum předložení změny	Název změny	Jednotlivý zápis, výměr	Datum odhlasování změny	Cena - VCP / MFC		Přílohy	Změna v rámci
					Nová bez DPH	Cena s DPH		
1	18.07.2019	Příčky keramulár, tl. 80 mm pevnosti P 10 na MVC - chybějící přízdívka příčky tl. 80 mm u ztraceného bednění ve VV (cca 120 m ²)	GDS Janda	25.06.2019	71 976,06 Kč	87 966,81 Kč	Zápis z KD č. 11 - bod č. 1A	Změna z důvodu rozdílu výměr keramické příčky tl. 80 mm, skutečnosti oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci stavby
2	15.04.2019	Stolupy ocelové - změna počtu - 7ks U200 + 2 x Z19 + změna pláti (25x25cm), soliverné = 38 x 1400 - celkem - 171.480 Kč. Odpočet dle platného VV (rozpočet) - pol. č. 18 - 121.488,80 Kč	GDS Janda Klener	25.06.2019	-6 616,86 Kč	-5 988,82 Kč	Zápis z KU č. 12 - bod č. 2/12 (du / i) počítán pouze roadu - VCP - MFC. Po odpočtu chemických kotvů RP - URS to oskaraje	Změna z důvodu rozdílu počtu ocelových sloupů a jejich skutečnosti oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci stavby
3	24.04.2019	Hroziv v betonu "zakládací deska" a betonové sloupy + OS 1	GDS Klener	25.06.2019	-21 462,90 Kč	-20 970,17 Kč	Zápis z KD č. 15 z 30.4.2019	Změna z důvodu rozdílu kubatury betonové zakládací desky skutečnosti oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci stavby
4	24.04.2019	Nadokenní nosné překledy - Keramické - Héloz + XPS - 24 ks (ka 6 ks) + sociální 1 np - m.č. 1,07a a 1,08, 2 np - m.č. 2,07a a 2,08. Chybí ve stavěcí PD	GDS Klener	25.06.2019	18 188,38 Kč	19 648,22 Kč	Zápis z KD č. 15 z 30.4.2019	Změna z důvodu chybějících položek pro keramické nadokenní překledy u sociálních místností
5	29.04.2019	Změna elektroinstalace - sítno, slaboproud - rozvody kabelů, změna stěnování	GDS Janda Klener	25.06.2019	61 358,41 Kč	74 240,05 Kč	Zápis z KD č. 15 z 30.4.2019	Změna z důvodu požadavků uživatele na jiné rozložení síťových svátek v dostavěné části je nutné doplnit kabely pro talu "chytka" svátek
6	09.05.2019	Zásyp stěrnodřev 16/32 mm - opěrné zdi - chybějící zásyp drenážního potrubí - 10,26 m ³ (20,6 t) - a 1 008,44 Kč + zhutnění - 42,6m ³ a 15,19 Kč	GDS Janda Klener	25.06.2019	8 376,48 Kč	7 716,65 Kč	Zápis z KD č. 16 z 7.5.2019	Změna z důvodu rozdílu výměr drenážního potrubí a skutečnosti oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci stavby
7	06.05.2019	Korujovací drenáž 100 - 12 bm x 2 = 24bm + KO odučka - 1 ks (50 ks) - výšop 16bm a 0,6 x 0,5 bm - položení + drenážní kamen (24cm), 2 tlačkové rozbočovače, 4 koncovky	GDS Janda Klener	25.06.2019	17 481,70 Kč	21 182,86 Kč	Zápis z KD č. 16 z 7.5.2019	Změna z důvodu rozdílu výměr drenážního potrubí a skutečnosti oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci stavby
8	28.05.2019	Změna dílba místo epoxidových sátek - varianta dílba RAKO - 30x30, obklad - 20x20 + sátky - Varianta RAKO - 80 x 80 cm - 278,192,87 Kč (viz ZL č. 8b) - Varianta MARAZZI - 80 x 80 cm - cca 450 tis. Kč (viz ZL č. 8c - bude přeloženo na KD č. 26	INV - Selek GDS Janda Klener		34 806,98 Kč	41 976,42 Kč	Zápis z KD č. 17 z 21.5.2019	Změna na základě požadavku investora a udratel stavby - provedení dílby v místnostech gymnastického tělocvičny bude proveden keramický obklad chytka. (části místnosti požadavky po provedení potrubí a rozvodu)
9	17.05.2019	Rozdílný prvek okon - jízni - 3 x - Nasotud PD - 3 a 3.150 mm	GDS Janda Klener		12 376,98 Kč	18 184,90 Kč	Zápis z KD č. 17 z 21.5.2019	Změna vyvolaná duplicitními rozměry sklen v sádkovém tělocvičny v projektové dokumentaci stavby vzh. skutečnost
10	15.05.2019	Záruče - změna oproti PD dle požadavku INV	INV - Nový Selek	25.06.2019	288 882,00 Kč	314 087,82 Kč	Běžná technika dle zápisu z KD č. 4/12 a 7/17	Změna na základě požadavku investora a udratel stavby - úkna v sádky a multifunkční učebně budou doplněna veškerými záručemi
11	11.05.2019	Změna vyzruža + bednění - úpravy dle změny v PD (INV)	INV - Nový	25.06.2019	37 407,85 Kč	48 283,28 Kč	Změna vyplývající z instalace železnic z KD č. 4/12 a 7/17	Změna na základě požadavku investora a udratel stavby - pro osazení vertikálních železnic jsou nutné úpravy nadokenních zbk plátek a věnců
12	11.05.2019	"Avši dvoreček" - betonový - prostupy elektro - jízni kléna	GDS Janda Klener		64 003,78 Kč	68 344,64 Kč	Změna oproti PD projednána na KD č. 21	Změna navržená stavěči z důvodu možnosti budoucího navýšení počtu slaboproudých kabelů v objektu - bude vytvořen prostor pro instalaci a doplnění kabelů s prostupem do rozvaděče
13	15.05.2019	Vertikální úpravy - změna PD dle požadavku INV	INV - Nový - Vokoch		302 004,18 Kč	368 428,83 Kč	KD č. 15	Změna na základě požadavku investora a udratel stavby - úpravy průvadů pro propojení jednotlivých pavilonů školy a úpravy vertikálních ploch ve vstupě do novostavby
14	09.07.2019	Fasáda - změna skladby (viz PD) - řešení Baumit	GDS Klener Janda		248 867,84 Kč	301 129,84 Kč	KD č. 24	Změna na základě doporučení subdávatele - viz. uplnění Baumit - pro řešení vlnitou kaméla a slukové a terkozivové omky fasády - bylo rozhodnuto o použití spárovacíh terkozivové omky včetně vyzrubných sádk, celou fasádu objektu
15	12.07.2019	Podlahové vytápění - doplnění dle požadavku investora	INV - Selek GDS Janda Klener		34 661,98 Kč	41 993,16 Kč	Změna oproti PD projednána na KD č. 26	Změna na základě požadavku investora a udratel stavby - Doplnění podlahového vytápění do prostor sociálního zařízení
		Celkem ZL bez DPH / s DPH			1 131 763,28 Kč	1 369 433,67 Kč		

Dne 30.7.2019

Za Raeder and Falgo s.r.o. (zhotovitel)
Stavbyvedoucí
Ing. Kate Klener

Vedoucí realizačního týmu
p. Michael Janda



Za TDI p. Ing. Roman Hrubý
Řezyvař

Za INV: p. Mgr. Nový Tomáš
Odd. přípravy a realizace investic
UMF Praha 5

Legenda: vzhledově ZL
 ZL + řešení
 vzhledově a řešení ZL

Za GP a AD: p. Ing. Robert Weiss
Karlínblok



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 01 - Chybějící přízdívka příčky tl. 80 mm u ztraceného bednění (jižní stěna)

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 08.04.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **71 975,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 975,05	21,00%	15 114,76
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **87 089,81** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 01 - Chybějící přízdívka příčky tl. 80 mm u ztraceného bednění (jižní stěna)

Místo:

Praha

Datum:

08.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 975,05

HSV - Práce a dodávky HSV

69 878,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

67 225,49

998 - Přesun hmot

2 653,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 096,36

VRN6 - Územní vlivy

2 096,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: **ZL 01 - Chybějící přízdívka příčky tl. 80 mm u ztraceného bednění (jižní)**

Místo: Praha

Datum: 08.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							71 975,05
D		HSV	Práce a dodávky HSV				69 878,69
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				67 225,49
1	K	342248110	Příčky keram.děr. tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	132,000	487,01	64 285,32
2	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	26,400	111,37	2 940,17
D		998	Přesun hmot				2 653,20
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,482	253,12	2 653,20
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 096,36
D		VRN6	Územní vlivy				2 096,36
4	K	060001000	Územní vlivy	%	698,787	3,00	2 096,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL02- Sloupy ocelové - změna počtu kusů

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-4 618,86
DPH základní	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
snižovaná	-4 618,86		21,00%	-969,96
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-5 588,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: **ZL02- Sloupy ocelové - změna počtu kusů**

Místo: Praha

Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-4 618,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 618,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-4 618,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: **ZL02- Sloupy ocelové - změna počtu kusů**

Místo: Praha

Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 618,86
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-4 618,86
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-4 618,86
1	K	339941113	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 220 dl 3m příšroubované	kus	-12,000	10 124,90	-121 498,80
2	K	3399411R1	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 220 dl 3m příšroubované 4 kusy kotvicích prvků a platí 250x250 mm	kus	7,000	16 697,13	116 879,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 03 - Méněpráce - betonáž OS 1 a "základová deska"

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 24.04.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-21 462,95

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-4 507,22

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 970,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 03 - Méněpráce - betonáž OS 1 a "základová deska"

Místo:

Praha

Datum:

24.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-21 462,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-21 462,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-21 462,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 03 - Méněpráce - betonáž OS 1 a "základová deska"

Místo: Praha

Datum: 24.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-21 462,95
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-21 462,95
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-21 462,95
1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-7,100	2 834,97	-20 128,29
18	K	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	-0,480	2 780,55	-1 334,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 04 - Nadokenní nosné překlady - Keramické - Heluz + XPS - 24 ks (4x 6 ks) - sociálky 1.np - m.č. 1.07a a1

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 24.04.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				16 156,38
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		16 156,38	21,00%	3 392,84
snižovaná		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		19 549,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: **ZL 04 - Nadokenní nosné překlady - Keramické - Heluz + XPS - 24 ks (4x**

Místo: Praha

Datum: 24.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	16 156,38
HSV - Práce a dodávky HSV	16 156,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 696,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 612,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	453,60
998 - Přesun hmot	393,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 04 - Nadokenní nosné překlady - Keramické - Heluz + XPS - 24 ks (4x

Místo: Praha

Datum: 24.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 156,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 156,38
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 696,24
1	K	317168054.HLZ	Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1750 mm	kus	24,000	529,01	12 696,24
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 612,94
2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	2,499	512,70	1 281,24
3	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	m2	2,549	522,44	1 331,70
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				453,60
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,500	43,20	453,60
D	998		Přesun hmot				393,60
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,555	253,12	393,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL05 - Změna elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				61 355,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	61 355,41	21,00%	12 884,64	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		74 240,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL05 - Změna elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

Místo:

Praha

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 355,41

HSV - HSV

61 355,41

741001 - SPÍNAČE, TLAČÍTKA

52 507,61

741003 - VODIČE, KABELY

11 860,00

741006 - UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

-3 012,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: **ZL05 - Změna elektroinstalace - silnoproud a slaboproud**

Místo: Praha

Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 355,41
D		HSV	HSV				61 355,41
D		741001	SPÍNAČE, TLAČÍTKA				52 507,61
1	K	741001.01	Spínač jednopólový, 230V/10A, IP20	ks	5,000	266,83	1 334,15
2	K	741001.03	Sériový vypínač, 230V/10A, IP20	ks	-6,000	324,84	-1 949,04
3	K	R0001	Vypínač pro centrální spínání a stmívání až 64 zařízení DALI dle ČSN EN 62386.	ks	9,000	5 902,50	53 122,50
D		741003	VODIČE, KABELY				11 860,00
4	K	741003.01	CYKY 3Jx1,5mm2 kabel pro DALI řízení	m	200,000	29,65	5 930,00
5	K	741003.01.1	CYKY 3Jx1,5mm2 kabel pro žaluzie	m	200,000	29,65	5 930,00
D		741006	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ				-3 012,20
6	K	741006.01	Přisazené LED svítidlo, 34W, 3400lm, 4000K, IP20, stmívatelné pomocí DALI protokolu, typ A	ks	-20,000	5 203,61	-104 072,20
7	K	741006.01.1	Přisazené LED svítidlo, 34W, 3400lm, 4000K, IP20, BEZ DALI protokolu, typ A	ks	20,000	5 053,00	101 060,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

**ZL 06 - Zásyp šterkodrtě 16/32 mm- opěrné zdi - chybějící zásyp
drenážního potrubí**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 06.05.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 376,49
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	6 376,49	21,00%	1 339,06	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		7 715,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 06 - Zásyp šterkodrtě 16/32 mm- opěrné zdi - chybějící zásyp

Místo:

Praha

Datum:

06.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 376,49

HSV - Práce a dodávky HSV

6 376,49

2 - Zakládání

4 736,27

998 - Přesun hmot

1 640,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 06 - Zásyp štěrkodrtě 16/32 mm- opěrné zdi - chybějící zásyp drenážního potrubí

Místo: Praha

Datum: 06.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 376,49
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 376,49
D		2	Zakládání				4 736,27
1	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	15,000	15,19	227,85
2	K	73102.35	Obsyp a podsyp potrubí	m3	3,600	1 252,34	4 508,42
D		998	Přesun hmot				1 640,22
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,480	253,12	1 640,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 07 - Korugovaná drenáž 100

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 06.05.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 481,70
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 481,70	21,00%	3 671,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	21 152,86
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu
Objekt: ZL 07 - Korugovaná drenáž 100

Místo: Praha
Zadavatel:
Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Datum: 06.05.2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 481,70
HSV - Práce a dodávky HSV	17 481,70
1 - Zemní práce	7 273,04
2 - Zakládání	3 816,00
8 - Trubní vedení	4 978,00
998 - Přesun hmot	1 414,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 07 - Korugovaná drenáž 100

Místo: Praha

Datum: 06.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 481,70
D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 481,70
D	1		Zemní práce				7 273,04
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,750	609,00	2 283,75
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,750	186,07	697,76
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,750	167,07	626,51
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,750	10,12	37,95
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6,375	303,75	1 936,41
6	K	73102.35	Obsyp a podsyp potrubí	m3	1,350	1 252,34	1 690,66
D	2		Zakládání				3 816,00
7	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	24,000	159,00	3 816,00
D	8		Trubní vedení				4 978,00
8	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	276,00	276,00
9	M	28617200	odbočka kanalizační PP SN 16 90° DN 100/DN100	kus	1,000	214,00	214,00
10	K	877265213	Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	286,00	572,00
11	M	28617062	tvarovka T-kus d 110	kus	2,000	240,00	480,00
12	K	877265218	Montáž elektrozáslepek na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000	235,00	940,00
13	M	28615383	záslepka SDR11, PE100, d 110	kus	4,000	624,00	2 496,00
D	998		Přesun hmot				1 414,66
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,441	260,00	1 414,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 08- Záměna části epoxydových stěrek za vnitřní dlažbu

KSO:

Místo: Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice

CC-CZ:

Datum: 28.05.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				34 606,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-255 853,89	21,00%	7 267,46	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		41 874,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 08- Záměna části epoxydových stěrek za vnitřní dlažbu

Místo:

Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice

Datum:

28.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 606,96

PSV - Práce a dodávky PSV

34 606,96

771 - Podlahy z dlaždic

681 734,34

777 - Podlahy lité

-647 127,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 08- Záměna části epoxydových stěrek za vnitřní dlažbu

Místo:

Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice

Datum:

28.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 606,96
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 606,96
D	771		Podlahy z dlaždic				681 734,34
1	K	771274121	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 200 mm	m	130,860	165,00	21 591,90
2	M	597614R02	sokl - dlaždice keramické slinuté	bm	137,400	113,00	15 526,20
3	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	312,737	430,00	134 476,91
4	M	592474R01	dlaždice protiskluzná - 30 x 30	m2	344,011	285,00	98 043,14
5	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	312,737	38,00	11 884,01
6	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	312,737	255,00	79 747,94
7	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	3 685,920	6,58	24 253,35
8			Izolační pás Ditra - montáž	m2	312,737	85,00	26 582,65
9			Izolační pás Ditra	m2	328,37	555	182245,35
10			Lepidlo pod izolační pás Ditra	m2	312,737	100	31273,7
11			Hydroizolační koutový roh Ditra (1. a 2.np)	m	130,000	85,00	11 050,00
12			Hydroizolační koutový roh Ditra (1. a 2.np)	m	136,500	115,00	15 697,50
13			Penetrování pod izolačním pásem Ditra	m2	312,737	38,00	11 884,01
14			Penetrace pod izolačním pásem Ditra	m2	312,737	37,5	11727,64
15	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	3 685,920	1,56	5 750,04
D	777		Podlahy lité				-647 127,38
16	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm	m2	-312,737	319,48	-99 913,22
17	K	777121125	Příplatek k ceně vyrovnání podlahy přes 1,0 m2 epoxidovou stěrkou plněnou pískem ZKD 1 mm přes 5 mm	m2	-625,474	319,48	-199 826,43
18	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	-312,737	83,06	-25 975,94
19	K	777511145	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	-312,737	792,30	-247 781,53
20	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	-312,737	230,02	-71 935,76
21	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	-6,630	255,58	-1 694,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 09 - ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL09 - Rozšiřující prvky oken - jižní stěna

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.07.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				13 375,95
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	13 375,95	21,00%	2 808,95	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			16 184,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 09 - ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL09 - Rozšiřující prvky oken - jižní stěna

Místo: Praha

Datum: 02.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	13 375,95
HSV - Práce a dodávky HSV	1 230,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 230,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 756,36
766 - Konstrukce truhlářské	11 756,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	389,59
VRN4 - Inženýrská činnost	389,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 09 - ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL09 - Rozšiřující prvky oken - jižní stěna

Místo: Praha

Datum: 02.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 375,95
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 230,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 230,00
1	K	945511R1	Stavbní zapravení okenních otvorů anglického dvorku	kus	3,000	410,00	1 230,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 756,36
D		766	Konstrukce truhlářské				11 756,36
2	K	7668211R2	Rozšiřující prvek okna anglického dvorku	kus	3,000	3 890,00	11 670,00
3	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	116,700	0,74	86,36
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				389,59
D		VRN4	Inženýrská činnost				389,59
4	K	045303000	Koordinační činnost	%	129,864	3,00	389,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 10 - Venkovní žaluzie INNEX

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				259 552,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		259 552,00	21,00%	54 505,92
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		314 057,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: **ZL 10 - Venkovní žaluzie INNEX**

Místo: Praha

Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

259 552,00

PSV - Práce a dodávky PSV

259 552,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

259 552,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: **ZL 10 - Venkovní žaluzie INNEX**

Místo: Praha

Datum: 5. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							259 552,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				259 552,00
D	761		Konstrukce prosvětlovací				259 552,00
1	K	O.02	Exteriérová žaluzie rozměr - 3900 x 2700 mm	kus	4,000	27 667,00	110 668,00
2	K	O.17	Exteriérová žaluzie rozměr - 3625 x 2700 mm	kus	1,000	26 746,00	26 746,00
3	K	O.18	Exteriérová žaluzie rozměr - 3625 x 2700 mm	kus	1,000	26 746,00	26 746,00
4	K	O.12	Exteriérová žaluzie rozměr - 2800 x 2700 mm	kus	1,000	22 800,00	22 800,00
5	K	O.11	Exteriérová žaluzie rozměr - 5400 x 2700 mm	kus	1,000	36 672,00	36 672,00
6	K	K.01	Větrné čidlo	kus	2,000	3 690,00	7 380,00
7	K	K.02	Dálkový ovladač 5ti kanálový	kus	2,000	2 850,00	5 700,00
8	K	K.03	Montážní a přípravné práce a materiál	kpl	1,000	15 840,00	15 840,00
9	K	K.04	Doprava materiálu na staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
10	K	S.01	Stavební přípomocce pro žaluzie	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu
Objekt:

ZL 11 - Navýšení oceli žb věnců

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17.06.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			37 407,65
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 407,65	21,00%	7 855,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	45 263,26
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 11 - Navýšení oceli žb věnců

Místo:

Praha

Datum:

17.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 407,65

HSV - Práce a dodávky HSV

37 407,65

4 - Vodorovné konstrukce

37 152,00

998 - Přesun hmot

255,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL 11 - Navýšení oceli žb věnců

Místo: Praha

Datum: 17.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 407,65
D		HSV	Práce a dodávky HSV				37 407,65
D		4	Vodorovné konstrukce				37 152,00
1	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,960	38 700,00	37 152,00
D		998	Přesun hmot				255,65
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,010	253,12	255,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL12 - Instalační kabelážní šachta

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			54 003,75
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 003,75	21,00%	11 340,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	65 344,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: **ZL12 - Instalační kabelážní šachta**

Místo: Praha

Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 003,75

HSV - Práce a dodávky HSV

32 435,45

2 - Zakládání

19 573,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

322,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 076,70

8 - Trubní vedení

8 331,74

998 - Přesun hmot

3 131,35

PSV - Práce a dodávky PSV

21 568,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 316,69

767 - Konstrukce zámečnické

13 251,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL12 - Instalační kabelážní šachta

Místo: Praha

Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 003,75
D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 435,45
D	2		Zakládání				19 573,46
1	K	271532212	Podsypanie pod základovú konstrukciu se zhrutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,700	1 008,44	2 722,79
	vv		1,5*1,5*0,2		0,450		
	vv		1,5*1,5*1		2,250		
	vv		Součet		2,700		
2	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,450	2 740,00	1 233,00
	vv		1,5*1,5*0,2		0,450		
	vv		Součet		0,450		
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari ((1,5*1,5)*3*2)/1000	t	0,014	29 868,46	418,16
	vv				0,014		
	vv		Součet		0,014		
4	K	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	6,750	1 214,99	8 201,18
	vv		1,5*1,5*3		6,750		
	vv		Součet		6,750		
5	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 ((9*16)*1,5)/1000	t	0,216	32 399,68	6 998,33
	vv				0,216		
	vv		Součet		0,216		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				322,20
6	K	312101212	Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech výplňových osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	0,600	92,00	55,20
7	M	28611104	trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 250x5000 mm	m	0,600	445,00	267,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 076,70
8	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,158	5 967,79	942,91
	vv		1,5*1,5*0,07		0,158		
	vv		Součet		0,158		
9	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,158	752,56	118,90
10	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	0,158	94,21	14,89
D	8		Trubní vedení				8 331,74
11	K	73101.02	Potrubi kanalizace systém KG pro uložení do země, DN125	m	3,000	502,06	1 506,18
12	K	73101.10	Podlahová vpust DN100 se spodním odtokem	ks	1,000	5 503,66	5 503,66
13	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	3,000	174,00	522,00
14	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	3,000	69,30	207,90
15	K	877275213	Montáž T-kusů na kanalizačním potrubí z PE trub d 125	kus	1,000	292,00	292,00
16	M	ACO.53630125	T-kus DN125	kus	1,000	300,00	300,00
D	998		Přesun hmot				3 131,35
17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,371	253,12	3 131,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 568,30
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 316,69
18	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2,250	19,17	43,13
	vv		1,5*1,5		2,250		
	vv		Součet		2,250		
19	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,001	53 200,00	53,20
	vv		2.25*0.0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,250	102,23	230,02
21	M	62856000	pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková folie oboustraná mikrotenová folie	m2	2,588	139,29	360,48
	VV		2,25*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		2,588		
22	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,750	111,18	750,47
23	M	62856000	pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková folie oboustraná mikrotenová folie	m2	8,100	187,00	1 514,70
	VV		6,75*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		8,100		
24	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	2,250	127,79	287,53
25	M	58581000	stěrka izolační minerální bezrospouštědlová, modifikovaná plastem	kg	9,000	108,00	972,00
	VV		2,25*4 *Přepočtené koeficientem množství		9,000		
26	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka svislé na betonu, 1 vrstva	m2	6,750	145,00	978,75
	VV		(1,5*1,5)*3		6,750		
	VV		Součet		6,750		
27	M	58581000	stěrka izolační minerální bezrospouštědlová, modifikovaná plastem	kg	27,000	108,00	2 916,00
	VV		6,75*4 *Přepočtené koeficientem množství		27,000		
28	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,089	2 364,12	210,41
	D	767	Konstrukce zámečnické				13 251,61
29	K	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	48,000	25,40	1 219,20
30	M	1135581R1	Kompozitní šachtový poklop 30 x 1109 x 1109 mm s rámem, těsněním	kus	1,000	8 793,00	8 793,00
31	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	24,180	110,00	2 659,80
	VV		(1,5*4,03)*4		24,180		
	VV		Součet		24,180		
32	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,024	23 000,00	552,00
	VV		24,180/1000		0,024		
	VV		Součet		0,024		
33	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,028	986,22	27,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL13a - Venkovní objekty revize II.

Soupis:

SO03-01 - Komunikace a chodníky

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				47 740,88
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		47 740,88	21,00%	10 025,58
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		57 766,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: ZL13a - Venkovní objekty revize II.

Soupis: **SO03-01 - Komunikace a chodníky**

Místo: Praha

Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	47 740,88
HSV - Práce a dodávky HSV	47 740,88
1 - Zemní práce	19 806,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	60 456,20
5 - Komunikace pozemní	-2 683,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-29 981,76
998 - Přesun hmot	143,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL13a - Venkovní objekty revize II.

Soupis:

SO03-01 - Komunikace a chodníky

Místo:

Praha

Datum:

18.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 740,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 740,88
D	1		Zemní práce				19 806,89
1	K	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	21,000	34,50	724,50
	VV		1856-1835		21,000		
	VV		Součet		21,000		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,200	167,06	4 376,97
	VV		1872,7-1846,5		26,200		
	VV		Součet		26,200		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,200	10,12	265,14
	VV		1872,7-1846,5		26,200		
	VV		Součet		26,200		
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	47,540	303,75	14 440,28
	VV		3186,59-3139,05		47,540		
	VV		Součet		47,540		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				60 456,20
5	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	104,000	159,00	16 536,00
	VV		18+20+66		104,000		
	VV		Součet		104,000		
6	M	59228412	palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X60 cm	kus	18,000	174,00	3 132,00
7	M	59228413	palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	20,000	220,00	4 400,00
8	M	59228414	palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	66,000	270,00	17 820,00
9	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	63,000	199,00	12 537,00
	VV		31+32		63,000		
	VV		Součet		63,000		
10	M	59228415	palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	31,000	332,00	10 292,00
11	M	59228416	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 17,5X20X150 cm	kus	32,000	626,00	20 032,00
12	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	-5,000	741,18	-3 705,90
13	M	592284160	PALISÁDA betonová armovaná 16X20X150 cm	kus	-30,000	686,23	-20 586,90
D	5		Komunikace pozemní				-2 683,65
14	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	-5,000	332,25	-1 661,25
	VV		50-55		-5,000		
	VV		Součet		-5,000		
15	M	592281050	tvárnice betonová zatravnovací 50x50x8 cm	kus	-20,000	51,12	-1 022,40
	VV		200-220		-20,000		
	VV		Součet		-20,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-29 981,76
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,600	332,25	531,60
	VV		146,6-145		1,600		
	VV		Součet		1,600		
17	M	59217001	obrubník betonový chodníkový nat 100x15x25 cm	m	1,600	98,40	157,44
	VV		146,6-145		1,600		
	VV		Součet		1,600		
18	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-120,000	191,69	-23 002,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		25-145		-120,000		
	W		Součet		-120,000		
19	M	59217012	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x15 cm	m	-240,000	31,95	-7 668,00
	W		50-290		-240,000		
	D	998	Přesun hmot				143,20
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,482	31,95	143,20
	W		327,553-323,071		4,482		
	W		Součet		4,482		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL13b - Venkovní objekty revize II.

Soupis:

SO04-01 - Opěrné a zárubní zdi

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

537 585,25

DPH základní
snížená

Základ daně

537 585,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

112 892,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

650 478,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt: ZL13b - Venkovní objekty revize II.

Soupis: **SO04-01 - Opěrné a zárubní zdi**

Místo: Praha

Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

537 585,25

HSV - Práce a dodávky HSV

-280 317,32

1 - Zemní práce

125 287,50

2 - Zakládání

20 465,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-384 796,99

998 - Přesun hmot

-41 273,55

PSV - Práce a dodávky PSV

817 902,57

767 - Konstrukce zámečnické

817 902,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu
 Objekt: ZL13b - Venkovní objekty revize II.
 Soupis: **SO04-01 - Opěrné a zárubní zdi**

Místo: Praha
 Zadavatel:
 Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Datum: 18.07.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							537 585,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-280 317,32
D	1		Zemní práce				125 287,50
1	K	120951113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně stávající opěrné zidky	m3	5,090	1 200,00	6 108,00
	W		2*0,5*0,5		0,500		
	W		4,2*1,2*0,5		2,520		
	W		2,6*1,2*0,5+1,7*0,6*0,5		2,070		
	W		Součet		5,090		
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-167,650	88,64	-14 860,50
	W		309,350-477		-167,650		
	W		Součet		-167,650		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-167,650	29,15	-4 887,00
	W		309,350-477		-167,650		
	W		Součet		-167,650		
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	106,380	269,80	28 701,32
	W		263,88-157,5		106,380		
	W		Součet		106,380		
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	106,380	20,43	2 173,34
	W		263,88-157,5		106,380		
	W		Součet		106,380		
6	K	153311212	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:1	m2	217,400	57,50	12 500,50
	W		"OS3-A1" 2,5*51		127,500		
	W		"OS3-A2" 2,3*21		48,300		
	W		"OS3-B" 1,6*16		25,600		
	W		"OS3-C" 1,6*6		9,600		
	W		"odkopávky ve svahu" 3,2*2		6,400		
	W		Součet		217,400		
7	M	69321013	geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 30kN/m	m2	250,010	55,00	13 750,55
	W		217,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		250,010		
9	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-11,735	154,69	-1 815,29
	W		21,655-33,39		-11,735		
	W		Součet		-11,735		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,368	167,06	14 929,82
	W		255,388-166,02		89,368		
	W		Součet		89,368		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	89,368	10,12	904,40
	W		255,388-166,02		89,368		
	W		Součet		89,368		
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	151,926	303,75	46 147,52
	W		434,16-282,234		151,926		
	W		Součet		151,926		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	223,362	96,86	21 634,84
	W		317,842-94,48		223,362		
	W		Součet		223,362		
D	2		Zakládání				20 465,72
14	K	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm	m3	-2,369	2 979,94	-7 059,48
	W		8,187-10,556		-2,369		
	W		Součet		-2,369		
15	K	233211120	Zemní vrut D 76 mm dl 1300 mm - 3xM16	kus	12,000	992,00	11 904,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z neříděného štěrkopísku	m3	19,600	797,00	15 621,20
	VV		podsypany u paty opěrných zdí (proti sesuvu)				
	VV		"OS3-A1" 0,7*11		7,700		
	VV		"OS3-A2" 0,7*5		3,500		
	VV		"OS3-B" 0,7*12		8,400		
	VV		Součet		19,600		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-384 796,99
16	K	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	-34,323	2 780,55	-95 436,82
	VV		70,837-105,16		-34,323		
	VV		Součet		-34,323		
17	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	-174,631	554,20	-96 780,50
	VV		288,354-462,985		-174,631		
	VV		Součet		-174,631		
18	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	-174,631	243,16	-42 463,27
	VV		288,354-462,985		-174,631		
	VV		Součet		-174,631		
19	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	-3,484	32 399,68	-112 880,49
	VV		8,254-11,738		-3,484		
	VV		Součet		-3,484		
20	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	-38,712	961,87	-37 235,91
	VV		64,288-103		-38,712		
	VV		Součet		-38,712		
	D	998	Přesun hmot				-41 273,55
21	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	-135,880	303,75	-41 273,55
	VV		504,785-640,665		-135,880		
	VV		Součet		-135,880		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				817 902,57
	D	767	Konstrukce zámečnické				817 902,57
22	K	767210111	Montáž schodnic ocelových rovných podepřených	m	69,908	175,00	12 233,90
	VV		schodiště a rampa pro vstup do 2.NP				
	VV		boční schodnice				
	VV		2*15,2+2*1,53+2*2,184		37,828		
	VV		příčné prvky				
	VV		10*1,52+2,08+2,184		19,464		
	VV		schodiště pro vstup do 2.NP				
	VV		3*1,5+4*1,009+3*1,36		12,616		
	VV		Součet		69,908		
23	M	1455R	ocelová pozinkovaná konstrukce schodišť a rampy, vč. pomocného materiálu a kotvení chemickými kotvami - viz statika	kg	2 380,014	186,77	444 515,21
	VV		"schodiště OS1" 960		960,000		
	VV		"schodiště" 231,295*1,0514		243,184		
	VV		"schodiště a rampa" 1119,298*1,0514		1 176,830		
	VV		Součet		2 380,014		
24	K	767220120R	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 5 kg z trubek na ocel i do zdi - madlo ocelové	m	96,780	232,87	22 537,16
	VV		124,86-28,08		96,780		
	VV		Součet		96,780		
25	M	145502280R	zábradlí schodiště, ocelové pozinkované vč. držáků a kotvení, viz Z.42, Z.43, Z.46, Z.47	kg	503,360	116,44	58 611,24
	VV		643,36-140		503,360		
	VV		Součet		503,360		
26	K	767220220	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg	m	44,545	232,87	10 373,19
	VV		51,565-7,02		44,545		
	VV		Součet		44,545		
27	M	140110180	zábradlí ocelové trubkové pozink vč. kotvení, viz Z.42, Z.43, Z.46, Z.47	kg	1 141,070	111,37	127 080,97
	VV		1366,07-225		1 141,070		
	VV		Součet		1 141,070		
28	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	481,047	68,44	32 922,86
	VV		805,357-324,31		481,047		
	VV		Součet		481,047		
29	M	592271400	pororošt pozinkovaný, 40/3	kg	444,477	236,41	105 078,81
	VV		753,247-308,77		444,477		
	VV		Součet		444,477		
32	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm, stupadla, chráničky a ostatní prvky, pozink	kg	4,797	75,94	364,28
	VV		52,768-47,971		4,797		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		4,797		
30	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,513	927,31	4 184,95
	W		5,405-0,892		4,513		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu
Objekt:
ZL13c - Venkovní objekty revize II.
Soupis:

SO04-02 - Venkovní objekty - zpevněné plochy a oplocení

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-283 321,97
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-283 321,97	21,00%	-59 497,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	-342 819,58
-------------------	--	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL13c - Venkovní objekty revize II.

Soupis:

SO04-02 - Venkovní objekty - zpěvněné plochy a oplocení

Místo:

Praha

Datum:

18.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-283 321,97

HSV - Práce a dodávky HSV

-483,32

1 - Zemní práce

5 634,16

2 - Zakládání

492,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-15 958,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 784,27

997 - Přesun sutě

4 144,29

998 - Přesun hmot

420,07

PSV - Práce a dodávky PSV

-282 838,65

767 - Konstrukce zámečnické

-282 838,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL13c - Venkovní objekty revize II.

Soupis:

SO04-02 - Venkovní objekty - zpěvněné plochy a oplocení

Místo:

Praha

Datum:

18.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-283 321,97
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-483,32
D	1		Zemní práce				5 634,16
1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	68,000	41,40	2 815,20
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	68,000	26,70	1 815,60
3	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem	m	8,000	125,42	1 003,36
	VV		51-43		8,000		
	VV		Součet		8,000		
D	2		Zakládání				492,00
36	K	966070821	Zemní vruty pro plotové brány	kus	2,000	246,00	492,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-15 958,11
4	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	-8,000	98,69	-789,52
	VV		9-17		-8,000		
	VV		Součet		-8,000		
5	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm	kus	-8,000	114,41	-915,28
	VV		9-17		-8,000		
	VV		Součet		-8,000		
6	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	17,000	277,36	4 715,12
	VV		72-55		17,000		
	VV		Součet		17,000		
7	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	11,000	132,64	1 459,04
	VV		54-43		11,000		
	VV		Součet		11,000		
8	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	6,000	168,07	1 008,42
	VV		18-12		6,000		
	VV		Součet		6,000		
9	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	-1,000	239,70	-239,70
10	M	553423200	branka vchodová kovová pozink 1000x1500mm, viz Z.48	kus	-1,000	3 837,34	-3 837,34
11	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000	618,00	618,00
12	M	553423R	brána kovová pojezdová 1430x3600mm 2-křídlová s integrovanou brankou, elektropohon	kus	1,000	59 519,50	59 519,50
13	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	-16,500	131,00	-2 161,50
	VV		17,5-34		-16,500		
	VV		Součet		-16,500		
14	M	31391101	dílce plotové - europloty standardní panel pozink šifka 2500 x výška 1530 mm	kus	-5,000	2 885,60	-14 428,00
	VV		7-12		-5,000		
	VV		Součet		-5,000		
15	K	348172114	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 4,0 m2 do 6,0 m2	kus	-1,000	2 334,31	-2 334,31
16	M	553423601	brána vjezdová 1-kř ocel pozink 3600 x 1730 mm, viz Z.48	kus	-1,000	60 778,89	-60 778,89
17	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	15,000	78,04	1 170,60
	VV		95-80		15,000		
	VV		Součet		15,000		
18	M	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 160cm	m	15,000	69,05	1 035,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		95-80		15,000		
	W		Součet		15,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 784,27
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,486	2 670,00	1 297,62
20	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	9,000	284,00	2 556,00
21	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	11,500	51,10	587,65
22	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000	157,00	157,00
23	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	186,00	186,00
D	997		Přesun sutě				4 144,29
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,139	552,00	1 732,73
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	43,946	15,30	672,37
	W		3,139*14 "Přepočtené koeficientem množství"		43,946		
	W		Součet		43,946		
26	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,139	460,00	1 443,94
27	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,972	303,75	295,25
D	998		Přesun hmot				420,07
28	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice do 3 m	t	2,766	151,87	420,07
	W		255,352-252,586		2,766		
	W		Součet		2,766		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-282 838,65
D	767		Konstrukce zámečnické				-282 838,65
29	K	767220120R	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 5 kg z trubek na ocel i do zdi - madlo ocelové	m	-218,820	232,87	-50 956,61
	W		0-218,82		-218,820		
	W		Součet		-218,820		
30	M	145502280R.1	zábradlí schodiště, ocelové, viz Z.42	t	-1,091	116 436,35	-127 032,06
	W		0-1,091		-1,091		
	W		Součet		-1,091		
31	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	-3,000	151,87	-455,61
	W		0-3		-3,000		
	W		Součet		-3,000		
32	M	553435130	dvířka na hlavní uzávěr plynu HUP, NN apod. nerez 600x600 mm	kus	-3,000	3 488,67	-10 466,01
	W		0-3		-3,000		
	W		Součet		-3,000		
33	K	767995112.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	-280,700	69,86	-19 609,70
	W		0-280,7		-280,700		
	W		Součet		-280,700		
34	M	592271400	pororošt pozinkovaný, 40/3	kg	-308,770	236,41	-72 996,32
	W		0-308,77		-308,770		
	W		Součet		-308,770		
35	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-1,426	927,31	-1 322,34
	W		0-1,426		-1,426		
	W		Součet		-1,426		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL14 - Fasáda - změna skladby (viz PD) - řešení Baumit

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **248 867,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	248 867,64	21,00%	52 262,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **301 129,84**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL14 - Fasáda - změna skladby (viz PD) - řešení Baumit

Místo: Praha

Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

248 867,64

HSV - Práce a dodávky HSV

248 867,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

246 832,81

998 - Přesun hmot

2 034,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL14 - Fasáda - změna skladby (viz PD) - řešení Baumit

Místo: Praha

Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							248 867,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				248 867,64
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				246 832,81
1	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	60,377	548,00	33 086,60
	VV		"celková délka apu lišt x 200 mm na špaletu"				
	VV		301,886*0,2		60,377		
	VV		Součet		60,377		
2	K	6123253R1	Potažení vnějších ostění sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	60,377	332,93	20 101,31
3	K	6123253R2	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějšího ostění a nadpraží	m2	60,377	436,02	26 325,58
4	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,000	223,00	7 136,00
5	K	621521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	-32,800	384,75	-12 619,80
6	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	32,000	274,00	8 768,00
7	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	613,510	59,90	36 749,25
	VV		522,27+22,88+64,36+4		613,510		
	VV		Součet		613,510		
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	586,630	197,00	115 566,11
	VV		522,27+64,36		586,630		
	VV		Součet		586,630		
9	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	8,500	106,00	901,00
10	M	55343011	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 10 mm	m	9,350	96,80	905,08
	VV		8,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,350		
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	355,710	36,20	12 876,70
	VV		2,7*21		56,700		
	VV		0,45*3		1,350		
	VV		3,15*3		9,450		
	VV		0,9*16		14,400		
	VV		3,35*2		6,700		
	VV		1,5		1,500		
	VV		3,35*3		10,050		
	VV		2,7*2		5,400		
	VV		3,85		3,850		
	VV		3*2		6,000		
	VV		1,6		1,600		
	VV		3*12		36,000		
	VV		4,45*2		8,900		
	VV		1,6*3		4,800		
	VV		1,1		1,100		
	VV		2,7*2		5,400		
	VV		3,85		3,850		
	VV		0,8*6		4,800		
	VV		1,6*3		4,800		
	VV		2,7*7		18,900		
	VV		3,1		3,100		
	VV		0,45		0,450		
	VV		2,58		2,580		
	VV		5,97		5,970		
	VV		8,56		8,560		
	VV		8,56*2		17,120		
	VV		3,35*3		10,050		
	VV		3,5		3,500		
	VV		3,35*4		13,400		
	VV		3,35*4		13,400		
	VV		3,35*3		10,050		
	VV		1,7		1,700		
	VV		8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,1		6,100		
			4,1		4,100		
			12		12,000		
			0,5		0,500		
			0,5*10		5,000		
			3,5		3,500		
			2,7*6		16,200		
			3,1*2		6,200		
			5,4*2		10,800		
			2,88		2,880		
			2,8		2,800		
			-3,2*3		-9,600		
			-5,4		-5,400		
			-2,8		-2,800		
			Součet		355,710		
12	M	59051486	lišta rohová PVC 10/10cm s tkaninou	m	391,281	19,60	7 669,11
			355,71*1,1 *Přepočteně koeficientem množství		391,281		
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	650,956	31,60	20 570,21
			((332,075+130,438+121,539+132)/110)*100		650,956		
			Součet		650,956		
14	M	59051476	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	332,075	31,70	10 526,78
			2,7*2		5,400		
			2,7		2,700		
			3,15		3,150		
			0,45		0,450		
			3,15		3,150		
			2,7		2,700		
			0,45		0,450		
			2,7		2,700		
			3,15		3,150		
			0,45		0,450		
			2,7*2		5,400		
			2,7*2		5,400		
			0,9*8		7,200		
			3,85*6		23,100		
			1,5*2		3,000		
			1,37*2		2,740		
			2,7*12		32,400		
			3,85*6		23,100		
			0,9*8		7,200		
			1,5*2		3,000		
			1,37*2		2,740		
			2,7*2		5,400		
			3*14		42,000		
			2,7*2		5,400		
			3,85		3,850		
			1,1		1,100		
			1,6*3		4,800		
			4,45*2		8,900		
			1,6		1,600		
			3,85		3,850		
			0,8*6		4,800		
			1,6*3		4,800		
			2,7*7		18,900		
			3,1		3,100		
			0,45		0,450		
			3,544*4		14,176		
			2,7*4		10,800		
			5,4		5,400		
			2,8		2,800		
			2,8*2		5,600		
			5,4		5,400		
			3,15*2		6,300		
			2,88		2,880		
			Součet		301,886		
			301,886*1,1 *Přepočteně koeficientem množství		332,075		
15	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	130,438	29,80	3 887,05
			3,85*12		46,200		
			1,5*4		6,000		
			1,37*4		5,480		
			3,85		3,850		
			1,6		1,600		
			4,45*2		8,900		
			1,6*3		4,800		
			1,1		1,100		
			3,85		3,850		
			1,6*3		4,800		
			3,55		3,550		
			3,55		3,550		
			3,55		3,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,55		3,550		
	VV		3,2*3		9,600		
	VV		5,4		5,400		
	VV		2,8		2,800		
	VV		Součet		118,580		
	VV		118,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		130,438		
16	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	121,539	40,00	4 861,56
	VV		3,55*3		10,650		
	VV		2,57		2,570		
	VV		2,8		2,800		
	VV		5,4*2		10,800		
	VV		3,85*9		34,650		
	VV		2,88*3		8,640		
	VV		1,5*4		6,000		
	VV		1,37*4		5,480		
	VV		1,6*3		4,800		
	VV		3,85		3,850		
	VV		1,1		1,100		
	VV		1,6*3		4,800		
	VV		4,45*2		8,900		
	VV		3,85		3,850		
	VV		1,6		1,600		
	VV		Součet		110,490		
	VV		110,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		121,539		
17	M	59051516	profil ukončovací 14mm PVC hrana	m	132,000	80,00	10 560,00
	VV		45*2+15*2		120,000		
	VV		Součet		120,000		
	VV		120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		132,000		
18	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	586,630	188,00	110 286,44
	VV		522,27+64,36		586,630		
	VV		Součet		586,630		
19	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-668,400	496,12	-331 606,61
20	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	64,360	581,00	37 393,16
	VV		64,36		64,360		
	VV		Součet		64,360		
21	K	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-15,120	354,37	-5 358,07
22	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	522,270	258,00	134 745,66
	VV		522,27		522,270		
	VV		Součet		522,270		
23	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-57,000	313,87	-17 890,59
24	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,880	237,00	6 370,56
	VV		22,88+4		26,880		
	VV		Součet		26,880		
25	K	623321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	26,880	230,00	6 182,40
	VV		22,88+4		26,880		
	VV		Součet		26,880		
26	K	623511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	4,000	599,00	2 396,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
27	K	623521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	-26,800	399,93	-10 718,12
28	K	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	22,880	313,00	7 161,44
D	998		Přesun hmot				2 034,83
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-18,174	253,12	-4 600,20
	VV		-(0,157+17,619+0,072+0,198+0,128)		-18,174		
	VV		Součet		-18,174		
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	26,213	253,12	6 635,03
	VV		1,838+0,264+0,162+0,14+0,096+4,509+2,569+0,001+0,012+0,013+0,039+0,024+0,04+13,862+0,404+1,4+0,119+0,635+0,025+0,061		26,213		
	VV		Součet		26,213		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL15 - Podlahové vytápění - doplnění do prostor WC

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			34 681,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 681,95	21,00%	7 283,21
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		41 965,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL15 - Podlahové vytápění - doplnění do prostor WC

Místo:

Praha

Datum:

18.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 681,95

HSV - HSV

34 681,95

731005 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - otopná tělesa

34 681,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu

Objekt:

ZL15 - Podlahové vytápění - doplnění do prostor WC

Místo:

Praha

Datum:

18.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder & Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 681,95
D		HSV	HSV				34 681,95
D		731005	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - otopná tělesa				34 681,95
1	K	731005.01	Podlahové vytápění, dodávka a montáž	m2	35,180	840,86	29 581,45
	VV		chodba 1NP + 2NP		19,040		
	VV		1NP (1.09 + 1.09a) + 2NP (2.09+2.09a)		7,840		
	VV		1.10 + 2.10		8,300		
	VV		Součet		35,180		
2	K	731005.06	Dilatační profil včetně samolepící lišty	m	50,580	35,27	1 783,96
	VV		obvod 1NP+2NP		61,580		
	VV		odpočet dveří		-11,000		
	VV		Součet		50,580		
3	K	731005.07	Plastifikátor	kg	32,401	102,36	3 316,54
	VV		1*0,92111 'Přepočtené koeficientem množství		0,921		



Realizační tým

Dle zadávacích podmínek

Společnost Raeder & Falge s.r.o. předpokládá pro plnění veřejné zakázky „ZŠ Waldorfská, obj. Mezi rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice – provedení nového pavilonu“ následující složení realizačního týmu:

Ve věcech smluvních:		Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti
Ve věcech technických:	Ředitel Divize	Igor Beňo, ředitel Divize pozemních a dopravních staveb <i>Kmenový zaměstnanec společnosti Raeder & Falge s.r.o.</i> [redacted]
	Hlavní stavbyvedoucí	Jan Maršík <i>Kmenový zaměstnanec společnosti Raeder & Falge s.r.o.</i> [redacted]
	Zástupce hlavního stavbyvedoucího	Michael Janda, Ing. Karel Klenor <i>Kmenový zaměstnanec společnosti Raeder & Falge s.r.o.</i> Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
	Vedoucí obchodní manažer	Samuel Eliáš <i>Kmenový zaměstnanec společnosti Raeder & Falge s.r.o.</i> [redacted]
	BOZP, PO	David Růta [redacted]

V Lovosicích dne 23.05.2019

Za Raeder & Falge s.r.o.



Michael Janda
Vedoucí realizačního týmu
Na základě plné moci