

Evidenční číslo		
PR/145-2	2019	Odbor RaV
poř. číslo	rok	pracoviště
OM/79	2019	Odbor RaV

„Oprava ležaté kanalizace v 1.PP pavilonu rehabilitace“

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

ev.č. PR/145/2019 ve znění Dodatku č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

TEMP – STAVMONT, stavební družstvo

se sídlem: 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupen: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2121

IČO: 277 97 112

DIČ: CZ27797112

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 4305359389/0800

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupená: [redacted] Městské nemocnice Ostrava, p.o.

IČO 00635162

DIČ CZ00635162

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 28.2.2019, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací na základě požadavku objednatele.
2. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku. č. 2.
3. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a neprovedení méně prací mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 499.185,26 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 150.897,69 Kč bez DPH

Neprovedené práce, snížení ceny o: -92.020,42 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí 558.062,53 Kč bez DPH.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/145/2019 a dodatku č. 1, evid. č. PR/225/2019, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a neprovedených prací


Za zhotovitele

V Ostravě dne

Za objednatele

V Ostravě dne 15 -08- 2019

TEMP – STAVMONT, stavební družstvo



Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace



va, p.o.

Položkový rozpočet

S:	01	MNOF Rehabilitace - kanalizace 1.PP - Vícepráce č.1
O:	01	Stavební část
R:	01	MNOF Rehabilitace - kanalizace 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						6 314,49

4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	46,26000	136,50	6 314,49
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 492,93
---	--	--	--	--	--	-----------------

9	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	2,80000	485,00	1 358,00
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

10	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	2,80000	48,19	134,93
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	-------	--------

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 904,00
---	--	--	--	--	--	-----------------

11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,80000	80,00	1 904,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 511,96
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

12	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,80000	4 455,00	3 564,00
----	--------------	----------------------------------	----	---------	----------	----------

13	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	17,96000	153,00	2 747,88
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

15	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	2,44000	82,00	200,08
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						2 538,74
---	--	--	--	--	--	-----------------

25	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,80000	36,70	102,76
----	--------------	-------------------------------	----	---------	-------	--------

26	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,53000	486,00	1 229,58
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

29	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,80000	15,00	42,00
----	--------------	--	----	---------	-------	-------

30	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	2,80000	73,00	204,40
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

31	597	Dodávka keramické dlažby 30x30 dle výběru objednatele	m2	3,20000	300,00	960,00
----	-----	---	----	---------	--------	--------

Díl: 1 Zemní práce						21 683,42
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------

47	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině 1 až 4	m3	5,99500	2 130,00	12 769,35
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------

48	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,09500	310,00	649,45
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

49	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,47500	283,00	2 964,43
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

50	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4	m3	2,09500	262,00	548,89
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

51	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000m přes 10000m	m3	20,95000	20,20	423,19
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

52	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu- zeminy a kameniva na skládce	t	3,77100	189,00	712,72
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

53	174101102	Zásyp v otevřených prostorech sypaninou se zjtněním	m3	2,09500	466,51	977,34
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

54	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem, uloženou do 3m	m3	1,50000	568,00	852,00
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

55	58337303	Štěrkopisek frakce 0/8	t	5,67000	315,00	1 786,05
----	----------	------------------------	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	01	MNOF Rehabilitace - kanalizace 1.PP - Vícepráce č.1
O:	01	Stavební část
R:	01	MNOF Rehabilitace - kanalizace 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2		Zakládání				9 086,40
56	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,15500	2 880,00	9 086,40

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 944,40
57	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1m2 cihlami plnými tl. Přes 100 mm	m2	7,40000	980,00	7 252,00
58	346272226	Přizdívká z pórobetonových tvárnic tl 75mm	m2	20,42000	596,00	12 170,32
59	346272256	Přizdívká z pórobetonových tvárnic tl 150mm	m2	1,44000	1 057,00	1 522,08

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 998,40
60	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,60000	1 249,00	1 998,40

Díl: 6		Úpravy povrchů a osazování výplní				7 724,00
61	642944121	Osazování ocelových zárubní odatečbě pl do 2,5 m2	kus	4,00000	1 049,00	4 196,00
62	55331113	zárubeň ocelová pro běžné zdění profil 110/600 levá, pravá	kus	4,00000	882,00	3 528,00

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 917,77
63	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9m zatížení do 150 kg /m2	kus	73,80000	133,00	9 815,40
64	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2m2	m2	4,80000	368,50	1 768,80
65	9711033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	13,00000	402,49	5 232,37
66	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2m2	kus	4,00000	25,30	101,20

Díl: 713		Izolace tepelné				2 235,18
67	713120841	Odstřebí tepelné izolace podlah lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	15,08500	30,30	457,08
68	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	15,08500	38,30	577,76
69	28372302	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max 2000 kg/m2) tl. 30 mm	kus	15,83900	74,00	1 172,09
70	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6m	kus	15,95800	1,77	28,25

Díl: 713		Izolace tepelné				5 000,00
71	R01	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem		HSV - Stavební část				104 351,69
---------------	--	----------------------------	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

Stavba: Oprava ležaté kanalizace v 1.PP pavilonu rehabilitace - Vícepráce č.2

Objekt: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace a zařizovací předměty

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Zhotovitel: TEMP-STAVMONT, stavební družstvo

Místo: Ostrava

Datum 17.7.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

#####

##	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	12,000	224,00	2 688,00
##	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	4,000	528,00	2 112,00
##	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	12,000	515,00	6 180,00
##	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	255,00	1 020,00
##	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	2,000	101,00	202,00
##	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	16,000	20,00	320,00
##	286144010	koleno kanalizační 110/45	kus	5,000	42,00	210,00
##	286144250	odbočka kanalizační PVC 125/100	kus	3,000	94,00	282,00
##	28611992	přechod kanalizační KG litina-plast bez těsnění DN 110	kus	4,000	79,00	316,00
##	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,030	532,99	15,99
##	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,030	400,50	12,02

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

#####

##	721171912	Demontáž potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100	kus	12,000	220,00	2 640,00
##	721212124	Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	4,000	#####	26 840,00

721 Zdravotnicka - zařizovací předměty

##	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	4,000	141,00	564,00
##	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	8,000	218,00	1 744,00
##	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,000	350,00	1 400,00

Celkem PSV - Zdravotnicka

46 546,00

Položkový rozpočet

S:	Stavba	Oprava ležaté kanalizace v 1.PP pavilinu rehabilitace - Méněpráce č. 1
O:	Objekt	Stavební část
R:	Objednatel	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-7 618,63
2	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-11,34000	254,00	-2 880,36
3	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	-23,40000	202,49	-4 738,27

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-20 968,18
6	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	-4,55300	3 065,00	-13 954,95
7	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	-0,03100	29 300,00	-908,30
8	631551111R00	Doplnění násypů struskou o ploše do 2 m2	m3	-7,40000	824,99	-6 104,93

Díl: 96 Bourání konstrukcí						-11 078,68
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

14	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	-0,24000	3 404,99	-817,20
16	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	-7,40000	269,50	-1 994,30
17	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	-5,80000	313,00	-1 815,40
18	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	-11,34000	9,20	-104,33
19	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	-63,10000	9,20	-580,52
20	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	-24,18000	156,00	-3 772,08
21	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-24,18000	82,50	-1 994,85

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-2 164,28
22	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	-2,44000	887,00	-2 164,28

Díl: 711 Izolace proti vodě						-286,38
23	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	-0,79000	362,50	-286,38

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-1 470,90
---	--	--	--	--	--	------------------

27	771577113R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	-0,80000	208,50	-166,80
28	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-32,20000	40,50	-1 304,10

Díl: 781 Obklady keramické						-26 929,92
33	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-23,40000	36,70	-858,78
34	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	-23,40000	479,99	-11 231,77
35	781479701R00	Přípl. za práci v omez. prostoru, vnitř. obkl. keram.	m2	-23,40000	207,49	-4 855,27
36	781491001R00	Montáž lišt k obkladům vč. dodávky	m	-26,80000	50,00	-1 340,00
37	5971	Dodávka keramického obkladu dle výběru objednatele	m2	-25,20000	300,00	-7 560,00
38	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-293,00000	3,70	-1 084,10

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-7 821,10
41	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	-5,03000	435,99	-2 193,03
42	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,03000	212,00	-1 066,36
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-95,57000	15,70	-1 500,45
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-5,03000	272,00	-1 368,16
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-10,06000	28,30	-284,70
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-5,03000	280,00	-1 408,40

Celkem						-78 338,07
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

ROZPOČET

Stavba: Oprava ležaté kanalizace v 1.PP pavilonu rehabilitace - Méněpráce č.2
 Objekt: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace a zařizovací předměty

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
 Zhotovitel: TEMP-STAVMONT, stavební družstvo
 Místo: Ostrava

Datum 17.7.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace -5 440,60

##	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-2,000	62,30	-124,60
##	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	-2,000	87,00	-174,00
##	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	-6,000	857,00	-5 142,00

997 Přesun sutě -238,23

##	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,191	280,00	-53,48
##	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,191	212,00	-40,49
##	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-5,539	15,70	-86,96
##	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,191	300,00	-57,30

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty -8 003,52

##	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-2,000	116,50	-233,00
##	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	-2,000	#####	-2 878,00
##	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	-0,020	#####	-21,70
##	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	-4,000	77,60	-310,40
##	725821311	D+M Baterie umyvadlová nástěnná páková	soubor	-2,000	#####	-2 316,00
##	725841311	D+M Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	-2,000	#####	-2 232,00
##	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,020	621,00	-12,42

Celkem:	PSV - Zdravotnicka	-13 682,35
----------------	---------------------------	-------------------